

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zajištění skalního masivu v úseku Zadní Třeňbaň - Karlštejn km 27,250 - 27,350

Místo:

Datum: 30. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 201 568,18

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112151355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	xxx	xxx	xxxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151355

2	M	314521114	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm	m	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

3	M	13021468	korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	---	-----	-----	-----	-----	----------------

4	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155225

5	K	153811211	Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153811211

6	K	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211112

7	K	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly	m3	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211122

8	K	155213613	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivky na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m	kus	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155213613

9	K	155214111	Šitování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě	m2	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155214111

10	K	155214212	Šitování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm	m	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155214212

11	K	162632511	Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m	t	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162632511

12	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	xxx	xxx	xxx	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-----	-----	-----	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

13	M	CTB.G654SYS	TECCO G65/4, systém	m2	xxx	xxx	xxx	
----	---	-------------	---------------------	----	-----	-----	-----	--

14	M	10.583.185R	NG TOOL Korunka bimetal d=55mm	kus	xxx	xxx	xxx	
----	---	-------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	--

D 5 Komunikace pozemní

15	K	5918001010R	Ostatní práce při údržbě výkonů prováděné pomocí mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné Poznámka: 1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.	hod	xxx	xxx	xxx	
----	---	-------------	--	-----	-----	-----	-----	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	VRN3	<p>Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí od 1 500 001 Kč do 2 500 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla, průzkum kontaminace kameniva ropnými látkami pokud bude zadavatelem vyžadován, aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index. Položka neobsahuje závěrečnou kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK (oceňuje se samostatně).</p>	%	xxx	xxx	xxx	