



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 661  
Stavba: HZS Mariánské Lázně

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **461 382,93**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>461 382,93</b>	<b>96 890,42</b>
snížená	12,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>558 273,35</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 661

Stavba: HZS Mariánské Lázně

Místo: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>461 382,93</b>	<b>558 273,35</b>
01	Oprava nájezdu do myčky	89 323,67	108 081,64
02	Oprava sprchových koutů	341 924,51	413 728,66
03	Drobné opravy kolem sauny	28 087,57	33 985,96
04	Drobné opravy v posilovně	2 047,18	2 477,09

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

**01 - Oprava nájezdu do myčky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**89 323,67**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 323,67	21,00%	18 757,97
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**108 081,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HZS Mariánské Lázně  
Objekt: 01 - Oprava nájezdu do myčky  
Místo: Datum: 18. 7. 2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>89 323,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	67 843,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 459,20
997 - Přesun sutě	4 962,87
998 - Přesun hmot	1 421,18
PSV - Práce a dodávky PSV	15 636,89
767 - Konstrukce zámečnické	15 636,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 843,53
VRN9 - Ostatní náklady	5 843,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

01 - Oprava nájezdu do myčky

Místo:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

89 323,67

D HSV Práce a dodávky HSV 67 843,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 459,20

1	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,320	5 159,00	1 650,88
	WV		0,08*4		0,320		
	WV		Součet		0,320		
2	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,320	2 288,00	732,16
3	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	16,000	332,20	5 315,20
	WV		4*2*2		16,000		
	WV		Součet		16,000		
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	4,000	157,30	629,20
	WV		0,5*4*2		4,000		
	WV		Součet		4,000		
5	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000	33,33	133,32
6	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi	m2	4,000	801,90	3 207,60
7	K	985311218	Reprofilace podlah cementovou sanační maltou tl přes 70 do 80 mm	m2	4,000	10 945,00	43 780,00
8	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací	m2	4,000	792,00	3 168,00
9	K	985562131	Výztuž do betonu ze svařovaných sítí D drátu 5 mm oka do 100 mm	m2	4,000	640,20	2 560,80
10	K	985562912	Příplatek k cenám výztuže stříkaného betonu ze svařovaných sítí za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,000	70,51	282,04

D 997 Přesun sutě 4 962,87

11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,718	1 097,80	788,22
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,718	2 310,00	1 658,58
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 29x	t	20,822	14,63	304,63
	WV		0,718*29		20,822		
	WV		Součet		20,822		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,718	3 080,00	2 211,44

D 998 Přesun hmot 1 421,18

15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,706	2 013,00	1 421,18
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 15 636,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				15 636,89
16	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - L profiu 100/50/5mm, navaření pacek, zinkování	kg	64,000	203,50	13 024,00
17	M	13011055	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x6mm	t	0,060	37 730,00	2 263,80
	W		4,2*2*7,17*0,001		0,060		
	W		Součet		0,060		
18	M	13010172	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 25x5mm	t	0,004	35 200,00	140,80
	W		1,99*2*0,001		0,004		
	W		Součet		0,004		
19	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	154,286	1,35	208,29
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 843,53
D VRN9			Ostatní náklady				5 843,53
20	K	090001000	Ostatní náklady	%	7,000	834,79	5 843,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

02 - Oprava sprchových koutů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**341 924,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	341 924,51	21,00%	71 804,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**413 728,66**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

**02 - Oprava sprchových koutů**

Místo:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**341 924,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**38 782,21**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 976,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 993,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 581,96

997 - Přesun sutě

11 957,56

998 - Přesun hmot

2 272,68

### PSV - Práce a dodávky PSV

**280 773,41**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 500,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

18 700,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

155 816,57

771 - Podlahy z dlaždic

15 884,31

781 - Dokončovací práce - obklady

71 910,93

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 961,60

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**22 368,89**

VRN9 - Ostatní náklady

22 368,89

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

02 - Oprava sprchových koutů

Místo:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

341 924,51

D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 782,21
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				11 976,25
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,500	821,70	2 054,25
	W		1*2,5		2,500		
	W		Součet		2,500		
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	7,500	1 122,00	8 415,00
	W		1*2,5*3		7,500		
	W		Součet		7,500		
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,000	150,70	1 507,00
	W		2,5*4		10,000		
	W		Součet		10,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 993,76
4	K	632450134	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	3,600	831,60	2 993,76
	W		1*3,6		3,600		
	W		Součet		3,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 581,96
5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	72,27	289,08
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000	159,50	1 595,00
7	K	962086111	Bourání pórobetonových příček nebo přízdivek tl přes 100 do 150 mm	m2	6,610	170,50	1 127,01
	W		0,5*2,5*3		3,750		
	W		1*2,5		2,500		
	W		0,1*3,6		0,360		
	W		Součet		6,610		
8	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm	m3	0,180	5 159,00	928,62
	W		0,05*3,6*1		0,180		
	W		Součet		0,180		
9	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,306	2 288,00	700,13
10	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,120	96,03	587,70
	W		3,6*1,7		6,120		
	W		Součet		6,120		
11	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	617,10	617,10
12	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	5,000	332,20	1 661,00
	W		3,6+0,7+0,7		5,000		
	W		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	14,000	141,90	1 986,60
	W		2,5*(1+1+3,6)		14,000		
	W		Součet		14,000		
14	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	4,000	17,16	68,64
15	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	4,000	5,27	21,08
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>11 957,56</b>
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,206	1 097,80	2 421,75
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,206	818,40	1 805,39
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 29x	t	63,974	14,63	935,94
	W		2,206*29		63,974		
	W		Součet		63,974		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,206	3 080,00	6 794,48
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>2 272,68</b>
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,129	2 013,00	2 272,68
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>280 773,41</b>
<b>D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>16 500,00</b>
21	K	72117360R	Dopojení plastového potrubí na stávající rozvod	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
22	K	72117361R	Demontáže stávajících rovodů vody, kanalizace a zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
<b>D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>							<b>18 700,00</b>
23	K	72217400R	Nové rozvody k bateriím, včetně izolace, fitinek a tvarovek	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
24	K	72217401R	Zednické výpomocce pro nové rozvody	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00
<b>D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							<b>155 816,57</b>
25	K	725241214	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 1000x1000 mm	soubor	3,000	12 100,00	36 300,00
26	K	725244906	Montáž zástěny sprchové do niky	soubor	3,000	2 376,00	7 128,00
27	M	55495063	<i>zástěna sprchová dvoudílná skleněná tl 6 mm s jedním otvřravým dílem do niky na vaničku š 1000mm</i>	kus	3,000	29 370,00	88 110,00
28	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	soubor	3,000	7 953,00	23 859,00
29	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	1 553,970	0,27	419,57
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>15 884,31</b>
30	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	6,120	17,82	109,06
	W		3,6*1,7		6,120		
	W		Součet		6,120		
31	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	6,120	69,30	424,12
32	K	771121026	Odstranění zbytků lepidla z podkladu před pokládkou dlažby broušením	m2	6,120	71,83	439,60
33	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	6,120	298,10	1 824,37
34	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	2,520	817,30	2 059,60
	W		0,7*3,6		2,520		
	W		Součet		2,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	59761159	dlažba keramická mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - podobná stávající	m2	2,772	894,30	2 479,00
		vv	2,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,772		
36	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,520	473,00	1 191,96
37	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	12,000	240,90	2 890,80
		vv	4*3		12,000		
		vv	Součet		12,000		
38	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	12,000	233,20	2 798,40
		vv	1*4*3		12,000		
		vv	Součet		12,000		
39	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	13,200	63,80	842,16
		vv	3,6*2		7,200		
		vv	1*6		6,000		
		vv	Součet		13,200		
40	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	%	150,591	5,48	825,24
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>71 910,93</b>
41	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	23,875	8,47	202,22
		vv	2,5*(0,15+1+1+1+0,15+1+1+1+0,15+1+1+1+0,1)		23,875		
		vv	Součet		23,875		
42	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	23,875	69,30	1 654,54
43	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,875	542,30	12 947,41
44	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	23,875	265,10	6 329,26
45	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	23,875	817,30	19 513,04
46	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	27,456	806,30	22 137,77
		vv	23,875*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		27,456		
47	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	15,000	195,80	2 937,00
		vv	2,5*6		15,000		
		vv	Součet		15,000		
48	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	15,750	56,76	893,97
		vv	15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750		
49	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	30,000	63,47	1 904,10
		vv	4*2,5*3		30,000		
		vv	Součet		30,000		
50	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	9,000	77,22	694,98
51	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	23,875	30,91	737,98
52	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	699,523	2,80	1 958,66
<b>D 784 Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>1 961,60</b>
53	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	43,01	430,10
54	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m - jen kolem sprchových koutů	m2	10,000	21,67	216,70
55	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,000	6,96	69,60
56	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	20,000	13,53	270,60
		vv	19,047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,000		
57	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,000	26,40	264,00
58	K	784211131	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	10,000	71,06	710,60

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

22 368,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN9	Ostatní náklady				22 368,89
59	K	090001000	Ostatní náklady	%	7,000	3 195,56	22 368,89

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

03 - Drobné opravy kolem sauny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 087,57</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	28 087,57	21,00%		5 898,39
snížená	0,00	12,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>33 985,96</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
HZS Mariánské Lázně

Objekt:  
**03 - Drobné opravy kolem sauny**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 18. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**28 087,57**

HSV - Práce a dodávky HSV	2 506,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 097,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	928,38
997 - Přesun sutě	449,65
998 - Přesun hmot	30,20
PSV - Práce a dodávky PSV	23 744,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 760,00
763 - Konstrukce suché výstavby	6 704,50
767 - Konstrukce zámečnické	2 131,59
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 148,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 837,22
VRN9 - Ostatní náklady	1 837,22

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

03 - Drobné opravy kolem sauny

Místo:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

28 087,57

D HSV Práce a dodávky HSV 2 506,03

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 097,80

1	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3,000	200,20	600,60
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - kolem mřížek	m	2,000	248,60	497,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 928,38

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	72,27	144,54
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,000	159,50	638,00
5	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	100,98	100,98
6	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	2,000	17,16	34,32
7	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	2,000	5,27	10,54

D 997 Přesun sutě 449,65

8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,026	1 097,80	28,54
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,026	12 692,31	330,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 29x	t	0,754	14,63	11,03

W 0,026\*29 0,754

W Součet 0,754

11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,026	3 080,00	80,08
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

D 998 Přesun hmot 30,20

12	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,015	2 013,00	30,20
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 23 744,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 760,00

13	K	741-001	Zřízení 1 ks osvětlení + vypínač + kabeláž do 5m	kpl	1,000	10 780,00	10 780,00
14	K	741-002	Zednické výpomocce	kpl	1,000	1 980,00	1 980,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 704,50

15	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,000	1 010,90	5 054,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W 2,5\*2 5,000

W Součet 5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	50,545	32,64	1 650,00
D 767			Konstrukce zámečnické				2 131,59
17	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m <sup>2</sup>	kus	2,000	433,40	866,80
18	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	2,000	618,20	1 236,40
19	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	21,032	1,35	28,39
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				2 148,23
20	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	3,000	43,01	129,03
21	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m - jen kolem sprchových koutů	m <sup>2</sup>	3,000	21,67	65,01
22	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m <sup>2</sup>	5,000	6,96	34,80
23	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m <sup>2</sup>	5,000	13,53	67,65
wv			4,76190476190476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,000		
24	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	19,000	26,40	501,60
wv			2,5*2		5,000		
wv			Mezisoučet strop		5,000		
wv			4*3,5		14,000		
wv			Mezisoučet stěna		14,000		
wv			Součet		19,000		
25	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>	19,000	71,06	1 350,14
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 837,22
D VRN9			Ostatní náklady				1 837,22
26	K	090001000	Ostatní náklady	%	7,000	262,46	1 837,22

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HZS Mariánské Lázně

Objekt: **04 - Drobné opravy v posilovně**

Místo: Datum: 18. 7. 2024  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 047,18</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 343,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	897,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	319,00
997 - Přesun sutě	104,90
998 - Přesun hmot	22,14
PSV - Práce a dodávky PSV	569,64
776 - Podlahy povlakové	204,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	365,26
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	133,90
VRN9 - Ostatní náklady	133,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Mariánské Lázně

Objekt:

04 - Drobné opravy v posilovně

Místo:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

2 047,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 343,64
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				897,60
1	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	2,000	200,20	400,40
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2,000	248,60	497,20
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				319,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,000	159,50	319,00
D	997		Přesun sutě				104,90
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,001	1 097,80	1,10
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,001	12 692,31	12,69
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 29x	t	0,754	14,63	11,03
vv			0,026*29			0,754	
vv			Součet			0,754	
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,026	3 080,00	80,08
D	998		Přesun hmot				22,14
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,011	2 013,00	22,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				569,64
D	776		Podlahy povlakové				204,38
9	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm - oprava odlepeného	m	2,000	102,19	204,38
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				365,26
10	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000	43,01	86,02
11	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m - jen kolem sprchových koutů	m2	2,000	21,67	43,34
12	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2,000	6,96	13,92
13	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	2,000	13,53	27,06
vv			1,9047619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			2,000	
14	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000	26,40	52,80
15	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000	71,06	142,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				133,90
D	VRN9		Ostatní náklady				133,90
16	K	090001000	Ostatní náklady	%	7,000	19,13	133,90