

**RD - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jčk Oblast 4 ZÁPAD v letech 2021 - 2025,
pořadové číslo 6**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:	6 480 042,12
DPH:	1 360 808,85
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:	7 840 850,97

Komunikace	Místopis	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Nabídková cena v Kč včetně DPH
I/22	hr. Plzeňského kraje až křiž. s I/20 u Vodňan	6 480 042,12	1 360 808,85	7 840 850,97

Datum: 2024.07.31
06:39:18 +02'00'

ě podepsal
Datum: 2024.07.31
06:50:09 +02'00'

Rámcová dohoda na stavební práce - JHC Opravy asfaltových hutněných vrstev vozovek v Jihočeském kraji Oblast 4 ZÁPAD v letech 2021 - 2025, pořadové číslo 6

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Nabídková cena (v Kč bez DPH)
Oprava výtluků (ruční pokládká)							
1	2211	57790A	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO (KUBATURA) odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3			---
	2	2211	57790B	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA) odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3	---	---
3	2211	57790C	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACL (KUBATURA) odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3			---
	2211	57790D	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA) odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3			---
5	2214	57790L	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI MA (KUBATURA) odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3			---
	2214	57790M	VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA) odřezování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zaříznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3			---
7	2161	014132 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Zahrnuje veškeré náklady a poplatky. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Katalogu odpadu: 17 03 01. Asfaltové směsi obsahující dehet Týká se odřezované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3.	t			---
8	2161	014132 B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Zahrnuje veškeré náklady a poplatky. Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Katalogu odpadu: 17 03 01. Asfaltové směsi obsahující dehet Týká se odřezované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4.	t			---
9	2219	5774Bb	MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMĚS PRO POUŽITÍ ZA STUĐENA zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravy povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadání prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštědla a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkční realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. zálivkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtluků menších rozměrů pouze v zimním období	M3			---

Lokální oprava AB (pokládká finiřerem)

10	2360	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGR, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován)	M3		---	---	
	2481	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 50 MM jedná se o řez v obrusné vrstvě	M	---	---	---	
12	2481	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 100 MM jedná se o řez v ložné vrstvě	M			---	
13	5842	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU A MŘÍŽI jedná se o výškovou úpravu mříží uličních vpustí a poklopů revizních šachet	K5			---	
14	2332	577202	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2	M2	---	---	---	
15	2371	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládká dle TePí	M2			---	
16	2342	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK pokládká v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 11 S PMB 45/80-min.60 zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich těsnění, napojení na stě. vstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3				---
	2342	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+, 16S MODIFIK pokládká v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 16 S PMB 45/80-min.60 zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich	M3			---	

17			tesnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.				
18	2342	5774E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+11S MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PMB 45/80 min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich tesnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.	M3			
	2231	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 zdrušující posyp předobalovaným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA	M2			
20	2300	5774DG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+16S MODIFIK pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich tesnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3			
	2300	5774DI	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+22S MODIFIK pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich tesnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3			
22	2481	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
23	2611	931323	TESNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 300MM2	M			
24	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.	M2			
25	5132	56960a	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU NEBO ŠTĚRKODRTI obnova nezpevněné krajnice z R-mat 0/22 nebo ŠD fr. 0/32 v potřebné hloubce (dle rozsahu opravy), použije se pouze v případě opravy minimálně 2 vstev vozovky, včetně stržení původní krajnice.	M3			

Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

26	2183	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení	KPL			
27	2181	02720.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den			
28	2181	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÍMI OSOBAMI jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den			
29	2183	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení	den			
30	2184	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení	KPL			
31	2184	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků	den			
32	2186	02720.7	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení	KPL			
33	2186	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZH jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků	den			
34	2187	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení	KPL			
35	2187	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků	den			
36	2189	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení	KPL			
37	2189	02720.12	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků	den			
38	2196	02720.13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení	KPL			
39	2196	02720.14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků	den			
40	2197	02720.15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení	KPL			
41	2197	02720.16	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků.	den			
42	2199	02720.17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravní inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení	KPL			
43	2199	02720.18	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků	den			

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena v Kč bez DPH	6 480 042,12 Kč
DPH v Kč	1 360 808,86 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	7 840 850,97 Kč

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 01.08.2024 12:51:51 +02:00