

SMLOUVA O DÍLO

dále též „smlouva“, uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení díla:

HORŠOVSKÝ TÝN – OBYTNÁ ZÓNA U POTOKA

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Horšovský Týn

sídlem nám. Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

zastoupené: Ing. Josefem Holečkem, starostou

telefon: [REDACTED]

IČ: 00253383

DIČ: CZ699006180

bankovní spojení, číslo účtu: 27-3284670287/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Josef Holeček

Telefon: [REDACTED]

- technických: technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zastoupený: Jiřím Slavíkem a Janou Šlaufovou, oba společně na základě plné moci

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

bankovní spojení, číslo účtu: ČSOB, a.s. [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Jiří Slavík, Jana Šlaufová

Telefon: [REDACTED]

- technických: Jiří Slavík

Telefon: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění

1.

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále též „dílo“): **HORŠOVSKÝ TÝN – OBYTNÁ ZÓNA U POTOKA**, a to na základě výsledků zadávacího řízení.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace s názvem „**HORŠOVSKÝ TÝN – OZ U Potoka**“ zpracované firmou IK Plzeň s.r.o., Lesní 594, 345 06 Kdyně, IČ 49789066, stavebního povolení (Rozhodnutí MUHT 19508/2022) a dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Dílo bude plněno na základě této smlouvy, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace předložené objednatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla (zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

4.

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

5.

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel podstatně poruší smlouvu, pokud: a) změní poddodavatele bez souhlasu objednatele, b) nový poddodavatel nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.

Na stavební objekt SO 400 – Rozvody VO může zhotovitel využít poddodavatele. U ostatních stavebních objektů objednatel požaduje, aby byly plněny přímo zhotovitelem. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy, pro které je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

7.

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD nebo DVD). Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude také fotodokumentace podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, uspořádaná na datovém nosiči (CD nebo DVD) vč. odpovídajících popisů.

III. Termíny plnění

1.

Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště:	září 2024
Termín zahájení stavebních prací:	bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště
Termín dokončení stavebních prací:	do 9 měsíců od předání a převzetí staveniště
Termín předání a převzetí stavby:	do 10 dnů od dokončení stavebních prací

2.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu dle čl. III, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem II. této smlouvy a předat dílo objednateli v termínu dle čl. III, odstavce 1.

4.

Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při předání staveniště v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel.

5.

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

6.

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

7.

Objednatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější předání a převzetí zhotoveného díla není vyloučeno.

8.

Místem plnění je katastrální území Horšovský Týn, Plzeňský kraj.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1.

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je součástí smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH:	7 336 283,27
DPH:	1 540 619,49
Cena v Kč celkem s DPH:	8 876 902,76

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.

2.

Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 30 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny.

3.

Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH), zbývajících 10 % z ceny díla (bez DPH) bude pozastavená částka. Do 30 dní po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, jejichž provedení písemně odsouhlasí objednatel, zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu, se splatností 30 dní od jejího řádného doručení objednateli, která bude obsahovat sjednané zádržné.

4.

Objednatel neposkytuje zálohy.

5.

Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 30-denní lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

6.

O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

7.

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemůže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb či nedostatků ve výkazu výměr.

8.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny objednatel nepřipouští v souladu s § 2620 občanského zákoníku.

9.

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel

Tato změna ceny díla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou

v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě.

10.

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednateli dle sazeb platných v době vystavení daňového dokladu.

11.

Cena díla zahrnuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle článku II. této smlouvy.

12.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

V. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

1.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté předloží objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.

2.

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednatelem i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle oceněného výkazu výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny do max. výše dle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny.

3.

Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.

4.

Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.

5.

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

VI. Způsob a podmínky provedení díla

1.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpočtem, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnými normami ČSN.

2.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že dílo provedené dle projektové dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

4.

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

5.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající všem normám, obecně závazným předpisům, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.

6.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových listů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučující charakter a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednateli nahradit.

8.

Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

9.

Objednatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10.

Technický dozor nebo objednatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.

Objednatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště.

12.

Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinností z viny výše uvedených pracovníků vzniknou. Objednatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.

13.

Místo k zázemí pracovníků zhotovitele včetně sociálního zázemí zajistí zhotovitel na své náklady.

14.

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednatele a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápis, případně zápis ve stavebním deníku.

15.

Technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.

16.

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy.

17.

Objednatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny lhůty realizace díla ani cena díla.

18.

Zhotovitel je povinen při provádění díla postup stavebních prací koordinovat se stavbami ČEZ Distribuce, a.s., se společností ČEZ Distribuce, a.s. resp. s jejím vybraným zhotovitelem stavby a správcem komunikačních sítí.

Objednatel výslovně sděluje, že zároveň s prováděním díla podle této smlouvy (a nezávisle na něm) bude ČEZ Distribuce, a.s. resp. její vybraný zhotovitel stavby provádět úpravu distribuční soustavy za účelem budoucího připojení odběrných zařízení určeným v TPP, v souladu s uzavřenou smlouvou budoucí ze dne 16.02.2022, uzavřenou mezi objednatelem a společností ČEZ Distribuce, a.s. Veškeré podklady, dokumenty a informace, které má či bude mít objednatel v této věci k dispozici předloží zhotoviteli.

VII. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

VIII. Staveniště

1.

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

2.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.

3.

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

6.

Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy od zhotovitele.

Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

7.

Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

8.

Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací.

9.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen průběžně odstraňovat každodenní odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

10.

Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení staveniště.

IX. Stavební deník

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a platnými prováděcími právními předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace atp. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

3.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo zástupců zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

4.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.

Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně 1x v týdnu a připojit své stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem zhotovitele souhlasí.

6.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

1.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním v místě plnění objednateli na základě zápisu o převzetí díla.

2.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-li dílo provedeno bez vad, zápis bude obsahovat prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá. Bude-li dílo provedeno s vadami, bude zápis o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily řádnému užívání předmětu díla k účelu, ke kterému obvykle slouží, není objednatel povinen dílo převzít do doby odstranění těchto vad.

3.

Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Při předání a převzetí díla bude účasten zástupce objednatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka, případně další osoby, o kterých tak stanoví objednatel.

4.

Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu stavby.

5.

Objednatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předání a převzetí díla.

XI. Záruční lhůta – Odpovědnost za vady díla

1.

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh, zejména v souladu s projektovou dokumentací a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.

2.

Délka záruční doby je 60 měsíců. Tato lhůta začíná běžet v den po dni řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

3.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranit v co nejkratší době ode dne doručení reklamační objednávky.

4.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornit objednatele, ale ten na jejich použití trval.

5.

Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky zahájit odstraňování vady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamační objednávka, pokud nedojde k dohodě o jiné lhůtě nebo pokud tomu nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu zařízení, závad havarijního charakteru, objednatel požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamační, bude-li to v daném případě technicky možné.

XII. Smluvní pokuty

1.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny, a to za každý i započatý den prodlení.

2.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 48 hodin od hodiny obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která může mít za následek škody velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

3.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. VIII., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli, zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

XIII. Pojištění

1.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně ve výši ceny díla bez DPH, a to po celou dobu plnění díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

2.

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

3.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

4.

Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli či technickému dozoru kdykoli během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele či technického dozoru, opravňuje objednatele k odstoupení smlouvy.

XIV. Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zástupce pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

2.

Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

XV. Vyšší moc

1.

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami – např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by podstatně zasáhly do předmětu plnění atd.

2.

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

2.

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou.

3.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případů uvedených v ostatních částech smlouvy považuje taková skutečnost, kdy:

- a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu,
- b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dnů,
- c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů či jiných platných prováděcích právních předpisů,
- d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.

4.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.

5.

Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVII. Závěrečná ustanovení

1.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.

2.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.

3.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související

s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán a objednatele. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

5.

Veškeré případné spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednatele a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.

6.

Pokud se tato smlouva uzavírá v listinné podobě, pak je sepsána ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení si ponechá objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Pokud se tato smlouva uzavírá elektronicky, pak je podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. Elektronicky podepsaná smlouva má platnost originálu.

7.

Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato smlouva v registru smluv uveřejňuje a výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv. Zhotovitel bere dále na vědomí, že město Horšovský Týn je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání sděleny třetím osobám.

10.

Pokud se smlouva v registru smluv uveřejňuje, město Horšovský Týn je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

11.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

12.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.


Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Horšovský Týn konané dne 29.05.2024 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 41/28.

XVIII. Přílohy k této smlouvě

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr „Horšovský Týn – obytná zóna U Potoka“


Příloha č. 2 – plná moc

V Horšovském Týně dne



Ing. Josef Holeček, starosta
Město Horšovský Týn
objednatel

V Domažlicích dne



Jiří Slavík, Jana Šlaufová
SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-2022
Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Horšovský Týn

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:
IK Plzeň s.r.o.

Zpracovatel:
Václav Nový

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2022

IČ: 00253383
DIČ: CZ00253383

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

IČ: 49789066
DIČ: CZ49789066

IČ: 04879988
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			7 336 283,27
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 336 283,27	1 540 619,49
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 876 902,76

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	07-2022		
Stavba:	OZ U Potoka, Horšovský Týn		
Místo:		Datum:	25. 4. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Václav Nový

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

7 336 283,278 876 902,76

01	SO 000 - Objekty přípravy staveniště
01	SO 000 - Bourací a přípravné práce
02	SO 100 - Stavební objekty
01	SO 100 - Větev A MO1p 26,5/5,5/20 f.kat.D1
02	SO 100 - Soustava propustků
03	SO 300 - Vodohospodářské objekty
01	SO 300 - Kanalizační stoka - dešťová dl. 91 m
02	SO 300 - Kanalizační stoka - splašková dl. 50 m
03	SO 300 - Vodovodní řád dl. 129 m
04	Přípojky
04	SO 400 - Elektro a sdělovací objekty
01	SO 400 - Rozvody VO dl. 110 m
05	SO 800 - Objekty úpravy území
01	SO 800 - Sadové úpravy
06	Objízdné trasy a přechodné dopravní značení
01	Přechodné dopravní značení
VON	Vedlejší a ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště

Soupis:

01 - SO 000 - Bourací a přípravné práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště
Soupis: **01 - SO 000 - Bourací a přípravné práce**
Místo:
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.


Datum: 25. 4. 2022
Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 01 - SO 000 - Objekty přípravy staveniště
Soupis: 01 - SO 000 - Bourací a přípravné práce

Místo: Datum: 25. 4. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	50,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/111251101			
VV			50		50,000	
2	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101104			
3	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112251104			
4	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	80,400	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113151111			
5	K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	281,100	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113154124			
6	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	791,620	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151103			
VV			129,7+26,1+47,8+46,7+44,4+53,4+38,0+40,1		426,200	
VV			12,2+11,1+87,8+93,8+160,52		365,420	
7	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	241,701	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251105			
VV			plošný odkop na parapláň			
VV			pod novými plochami živice			
VV			0,49*(10,4+48,9+70,7)		63,700	
VV			před mostem			
VV			2,8*10,3*0,52		14,997	
VV			za mostem			
VV			5,8*6,5*0,52		19,604	
VV			úsek 3-4			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,0+1,0)/2*10,0		15,000			
	VV		úsek 4-5					
	VV		(1,0+0,8)/2*10,0		9,000			
	VV		úsek 5-6					
	VV		(0,8+2,7)/2*10,0		17,500			
	VV		úsek 6-7					
	VV		(2,7+4,4)/2*10,0		35,500			
	VV		úsek 7-8					
	VV		(4,4+2,2)/2*10,0		33,000			
	VV		úsek 8-9					
	VV		(2,2+1,4)/2*10,0		18,000			
	VV		úsek 9-10					
	VV		(1,4+0,0)/2*10,0		7,000			
	VV		úsek 10-11					
	VV		(0,0+0,3)/2*10,0		1,500			
	VV		úsek 11-3					
	VV		(0,3+2,0)/2*6,0		6,900			
8	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201404					
9	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201414					
10	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201424					
11	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	50,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301501					
12	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	5,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301934					
	VV		1*5 Přepočtené koeficientem množství		5,000			
13	K	162301954	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301954					
	VV		1*5 Přepočtené koeficientem množství		5,000			
14	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301974					
	VV		1*5 Přepočtené koeficientem množství		5,000			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	235,701			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
	VV		bez poplatku za uložení					
	VV		241,701-6,0		235,701			
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 357,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119 235,701*10			2 357,010		
17	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	6,000			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171152101 plošný násyp pod parapláň úsek 4-5 (0,0+0,1)/2*10,0 úsek 4-5 (0,1+0,0)/2*10,0 úsek 9-10 (0,0+0,5)/2*10,0 úsek 10-11 (0,5+0,0)/2*10,0			0,500 0,500 2,500 2,500		
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	436,047			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231 235,701*1,85			436,047		
19	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 389,780			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112 373,2+12,2+11,1+12,6+507,3+87,8+93,8+160,52 0,3*323,2+0,35*98,0			1 258,520 131,260		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
20	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,100			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735111 napojení na komunikaci v ulici U Potoka 3,5 napojení na chodník v ulici U Potoka 2*1,3			3,500 2,600		
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,100			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112 napojení na komunikaci v ulici U Potoka 3,5 napojení na chodník v ulici U Potoka 2*1,3			3,500 2,600		
22	K	963051111	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu	m3	36,448			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/963051111 0,2*(1,0*7,3+1,1*7,2) 3,1*6,7*0,2 0,2*(2*7,5*5,0+3*1,5*7,5) 0,2*7,5*5,0			3,044 4,154 21,750 7,500		
23	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	44,000			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071711 sloupky 103,7/3 0,433 vzpěry 9			34,567 0,433 9,000		
24	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	103,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966071821 12,7+23,7+29,9+24,0+13,4			103,700		
25	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966073810					
26	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966073811					
27	K	966075141	Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku	m	21,600			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966075141 10,9+10,7			21,600		
28	K	900 1000 001	Demontáž stávajícího betonového sloupu, vč. likvidace	kus	1,000			
D 997 Přesun sutě								
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	188,926			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 058,054			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 Živice 64,653*3 ŽB 116,017*15 ostatní 8,256*15			193,959 1 740,255 123,840		
31	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	116,017			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013862 87,475+28,542			116,017		
32	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,256			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631 188,926-116,017-64,653			8,256		
33	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	64,653			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013875					
D 998 Přesun hmot								
34	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,463			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

02 - SO 100 - Stavební objekty

Soupis:

01 - SO 100 - Větev A MO1p 26,5/5,5/20 f.kat.D1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 02 - SO 100 - Stavební objekty
Soupis: **01 - SO 100 - Větev A MO1p 26,5/5,5/20 f.kat.D1**

Místo:
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.


Datum: 25. 4. 2022
Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 02 - SO 100 - Stavební objekty
Soupis: 01 - SO 100 - Větev A MO1p 26,5/5,5/20 f.kat.D1

Místo: Datum: 25. 4. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201					
		VV	4*5		20,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301					
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	87,447			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203					
		VV	hloubková sanace					
		VV	10% z nových ploch					
		VV	0,1*0,7*(373,2-243,2+12,2+11,1+12,6+507,3+87,8+93,8)		59,836			
		VV	10% z obručníků					
		VV	0,1*0,7*(323,2*0,1+98,0*0,15)		3,291			
		VV	10% pod stávající komunikací					
		VV	0,1*1,0*243,2		24,320			
4	K	131212531	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,375			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131212531					
		VV	dopravní značky					
		VV	2*0,5*0,5*0,75		0,375			
5	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	29,020			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100					
		VV	kořenová obruba					
		VV	2*(3,14*1,625*1,625)*1,75		29,020			
6	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	48,446			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251102					
		VV	obrubníky					
		VV	0,3*0,2*323,2		19,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vpustě					
	VV		2*1,0*1,0*1,66			3,320		
	VV		napojení vpustě vodoteče					
	VV		0,9*0,75*(9,47+4,72)			9,578		
	VV		napojení vpustě do šachty dešťové kanalizace					
	VV		0,9*0,75*(3,49)			2,356		
	VV		podélný trativod					
	VV		0,6*1,0*23,0			13,800		
7	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,731			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251					
	VV		ŠACHTA					
	VV		(3,14*(0,89)^2*1,5)			3,731		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	155,489			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
	VV		vykopaná zemina na skládku					
	VV		87,447+0,375+29,02+48,446+3,731			169,019		
	VV		-13,53			-13,530		
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	1 554,890			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
	VV		155,489*10			1 554,890		
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	287,654			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
	VV		vykopaná zemina na skládku					
	VV		(87,447+0,375+29,02+48,446+3,731)*1,85			312,685		
	VV		-13,53*1,85			-25,031		
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,530			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174101101					
	VV		napojení vpustě vodoteče					
	VV		0,5*0,75*(9,47+4,72)			5,321		
	VV		napojení vpustě do šachty dešťové kanalizace					
	VV		0,5*0,75*(3,49)			1,309		
	VV		podélný trativod					
	VV		0,5*0,6*23,0			6,900		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,772			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
	VV		napojení vpustě vodoteče					
	VV		0,2*0,75*(9,47+4,72)			2,129		
	VV		napojení vpustě do šachty dešťové kanalizace					
	VV		0,2*0,75*(3,49)			0,524		
	VV		podélný trativod					
	VV		0,5*0,6*23,0			6,900		
	VV		obsyp vpustí					
	VV		2*0,15*0,94*(4*1,0)			1,128		
	VV		obsyp šachty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(2*3,14*0,74*0,3*1,5)		2,091			
13	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	12,765			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58333674					
		VV	6,9*1,85		12,765			
14	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	6,995			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/583438720					
		VV	(2,129+0,524+1,128)*1,85		6,995			
15	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	3,868			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331351					
		VV	obsyp šachty					
		VV	2,091*1,85		3,868			
16	K	100 2000 001	Zkoušky zhutnění	kus	4,000			
D 2 Zakládání								
17	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,570			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532213					
		VV	vpustě					
		VV	2*0,2*1,0*1,0		0,400			
		VV	šachta					
		VV	(3,14*0,6*0,6)*0,15		0,170			
18	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273313511					
		VV	vpustě					
		VV	2*0,2*1,0*1,0		0,400			
19	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,003			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021					
		VV	vpustě					
		VV	1,0*1,0/6,0*18,2*0,001*1,1		0,003			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
20	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	17,680			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/359901211					
		VV	17,68		17,680			
D 4 Vodorovné konstrukce								
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,653			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111					
		VV	napojení vpustě vodoteče					
		VV	0,2*0,75*(9,47+4,72)		2,129			
		VV	napojení vpustě do šachty dešťové kanalizace					
		VV	0,2*0,75*(3,49)		0,524			
22	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452112111					
23	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224184					
24	K	452322131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,059			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452322131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prstenec vpustí					
	VV		2*2*3,14*0,35*0,2			0,879		
	VV		vtok vpustí					
	VV		2*0,6*0,2*0,75			0,180		
25	K	452322131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	m3		0,497		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452322131					
	VV		šachta					
	VV		0,2*3,14*(0,89)^2			0,497		
26	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t		0,025		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211					
	VV		0,497*0,05			0,025		
D 5 Komunikace pozemní								
27	K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuťněním, po zhuťnění tl. 300 mm	m2		1 192,930		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564581111					
	VV		sanace podloží					
	VV		373,2-243,2+12,2+11,1+12,6+507,3+87,8+93,8			854,800		
	VV		323,2*0,1+98,0*0,15			47,020		
	VV		hloubková sanace 2,33 vrstvy					
	VV		10% z nových ploch					
	VV		2,33*0,1*(373,2-243,2+12,2+11,1+12,6+507,3+87,8+93,8)			199,168		
	VV		10% z obrubníků					
	VV		2,33*0,1*(323,2*0,1+98,0*0,15)			10,956		
	VV		10% pod stávající komunikací					
	VV		3,33*0,1*243,2			80,986		
28	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t		662,076		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331202					
	VV		1192,93*0,3*1,85			662,076		
29	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2		243,200		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564811111					
	VV		dorovnání podkladu pod původními živci v ulici U Potoka					
	VV		243,2			243,200		
30	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 180 mm	m2		181,600		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851114					
	VV		dlažba tl. 80 mm D, vegetační					
	VV		93,8			93,800		
	VV		dlažba tl. 80 mm E, vjezdy					
	VV		87,8			87,800		
31	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2		934,460		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111					
	VV		dlažba tl. 80 mm A, vozovka					
	VV		507,3			507,300		
	VV		12,6			12,600		
	VV		živice B, vozovka					
	VV		10,4+48,9+70,7			130,000		
	VV		130,0			130,000		
	VV		dlažba tl. 60 mm C, chodník					
	VV		12,2			12,200		
	VV		dlažba tl. 60 mm C, chodník - nevidomé					
	VV		11,1			11,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod obručníky					
	VV		0,3*323,2+0,35*98,0				131,260	
32	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	181,600			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564952111					
	VV		dlažba tl. 80 mm D, vegetační					
	VV		93,8				93,800	
	VV		dlažba tl. 80 mm E, vjezdy					
	VV		87,8				87,800	
33	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	519,900			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564962111					
	VV		dlažba tl. 80 mm A, vozovka					
	VV		507,3				507,300	
	VV		12,6				12,600	
34	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	373,200			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135121					
	VV		živice B, vozovka					
	VV		243,2+10,4+48,9+70,7				373,200	
35	K	573231106R	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,35 kg/m2	m2	373,200			
36	K	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	373,200			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231107					
37	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	373,200			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577134141					
	VV		živice B, vozovka					
	VV		243,2+10,4+48,9+70,7				373,200	
38	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	12,600			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591141111					
	VV		dlažba tl. 80 mm A, vozovka					
	VV		12,6				12,600	
39	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	13,860			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245020					
	VV		12,6*1,1				13,860	
40	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	23,300			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211110					
	VV		dlažba tl. 60 mm C, chodník					
	VV		10,0+2,2				12,200	
	VV		dlažba tl. 60 mm C, chodník - nevidomé					
	VV		0,8+1,0+0,8+0,2+0,9+2,9+4,5				11,100	
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	13,420			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018					
	VV		12,2*1,1				13,420	
42	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	12,210			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006					
	VV		11,1*1,1				12,210	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	507,300			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212213					
		VV	dlažba tl. 80 mm A, vozovka					
		VV	23,9+57,2+40,1+38,0+53,4+44,4+46,7+47,8+26,1+129,7				507,300	
44	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	558,030			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245020					
		VV	507,3*1,1				558,030	
45	K	596212230	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2	m2	87,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212230					
		VV	dlažba tl. 80 mm E, vjezdy					
		VV	7,9+52,4+8,0+10,2+2,3+7,0				87,800	
46	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	96,580			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245005					
		VV	87,8*1,1				96,580	
47	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	93,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596412211					
		VV	dlažba tl. 80 mm D, vegetační					
		VV	15,8+31,7+2,7+28,2+15,4				93,800	
48	M	59246016R	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	103,180			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59246016R					
		VV	93,8*1,1				103,180	
D 8 Trubní vedení								
49	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	56,950			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211971110					
		VV	podélný trativod					
		VV	23,0*(2*0,6+2*0,5+0,25)+2*0,6*0,5				56,950	
50	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	65,493			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311068					
		VV	56,95*1,15				65,493	
51	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm	m	23,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871238111					
		VV	23,0				23,000	
52	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	25,300			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611223					
		VV	23,0*1,1				25,300	
53	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	17,680			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871313121					
		VV	napojení vpustě vodoteče					
		VV	9,47+4,72				14,190	
		VV	napojení vpustě do šachty dešťové kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,49			3,490		
54	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	19,448			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611164					
	VV		17,68*1,1			19,448		
55	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877315211					
56	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28611361					
57	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311					
	VV		1			1,000		
58	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224160					
59	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/592243480					
60	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414111					
61	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224064					
62	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894414211					
63	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59224075					
64	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/895941111					
65	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223864					
66	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223857					
67	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223862					
68	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223854					
69	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59223852					
70	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899204112					
71	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55242320					
72	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28661789					
73	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně ráků jakékoliv hmotnosti	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899304111					
74	M	55241003	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241003					
75	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899331111					
76	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	40,680			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722114					
	VV	23,0			23,000			
	VV	17,68			17,680			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
77	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	98,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213					
	VV	§. 150						
	VV	3,0+7,8+2,7+2,0+12,2+3,3+0,2+0,6+5,4+7,2+1,7+3,2+1,2+4,0+10,7			65,200			
	VV	32,8			32,800			
78	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	107,800			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217031					
	VV	98,0*1,1			107,800			
79	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	323,200			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213					
	VV	3*0,8+4*0,6+2*1,4+1,9+2,8+13,2+3,4+6,8+8,9+0,3+18,0+4,0+6,1+1,8+6,7+2*1,2			83,900			
	VV	2*4,9+2*2,4+1,7+7,3+2,7+13,0+9,7+4,3+1,3+8,6+2*3,6+5,7+5,8+2*1,0+2,3+2*6,4			99,000			
	VV	1,5+10,6+2*5,0+1,8+0,8+7,4+4,8+6,9+13,6+2,2+1,7+11,4+2*1,1+8,4+1,0+5,6			89,900			
	VV	9,4+3,5+7,7+2,1+5,3+19,1			47,100			
	VV	1,6+1,1+0,5+0,1			3,300			
80	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	355,520			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217017					
	VV	323,2*1,1			355,520			
81	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,848			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121					
	VV	0,2*0,2*98,0			3,920			
	VV	0,2*0,2*323,2			12,928			
82	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou záhlvkou	m	6,198			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919124121					
	VV	UV						
	VV	2*4*0,5			4,000			
	VV	šachta						
	VV	2*3,14*0,35			2,198			
83	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	12,200			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919731122					
	VV	napojení na komunikaci v ulici U Potoka						
	VV	2*3,5			7,000			
	VV	napojení na chodník v ulici U Potoka						
	VV	4*1,3			5,200			
84	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	12,200			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	900 2000 001	D + M kořenová obruba 325-175, vč. spojovacího materiálu	kus	2,000			
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								
86	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914111112								
87	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445625								
88	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445650								
89	M	40445626	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445626								
90	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/914511111								
91	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/40445225								
92	M	404452560	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/404452560								
93	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915131111								
VV parkování - invalidé								
VV 1								
94	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/915621111								
95	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/938908411								
D 998 Přesun hmot								
96	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 978,060			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

02 - SO 100 - Stavební objekty

Soupis:

02 - SO 100 - Soustava propustků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 02 - SO 100 - Stavební objekty
Soupis: **02 - SO 100 - Soustava propustků**
Místo:
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25. 4. 2022
Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------


Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 02 - SO 100 - Stavební objekty
Soupis: 02 - SO 100 - Soustava propustků
Místo:
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25. 4. 2022
Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	100 3000 001	Zabezpečení konců dočasného převedení toku potoka	kus	2,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	90,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201						
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	90,000			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101301						
4	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	20,450			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122252203						
		VV	dočasné převedení toku potoka					
		VV	1,0*0,5*(5,0+10,5+5,7+14,7+5,0)				20,450	
5	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	20,450			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129001101						
6	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	254,159			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104						
		VV	výtok pod propustky					
		VV	3,0*9,2+1,2*8,8+2,6*8,7+3,0*1,2+2,6*1,3				67,760	
		VV	propustky					
		VV	14,3*(0,85+5,5+0,845)				102,889	
		VV	nátok před propustky					
		VV	2,9*8,9+1,5*10,0+2,5*10,8+2,9*3,0+2,5*2,8				83,510	
7	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,428			
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101						
		VV	prahy nátoků a výtoků					
		VV	0,4*0,2*(4,0+3,3)				0,584	
		VV	0,4*0,45*(7,9+7,9)				2,844	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	20,450			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251252					
		VV	dočasné převedení toku potoka					
		VV	1,0*0,5*(5,0+10,5+5,7+14,7+5,0)		20,450			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	261,837			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		VV	vykopaná zemina na skládku					
		VV	20,45+254,159+3,428+20,45		298,487			
		VV	-36,65		-36,650			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	2 618,370			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		VV	261,837*10		2 618,370			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	484,398			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231					
		VV	261,837*1,85		484,398			
12	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	36,650			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251101					
		VV	okolo propustků nenamrzavou zeminou					
		VV	7,195*(0,55+0,25)/2*1,2		3,454			
		VV	7,195*(2,3+1,6)/2*1,2		16,836			
		VV	0,8*0,5*40,9		16,360			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	20,450			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101					
		VV	dočasné převedení toku potoka					
		VV	1,0*0,5*(5,0+10,5+5,7+14,7+5,0)		20,450			
14	M	58344197	Štěrkodrt' frakce 0/63	t	37,833			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58344197					
		VV	20,45*1,85		37,833			
D 2		Zakládání						
15	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	8,526			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271542211					
		VV	dno propustků					
		VV	0,15*(7,9*7,195)		8,526			
16	K	273326241	Základy z betonu železového desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	29,463			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273326241					
		VV	dno					
		VV	0,3*7,9*7,195		17,052			
		VV	vrchol					
		VV	0,15*7,9*7,195		8,526			
		VV	nad IZM					
		VV	3*0,1*1,8*7,195		3,885			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	273356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení	m2	15,095			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273356021					
		VV	0,3*(2*7,9+2*7,195)		9,057			
		VV	0,2*(2*7,9+2*7,195)		6,038			
18	K	273356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění	m2	15,095			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273356022					
19	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,007			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273361821					
		VV	trny do chodníku R10					
		VV	2*2*12*0,2*0,617*0,001*1,1		0,007			
20	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,569			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273362021					
		VV	sítě 150/150/6					
		VV	2*(7,9*7,195)/6,0*18,2*0,001*1,1		0,379			
		VV	(7,9*7,195)/6,0*18,2*0,001*1,1		0,190			
21	K	274326241	Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	2,844			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274326241					
		VV	2*0,4*0,45*7,9		2,844			
22	K	274356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení	m2	8,300			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274356021					
		VV	0,25*2*(2*0,4+2*7,9)		8,300			
23	K	274356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění	m2	8,300			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274356022					
24	K	274366006	Výztuž základů pasů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,341			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274366006					
		VV	8,526*0,04		0,341			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
25	K	389121112	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotností jednotlivě přes 5 do 10 t	kus	18,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389121112					
26	M	59383452	propust rámová 1,00x1,50x2,00m	kus	18,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59383452					
27	K	389361003	Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 průměru do 12 mm	t	0,059			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389361003					
		VV	do spár R10					
		VV	12*6,8*0,617*0,001*1,1		0,055			
		VV	trny do spár R10					
		VV	60*0,1*0,617*0,001*1,1		0,004			
28	K	389381119	Doplňková betonáž malého rozsahu včetně bednění uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce, z betonu C 30/37	m3	2,072			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/389381119					
		VV	mezi IZM					
		VV	2*0,1*1,44*7,195		2,072			
D 4 Vodorovné konstrukce								
29	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	160,520			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451561112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu	m3	1,592			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452218142					
		VV	0,5*0,4*4,0		0,800			
		VV	0,6*0,4*3,3		0,792			
31	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	5,180			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311118					
		VV	dno propustků					
		VV	3*0,1*1,7*7,195		3,669			
		VV	2*0,05*2,1*7,195		1,511			
32	K	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	160,520			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/465513227					
		VV	výtok					
		VV	(0,4+1,5+1,5+0,4)*1,3		4,940			
		VV	(0,4+1,5+1,0+0,4+1,0+0,4+1,0+1,5+0,4)*8,8		66,880			
		VV	nátok					
		VV	(0,5+1,1+1,0+0,4+1,0+0,4+1,0+1,8+0,5)*10,0		77,000			
		VV	(0,5+1,1+1,8+0,5)*3,0		11,700			
D		5	Komunikace pozemní					
33	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	30,219			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/591241111					
		VV	dno propustku					
		VV	2*2,1*7,195		30,219			
34	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	33,241			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58381007					
		VV	30,219*1,1		33,241			
35	K	500 3000 001	Příplatek za kladení v omezeném prostoru	m2	30,219			
D		8	Trubní vedení					
36	K	871470430	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 800	m	40,900			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871470430					
		VV	5,0+10,5+5,7+14,7+5,0		40,900			
37	M	28617282	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN16	m	42,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28617282					
		VV	42,0		42,000			
38	K	871475811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800	m	40,900			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871475811					
D		998	Přesun hmot					
39	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	454,021			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998332011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	711311001	Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním	m2	113,682			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711311001					
		VV	7,9*7,195		56,841			
		VV	7,9*7,195		56,841			
41	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,050			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163150					
		VV	56,841*0,0004*1,1		0,025			
		VV	56,841*0,0004*1,1		0,025			
42	K	711341564	Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	113,682			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711341564					
43	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	125,050			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62853004					
		VV	56,841*1,1		62,525			
		VV	56,841*1,1		62,525			
44	K	711531110	Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy na sucho položením tkaniny	m2	56,841			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711531110					
		VV	7,9*7,195		56,841			
45	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	62,525			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/69311088					
		VV	56,841*1,1		62,525			
46	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101					
D		767	Konstrukce zámečnické					
47	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	33,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767163121					
		VV	3,1+1,8+8,3+3,0+1,2		17,400			
		VV	2,5+0,9+1,2+8,0+1,0+2,8		16,400			
48	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	33,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55342284					
49	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,014			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

01 - SO 300 - Kanalizační stoka - dešťová dl. 91 m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: **01 - SO 300 - Kanalizační stoka - dešťová dl. 91 m**


Místo:		Datum:	25. 4. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt: 03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis: 01 - SO 300 - Kanalizační stoka - dešťová dl. 91 m

Místo: Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201					
		VV	15*8		120,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301					
3	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	95,590			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255					
		VV	1*13,44*0,73		9,811			
		VV	1*38,64*0,815		31,492			
		VV	1*19,77*0,975		19,276			
		VV	1*19,29*1,815		35,011			
		VV	Součet		95,590			
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	148,226			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
		VV	0,9*52,08*2"bez souběhu"		93,744			
		VV	0,98*19,77+1,82*19,29"souběh"		54,482			
		VV	Součet		148,226			
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	148,226			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	64,030			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
		VV	32,015*2		64,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162551107.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	59,923			
	VV		13,224+32,015+14,684		59,923			
8	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,015			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,030			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		64,029*0,5"zpětný zásyp výkopkem"		32,015			
	VV		64,029*0,5"zásyp ŠD 0-22"		32,015			
	VV		Součet		64,030			
10	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	57,627			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344155					
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,224			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		(0,55*1*26,4)-1,296		13,224			
12	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	26,448			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331200					
	VV		13,224*2		26,448			
D		2	Zakládání					
13	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	30,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751104					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
14	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	91,400			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901211					
D		4	Vodorovné konstrukce					
15	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	3,653			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		26,4*1*0,1"pod potrubí"		2,640			
	VV		1,5*1,5*0,15*3"pod šachty"		1,013			
	VV		Součet		3,653			
16	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112					
17	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224013					
18	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224010					
19	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224011					
20	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224348					
21	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,675			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311141					
	VV		1,5*1,5*0,1*3"pod šachty"		0,675			
	D	8	Trubní vedení					
22	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	91,400			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871363121					
23	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	94,142			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611241					
	VV		91,4*1,03		94,142			
24	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	5,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877365221					
25	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611399					
26	M	28611400	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/45°	kus	3,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611400					
27	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	3,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892362121					
28	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311					
29	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224160					
30	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224162					
31	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411					
32	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224075					
33	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224056					
34	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111					
35	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	3,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224064					
36	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899103112					
37	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55241011					
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112					
39	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55241014					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	14,684			
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623151 (0,5*0,55*65)-3,191"obetonování potrubí"		14,684			
	D	998	Přesun hmot					
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	42,660			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

02 - SO 300 - Kanalizační stoka - splašková dl. 50 m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: **02 - SO 300 - Kanalizační stoka - splašková dl. 50 m**


Místo:		Datum:	25. 4. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt: 03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis: 02 - SO 300 - Kanalizační stoka - splašková dl. 50 m

Místo: Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201					
		VV	10*8		80,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301					
3	K	115201601	Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel potrubím jmenovité světlosti DN do 200	hod	8,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115201601					
		VV	8"přečerpávání splaškové vody při napojování na stávající kanalizaci"		8,000			
4	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	89,950			
		VV	1*1,82*3,06		5,569			
		VV	1*1,3*1,95		2,535			
		VV	1*1,75*17,85		31,238			
		VV	1*1,74*10,79		18,775			
		VV	1*2,135*14,91		31,833			
		VV	Součet		89,950			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	74,528			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
		VV	4*(2,15+2,57)*šachty"		18,880			
		VV	0,43*12,8*2"souběh jen s vodovodem"		11,008			
		VV	37,2*0,74"strana vodovod"		27,528			
		VV	37,2*0,46"strana DK"		17,112			
		VV	Součet		74,528			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	74,528			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	61,030			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
		VV	30,515*2		61,030			
8	K	162551107.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	59,436			
		VV	30,515+24,094+4,827		59,436			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	30,515			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	61,030			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
		VV	(89,95-24,094-4,827)*0,5"zpětný zásyp výkopkem"		30,515			
		VV	(89,95-24,094-4,827)*0,5"zásyp ŠD 0-22)		30,515			
		VV	Součet		61,030			
11	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	54,927			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344155					
		VV	30,515*1,8		54,927			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,094			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
		VV	50*1*0,55		27,500			
		VV	-1,73*1*0,55		-0,952			
		VV	-2,454		-2,454			
		VV	Součet		24,094			
13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	48,188			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331200					
		VV	24,094*2 'Přepočtené koeficientem množství		48,188			
D		2	Zakládání					
14	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212751104					
		VV	6"u potoka"		6,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
15	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	0,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311116					
		VV	(0,5*0,5*0,5)-0,025"ukotvení ocelové chráničky"		0,100			
		VV	(0,5*0,5*0,5)-0,025"ukotvení ocelové chráničky"		0,100			
		VV	Součet		0,200			
16	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	50,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce					
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	5,127			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
		VV	2*1*0,15		0,300			
		VV	48,27*0,1		4,827			
		VV	Součet		5,127			
18	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112					
19	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224012					
20	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224013					
21	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224348					
22	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,450			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311141					
		VV	(1,5*1,5*0,1)*2"pod šachty"		0,450			
D	8		Trubní vedení					
23	K	831442193R	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou dířků trub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 600	kus	1,000			
24	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	50,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871363121					
25	M	28611241	trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12	m	51,500			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611241					
		VV	50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		51,500			
26	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	5,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877365221					
27	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	4,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611399					
28	M	28611400	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/200/45°	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611400					
29	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 250	úsek	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892362121					
30	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411311					
31	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224160					
32	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224161					
33	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224162					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411					
35	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224056					
36	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414111					
37	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/59224064					
38	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899103112					
39	M	55241011	poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm bez ventilace	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55241011					
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899104112					
41	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/55241014					
42	K	899911161	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899911161					
43	K	899913163	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899913163					
44	K	899914115	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 377 x 10 mm	m	8,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899914115					
45	M	14035915	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm	m	8,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/14035915					
46	K	9000548R	Výřez potrubí na stávajícím potrubí kanalizace K600 pro osazení ŠS1	kpl	1,000			
D	998		Přesun hmot					
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	64,620			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

03 - SO 300 - Vodovodní řád dl. 129 m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: **03 - SO 300 - Vodovodní řád dl. 129 m**

Místo:
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.


Datum: 25. 4. 2022
Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: 03 - SO 300 - Vodovodní řád dl. 129 m

Místo: Datum: 25. 4. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107164	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	66,780			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107164					
VV			6,13*0,9		5,517			
VV			68,07*0,9		61,263			
VV			Součet		66,780			
2	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001405					
3	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	0,900			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001412					
4	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,600			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119001421					
5	K	131111322	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	2,100			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131111322					
VV			3*0,7		2,100			
6	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	159,834			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255					
VV			0,9*68,07*1,15		70,452			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*7,44*1,94			12,990		
	VV		0,9*2,58*2,3			5,341		
	VV		0,9*3,99*1,9			6,823		
	VV		0,9*3,88*1,89			6,600		
	VV		0,9*23,28*1,59			33,314		
	VV		0,9*19,16*1,41			24,314		
	VV		Součet			159,834		
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	9,720			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/139001101					
	VV		3,6*1,1*1,5+0,9*1,3*1,5+0,9*1,5*1,5			9,720		
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	332,924			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
	VV		2*(68,07*1,65)			224,631		
	VV		2*(3,99*1,9)			15,162		
	VV		2*(3,88*1,89)			14,666		
	VV		23,28*1,59			37,015		
	VV		19,16*1,41			27,016		
	VV		7,44*1,94			14,434		
	VV		Součet			332,924		
9	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	332,924			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
10	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	104,028			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	VV		52,014*2			104,028		
11	K	162551107.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	52,013			
	VV		159,834-52,014-44,251-11,556			52,013		
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	52,014			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	104,028			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		104,027*0,5*zásyp ŠD 0-22"			52,014		
	VV		104,027*0,5*zpětný zásyp výkopkem"			52,014		
	VV		Součet			104,028		
14	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	93,625			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344155					
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	44,251			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		0,9*68,07*0,39			23,893		
	VV		0,9*7,44*0,39			2,611		
	VV		0,9*2,58*0,39			0,906		
	VV		0,9*3,99*0,39			1,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*3,88*0,39			1,362		
	VV		0,9*23,28*0,39			8,171		
	VV		0,9*19,16*0,39			6,725		
	VV		-0,817			-0,817		
	VV		Součet			44,251		
16	M	58331200	šterkopísek netříděný	t		88,502		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331200					
	VV		44,251*2			88,502		
17	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2		61,263		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
18	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3		0,128		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/321311116					
	VV		(0,4*0,4*0,4)*2			0,128		
D 4 Vodorovné konstrukce								
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3		11,556		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		128,4*0,9*0,1			11,556		
20	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus		6,000		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112					
21	M	59224010.1	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus		3,000		
22	M	59224010.2	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus		3,000		
23	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3		0,544		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313131					
	VV		7*0,4*0,4*0,4			0,448		
	VV		6*0,1*0,4*0,4			0,096		
	VV		Součet			0,544		
24	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2		0,960		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101					
	VV		6*0,1*1,6			0,960		
25	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2		4,480		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452353101					
	VV		7*1,6*0,4			4,480		
D 5 Komunikace pozemní								
26	K	564761101.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2		61,263		
	VV		68,07*0,9			61,263		
27	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2		61,263		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564962111					
	VV		68,07*0,9			61,263		
D 8 Trubní vedení								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	5,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122					
29	M	55253237	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 300mm	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55253237					
30	M	55253245	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 800mm	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/55253245					
31	M	55251820.1	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	3,000			
32	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857244122					
33	M	55253510.1	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,000			
34	K	871241221	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	128,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241221					
35	M	28613556	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	130,326			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28613556					
		VV	128,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		130,326			
36	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	22,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101					
37	M	28615974.1	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	16,000			
38	M	286531491	nákržek lemový PE 100 SDR17 90mm	kus	6,000			
39	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241110					
40	M	28614948.1	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000			
41	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112					
42	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42291079					
43	M	42291073.1	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	2,000			
44	M	42291079.1	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	1,000			
45	K	891241811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241811					
46	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247112					
47	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42273593					
48	K	891247112.1	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000			
49	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	128,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
50	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	128,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111					
52	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112					
53	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42291352					
54	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113					
55	M	42291452	<i>poklop litinový hydrantový DN 80</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42291452					
56	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899713111					
57	M	55342253R	<i>sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>			
58	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	128,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
59	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	128,400			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722111					
60	K	899911161.1	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 110 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm	kus	2,000			
61	K	899913134	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200	kus	2,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899913134					
62	K	899914112.1	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm	m	10,400			
63	M	14011106.1	<i>trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm</i>	<i>m</i>	<i>10,400</i>			
D	997	Přesun sutě						
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	38,836			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
65	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	116,508			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	VV		38,836*3		116,508			
66	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	38,836			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611					
67	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,732			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
D	998	Přesun hmot						
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	94,770			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis:

04 - Přípojky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty
Soupis: **04 - Přípojky**

Místo: Datum: 25. 4. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Trubní vedení	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
---	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt: 03 - SO 300 - Vodohospodářské objekty

Soupis: 04 - Přípojky

Místo:

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25. 4. 2022

Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV						
D 1		Zemní práce						
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201					
		VV	15*8		120,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	15,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101301					
3	K	131111322	Vrtání jamek ručně mechanickým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm	m	4,200			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131111322					
		VV	6*0,7		4,200			
4	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	339,767			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251255					
		VV	1*3,5*0,67"UV"		2,345			
		VV	1*3,9*0,75"DP1"		2,925			
		VV	1*9,3*1,4"DP2"		13,020			
		VV	1*10,6*2,5"DP3"		26,500			
		VV	1*11,4*2"DP4"		22,800			
		VV	1*17,1*1,5"DP5"		25,650			
		VV	1*19,3*0,73"DP6"		14,089			
		VV	1*4,9*1,68"SP1"		8,232			
		VV	1*10,3*2,57"SP2"		26,471			
		VV	1*12,4*2,55"SP3"		31,620			
		VV	1*8,5*2,41"SP4"		20,485			
		VV	1*16,1*1,85"SP5"		29,785			
		VV	1*18,3*1,66"SP6"		30,378			
		VV	0,9*6*1,23"VP1"		6,642			
		VV	0,9*11,4*1,2"VP2"		12,312			
		VV	0,9*14,3*1,64"VP3"		21,107			
		VV	0,9*5,6*1,72"VP4"		8,669			
		VV	0,9*15,2*1,24"VP5"		16,963			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9*17,3*1,27"VP6"			19,774		
	VV		Součet			339,767		
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	219,380			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
	VV		2*3,5*0,67			4,690		
	VV		2*3,9*0,75			5,850		
	VV		2*9,3*1,4			26,040		
	VV		2*11,4*2			45,600		
	VV		2*17,1*1,5			51,300		
	VV		2*19,3*0,73			28,178		
	VV		2*1*1,68			3,360		
	VV		2*5,8*1,85			21,460		
	VV		2*5,9*1,66			19,588		
	VV		2*1,9*1,23			4,674		
	VV		2*3,6*1,2			8,640		
	VV		Součet			219,380		
6	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	210,152			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102					
	VV		2*10,6*2,5			53,000		
	VV		2*10,3*2,57			52,942		
	VV		2*12,4*2,55			63,240		
	VV		2*8,5*2,41			40,970		
	VV		Součet			210,152		
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	219,380			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	210,152			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	250,814			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	VV		125,407*2			250,814		
10	K	162551107.R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	214,361			
	VV		(250,813/2)+12,9+21,54+54,514			214,361		
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	125,407			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	250,814			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		250,813*0,5"zpětný zásyp výkopkem"			125,407		
	VV		250,813*0,5"zásyp ŠD 0-22			125,407		
	VV		Součet			250,814		
13	M	58344155	<i>šterkodrt' frakce 0/22</i>	t	225,733			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58344155					
	VV		(250,814/2)*1,8			225,733		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	54,514			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		(1*3,5*0,67)-0,06"UV"			2,285		
	VV		(1*4,9*0,45)-0,09"SP1"			2,115		
	VV		(1*10,3*0,45)-0,16"SP2"			4,475		
	VV		(1*12,4*0,45)-0,19"SP3"			5,390		
	VV		(1*8,5*0,45)-0,13"SP4"			3,695		
	VV		(1*16,1*0,50)-0,25"SP5"			7,800		
	VV		(1*18,3*0,45)-0,28"SP6"			7,955		
	VV		(0,9*6*0,332)-0,005"VP1"			1,788		
	VV		(0,9*11,4*0,332)-0,009"VP2"			3,397		
	VV		(0,9*14,3*0,332)-0,012"VP3"			4,261		
	VV		(0,9*5,6*0,332)-0,005"VP4"			1,668		
	VV		(0,9*15,2*0,332)-0,012"VP5"			4,530		
	VV		(0,9*17,3*0,332)-0,014"VP6"			5,155		
	VV		Součet			54,514		
15	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	109,028			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/58331200					
	VV		2*54,514			109,028		
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	208,420			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
	VV		1*3,5"UV"			3,500		
	VV		1*71,6"DP"			71,600		
	VV		1*70,5"SP"			70,500		
	VV		0,9*69,8"VP"			62,820		
	VV		Součet			208,420		
D	4		Vodorovné konstrukce					
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	15,881			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		0,1*1*3,5"UV"			0,350		
	VV		0,1*0,7*71,6"DP"			5,012		
	VV		0,1*0,7*70,5"SP"			4,935		
	VV		0,1*0,8*69,8"VP"			5,584		
	VV		Součet			15,881		
18	M	59224010.2	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	6,000			
19	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112112					
20	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,096			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452313131					
	VV		6*0,4*0,4*0,1			0,096		
D	8		Trubní vedení					
21	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	69,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161211					
22	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	70,847			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28613170 69,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství				70,847	
23	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	89,200			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121 3,5"UV" VV 71,6-3,9-17,1-19,3"DP" VV 70,5-16,1"SP" VV Součet				3,500 31,300 54,400 89,200	
24	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	91,876			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611164 89,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				91,876	
25	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	56,400			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121 3,9+17,1+19,3"DP" VV 16,1"SP" VV Součet				40,300 16,100 56,400	
26	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	58,092			
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611167 56,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství				58,092	
27	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	9,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211					
28	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	9,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611361					
29	K	877315241	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 160	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315241					
30	M	28611958	zátky hrdlové kanalizační plastová PP SN16 DN 160	kus	1,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611958					
31	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	4,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877350330					
32	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	4,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611508					
33	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	4,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211					
34	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	4,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/28611366					
35	K	891171324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrannými ISO konci PN16 DN 32	kus	6,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891171324					
36	M	42291072R	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	6,000			
37	M	42221558	šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32	kus	6,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42221558					
38	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	6,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891249111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	42271412	pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42271412					
40	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	69,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122					
41	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	69,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
42	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893811152					
43	M	56230583	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/56230583					
44	M	42290100	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 1"-1"	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42290100					
45	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812001					
46	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812033					
47	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812041					
48	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812063					
49	K	894812311	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812311					
50	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812332					
51	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812339					
52	K	894812352	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812352					
53	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112					
54	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/42291352					
55	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	12,900			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623151					
	VV		0,8"DP1"		0,800			
	VV		1,5"DP2"		1,500			
	VV		1,7"DP3"		1,700			
	VV		1,9"DP4"		1,900			
	VV		3,3"DP5"		3,300			
	VV		3,7"DP6"		3,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			12,900		
56	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	6,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899713111						
57	M	55342253R	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm	kus	6,000			
58	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm	m	69,800			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722111						
D 998		Přesun hmot						
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	116,906			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101						
D PSV		Práce a dodávky PSV						
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
60	K	721269124	Zpětné klapky montáž zpětných klapek ostatních typů polypropylenových (PP) do DN 200	kus	6,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721269124						
61	M	56231182	armatura automatická zpětná PP proti vzduté vodě DN 160	kus	6,000			
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/56231182						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

04 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

01 - SO 400 - Rozvody VO dl. 110 m

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 04 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty
Soupis: **01 - SO 400 - Rozvody VO dl. 110 m**


Místo:
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25. 4. 2022
Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

D180 - kabely a vodiče
D181 - ukončení celoplastového kabelu
D182 - uzemnění
D183 - stožáry a jejich příslušenství
D184 - svítidla
D185 - zemní práce
D186 - montážní materiál



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

04 - SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

Soupis:

01 - SO 400 - Rozvody VO dl. 110 m

Místo:

Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		D180	kabely a vodiče			
1	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	24,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122211			
2	M	341581081	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	24,000	
3	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	128,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741122623			
4	M	341581178	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKY J 4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	128,000	
5	K	HZS	Příplatek za zatahování kabelů do trubek	hod	1,000	
D		D181	ukončení celoplastového kabelu			
6	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	6,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741132103			
7	M	342118704	kabelové oko do Cu 2,5	kus	6,000	
8	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	6,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741132132			
9	M	342118707	kabelové oko do Cu 10	kus	6,000	
D		D182	uzemnění			
10	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	110,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741410021			
11	M	354411901	zemnicí pásek FeZn 30x4	m	110,000	
12	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	3,000	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/35441996			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D183 stožáry a jejich příslušenství								
13	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem, stožár + napojení	kus	3,000			
14	M	358218003	<i>tavná pojistka 4A</i>	kus	3,000			
15	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací, samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	3,000			
16	M	31674114	<i>stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 7,2m</i>	kus	3,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31674114					
17	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000			
18	M	358218321	<i>stožárová výstroj - 1 pojistka do stožáru</i>	kus	3,000			
19	K	HZS.1	Montáž ochranné manžety	hod	3,000			
20	M	424218094	<i>ochranná manžeta</i>	kus	3,000			
D D184 svítidla								
21	K	HZS.2	Montáž svítidel vo na dřík ks	hod	3,000			
22	M	348531899	<i>venkovní svítidlo LED na dřík je navržen0 pro všeobecné použití k osvětlení silnic, ulic a obytných čtvrtí. Jako světelný zdroj využívá modul LED 50W</i>	kus	3,000			
23	M	zákon č. 7/2005	<i>recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje</i>	kus	3,000			
D D185 zemní práce								
24	K	460171161	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně šířky 35cm , hloubky 70 cm v hornině tř. I skupiny 3	m	90,000			
25	K	460171482	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120cm v hornině tř. I skupiny 3	m	20,000			
26	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	8,300			
VV		90*0,35*0,2+20*0,5*0,2			8,300			
27	K	460431171	Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním šířky 35cm , hloubky 70 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2	m	90,000			
28	K	460431311	Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním š 50 cm hl 100 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000			
29	K	460641112	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	1,000			
30	K	460661512	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel kryté plastovou fólií š lože do 50cm	m	110,000			
31	M	223189104	<i>písek kopaný</i>	m3	8,300			
VV		90*0,35*0,2			6,300			
VV		20*0,5*0,2			2,000			
32	K	460671113	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	110,000			
33	M	283164112	<i>výstražná folie červená 220-350mm</i>	m	110,000			
34	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	110,000			
35	M	283128211	<i>chránička vrapovaná pro uložení do země 90mm</i>	m	110,000			
36	K	HZS.3	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně 5 ks	hod	3,000			
37	M	235111302	<i>pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky do 8m</i>	kus	3,000			
38	K	HZS.4	Zapění konců chráničků	hod	2,000			
39	M	201128106	<i>montážní pěna pro zapění konců chráničků</i>	kus	1,000			
40	K	HZS.5	Provizorní úprava povrchu po výkopech 90*0,35+20*0,5	hod	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D D186 montážní materiál

41	K	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus	1,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741136001					
42	M	236102112	kompletní zemní spojka pro celoplastové kabely Cu do 4x10mm2	kus	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

05 - SO 800 - Objekty úpravy území

Soupis:

01 - SO 800 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 05 - SO 800 - Objekty úpravy území
Soupis: **01 - SO 800 - Sadové úpravy**


Místo:		Datum:	25. 4. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 05 - SO 800 - Objekty úpravy území
Soupis: 01 - SO 800 - Sadové úpravy
Místo:
Zadavatel: Město Horšovský Týn
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25. 4. 2022
Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	79,162			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251102					
		VV	ornice na finální terénní úpravy z mezideponie					
		VV	791,62*0,1					
							79,162	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,680			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117					
		VV	ornice na finální terénní úpravy					
		VV	1020,9*0,1					
		VV	-791,62*0,1					
		VV	ornice do vegetační dlažby 50% plochy					
		VV	0,5*0,08*93,8					
							3,752	
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	266,800			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119					
		VV	26,68*10					
							266,800	
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	105,842			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101					
		VV	ornice na finální terénní úpravy					
		VV	1020,9*0,1					
		VV	ornice do vegetační dlažby 50% plochy					
		VV	0,5*0,08*93,8					
							3,752	
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	49,354			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101					
		VV	(102,09-79,162+3,75)*1,85					
							49,354	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
6	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 114,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351003					
		VV	52,1+34,7+122,0+81,6+64,0+9,6+31,6+58,7		454,300			
		VV	2,6+82,6+9,8+108,8+58,2+25,4+65,5+20,6+7,5+185,6		566,600			
		VV	vegetační dlažba					
		VV	93,8		93,800			
7	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 114,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411132					
		VV	1114,7		1 114,700			
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	16,721			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410					
		VV	1114,7*0,015		16,721			
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím	m2	1 114,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112					
10	K	184802211	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko	m2	1 114,700			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184802211					
D 998			Přesun hmot					
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	49,371			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení

Soupis:

01 - Přechodné dopravní značení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

Zpracovatel:

Václav Nový

IČ:

04879988

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení
Soupis: **01 - Přechodné dopravní značení**

Místo:		Datum:	25. 4. 2022
Zadavatel:	Město Horšovský Týn	Projektant:	IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zpracovatel:	Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn
Objekt: 06 - Objízdné trasy a přechodné dopravní značení
Soupis: 01 - Přechodné dopravní značení

Místo: Datum: 25. 4. 2022
Zadavatel: Město Horšovský Týn Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					
1	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus	9,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121112					
		VV	po celou dobu výstavby					
		VV	IP10a					
		VV	3				3,000	
		VV	B1					
		VV	3				3,000	
		VV	E13					
		VV	3				3,000	
2	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	1 620,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913121212					
		VV	po celou dobu výstavby					
		VV	9*180				1 620,000	
3	K	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	3,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211113					
		VV	po celou dobu výstavby					
		VV	Z2					
		VV	3				3,000	
4	K	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113	kus	540,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/913211213					
		VV	3*180				540,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Horšovský Týn

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

Zpracovatel:

Václav Nový

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2022

IČ:

00253383

DIČ:

CZ00253383

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

49789066

DIČ:

CZ49789066

IČ:

04879988

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25. 4. 2022

Projektant: IK Plzeň s.r.o.


Zpracovatel: Václav Nový

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN6 - Územní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OZ U Potoka, Horšovský Týn

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel: Město Horšovský Týn

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 25. 4. 2022

Projektant: IK Plzeň s.r.o.

Zpracovatel: Václav Nový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			
5	K	VRN1 6001 001	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště								
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			
7	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000			
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000			
9	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	1,000			
10	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soubor	1,000			
11	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000			
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000			
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost								
14	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000			
D VRN6 Územní vlivy								
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000			