

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.063

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2973
Stavba: Nová Paka město - oprava vnitřních prostor, zamezení vztlínající vlhkosti_v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			595 304,91
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	595 304,91	125 014,03
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			720 318,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/2973

Stavba:

Nová Paka město - oprava vnitřních prostor, zamezení vztlínající vlhkosti_v. III

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		595 304,91	720 318,94
2024/3/1/2 973	Nová Paka město - oprava vnitřních prostor, zamezení vztlínající vlhkosti v. III	595 304,91	720 318,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Nová Paka město - oprava vnitřních prostor, zamezení vztlínající vlhkosti_v.
III**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

595 304,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	595 304,91	21,00%	125 014,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

720 318,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová Paka město - oprava vnitřních prostor, zamezení vztlínající vlhkosti_v.
III

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	595 304,91
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová Paka město - oprava vnitřních prostor, zamezení vztlínající vlhkosti_v.
III

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

595 304,91

DHSVPráce a dodávky HSV0,00

D1Zemní práce0,00

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,660		
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,798		
3	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,160		

D2Zakládání

4	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,476		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

D3Svislé a kompletní konstrukce

5	K	319202214	Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	22,300		
6	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizdění	m2	1,920		

D4Vodorovné konstrukce

7	K	411161211	Osazení stropních keramobetonových nosníků délky do 2 m	kus	4,000		
8	M	59341112	deska stropní plná PZD 890x340x70mm	kus	4,000		

D5Komunikace pozemní

9	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	12,660		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10	K	611335416	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	15,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

P

Poznámka k položce:☐
pouze steny v pokladne

11	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,970		
12	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	113,920		
13	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	38,200		

P

Poznámka k položce:☐
jen pokladna

14	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	29,300		
15	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,300		
16	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,300		
17	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	29,300		
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	16,000		
19	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,299		
20	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	4,299		
21	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	4,299		
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,044		
23	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	14,760		
24	K	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	42,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
25	K	9 02	provizorní podlaha pro rozvadec	kpl	1,000		

Poznámka k položce: □
 vyřezání částí dřevěné podlahy v rozmeru cca 1m2
 vybednění prostoru do podlahy
 vybetonování cestí desky pro umístění rozvaděce
 přesun rozvaděce není součástí - zajistí si investor s oprávněným subjektem

jedná se o práce při stávajícím funkčním rozvaděči technologie, jedná se o práce ztížené o přítomnost kabeláže a technologie, toto ceník URS neřeší. pokud investor požaduje přecenění do cen URS, je nutné aby si zajistil přemístění umístěného rozvaděče mimo prostor stavby a poté je možné řešit práce ceníkem URS. □

zde se jedná o atypický výjezd pro opatrné obřezání podlahy, obetonování a úpravy pro "posun" rozvaděče. □

vše bez informace ohledně znalostí podloží či vedení kabeláží v přilehlých podlahách a stěnách. □

zhotovitel nebere v potaz záruku na případné nechtěné přerušení kabeláže, která nebude předem investorem vztváčena

26	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	47,360		
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	67,360		
28	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,300		
29	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	0,175		
30	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	1,920		

Poznámka k položce: □
 přisekání pro přesun okna

31	K	968062745	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	2,400		
32	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	0,600		
33	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	58,000		

Poznámka k položce: □
 jen pokladna

34	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,000		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

Poznámka k položce: □
 jen pokladna

35	K	978021221	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 10 %	m2	15,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

Poznámka k položce: □
 jen pokladna

D 997			Přesun sutě				
36	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	8,282		
37	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,282		
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,282		
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	248,460		
40	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,282		

D 998			Přesun hmot				
41	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	16,670		

D PSV			Práce a dodávky PSV				
-------	--	--	---------------------	--	--	--	--

D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
42	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	10,550		
43	M	28323515	fólie drenážní nopová 4-vrstvá v 9mm	m2	25,763		
44	K	711199098	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou fólií	m2	10,550		
45	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	86,602		

D 713			Izolace tepelné				
46	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	15,488		
48	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	26,534		
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
49	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	10,000		
50	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	10,000		
51	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	10,000		
52	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	56,267		
D 734			Ústřední vytápění - armatury				
53	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000		
54	K	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	2,000		
55	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	29,288		
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
56	K	735 02	vypustení vody z rozvod topení a zpetné napuštění	hod	6,000		
P			Poznámka k položce: □ vypuštění...1h napuštění...2h top. zk...3h				
57	K	735151176	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 544 W	kus	2,000		
58	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,000		
59	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	45,661		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
60	K	741 01	provizorní napojení el pro presunutou pokladnu	kpl	6,000		
P			Poznámka k položce: □ nutné předrážování rozvadecí, oprava krytí, □ provedení provizorního vystupu z rozvadecí.....6h				
61	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	8,000		
62	K	741112131	Montáž rozvodka nástěnná kovová čtyřhranná 100x100 mm	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: □ provizor připojení				
63	M	34571507	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 55 čtvercová 80x80mm	kus	4,000		
64	K	741120201	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 1,5 až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)	m	10,000		
65	K	741121811	Demontáž šňůra Cu lehká a střední do 37 žil uložená volně	m	10,000		
P			Poznámka k položce: □ demontaz provizor připoje				
66	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	17,500		
67	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	22,050		
P			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 9,5mm				
68	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	6,825		
P			Poznámka k položce: □ CYKY, průměr kabelu 8,6mm				
69	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	45,000		
70	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		
71	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000		
72	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000		
73	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000		
74	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	11,000		
75	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	34539059	<i>rámeček jednonásobný</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>		
77	M	34555242	<i>zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>		
78	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	7,000		
79	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	3,000		
80	M	35822125	<i>jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika D vypínací schopnost 10 kA</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		
81	K	741322815	Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně	kus	3,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ nove rozvody zas a svet....2ks provizor rozvod.....1ks</i>				
82	M	34814450	<i>svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 1x18W</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
83	M	34751010	<i>zářivka lineární 18W G13 denní bílá</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
84	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	1,000		
85	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
86	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	3,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ novy zasuvkovy okruh...1ks novy svetelny okruh....1ks provizorni okruh.....1ks</i>				
87	K	R003	Projektová dokumentace elektroinstalace	kpl	1,000		
88	M	34571450	<i>krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>		
89	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	347,803		
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				
90	K	742190001	Vyhledání vývodu nebo krabice pro slaboproud	kus	12,000		
D 751			Vzduchotechnika				
91	K	751398052	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	3,000		
92	M	42972919	<i>žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>		
93	M	42972569	<i>mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 300mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		
94	K	751525015	Montáž potrubí plastového čtyřhranného s přírubou přes 0,13 do 0,28 m2	m	2,000		
95	M	42982413	<i>trouba čtyřhranná pevné PVC do 45°C 220x90mm</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>		
96	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	102,531		
D 762			Konstrukce tesařské				
97	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	14,760		
98	K	762711830	Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	42,600		
99	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	36,676		
D 764			Konstrukce klempířské				
100	K	764311606	Lemování rovných zdí stěch s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	15,000		
101	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	64,368		
D 766			Konstrukce truhlářské				
102	K	766 01	uprava dveri pro docasnou pokladnu	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce: □ vyjmuti puvodni desky dveri.....1kpl vlozeni desky OSB do dveři.....1kpl □ předpoklad tl. 15mm (pred zahajenim praci investor proveri a potvrdi tl.) □ provedeni otvoru se zakrytim s castecnym zakrytim plexisklem podavaci deska z osb tl. 15mm pro polozeni veci (bez moznosti zatezovani) možnost zakryti otvoru</i>				
103	K	766 02	docasne zabedneni podavaciho okynka	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: □ zabednění a zatmění podavacího okýnka pro posun stavajících okýnka zpětně odbednění</i>				
104	K	766623948	Výměna oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem ve dřevěné konstrukci	m2	2,400		
105	K	766624928	Oprava oken dřevěných - výměna dřevěné zasklívací lišty	m	6,400		
P			<i>Poznámka k položce: □ odlišování pro demontaz</i>				
106	K	766629513	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění perlínka připojovací spára do 20 mm	m	6,400		
107	K	766661842	Demontáž dveřních profilovaných lišt ze stávající zárubně k opětovnému použití	m	6,400		
P			<i>Poznámka k položce: □ odlišování pro demontaz</i>				
108	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	196,326		
D 767			Konstrukce zámečnické				
109	K	767612915	Oprava oken - seřízení dřevěného okna	kus	1,000		
D 771			Podlahy z dlaždic				
110	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	14,760		
111	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	14,760		
112	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	14,760		
113	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	9,300		
114	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	37,000		
115	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,760		
116	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	34,736		
117	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	16,000		
118	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	14,760		
119	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	430,427		
D 776			Podlahy povlakové				
120	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	14,760		
121	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	15,400		
122	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	26,445		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
123	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	8,000		
124	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	8,400		
125	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	208,090		
126	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	208,090		
127	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	208,140		
128	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	15,200		
129	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	59,950		
130	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	12,660		
131	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	12,660		
132	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	12,660		
D OST 01			Index jednotkových cen - oblast HK				
133	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	5 461,513		
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				
134	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	5 461,513		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4829803

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7f58b19-579f-4f4e-bed3-326347101b2f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2024 12:39:00



951c07c8-8bc5-4124-886f-328cd0675003