

SMLOUVA O DÍLO č. 4/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb.

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **ČR - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně**
Adresa: Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Organizační složka státu zřízená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zastoupená: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka

IČ: 710 09 221

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- a) smluvních: MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. - ředitelka
b) technických: PhDr. Ing. Michal Možíšek, LL.M.

(dále jen **Objednatel**)

2. Zhotovitel: **VAST TERCIA, spol. s r.o.**

Zapsán v obchodním rejstříku C 22473 vedená u Krajského soudu v Otravě

Zastoupený: Ing. Stanislav Sigmund

IČ: 25857541

DIČ: CZ25857541

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- a) smluvních: Ing. Stanislav Sigmund
b) technických: Ing. Stanislav Sigmund

(dále jen **Zhotovitel**)

ČI. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými ČSN a předat dílo objednateli.
2. Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit způsobem dohodnutým ve smlouvě, řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu dle dohodnutých platebních podmínek.
3. Dílem je kompletní provedení stavby podle projektové dokumentace stavby.
4. **Základní údaje o stavbě:**

Název stavby: **KHS Zlínského kraje – oprava svíslé kanalizace ve Vsetíně**

Místo stavby: 4. května 287, Vsetín

ČI. III. ROZSAH DÍLA

1. Dílo zahrnuje realizaci stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace, která je přílohou této smlouvy o dílo.
2. Rozsah předmětu plnění může být změněn pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Technické změny bez dopadu na cenu budou řešeny zápisem do stavebního deníku. Změny, které budou mít vliv na cenu díla, budou řešeny formou dodatku této smlouvy o dílo.
Veškeré práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a objednatel bude jejich provedení požadovat, budou řešeny v rámci víceprací (viz bod 4., čl. IV. této smlouvy).
3. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 5 % celkové ceny (s DPH) sjednaného díla. Případné větší změny je nutné dohodnout oběma smluvními stranami.
5. Předmětem plnění není:
- jakékoliv jiné práce mimo prací sjednaných výše.
6. Materiály navržené projektem lze po předchozí písemné dohodě (stavební deník nebo dodatek smlouvy, popř. souhlas projektanta) měnit tak, aby nebyly změněny vlastnosti díla. Případná změna ceny musí být s objednatelem předem odsouhlasena.
7. Pokud zhotovitel provede některé vícepráce bez písemného souhlasu objednatele nebo technického dozoru má objednatel právo odmítnout úhradu těchto víceprací. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, změny proti projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení, prováděcímu projektu nebo nabídce.

ČI. IV. CENA DÍLA

1. Celková sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci jednotlivých částí díla dle odsouhlaseného výkazu výměr a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH	724 666,14 Kč
21 % DPH	152 179,89 Kč
Cena s DPH	876 846,03 Kč

2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Cena díla byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestaveným na základě projektové dokumentace pro provádění stavby, předloženým objednatelem. Pokud se při provádění díla vyskytnou změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v odsouhlaseném položkovém rozpočtu (oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), vyjádří se objednatel písemně k těmto skutečnostem a v případě kladného stanoviska, včetně jejich ocenění, budou tyto práce připočteny k celkové ceně díla, nebo od ceny odpočteny.
4. Pokud objednatel bude písemně požadovat provedení víceprací, které nebyly součástí Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, musí být tyto práce před jejich realizací vzájemně odsouhlaseny a budou oceněny cenami z nabídkového rozpočtu (pokud nebyly obsaženy v nabídkovém rozpočtu, tak ze současně platných ceníků RTS Brno nebo individuální kalkulaci s použitím hodinové zúčtovací sazby).
5. V případě, že zhotovitel neprovede veškeré práce oproti smluvnímu rozsahu díla, dojde k tzv. méněpracím, a to na základě zápisu ve stavebním deníku, kde bude stanoven rozsah, druh,

množství prací, pod rámeček smlouvy. Tyto méněpráce nebudou objednateli zhotovitelem fakturovány a zhotoviteli ve vztahu k těmto méněpracím nevzniká nárok na jakékoliv plnění.

6. Celková sjednaná cena bude platit po celou dobu účinnosti smlouvy. Může být překročena pouze v těchto případech:
 - a) pokud dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
 - b) při změně kvality odsouhlasených materiálů a zařízení, odsouhlasených objednatelem;
 - c) při změně rozsahu realizovaného díla nad rámeček sjednaného předmětu plnění na základě písemného požadavku objednatele.

ČI. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

Předání staveniště a zahájení prací:	do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Doba realizace:	60 kalendářních dnů
Termín ukončení stavby:	do 60 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Termín ukončení díla platí při dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. V případě změn sjednaných podmínek se termín dokončení a předání stavby po dohodě smluvních stran přiměřeně upraví. Pokud se v průběhu prací objeví nepředvídané okolnosti bránící předpokládanému postupu a plynulosti výstavby, doba plnění se po dohodě přiměřeně prodlouží (viz čl. X. této smlouvy).
3. Místem plnění jsou prostory objednatele.
4. V případě zvýšeného objemu prací o více než 5 % celkové sjednané ceny (s DPH) díla projednají smluvní strany případnou změnu termínu plnění.
5. V případě přerušení nebo pozastavení prací z důvodu na straně objednatele (úprava PD, změna technologického řešení aj.) se termín dokončení po dohodě obou stran přiměřeně upraví o dobu, kdy zhotovitel nemohl plynule pokračovat v realizaci díla. Přerušení nebo omezení prací bude zapsáno ve stavebním deníku.

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel a zhotovitel se dohodli na způsobu financování stavby a placení dohodnuté ceny takto:

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného kalendářního měsíce, v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Nárok na úhradu provedených prací vzniká dnem, kdy oprávněný zástupce objednatele ověří soulad vykázaného měsíčního finančního vyjádření plnění a skutečně provedených prací a podepíše soupis prací a zjišťovací protokol, který bude pro zhotovitele podkladem k vystavení faktury. Objednatel provede nezbytné ověření nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení podkladů od zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Splatnost faktur je 60 dní ode dne předání faktury zhotovitele objednateli.
4. Jednotlivé faktury mající náležitosti daňového a účetního dokladu budou obsahovat údaje dle platných předpisů, zejména název stavby, číslo dokladu, časové plnění a rozpis práce. Pokud

zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, je objednatel povinen ji zhotoviteli vrátit zpět k přepracování.

5. Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeny finanční prostředky na kompletní financování stavby dle výše uvedených cenových a platebních podmínek.
6. Tyto platební podmínky jsou podstatnou náležitostí smlouvy.

ČI. VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance) povede o průběhu provádění díla stavební deník od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady uvedené v zápisu o předání a převzetí stavby.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o počasí, teplotě ovzduší (pravidelné denní záznamy).
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu stavbyvedoucího ve stavebním deníku, zapíše své stanovisko se zdůvodněním. Nezapíše-li své stanovisko do 3 pracovních dnů, má se za to, že se zápisem souhlasí.
4. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
5. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

ČI. VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

Pro zahájení v termínu a řádné provedení díla objednatel zhotoviteli předá:

1. Projekt pro provádění stavby v 1 tištěném vyhotovení, který byl podkladem k vypracování nabídky.
2. O převzetí staveniště bude sepsán zápis, podepsaný oběma stranami. Staveniště bude prosto práv třetích osob a bude dáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby.
3. Trvale přístupný vjezd na staveniště po dobu výstavby dle POV zpracovaného zhotovitelem.
4. Objednatel bude písemně jmenovat svého odpovědného technického zástupce, který bude oprávněn jednat ve všech záležitostech výstavby, s výjimkou smluvních vztahů.
5. Objednatel souhlasí s tím, že práce na staveništi budou probíhat zejména v pracovní dny v běžnou pracovní dobu. Mimořádně, v případě prací nenarušujících klid a pořádek v okolí, je možno práce provádět i v dnech pracovního volna. Zcela mimořádně, po uvědomění a souhlasu objednatele, i v době pracovního klidu a o svátcích.
6. Objednatel se zavazuje, že bude se zhotovitelem účinně spolupracovat a zabezpečí potřebnou součinnost svých odborných pracovníků po celou dobu výstavby zejména při kontrole a přebírání prací.

ČI. IX. SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE

1. Práce a konstrukce prováděné zhotovitelem případně zhotovitelem zvolenými subdodavateli, a způsob jejich provedení, budou odpovídat technickým podmínkám a platným ČSN a projektu stavby.
2. Zhotovitel bude písemně jmenovat svého odpovědného zástupce pověřeného vedením stavby, který bude oprávněn jednat ve všech záležitostech výstavby s výjimkou smluvních vztahů. Ujistiňuje objednatele, že tato osoba splňuje všechny odborné i morální předpoklady pro tuto práci a že bez vědomí objednatele neprovede její výměnu.
3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

4. Zhotovitel bude zajišťovat koordinaci činnosti svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.
5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty, a to min. 3 dny před jejich zakrytím. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky min. 1 den před zakrytím. Jedná se zejména o základové konstrukce a spáry, podzemní rozvody, inženýrské sítě, potrubní a jiné rozvody v budovách, ocelové výztuže železobetonových konstrukcí, izolace proti vodě a tepelné izolace atd. Náklady zhotovitele na tento způsob kontroly jsou v ceně díla. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel po jejich vyfotografování předmětné konstrukce a práce zakrýt. Pokud po řádném splnění těchto podmínek objednatel dodatečně požaduje odkrytí konstrukcí, je povinen uhradit vzniklé náklady a případně přiměřeně upravit lhůtu výstavby. Jestliže ze strany zhotovitele dojde k zakrytí konstrukcí a prací, aniž by byl objednatel řádně vyzván k jejich kontrole před zakrytím v souladu s tímto článkem smlouvy, je zhotovitel povinen na vlastní náklady na žádost objednatele odkrýt takovéto konstrukce a práce a umožnit tak objednateli kontrolu provedení těchto konstrukcí a prací.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, pokud jejich nevhodnost nemohl na základě svých zkušeností, odbornosti a hloubky poznání při obvyklém způsobu využití zjistit nebo na nevhodnost objednatele řádně upozornil a ten přesto na jejich použití trval.
7. Zhotovitel do smluv se svými subdodavateli zahrne takové podmínky, aby zajistil, že plně vyhoví podmínkám dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje smluvně ujednat se svými subdodavateli závazek umožnit objednateli právo kontroly v rozsahu, v jakém se uplatňuje vůči zhotoviteli.
8. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pro rizika svého podnikání (na své dodávky a výkony včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele) pojištěn s pojistným plněním v potřebném rozsahu a na požádání se zavazuje pojistnou smlouvu předložit.
10. Zhotovitel vede o průběhu díla fotodokumentaci s datem pořízení. Snímkovány jsou zejména: stav staveniště a okolí při jeho předání, všechny důležité postupy, zakryté konstrukce, rozvody, technické spoje apod. Fotodokumentace bude předána objednateli při dokončení díla.

ČI. X. PŘERUŠENÍ PRACÍ, ZRUŠENÍ ZÁVAZKU

1. Pokud dojde k přerušení stavebních prací, které bude zapříčiněno:
 - a) neplněním spolupůsobení objednatele podle čl. VIII. této smlouvy,
 - b) z jiných důvodů, bránících výstavbě zaviněných objednatelem,
 - c) výskytem skrytých překážek, bránících výstavbě, které nezavinil zhotovitel,
 - d) počasím, prokazatelně znemožňujícím provádění prací,
 - e) vyšší mocí, (např. válka, mobilizace, živelná pohroma),bude přerušeni zapsáno ve stavebním deníku a lhůta výstavby se prodlouží přiměřeně o nezbytně nutnou dobu související s přerušением prací, maximálně však o dobu přerušení prací.
2. Bude-li po uzavření smlouvy dán příkaz k dočasnému zastavení všech prací na díle a vina není na straně zhotovitele, je zhotovitel po projednání s objednatelem povinen práce zastavit. Objednatel je povinen veškeré práce a dodávky zhotovitele převzít a uhradit. Lhůty plnění přestávají v takovém případě běžet.
3. Smluvní strana, na jejíž straně vznikl důvod k přerušení prací nebo zrušení závazku, je povinna nahradit druhé straně s tím spojené vzniklé náklady. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

ČI. XI. PROVÁDĚNÍ KONTROL

1. Objednatel si zabezpečí technický dozor. Pověřené osoby budou zapsány ve stavebním deníku.

2. Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje povinnosti, vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona, písemně dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku na tuto skutečnost zhotovitele bez zbytečného odkladu upozorní a zhotovitel je povinen případnou vadu v přiměřené lhůtě na své náklady odstranit.

ČI. XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí (případně jednotlivé provozuschopné části díla předem písemně dohodnuté mezi smluvními stranami).
2. Zhotovitel při předání díla předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, nezbytné doklady zejména revizní zprávy, doklady o provedení předepsaných zkoušek, záruční listy od těch zařízení, na něž je výrobcem poskytována záruka, návody k obsluze samostatných zařízení a doklady o uložení odpadu na skládku.
3. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek a předání díla bez vad a nedodělků.
4. Výjimkou z bodu 3 jsou pouze případné drobné vady. Tyto nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. Drobnou vadou se rozumí nedostatek, který nemá vliv na funkci, kvalitu a hodnotu díla. V případě sporu rozhoduje o charakteru vady objednatel, popř. odborný znalec v oboru. Zhotovitel je povinen tyto případné drobné vady odstranit v technologicky přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, příp. stanovené objednatelem, a zapsané v protokolu o předání a převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den prodlení a neodstraněnou vadu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění sám či jinou firmou a zhotovitel je povinen tyto náklady zaplatit do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování.
5. Objednatel se zavazuje provedené dílo dle tohoto článku převzít do 5 pracovních dnů od zahájení předávání. O předání a převzetí díla se sepíše protokol.
6. V případě dokončení díla v předtermínu objednatel převezme dílo po předchozí dohodě smluvních stran i před sjednaným termínem dokončení.

ČI. XIII. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 5 dnů po dokončení díla, respektive po případném odstranění drobných vad a nedodělků. Stroje, zařízení a materiál použitý pro zařízení staveniště zůstávají majetkem zhotovitele.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

ČI. XIV. SANKCE

1. Při nedodržení lhůty předání díla může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 30 kalendářních dnů, pak může objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč za třicátý první a každý další kalendářní den prodlení, avšak do maximální výše 10 % z celkové ceny díla.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč.
3. Smluvní strany v souladu s ustanovení § 1970 občanského zákoníku sjednaly, že objednatel je povinen zaplatit při opožděném placení úrok z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky denně.

ČI. XV. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu od předání a převzetí díla vlastnosti vyplývající z této smlouvy o dílo, dále vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a platnými ČSN, případně vlastnosti obvyklé, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání díla objednateli.
2. Zajištění zakázky v rozsahu a kvalitě včetně záruk dle požadavků objednatele. Pokud objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace), který přijetí reklamace potvrdí emailem a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady, které vedou nebo by mohly vést k poškození zdraví osob nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejvýše do 24 hodin. V případě, že zhotovitel, do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhájitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele.
3. U vad, na něž se vztahuje záruční doba dalších výrobců místo lhůty podle odst.1 tohoto článku, platí záruční doba poskytovaná dalším výrobcem, pokud se tato neliší od lhůt pro danou komoditu obvyklých.
4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité materiály budou **ekologicky nezávadné**. Při provádění požadovaných prací lze použít jen materiály, na které bylo vydáno prohlášení o shodě podle z. č. 22/1997 Sb., nař. vl. č. 163/2002 případně podle dalších souvisejících předpisů.
5. Objednatel uplatní práva z odpovědnosti za případné vady díla zřejmě při předávání v protokolu o předání a převzetí díla. Práva z odpovědnosti za případné vady díla zjištěné po předání uplatní objednatel písemně v průběhu záruční lhůty vždy neprodleně po jejich zjištění. V oznámení musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění případných vad uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení a neodstraněnou vadu.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů podle charakteru vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Podmínkou záruky je užívání stavby k účelům předpokládaným projektem a její řádná údržba. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení způsobená provozem a na poškození díla.
9. Pokud se před i po předání díla vyskytne vada přiměřenými prostředky neodstranitelná, která nemá vážné dopady na užitnou hodnotu díla, lze její reklamaci vypořádat poskytnutím slevy, popř. dodatečného finančního vyrovnání na základě písemné dohody.

ČI. XVI. UKONČENÍ SMLUVNÍHO STAVU

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení.
2. Smluvní strany pokládají následující skutečnost za podstatné porušení smlouvy:
 - předmět díla je ve stavu, který neumožňuje jeho řádné užívání,
 - zhotovitel je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než jeden měsíc,
 - objednatel je v prodlení s placením díla za období delší než dva měsíce.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících nebo za podmínek stanovených v občanském zákoníku, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje.

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje.

5. Smluvní strana, které bylo odstoupení od smlouvy doručeno, se k němu musí bez zbytečného odkladu (nejpozději do deseti dnů) písemně vyjádřit. Ve vyjádření uveden, zda důvody odstoupení uznává či nikoli. Pokud důvody odstoupení neuznává, musí své stanovisko řádně zdůvodnit. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. V případě, že zhotovitel z důvodů na straně objednatele odstoupí od smlouvy nebo přeruší práce, zavazuje se objednatel k převzetí nedokončeného díla do 5 dnů od písemné výzvy k převzetí.

ČI. XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel (§ 2599, odst. 1 věta první obč. zákoníku).
2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za případné škody způsobené v důsledku jeho činnosti, bezpečnost díla, krádeže vč. škod nepředvídaných až do doby předání díla objednateli.
3. Zhotovitel uhradí škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti případným poškozením podzemních vedení a jiných skrytých zařízení, která byla objednatelem vyznačena při předání staveniště, popř. uvedena ve stavebním deníku nebo byla zakreslena v předané projektové dokumentaci.
4. Provozní, sociální, příp. i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt ZS, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti nejpozději jeden den před předáním díla objednateli na svůj náklad odvozem na skládku komunálního odpadu a zabezpečí k přejímacímu řízení na staveništi pořádek, uspořádaný zbylý materiál bude uložen na předem dohodnuté místo určené objednatelem. V případě nesplnění tohoto požadavku nebude zahájeno přejímací řízení až do doby odstranění veškerých odpadů a zabezpečení pořádku na stavbě. Zhotovitel předloží doklad o provedení likvidace odpadů.
6. Zhotovitel zajistí měření odběrů energií. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí zhotovitel.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je dokonale seznámen s místními poměry pro úspěšné provedení všech prací a zavazuje se, že během výstavby budou v maximální míře minimalizovány dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, závazných ČSN nebo jiných norem, nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

ČI. XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Při plnění této smlouvy se řídí smluvní strany v první řadě jejími ustanoveními. Vzájemné vztahy smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Případné problémy budou smluvní strany řešit přednostně dohodou.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu partnera ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Toto ujednání se nevztahuje na poskytnutí nutných informací k projednání dokumentace s příslušnými orgány a dodavateli.
3. Strany se dohodly, že případné nevyřešené spory budou podstoupeny příslušnému soudu dle sídla objednatele. Ustanovení obsažená ve smlouvě budou vykládána dle práva České republiky.
4. Změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemně dohodou obou smluvních stran. Strany se zavazují vyjádřit k návrhu partnera do 3 pracovních dnů od doručení. Navrhující strana je po tutéž dobu návrhem dodatku vázána.
6. Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že jednaly poctivě a v dobré víře a že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a toto stvrzují podpisem oprávněných osob.

Ve dne.....
*VALAŠSKÉM
MEZIŘÍČÍ*
2. SRPNA 2024

Ve Zlíně dne.....
23/7/2024

Za zhotovitele:



Ing. Stanislav Sigmund

VAST TERCIA, spol. s r.o.

HUSOVA 29
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
CZ25857541
(2)

Za objednatele:



MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.
ředitelka

**Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje**
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín
⑦

**Oceněný položkový
rozpočet (Výkaz výměr)**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **005** **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje**

Zadavatel: **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně** IČO: **71009221**
Havlíčkovo nábřeží 600 DIČ:
76001 Zlín

Zhotovitel: **VAST TERCIA, spol. s r.o.** IČO: **25857541**
Husova 373/29 DIČ: **CZ25857541**
75701 Valašské Meziříčí

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	224 847,00
PSV	499 819,14
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	724 666,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	724 666,14 CZK
Základní DPH	21 %	152 179,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **876 846,03 CZK**

v Valašském Meziříčí dne 18. června 2024

VAST TERCIA, spol. s r.o.

HUSOVA 2
757 01 VALAŠSKÉ
CZ258575
(4)

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
01	KHS Vsetín - hlavní budova	0,00				100
R1	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - stavařina	0,00				33
R2	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - ZTI	0,00				67
Celkem za stavbu		0,00				100

Popis stavby: 005 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Popis objektu: 01 - KHS Vsetín - hlavní budova

Popis rozpočtu: R1 - Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - stavařina

Popis rozpočtu: R2 - Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
64	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
721	Vnitřní kanalizace	PSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
784	Malby	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R1	Výměna stoupacího potrubí III 1.-5.NP - stavařina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / plainost
Díl: 3 Svislé a. kompletní konstrukce						96 326,08		
1	340271615R00	Zazdívká otvorů přiček z pórobetonových tvámic plochy od 1 m ² do 4 m ² , tloušťka zdíva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení Dozdění přiček po strop 1-5.NP : 4*3*0,85*0,15+2,85*0,8*0,15 odečet revizních dvířek : -5*0,8*0,8*0,15	m3	1,39200				RTS 24/ I
					1,87200			
					-0,48000			
2	342263526RS1	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK přiček rozměr 800x600 mm, požární odolnost EW 30	kus	5,00000				RTS 24/ I
3	342948111R00	Kotvení přiček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. patra 1-5.NP : 5*(3*2+0,85*1)	m	34,25000				RTS 24/ I
4	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. drážky pro kanalizaci : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 25,00000*0,3	m2	7,50000				RTS 24/ I
					7,50000			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní								
5	611401311RT2	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maítou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, oprava omítek stropu wc muži, ženy : 16	kus	16,00000				RTS 24/ I
					16,00000			
6	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké stávající stěny 1-4.NP : 4*(1,6*(1,55-0,85))	m2	4,48000				RTS 24/ I
					4,48000			
7	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých 1-4.NP - úklidovka, na šířku místnosti : 4*((3-1,6)*(1,55-0,85)) 5.NP sprcha na výšku od vaničky : (3-2)*(1,55-0,8)	m2	4,67000				RTS 24/ I
					3,92000			
					0,75000			
8	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maítou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	7,50000				RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R1	Výměna stoupačích potrubí III 1.-5.NP - stavařina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 25,00000*0,3				7,50000		
9	612456123R00	Potažení betonového povrchu vnitřních stěn jemnou štukovou cementovou maltou s disperzní přílnou přísadou o tl. 2 až 4 mm z prefabrikovaných dílců, porobetonových desek apod. se zahlazením píštěl koef. 6,6667 : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,39200*6,6667	m2	9,28005				TS 24/ I
10	512471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápencementová s disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (permou apod.) Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,28005 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,67000 odpočet obkladů 1-4.NP : -4*(1,6*0,85) odpočet obkladů 5.NP : -2*0,8	m2	6,91005				TS 24/ I
11	612481211RT2	Vyzružení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štukového tmele Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,28005	m2	9,28005				TS 24/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
12	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m 1-5.NP : 5*(1,55*1,4+0,7*2)	m2	17,85000				TS 24/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m 1-5.NP : 41,8	m2	41,80000				TS 24/ I
14	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě po bouracích pracích :	m2	41,80000				TS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R1	Výměna stoupacího potrubí III 1.-5.NP - stavařina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 41.80000				41.80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
15	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm (150 kg/m ²), 1-4.NP - úklidová místnost, na šířku šachty : 4*(3+0,85)*2*0,15 5.NP - sprcha : (2,85+0,8)*2*0,15	m ²	5,71500				RTS 24/ I
16	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 200 mm prostup přes strop 5.NP : 0,5	m	0,50000				RTS 24/ I
17	970056200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,50000	m	0,50000				RTS 24/ I
18	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 150 mm. základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,28005	m ²	9,28005				RTS 24/ I
19	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). kanalizace 1-5.NP : 25	m	25,00000				RTS 24/ I
20	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,67000	m ²	4,67000				RTS 24/ I
21	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,48000	m ²	4,48000				RTS 24/ I
22	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m ²	11,52000				RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R1	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - stavařina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 11,52000				11,52000		
Díl: 99		Stavětištní přesun hmot						
23	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením obořů 801, 803, 811 a 812	t	3,41948				RTS 24/1
Díl: 711		Izolace proti vodě						
24	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti jednovrstvá 1.-4.NP : 4*1,6*1,55 5.NP : 2*0,8	m2	11,52000				RTS 24/1
					9,92000			
					1,60000			
25	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,03917				RTS 24/1
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
26	764342240R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 150 do 200 mm opiechování odvětrání : 1	kus	1,00000				RTS 24/1
					1,00000			
27	764344231R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na hladké a drážkové krytině, průměru 500 mm, sklonu do 30° lemování odvětrání : 1	kus	1,00000				RTS 24/1
					1,00000			
28	764430260RT2	Opiechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 750 mm včetně rohů venkovní nadezdívka pro odvětrání zti, vzř : 0,9	m	0,90000				RTS 24/1
					0,90000			
29	764332870R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívek z dílů, rš 750 mm, sklonu do 30° Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,90000	m	0,90000				RTS 24/1
					0,90000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R1	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - stavařina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	764342841R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 100 do 250 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000		1,00000				
31	764343831R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů průměru přes 400 do 500 mm, sklonu do 30°	kus	1,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000		1,00000				
32	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,02072				RTS 24/ I
Díl: 781		Obklady keramické						
33	7811101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 11,52000	m2	11,52000				RTS 24/ I
34	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladače korunkou prům. do 90 mm odpad výlevky + sprcha : 5	kus	5,00000				RTS 24/ I
35	781415016RT8	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele 1-4.NP : 4*1,5*1,55 5.NP : 2*0,8	m2	11,52000				RTS 24/ I
				9,92000				
				1,60000				
36	24699905.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; podklad: beton, sádra, minerální, sádrokarton; ředidlo: voda (disperzní) Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 11,52000*0,22	kg	2,53440				RTS 23/ II
				2,53440				
37	597813720R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílá Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 11,52000*1,1	m2	12,67200				RTS 24/ I
				12,67200				
38	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,20971				RTS 24/ I
Díl: 784		Malby						
39	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	4,67000				RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R1	Výměna stoupačích potrubí III 1.-5.NP - stavařina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,67000				4,67000		
40	784411301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, jednonásobné s obroušením a přesádrováním	m2	14,41005				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,91005				6,91005		
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,50000				7,50000		
41	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná	m2	14,41005				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,41005				14,41005		
42	784195612R00	Malby z malířských směsí protiplišňové, bílé, dvojnásobné	m2	14,41005				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,41005				14,41005		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
43	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších 1000 m,	t	4,95379				RTS 24/ I
44	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	4,95379				RTS 24/ I
45	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	4,95379				RTS 24/ I
46	979990101R00	Poplatek za uložení, směsí betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	4,95379				RTS 23/ II
47	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální	t	4,95379				RTS 24/ I
48	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do	t	4,95379				RTS 24/ I
49	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuňnění s hrubým urovnáním,	t	4,95379				RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R1	Výměna stoupačích potrubí III 1.-5.NP - stavařina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupacího potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě průběžné zametání 1-5.NP : 42	m2	42,00000				RTS 24/1
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, připojovací potrubí : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 43,00000	m	43,00000				RTS 24/1
3	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, svislé potrubí : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,00000	m	19,00000				RTS 24/1
4	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100 napojení na stávající odpad DN100 v technickém suterénu : 10	kus	10,00000				RTS 24/1
5	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	1,00000				RTS 24/1
6	721152220R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, DN 150 včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. čistící kus DN150 : 3	kus	3,00000				RTS 24/1
7	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. napojení na stávající odpad plast DN40-DN63 : 20	kus	20,00000				RTS 24/1
8	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	20,75000				RTS 24/1
9	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,00000	m	20,00000				RTS 24/1
				20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. sprcha : 0,75	m	0,75000				RTS 24/1
11	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. kanalizační potrubí : wc muži : 4*(1,5+0,5*2)+1*1 wc ženy : 4*(2+0,5*2)+1*2 svislé : 4*3 dočasný klozet : 2*0,75 výlevka : 6*0,75	m	43,00000				RTS 24/1
12	721176117R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. páteňní systém - střecha-suterén : 19	m	19,00000				RTS 24/1
13	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 1	kus	1,00000				RTS 24/1
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 7,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000	kus	27,00000				RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupacího potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	721273146R00	Ventilační hlavice D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000				RTS 24/ I
16	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	63,75000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 20,00000		20,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,75000		0,75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 43,00000		43,00000				
17	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	19,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 19,00000		19,00000				
18	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	10,00000				RTS 24/ I
		délka 10 m : 10		10,00000				
19	721300932R00	Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	80,00000				RTS 24/ I
		na délku 4 m :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,00000*4		80,00000				
20	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,38836				RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
21	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	38,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 20,00000		20,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 18,00000		18,00000				
22	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	18,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 18,00000		18,00000				
23	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	18,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,00000		18,00000				
24	722131933R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 25	kus	47,00000				RTS 24/ I
		nápojení na stávající PZ potrubí DN 25 : 47		47,00000				
25	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	1,00000				RTS 24/ I
		nápojení na stávající Pz potrubí : 1		1,00000				
26	722131936R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 50	kus	1,00000				RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupacího potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		napojení na stávající Pz potrubí : 1				1,00000		
27	722172351R00	Potrubí z plastických hmot doplnky pro potrubí z plastických hmot křížení (výhybka), D 20 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. křížení potrubí : 10	kus	10,00000		10,00000		RTS 24/1
28	722172362R00	Potrubí z plastických hmot doplnky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 25 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. kompenzátor na vodovodní potrubí - DN20 teplá : pátevní rozvody : 5	kus	5,00000		5,00000		RTS 24/1
29	722172364R00	Potrubí z plastických hmot doplnky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 40 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. kompenzátor na vodovodní potrubí - DN40 teplá : pátevní rozvody : 5	kus	5,00000		5,00000		RTS 24/1
30	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. cirkulace teplá : sviste : 15 vodorovně v každém patře : 0,5*2*5	m	20,00000		15,00000 5,00000		RTS 24/1
31	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	18,00000				RTS 24/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. studená : svisle v každém patře : 3*5 vodorovně v každém patře - v šachtě : 0,3*2*5						
32	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. teplá : svisle : 15 vodorovně v každém patře - v šachtě : 0,3*2*5	m	18,00000				RTS 24/ I
33	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. studená : svisle : 15 vodorovně v každém patře - v šachtě : 0,3*2*5	m	18,00000				RTS 24/ I
34	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návieková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 18,00000	m	18,00000				RTS 24/ I
35	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návieková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	18,00000				RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 18,00000				18,00000		
36	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm	m		18,00000			RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,00000				18,00000		
37	722181215RW6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm	m		18,00000			RTS 24/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,00000				18,00000		
38	722181812R00	Demontáž plastových pásů z trub do D 50	m		72,00000			RTS 24/ I
		stávající izolace potrubí :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 18,00000				18,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 18,00000				18,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 18,00000				18,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,00000				18,00000		
39	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus		2,00000			RTS 24/ I
		včetně vypuštění a napuštění,						
		před opravou : 1				1,00000		
		po opravě : 1				1,00000		
40	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m		38,00000			RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 20,00000				20,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 18,00000				18,00000		
41	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m		18,00000			RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 18,00000				18,00000		
42	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m		18,00000			RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 18,00000			18,00000			
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	74,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 38,00000			38,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 18,00000			18,00000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 18,00000			18,00000			
44	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,13089				RTS 24/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty						
45	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	12,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,00000			12,00000			
46	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 7,00000			7,00000			
47	725119106R00	Nádrže splachovací montáž nízkopoložené	kus	6,00000				RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000			6,00000			
48	725119205R00	Klozetové mísy montáž stojící	kus	12,00000				RTS 24/ I
		wc muži : 6			6,00000			
		wc ženy : 6			6,00000			
49	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	2,00000				RTS 24/ I
		hygienická místnost : 2			2,00000			
50	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	7,00000				RTS 24/ I
		wc muži : 3			3,00000			
		wc ženy : 4			4,00000			
51	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	6,00000				RTS 24/ I
		bez výtokových amatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000			6,00000			
52	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a amatur	kus	6,00000				RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupacího potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		úklidová místnost : 5				5,00000		
		hygienická místnost : 1				1,00000		
53	28651511R	příslušenství trubka splachovací 3-dílná, PVC; bílá	kus		6,00000			RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 6,00000				6,00000		
54	55147031R	Splachovač nádržkový materiál: plast; zabudování: kombinační; š = 478,0 mm; v = 320 mm; hl = 127 mm; připojení vody: z boku	kus		6,00000			RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 6,00000				6,00000		
55	55161657R	WC dopojení pružné; plast; L 320 až 540 mm	kus		21,00000			RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 12,00000				12,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,00000				2,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 7,00000				7,00000		
56	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t		0,09009			RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		Rozvod potrubí						
57	953981402R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel dutých, hloubky 65 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů + síťka plastová	kus		128,00000			RTS 24/ I
		kotvení 1-konzol ...2 kotvy/konzole :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 64,00000*2				128,00000		
58	763793111R00	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotveních želez, příložek, patek, táhel	kg		294,00000			RTS 24/ I
		montáž kotveních prvků :						
		3kg/ks :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 64,00000*3				192,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 34,00000*3				102,00000		
59	Konzole	Nosníková pozinkovaná konzole 40/20 x 750 mm	ks		64,00000			Vlastní
		suterén : 2*1				2,00000		
		1-5.NP = 12ks na patro : 5*12				80,00000		
		střecha : 2*1				2,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	005	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
O:	01	KHS Vsetín - hlavní budova
R:	R2	Výměna stoupačního potrubí III 1.-5.NP - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	Nosník 2	Nosník pozink 40/20x2x1000 mm suterén : 2*1 1-5.NP = 6ks na patro : 5*6 střecha : 2*1	ks	34,00000				Vlastní
61	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,00000				RTS 24/1
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
62	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	i	2,25461				RTS 24/1
63	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty	t	2,25461				RTS 24/1
64	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normáln	t	2,25461				RTS 24/1
65	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do	t	2,25461				RTS 24/1
66	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	2,25461				RTS 24/1
Celkem								