

odběratel:

Vazební věznice Praha Ruzyně

Stavební referát

Staré náměstí 3/12

161 02 Praha 6

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

v Praze dne: 10.5.2024

zpracoval: tel.:

CENOVÁ NABÍDKA

Věc : Cenová nabídka na opravu části kanalizace obj. Staré náměstí 3, Praha 6.

popis prací	cena celkem
1. Staničení stav. opravy :	83 600,00
V eskortní místnosti č.13 výměna části ležaté kanalizace ve staničení 2.0-3.7 m do hloubky 0.8 m proti směru toku z LČK v Š20	
2. Staničení bez výkopové opravy :	148 900,00
_ČK v Š25	
sanace potrubí DN150 ve staničení 0.3 m proti směru toku z ČK v Š25	
RŠ623_RŠ617	
sanace potrubí DN200 ve staničení 19.20 m proti směru toku z RŠ617 (dojde k zaslepení odbočky)	
RŠ617_RŠ610	
sanace potrubí DN250 ve staničení 8.26 m, 10.45 m, 12.3-14.0 m, 30.23 m po směru toku z RŠ617 (včetně otevření odbočky ve staničení 13.72 m po sanaci)	
RŠ610_RŠ u kotelny	
sanace potrubí DN300 ve staničení 2.12 m, 35.64 m, 38.88 m, 41.4-43.0 m, 52.46 m po směru toku z RŠ610	
cena díla byla stanovena na základě cen:	
stavebního materiálu na rok 2024	
způsobu provedení	
místa ve kterém se závada nachází	
dopravy	
celkem bez DPH	232 500,00

Poznámka : Další skryté závady, které by mohly ovlivnit hrubý rozpočet díla, budou konzultovány se zadavatelem a případná změna bude formou dodatku zpracována do tohoto rozpočtu.

sídlo: K Hájm 2639/7, 155 00 Praha 5
IČO: 49356607 DIČ: CZ49356607

mobil:

e-mail:

DODATEK K CENOVÉ NABÍDCE

Číslo pol.	Rozpis prací	Částka
	kanalizační trubka PVC DN150 1.5 m	631,00
	přechod na kameninu PVC DN150 1 ks	739,00
	přesuvka PVC DN150 1 ks	160,00
	koleno PVC DN150 2 ks	350,00
	betonový potěr 350 kg	1 570,00
	drobný materiál - (kanalizační tmel Ergelit, mazivo,...)	550,00
	Materiál celkem	4 000,00
	bourací a výkopové práce	
	obnažení a demontáž stávajícího kameninového potrubí	
	montáž PVC potrubí s napojením na stávající přítokové a odtokové potrubí	
	zatmelení hrdla pvc/kam tmelem Ergelitem	
	obetonování potrubí před záhozem	
	zahazovací práce	
	zhotovení betonové podlahy	
	přemístění přebytečné suti s odvozem	
	Práce celkem	74 600,00
	Doprava - montážní vozidlo	1 000,00
	Strojní práce - bourací kladivo, rozbrus	2 300,00
	Odvoz suti - skládkovné	1 700,00
	Bez výkopová část opravy	148 900,00
	Cena celkem bez DPH	232 500,00
	DPH 21%	48 825,00
	Předběžná cenová nabídka celkem	281 325,00

1PR

...