

## Příloha Smlouvy o dílo č. 1 - Cenová nabídka

Pořadové číslo	Položka	Měrná jednotka (m.j.)	Počet m.j.	Cena za m.j. bez DPH	Cena celkem bez DPH	Částka DPH	Cena celkem včetně DPH
1	Demontáž stávající jednotky Carrier 30GH030, odpojení a zajištění instalací napájení, vody a MaR včetně sejmutí jeřábem ze střechy	komplet	1	36 000,00	36 000,00	7 560,00	43 560,00
2	Odsátí chladiva R22 a jeho ekologická likvidace	kg	12	1 500,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00
3	Úprava podloží pro novou jednotku včetně případného materiálu	komplet	1	14 400,00	14 400,00	3 024,00	17 424,00
4	Chladicí jednotka dle specifikace v příloze č. 6 Výzvy výrobce AERMEC S.p. A.- ANL0400°°°L°J°°°00	ks	1	438 000,00	438 000,00	91 980,00	529 980,00
5	Osazení a montáž nové jednotky na silentbloky včetně dopojení instalací napájení, vody a MaR, montážní materiál a doprava jednotky na střechu jeřábem	komplet	1	54 000,00	54 000,00	11 340,00	65 340,00
6	Uvedení do provozu včetně odvodušnění systému, napuštění vodou, zaregulování a potřebných zkoušek a revizí	komplet	1	21 600,00	21 600,00	4 536,00	26 136,00
7	Ekologická likvidace odpadu	komplet	1	3 600,00	3 600,00	756,00	4 356,00
8	Ostatní práce jinde neuvedené (úklid, zábory, uvedení střechy do původního stavu, nutné přípomocy apod.)	komplet	1	6 000,00	6 000,00	1 260,00	7 260,00
9	<b>Cena celkem</b>				<b>591 600,00</b>	<b>124 236,00</b>	<b>715 836,00</b>