

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Odry na základě
pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted]

[redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]

[redacted], [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

Korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní
2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ROSSETA s.r.o.

se sídlem Školská 144/58, Terchová 013 06

IČO: 36 284 475

DIČ: CZ685381145

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresný soud v Žiline, oddíl Sro, vložka 19139/L

zastoupená: Jaroslav Michalek, konatel

ve věcech technických jedná:

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6026736339/0800

datová schránka: yfwtyuq

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Bystrý km 0,060-1,270**, evidenční číslo zakázky: **S951/2024/039**, a to dle projektové dokumentace „Bystrý km 0,060-1,270“, vypracované společností Regioprojekt Brno, s. r. o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 002 20 078 (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 490, podprogram 129 492 „Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je provedení navrhovaných opatření protipovodňové ochrany intravilánu obce Baška obnovením průtočné kapacity koryta toku, zajištěním stabilizace stávající souvislé úpravy koryta toku – rekonstrukce 3 příčných objektů, údržba podélného opevnění, odtěžení sedimentů. Úprava toku bude probíhat přibližně v úseku ř. km 0,060-1,270. Dále dojde k odstranění dřevin z průtočného profilu koryta toku a z míst plánovaných přístupů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení vydaného Magistrátem města Frýdku-Místku ze dne 16. 4. 2024 pod č. j. MMFM 73665/2024.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: zajištění biologického dozoru po celou dobu stavby,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,

- aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zajištění ochrany dřevin a kořenových náběhů stromů.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 15. 9. 2024
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 10. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4 998 408,85 Kč (slovy: čtyři miliony devět set devadesát osm tisíc čtyři sta osm korun českých osmdesát pět haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za objekt bez DPH: SO 01- km 0,060-0,420	1 450 999,89 Kč
Cena za objekt bez DPH: SO 01.1 – rekonstrukce	575 537,92 Kč
Cena za objekt bez DPH: SO 01.2 – oprava	875 461,97 Kč
Cena za objekt bez DPH: SO 02- km 0,420-1,270	2 761 771,96 Kč
Cena za objekt bez DPH: SO 02.1 – rekonstrukce	2 329 968,81 Kč
Cena za objekt bez DPH: SO 02.2 – oprava	431 803,15 Kč
Cena za objekt bez DPH: SO 03 Kácení	62 137,00 Kč
<u>Cena za objekt bez DPH: SO 05 VRN</u>	<u>723 500,00 Kč</u>
Cena za dílo celkem bez DPH:	4 998 408,85 Kč

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od předání staveniště zhotoviteli do 31. 10. 2024 činit 1 200 000 Kč bez DPH, z toho:

- **400 000 Kč bez DPH bude oprávněně vyúčtováno z investiční části stavby (tj. stavební objekty SO 01.1 a SO 02.1 a poměrná část VRN) a současně**
 - **800 000 Kč bez DPH bude oprávněně vyúčtováno z neinvestiční části stavby (tj. stavební objekty SO 01.2, SO 02.2, SO 03 a poměrná část VRN)**
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
 3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
 4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
 vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce

anebo méně práce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony

provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláště užívaní), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem Baška dne 7. 3. 2024 pod č. j. VOOS/111/2024. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, včetně střevle potoční a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše

- osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
 33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
 34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
 35. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
 36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
 37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu: vrby – 700 Kč, měkké listnaté – 1000 Kč, jehličnaté – 1100 Kč, tvrdé listnaté – 1500 Kč. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za 1 m³ dřevní hmoty. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. Převodní koeficienty pro příjem dříví v hraních je následující: listnaté dříví – 0,54; jehličnaté dříví – 0,64.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

42. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezprístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č.

833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - závěrečná písemná zpráva ekologického dozoru o provedených opatřeních dle podmínek rozhodnutí KÚMSK č. j. MSK 83219/2023 ze dne 29. 8. 2023
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.**Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,

- g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 42 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani

překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci, níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 42, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 15. 9. 2024, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 1. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 %

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku dne:

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST-oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s. p.

.....
Jaroslav Michalek
konatel'
ROSSETA s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22085-14XT-DM
Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

KSO:
Místo: Baška

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			4 998 408,85
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 998 408,85	1 049 665,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 048 074,71

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:22085-14XT-DM

Stavba:Bystrý km 0,060-1,270

Místo:Baška

Zadavatel:Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovensk:Zpracovatel:

Datum:27.06.2024

Projektant:Regioprojekt Brno, s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 998 408,85	6 048 074,71	
SO01	SO 01 – km 0,060-0,420	1 450 999,89	1 755 709,87	STA
SO01.1	SO 01.1 – rekonstrukce	575 537,92	696 400,88	Soupis
SO01.1.a	SO 01.1.a – Stupeň v km 0,280	473 302,40	572 695,90	Soupis
SO01.1.b	SO 01.1.b – Příčná stabilizace dna	102 235,52	123 704,98	Soupis
SO01.2	SO 01.2 – oprava	875 461,97	1 059 308,98	Soupis
SO01.2.a	SO 01.2.a – Stupeň v km 0,390	228 981,37	277 067,46	Soupis
SO01.2.b	SO 01.2.b – Podélné opevnění	598 627,02	724 338,69	Soupis
SO01.2.c	SO 01.2.c – Odstranění nánosů	47 853,58	57 902,83	Soupis
SO02	SO 02 – km 0,420-1,270	2 761 771,96	3 341 744,07	STA
SO02.1	SO 02.1 – rekonstrukce	2 329 968,81	2 819 262,26	Soupis
SO02.1.a	SO 02.1.a – Příčná stabilizace dna	240 100,11	290 521,13	Soupis
SO02.1.b	SO 02.1.b – Podélné opevnění	2 089 868,70	2 528 741,13	Soupis
SO02.2	SO 02.2 – oprava	431 803,15	522 481,81	Soupis
SO02.2.a	SO 02.2.a – Stupeň v km 1,250	240 732,52	291 286,35	Soupis
SO02.2.b	SO 02.2.b – Odstranění nánosů	191 070,63	231 195,46	Soupis
SO03	SO 03 – Kácení	62 137,00	75 185,77	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	723 500,00	875 435,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis:
SO01.1 - SO 01.1 – rekonstrukce
Úroveň 3:
SO01.1.a - SO 01.1.a – Stupeň v km 0,280

KSO:
Místo: Baška
Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			473 302,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	473 302,40	21,00%	99 393,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			572 695,90
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis: SO01.1 - SO 01.1 – rekonstrukce
Úroveň 3: **SO01.1.a - SO 01.1.a – Stupeň v km 0,280**

Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	473 302,40
HSV - Práce a dodávky HSV	473 302,40
1 - Zemní práce	76 489,10
4 - Vodorovné konstrukce	306 218,68
997 - Přesun sutě	30 600,00
998 - Přesun hmot	59 994,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420

Soupis: SO01.1 - SO 01.1 – rekonstrukce

Úroveň 3: SO01.1.a - SO 01.1.a – Stupeň v km 0,280

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							473 302,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							473 302,40	
D 1 Zemní práce							76 489,10	
1	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	623,00	1 246,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103								
VV "počet pařezů" 2					2,000			
VV Součet					2,000			
2	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	51,000	904,00	46 104,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103								
VV "pravý břeh - délka 0 m, prům. šikmá délka 2,7 m, prům. tl. 0,5 m" 10*2,7*0,5					13,500			
VV "levý břeh - délka 10 m, prům. šikmá délka 2,7 m, prům. tl. 0,5 m" 10*2,7*0,5					13,500			
VV "vývar - délka 6 m, prům. šířka 8 m, prům. tl. 0,5 m" 6*8*0,5					24,000			
VV BOURANI_DLAZBA Součet					51,000			
3	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	14,000	122,00	1 708,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203104								
VV "pravý břeh - soutok - délka 10 m, šířka 2 m, prům. tl. 0,7 m" 10*2*0,7					14,000			
VV KAMEN Součet					14,000			
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	14,000	247,00	3 458,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301								
VV KAMEN					14,000			
VV Součet					14,000			
5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	141,240	124,00	17 513,76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104								
VV "VÝKOP - z tabulky kubatur" 170					170,000			
VV "opevnění soutoku + patka pod soutokem" (23*0,8)+(4*1,2*0,8)					22,240			
VV "odečet bouraných konstrukcí" -(BOURANI_DLAZBA)					-51,000			
VV VÝKOP Součet					141,240			
6	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných sypkých	m3	18,000	46,00	828,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151111								
VV "zásyp - z tabulky kubatur" 18					18,000			
VV NASYP Součet					18,000			
7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	93,000	11,00	1 023,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131								
VV "levý břeh" 15*3					45,000			
VV "pravý břeh" 16*3					48,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	OSETÍ	Součet		93,000			
8	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	2,325	172,00	399,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		93*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		2,325			
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	93,000	8,00	744,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
	VV	OSETÍ			93,000			
	VV	Součet			93,000			
10	K	R04-01	Likvidace zbytků dřevní hmoty	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zahrnuje likvidaci křovin, dřevních zbytků a pařezů z prostoru staveniště. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpky k dalšímu zpracování nebo variantně odvoz uvedeně dřevní hmoty na skládku do 20 km. Včetně potřebné manipulace, přepravy a poplatků za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s legislativou.					
11	K	R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místo rozproštění v korytě toku	m3	62,901	36,00	2 264,44	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - veškerá případná manipulace (např. naložení, přesun, přehazování). - pro přesun korytem toku nebo po komunikacích					
	VV		"přesun do SO 01.2.c"					
	VV		VÝKOP		141,240			
	VV		-(NASYP+PODSYP)		-78,339			
	VV		Součet		62,901			
	D	4	Vodorovné konstrukce				306 218,68	
12	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	41,714	1 678,00	69 996,09	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211153					
	VV		"břehy mezi pasy (kámen přes 200 kg/ks)"					
	VV		"mezi 2. a 3. pasem - šikmá délka 2,95+3,25 m, šířka 4,4 m, prům. tl. 0,6 m" (2,95+3,26)*4,4*0,6		16,394			
	VV	BŘEHY	Mezisoučet		16,394			
	VV		"opevnění pod pasy (kámen přes 200 kg/ks)"					
	VV		"pod 3. pasem - dno - plocha 21,4 m2, tl. 0,8 m" 21,4*0,8		17,120			
	VV		"pod 3. pasem - levý břeh - šikmá délka 0-2,1m, šířka 2 m, prům. tl. 0,6 m" (0+2,1)/2*2*0,6		1,260			
	VV		Mezisoučet		18,380			
	VV		"opevnění soutoku - plocha 23 m2, tl. 0,5 m" 23*0,5		11,500			
	VV	SOUTOK	Mezisoučet		11,500			
	VV		"patka pod soutokem" 4*1,2*0,8		3,840			
	VV		Mezisoučet		3,840			
	VV		"odpočet kamene z původního opevnění soutoku - předpoklad 60%" -(KAMEN*0,6)		-8,400			
	VV		Součet		41,714			
13	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	127,762	1 649,00	210 679,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211158					
	VV		"pasy (kámen přes 500 kg/ks)"					
	VV		"1. PAS - dno - plocha 14 m2, tl. 1,2 m" 14*1,2		16,800			
	VV		"1. -2. PAS - BŘEHY - šikmá délka 3,2+3,25 m, šířka 6 m, tl. 1,2 m" (3,2+3,25)*6*1,2		46,440			
	VV		"2. PAS - dno - délka pasu 7 m, šířka 1,6 m, tl. 1,2 m" 7*1,6*1,2		13,440			
	VV		"3. PAS - dno - délka v ose pasu 7,9 m, šířka 2,4 m, tl. 1,2 m" 7,9*2,4*1,2		22,752			
	VV		"3. PAS - BŘEHY - šikmá délka 2,64+2,78 m, šířka 2,4 m, tl. 1,2 m" (2,64+2,78)*2,4*1,2		15,610			
	VV	PAS1	Mezisoučet		115,042			
	VV		"patky mezi pasy (kámen přes 500 kg/ks)"					
	VV		"mezi 1. a 2. pasem - délka 2 m, šířka 0,6 m, tl. 1,2+0,8 m" 2*(2*0,6*(1,2+0,8))		4,800			
	VV		"mezi 2. a 3. pasem - délka 3,3 m, šířka 0,6 m, tl. 1,2+0,8 m" 2*(3,3*0,6*(1,2+0,8))		7,920			
	VV	PATKY1	Mezisoučet		12,720			
	VV		Součet		127,762			
14	K	R01	Rovnanina z původního lomového kamene (bez materiálu) pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	14,000	920,00	12 880,00	
	VV		"použití kamene z původního opevnění - předpoklad 60%" (KAMEN*0,6)		8,400			
	VV		"uložení přebytečného kamene z rozebrané opevnění do dodatečného opevnění" (KAMEN*0,4)		5,600			
	VV		Součet		14,000			
15	K	R02-01	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	60,339	127,00	7 663,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> - výchozí položka 457531112 - pro podsyp bude použit šterkovitý materiál z výkopku a ze šterkových nánosů v korytě - včetně třídění vytěženého materiálu, přesunů materiálu a případné těžby nánosů								
P								
VV			"podsyp pod rovinaniny v tl. 0,2 m"					
VV			"pod pasy" PAS1/1,2*0,2		19,174			
VV			"patky" PATKY1/((0,8+1,2)/2)*2		25,440			
VV			"BŘEHY" BŘEHY/0,6*0,2		5,465			
VV			"pod 3. pasem - dno - plocha 21,4 m2, tl. 0,2 m" 21,4*0,2		4,280			
VV			"pod 3. pasem - levý břeh - šikmá délka 0-2,1m, šířka 2 m, prům. tl. 0,2 m" (0+2,1)/2*2*0,2		0,420			
VV			"patka pod soutokem" 4*1,2*0,2		0,960			
VV			"opevnění soutoku" SOUTOK/0,5*0,2		4,600			
VV	PODSYP		Součet		60,339			
16	K	R09	Příplatek za zvýšenou pracnost při zhotovení rovinaniny v ochranném pásmu IS	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> - v ochranném pásmu kanalizace - zvýšená opatrnost při kladení kamenů, urovňování povrchu bez zatlačení kamenů do šterkového lože								
D		997	Přesun sutě				30 600,00	
17	K	R01-04	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	51,000	600,00	30 600,00	
<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 40 km								
P								
VV			"SUŤ z vybouraných konstrukcí" (BOURANI_DLAZBA)		51,000			
VV			Součet		51,000			
D		998	Přesun hmot				59 994,62	
18	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	413,756	145,00	59 994,62	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis:
SO01.1 - SO 01.1 – rekonstrukce

Úroveň 3:
SO01.1.b - SO 01.1.b – Příčná stabilizace dna

KSO:
Místo: Baška

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			102 235,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 235,52	21,00%	21 469,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	123 704,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis: SO01.1 - SO 01.1 – rekonstrukce
Úroveň 3:

SO01.1.b - SO 01.1.b – Příčná stabilizace dna

Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	102 235,52
HSV - Práce a dodávky HSV	102 235,52
1 - Zemní práce	10 319,40
4 - Vodorovné konstrukce	78 511,01
998 - Přesun hmot	13 405,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis: SO01.1 - SO 01.1 – rekonstrukce
Úroveň 3:

SO01.1.b - SO 01.1.b – Příčná stabilizace dna

Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 102 235,52

D HSV Práce a dodávky HSV 102 235,52

D 1 Zemní práce 10 319,40

1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	19,845	124,00	2 460,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
		VV	"dnové pasy - plochy výkopů z PF "					
		VV	"dnové pasy"					
		VV	"dnový pas v km 0,303" 6,09		6,090			
		VV	"dnový pas v km 0,323" 6,36		6,360			
		VV	"dnový pas v km 0,343" 5,86		5,860			
		VV	Mezisoučet		18,310			
		VV	"opevnění pod pasy - plochy výkopů z PF "					
		VV	"dnový pas v km 0,303" 4,66		4,660			
		VV	"dnový pas v km 0,323" 8,48		8,480			
		VV	"dnový pas v km 0,343" 8,24		8,240			
		VV	Mezisoučet		21,380			
		VV JÁMA	Součet		39,690			
		VV	"výkop ve 3. třídě těžitelnosti - 50% objemu" JÁMA*0,5		19,845			
		VV	Součet		19,845			
2	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	19,845	324,00	6 429,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351104					
		VV	"výkop ve 4. třídě těžitelnosti - 50% objemu" JÁMA*0,5		19,845			
		VV	Součet		19,845			
3	K	R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místo rozproštění v korytě toku	m3	39,690	36,00	1 428,84	
			Poznámka k položce:					
		P	- veškerá případná manipulace (např. naložení, přesun, přehazování).					
			- pro přesun korytem toku nebo po komunikacích					
		VV	"přesun do SO 01.2.c"					
		VV	JÁMA		39,690			
		VV	Součet		39,690			
D	4		Vodorovné konstrukce				78 511,01	
4	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	36,819	1 649,00	60 714,53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211158					
		VV	"dnové pasy"					
		VV	"dnový pas v km 0,303" (5,95*0,7*1,0)+(5,95*1,3*0,8)+(1,2*2*0,8)		12,273			
		VV	"dnový pas v km 0,323" (5,95*0,7*1,0)+(5,95*1,3*0,8)+(1,2*2*0,8)		12,273			
		VV	"dnový pas v km 0,343" (5,95*0,7*1,0)+(5,95*1,3*0,8)+(1,2*2*0,8)		12,273			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	36,819				
5	K	R01	Rovnanina z původního lomového kamene (bez materiálu) pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	19,344	920,00	17 796,48	
P			Poznámka k položce: - opětovné použití kamene z rozebraného opevnění					
VV			"opevnění pod pasy"					
VV			"dnový pas v km 0,303" $\left(\left(\left(1,6+3\right)/2\cdot 3,5\right)+\left(\left(2,7+3\right)/2\cdot 1,7\right)\right)\cdot 0,5$				6,448	
VV			"dnový pas v km 0,323" $\left(\left(\left(1,6+3\right)/2\cdot 3,5\right)+\left(\left(2,7+3\right)/2\cdot 1,7\right)\right)\cdot 0,5$				6,448	
VV			"dnový pas v km 0,343" $\left(\left(\left(1,6+3\right)/2\cdot 3,5\right)+\left(\left(2,7+3\right)/2\cdot 1,7\right)\right)\cdot 0,5$				6,448	
VV			Součet				19,344	
D 998			Přesun hmot	13 405,11				
6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	92,449	145,00	13 405,11	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrý km 0,060-1,270

Objekt:

SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420

Soupis:

SO01.2 - SO 01.2 – oprava

Úroveň 3:

SO01.2.a - SO 01.2.a – Stupeň v km 0,390

KSO:

Místo: Baška

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

36284475

DIČ:

CZ685381145

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

228 981,37

DPH základní
snížená

Základ daně

228 981,37

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

48 086,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

277 067,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis: SO01.2 - SO 01.2 – oprava
Úroveň 3: **SO01.2.a - SO 01.2.a – Stupeň v km 0,390**
Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	228 981,37
HSV - Práce a dodávky HSV	228 981,37
1 - Zemní práce	11 526,18
2 - Zakládání	6 554,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	82 424,44
4 - Vodorovné konstrukce	30 294,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 288,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 896,49
997 - Přesun sutě	6 352,20
998 - Přesun hmot	5 645,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420

Soupis: SO01.2 - SO 01.2 – oprava

Úroveň 3: SO01.2.a - SO 01.2.a – Stupeň v km 0,390

Místo: Baška

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							228 981,37	
D HSV Práce a dodávky HSV							228 981,37	
D 1 Zemní práce							11 526,18	
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	1,125	904,00	1 017,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103					1,125			
VV "rozebrání - tl. 0,5 m" (DLAŽBA*0,5)					1,125			
VV Součet								
2	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	14,630	651,00	9 524,13	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351251								
VV "rýha nad přelivnou hranou"					14,630			
VV "pr. tloušťka výkopu 0,7 m, šířka výkopu 1,9 m" 11*0,7*1,9					14,630			
VV RÝHA Součet								
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	11,00	220,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131								
VV "levý běh" 10					10,000			
VV "pravý běh" 10					10,000			
VV OSETÍ Součet					20,000			
4	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,500	172,00	86,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	20,000	8,00	160,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112								
VV OSETÍ					20,000			
VV Součet					20,000			
6	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	2,250	54,00	121,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151112								
VV "urovnání pod podkladním betonem" DLAŽBA					2,250			
VV Součet					2,250			
7	K	R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místo rozproštění v korytě toku	m3	11,043	36,00	397,55	
Poznámka k položce: - veškerá případná manipulace (např. naložení, přesun, přehazování). - pro přesun korytem toku nebo po komunikacích								
VV "přesun do SO 01.2.c"								
VV RÝHA-PODSYP					11,043			
VV Součet					11,043			
D 2 Zakládání							6 554,24	
8	K	275315513	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	1,540	4 256,00	6 554,24	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275315513 "podkladní beton" 0,7*0,2*11 Součet		1,540 1,540			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				82 424,44	
9	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	4,950	1 347,00	6 667,65	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353121 "vzdušná strana" (0,15+0,3)*11 ŘÍMSA Součet		4,950 4,950			
10	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	4,950	155,00	767,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353221 ŘÍMSA Součet		4,950 4,950			
11	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	6,215	6 385,00	39 682,78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116 "přelivná hrana" 11*(0,95*0,3+0,4*0,7) Součet		6,215 6,215			
12	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	7,700	600,00	4 620,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010 "návodní strana" 0,7*11 BEDNĚNÍ Součet		7,700 7,700			
13	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	7,700	176,00	1 355,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010 BEDNĚNÍ Součet		7,700 7,700			
14	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,552	22 205,00	12 257,16	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111 "výztuž přelivné hrany - pruty + 15% překrytí a prostřih" 0,47977*1,15 Součet		0,552 0,552			
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,320	48 305,00	15 457,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211 "výztuž přelivné hrany - KARI + 15% překrytí a prostřih" 0,27808*1,15 Součet		0,320 0,320			
16	K	334353928	Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek k ceně za latě do bednění do 30/30 mm	m	34,400	47,00	1 616,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334353928 "návodní strana - rohy" 11+2*0,4 "vzdušná strana - rohy" 2*11 "svislé hrany u předsazení" 2*0,3 Součet		11,800 22,000 0,600 34,400			
	D	4	Vodorovné konstrukce				30 294,15	
17	K	451316123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	m2	2,250	765,00	1 721,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451316123 "podklad dlažby" DLAŽBA Součet		2,250 2,250			
18	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakéhokoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	14,349	1 650,00	23 675,85	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111 "rovnanina nad tělesem stupně (kámen přes 200 kg/ks)" "dno" 1,2*0,8*11		10,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rovnanina pod ukončovacím prahem (kámen přes 200 kg/ks)"					
	VV		"dno-doplnění 20%" (3,2*0,8*7,4)*0,2		3,789			
	VV	ROVN	Součet		14,349			
19	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	2,250	1 974,00	4 441,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513317					
	VV		"oprava dlažby na LB" 1,5*1,5		2,250			
	VV	DLAŽBA	Součet		2,250			
20	K	R02-01	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z kameniva těžného v rámci stavby bez zhutnění	m3	3,587	127,00	455,55	
		P	Poznámka k položce: - výchozí položka 457531112 - pro podsyp bude použit šterkovitý materiál z výkopku a ze šterkových nánosů v korytě - včetně třídění vytěženého materiálu, přesunu materiálu a případné těžby nánosů					
	VV		"PODSYP pod rovnaninou - tl. 0,2 m" (ROVN/0,8)*0,2		3,587			
	VV	PODSYP	Součet		3,587			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 288,29	
21	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdíva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdíva z lomového kamene s vyspárováním	m2	4,336	583,00	2 527,89	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628635512					
	VV		"přespárování 20% plochy" SPARY_ZDIVO*0,2		4,336			
	VV		Součet		4,336			
22	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	101,680	155,00	15 760,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/636195212					
	VV		SPARY_DLAZBA+SPARY_ZDIVO		101,680			
	VV		Součet		101,680			
23	K	R03-02	Příplatek za širší spáry v dlažbě a zdívu proti současným normovým rozměrům	m2	40,000	50,00	2 000,00	
		P	Poznámka k položce: - zvětšený objem materiálu a zvýšená pracnost					
	VV		"přespárování 50% plochy" SPARY_DLAZBA*0,5		40,000			
	VV		Součet		40,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 896,49	
24	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek	m2	50,840	19,00	965,96	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901101					
	VV		"očištění 50% plochy"					
	VV		SPARY_DLAZBA*0,5		40,000			
	VV		SPARY_ZDIVO*0,5		10,840			
	VV		Součet		50,840			
25	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdíva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdívu z lomového kamene	m2	4,336	248,00	1 075,33	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938903113					
	VV		"přespárování 20% plochy" SPARY_ZDIVO*0,2		4,336			
	VV		Součet		4,336			
26	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdíva nebo dlažby, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	40,000	132,00	5 280,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938903111					
	VV		"přespárování 50% plochy" SPARY_DLAZBA*0,5		40,000			
	VV		Součet		40,000			
27	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	2,640	1 822,00	4 810,08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112					
	VV		"odbourání sníženiny v přelivné hraně" (11*0,3*0,8)		2,640			
	VV	BOURANI_ZDIVO	Součet		2,640			
28	K	977211132	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	1,600	5 095,00	8 152,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Online PSC VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211132 "prořiznutí spáry mezi bouranou konstrukcí přelivu a křídly" 2*0,8 Součet		1,600 1,600				
29	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	115,360	92,00	10 613,12	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV						
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111 "břehy vývaru" 2*(10*4) Mezisoučet "těleso stupně - pod přelivnou hranou" 11*0,8 "zavazovací křídla - vzdušná strana" 2*(3*1) "zavazovací křídla - vrchní strana" 2*((0,8*2,7)+(0,8*1,6)) Mezisoučet "přelivná hrana" (0,8+0,4)*11+2*(0,8*0,3) Součet		80,000 80,000 8,800 6,000 6,880 21,680 13,680 115,360				
30	K	R01-02	Převedení vody pro objekt dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00		
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění převedení vody pro zhotovení stavebního objektu potrubím o dostačující kapacitě včetně zajištění čerpání. Převedení vody bude provedeno potrubím vrchem "přes těleso stupně".						
			Položka zahrnuje například: - čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování zemních hrázek pro soustředování vody. - včetně případného zajištění a dodávky vhodného materiálu do hrázek, vodorovných přesunů, zemních prací a odstranění. - včetně dodávky podpůrné konstrukce pod potrubí						
31	K	R03-04	Ošetření pracovních spár, včetně materiálu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		
			Poznámka k položce: - utěsnění pracovní spáry mezi stávající konstrukcí a novou přelivnou hranou (např. bobtnajícím páskem) - vytvoření drážek mezi betonem a zdívkem zavazovacích křídel (prořezáním nebo polystyrenem do bednění) a vyplnění polyuretanovým trvale pružným tmelem - včetně materiálu a práce						
			D 997 Přesun sutě 6 352,20						
32	K	R01-04	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	10,587	600,00	6 352,20		
			Poznámka k položce: - odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 40 km						
			D 998 Přesun hmot 5 645,38						
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	45,163	125,00	5 645,38	CS ÚRS 2023 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis:
SO01.2 - SO 01.2 – oprava
Úroveň 3:
SO01.2.b - SO 01.2.b – Podélné opevnění

KSO:
Místo: Baška

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			598 627,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	598 627,02	21,00%	125 711,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			724 338,69
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis: SO01.2 - SO 01.2 – oprava
Úroveň 3:

SO01.2.b - SO 01.2.b – Podélné opevnění

Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	598 627,02
HSV - Práce a dodávky HSV	598 627,02
1 - Zemní práce	97 071,22
4 - Vodorovné konstrukce	410 967,48
998 - Přesun hmot	90 588,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420

Soupis: SO01.2 - SO 01.2 – oprava

Úroveň 3: SO01.2.b - SO 01.2.b – Podélné opevnění

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							598 627,02	
D HSV Práce a dodávky HSV							598 627,02	
D 1 Zemní práce							97 071,22	
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	11,000	175,00	1 925,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101					
		VV	"počet pařezů" 11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	411,00	1 233,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251102					
		VV	"počet pařezů" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251103					
		VV	"počet pařezů" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
4	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	132,300	122,00	16 140,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203104					
		VV	"původní patka levého břehu - předpoklad 1,5 m3/bm"					
		VV	"LB - 0,281-3675 -délka 88,2 m" (88,2*1,5)		132,300			
		VV KAMEN	Součet		132,300			
5	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	132,300	247,00	32 678,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301					
		VV	KAMEN		132,300			
		VV	Součet		132,300			
6	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	4,680	255,00	1 193,40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					
		VV	"křížení s podzemními IS"					
		VV	"km 0,330" 2*2,34		4,680			
		VV	Součet		4,680			
7	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	123,078	124,00	15 261,67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
		VV	"výkop rýhy pro patku podél opěrných zdí - z tabulky kubatur"					
		VV	"LB - 0,281-3675 -délka 88,2 m" (261,32)		261,320			
		VV	"uložení kamene z rozebrané opevnění do dodatečného opevnění - výkop v objemu kamene" (KAMEN*0,5)-19.344		46,806			
		VV	Mezisoučet		308,126			
		VV	"odpočet kamene z původní patky" -(KAMEN)		-132,300			
		VV JÁMA	Součet		175,826			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výkop ve 3. třídě těžitelnosti - 70% objemu" JÁMA*0,7		123,078			
	VV		Součet		123,078			
8	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	52,748	324,00	17 090,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351104					
	VV		"výkop ve 4. třídě těžitelnosti - 30% objemu" JÁMA*0,3		52,748			
	VV		Součet		52,748			
9	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,870	30,00	926,10	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101					
	VV		"zásyp nad rovinou a dorovnání břehu - objem 0,35 m3/bm"					
	VV		"LB - 0,281-0,3675 -délka 88,2 m" (88,2*0,35)		30,870			
	VV	DOSYP	Součet		30,870			
10	K	R04-01	Likvidace zbytků dřevní hmoty	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
		P	<i>Poznámka k položce: Zahrnuje likvidaci křovin, dřevních zbytků a pařezů z prostoru staveniště. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpky k dalšímu zpracování nebo variantně odvoz uvedených dřevních hmot na skládku do 20 km. Včetně potřebné manipulace, přepravy a poplatků za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s legislativou.</i>					
	D	4	Vodorovné konstrukce				410 967,48	
11	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	176,400	1 678,00	295 999,20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211153					
	VV		"rovnanina z l.k. s patkou - objem 2,1 m3/bm"					
	VV		"LB - 0,281-3675 -délka 88,2 m" (88,2*2,1)		185,220			
	VV		Mezisoučet		185,220			
	VV		"předsazená patka podél rovnániny - objem 0,8 m3/bm"					
	VV		"LB - 0,281-3675 -délka 88,2 m" (88,2*0,8)		70,560			
	VV	PATKA	Mezisoučet		70,560			
	VV		"odpočet kamene z původní patky - předpoklad 60%" -(KAMEN*0,6)		-79,380			
	VV		Součet		176,400			
12	K	R01	Rovnanina z původního lomového kamene (bez materiálu) pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	112,956	920,00	103 919,52	
	VV		"použití kamene z původního opevnění - předpoklad 50%" (KAMEN*0,5)		66,150			
	VV		"uložení přebytečného kamene z rozebrané opevnění do dodatečného opevnění" (KAMEN*0,5)		66,150			
	VV		"odpočet kamene pro opevnění pood pasy v SO 01.1.b - 19.344 m3" -19.344		-19,344			
	VV		Součet		112,956			
13	K	R02-01	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z kameniva těžného v rámci stavby bez zhutnění	m3	47,628	127,00	6 048,76	
		P	<i>Poznámka k položce: - výchozí položka 457531112 - pro podsyp bude použit šterkovitý materiál z výkopku a ze šterkových nánosů v korytě - včetně třídění vytěženého materiálu, přesunu materiálu a případné těžby nánosů</i>					
	VV		"podsyp pod rovinou z l.k. "					
	VV		"LB - 0,281-3675 -délka 88,2 m" (2,7*0,2)*88,2		47,628			
	VV		Součet		47,628			
14	K	R09	Příplatek za zvýšenou pracnost při zhotovení rovnániny v ochranném pásmu IS	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
		P	<i>Poznámka k položce: - v ochranném pásmu plynovodu - zvýšená opatnost při kladení kamenů, urovnání povrchu bez zatlačení kamenů do šterkového lože</i>					
	D	998	Přesun hmot				90 588,32	
15	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	624,747	145,00	90 588,32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis:
SO01.2 - SO 01.2 – oprava
Úroveň 3:
SO01.2.c - SO 01.2.c – Odstranění nánosů

KSO:
Místo: Baška

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 853,58
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	47 853,58	21,00%	10 049,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	57 902,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420
Soupis: SO01.2 - SO 01.2 – oprava
Úroveň 3:

SO01.2.c - SO 01.2.c – Odstranění nánosů

Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	47 853,58
HSV - Práce a dodávky HSV	47 853,58
1 - Zemní práce	47 853,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO01 - SO 01 – km 0,060-0,420

Soupis: SO01.2 - SO 01.2 – oprava

Úroveň 3: SO01.2.c - SO 01.2.c – Odstranění nánosů

Místo: Baška

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 853,58

D HSV Práce a dodávky HSV

47 853,58

D 1 Zemní práce

47 853,58

1	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	66,510	204,00	13 568,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129253201					
		VV	"odtěžení sedimentu a srovnání břehů - km 0,281-3675 - z tabulky kubatur" 20,49		20,490			
		VV	"odtěžení sedimentu - km 0,213-0,260 - z tabulky kubatur" 46,02		46,020			
		VV	Součet		66,510			
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	312,530	18,00	5 625,54	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101					
		P	Poznámka k položce: - uložení materiálu z objektů SO 01.1.a - 62,9 m3 SO 01.1.b - 39,7 m3 SO 01.2.a - 11 m3 SO 01.2.b - 97,3 m3 sedimenty z tohoto objektu - 66,5 m3 SO 02.2.b - 35 m3					
		VV	"uložení sedimentu - vyprofilování dna koryta - km 0,281-3675 z tabulky kubatur" 163,9		163,900			
		VV	"uložení sedimentu - vyprofilování dna koryta - km 0,213-0,260 - z tabulky kubatur" 48,63		48,630			
		VV	"uložení sedimentu - vyprofilování dna koryta - km 0,070-0,213 -délka 143 m, objem cca 0,73 m3/bm" 100		100,000			
		VV	Součet		312,530			
3	K	R07	Odstranění travin a rákosu ručně pro jakoukoliv plochu včetně likvidace posečených travin a rákosu	m2	812,000	3,00	2 436,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R07					
		P	Poznámka k položce: - výchozí položka 111111104 - Položka obsahuje také likvidaci posečených travin a rákosu včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákonu O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování apod.). - Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, ekologická likvidace					
		VV	"sečení travin"					
		VV	"šířka břehů km 0,281-3675 - 4 m, délka úseku 86,5 m" (2*4)*86,5		692,000			
		VV	"nános km 0,213-0,260 - plocha 120 m2 " 120		120,000			
		VV	Součet		812,000			
4	K	R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místo rozprostření v korytě toku	m3	34,000	36,00	1 224,00	
		P	Poznámka k položce: - veškerá případná manipulace (např. naložení, přesun, přehazování). - pro přesun korytem toku nebo po komunikacích					
		VV	"přesun do spodní části úseku (po odečtu přesunu z SO 02.2.b)" 100-66		34,000			
		VV	Součet		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R08	Načechrání povrchu dne koryta po ukončení prací	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

P

Poznámka k položce:

- rozrušení povrchu dna zhuťněného pojezdem při pojezdu korytem
- při načechrání bude zachováno vyprofilování dna do kynety

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270
Soupis:
SO02.1 - SO 02.1 – rekonstrukce

Úroveň 3:
SO02.1.a - SO 02.1.a – Příčná stabilizace dna

KSO:
Místo: Baška
Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			240 100,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	240 100,11	21,00%	50 421,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			290 521,13
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270

Soupis: SO02.1 - SO 02.1 – rekonstrukce

Úroveň 3: **SO02.1.a - SO 02.1.a – Příčná stabilizace dna**

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	240 100,11
HSV - Práce a dodávky HSV	240 100,11
1 - Zemní práce	76 251,40
4 - Vodorovné konstrukce	140 899,97
998 - Přesun hmot	22 948,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270

Soupis: SO02.1 - SO 02.1 – rekonstrukce

Úroveň 3: SO02.1.a - SO 02.1.a – Příčná stabilizace dna

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 240 100,11

D HSV Práce a dodávky HSV 240 100,11

D 1 Zemní práce 76 251,40

1	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	32,600	358,00	11 670,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254					
		VV	"dnové pasy - plochy výkopů z PF a šířka pasu 2 m"					
		VV	"dnový pas v km 0,496" (3,4*2)		6,800			
		VV	"dnový pas v km 0,605" (5*2)		10,000			
		VV	"dnový pas v km 0,6885" (3,9*2)		7,800			
		VV	"dnový pas v km 0,781" (4,7*2)		9,400			
		VV	"dnový pas v km 0,833" (4,8*2)		9,600			
		VV	"dnový pas v km 0,9412" (4,7*2)		9,400			
		VV	"dnový pas v km 0,970" (2,6*2)		5,200			
		VV	"dnový pas v km 1,003" (3,5*2)		7,000			
		VV RÝHA	Součet		65,200			
		VV	"výkop ve 3. třídě těžitelnosti - 50% objemu" RÝHA*0,5		32,600			
		VV	Součet		32,600			
2	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	32,600	621,00	20 244,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254					
		VV	"výkop ve 4. třídě těžitelnosti - 50% objemu" RÝHA*0,5		32,600			
		VV	Součet		32,600			
3	K	R02-04	Likvidace přebytků sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a případné poplatky za uložení.	m3	65,200	680,00	44 336,00	
		P	Poznámka k položce: - odvoz sedimentu na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 35 km - předpoklad zvodnění části výkopku - odvoz zvodnělého výkopku takovým způsobem, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, např. ve velkoobjemových kontejnerech					
		VV	RÝHA		65,200			
		VV	Součet		65,200			
D	4	Vodorovné konstrukce					140 899,97	
4	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	54,912	1 678,00	92 142,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211153					
		VV	"dnové pasy"					
		VV	"dnový pas v km 0,496" (6,8*1,3*0,8)		7,072			
		VV	"dnový pas v km 0,605" (7*1,3*0,8)		7,280			
		VV	"dnový pas v km 0,6885" (6,3*1,3*0,8)		6,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dnový pas v km 0,781" (6,9*1,3*0,8)		7,176			
	VV		"dnový pas v km 0,833" (6,8*1,3*0,8)		7,072			
	VV		"dnový pas v km 0,9412" (6,7*1,3*0,8)		6,968			
	VV		"dnový pas v km 0,970" (6*1,3*0,8)		6,240			
	VV		"dnový pas v km 1,003" (6,3*1,3*0,8)		6,552			
	VV		Součet		54,912			
5	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	29,568	1 649,00	48 757,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211158							
	VV		"dnové pasy"					
	VV		"dnový pas v km 0,496" (6,8*0,7*0,8)		3,808			
	VV		"dnový pas v km 0,605" (7*0,7*0,8)		3,920			
	VV		"dnový pas v km 0,6885" (6,3*0,7*0,8)		3,528			
	VV		"dnový pas v km 0,781" (6,9*0,7*0,8)		3,864			
	VV		"dnový pas v km 0,833" (6,8*0,7*0,8)		3,808			
	VV		"dnový pas v km 0,9412" (6,7*0,7*0,8)		3,752			
	VV		"dnový pas v km 0,970" (6*0,7*0,8)		3,360			
	VV		"dnový pas v km 1,003" (6,3*0,7*0,8)		3,528			
	VV		Součet		29,568			
D	998		Přesun hmot				22 948,74	
6	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	147,012	145,00	21 316,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011							
7	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	10,880	150,00	1 632,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312093							
	VV		"ztížený přesun nad 50 m od sjezdu do koryta"					
	VV		"dnový pas v km 0,833" (6,8*1,3*0,8)+(6,8*0,7*0,8)		10,880			
	VV		Součet		10,880			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270
Soupis:
SO02.1 - SO 02.1 – rekonstrukce
Úroveň 3:
SO02.1.b - SO 02.1.b – Podélné opevnění

KSO:
Místo: Baška

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 089 868,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 089 868,70	21,00%	438 872,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 528 741,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270
Soupis: SO02.1 - SO 02.1 – rekonstrukce
Úroveň 3: **SO02.1.b - SO 02.1.b – Podélné opevnění**
Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 089 868,70
HSV - Práce a dodávky HSV	2 089 868,70
1 - Zemní práce	482 101,45
4 - Vodorovné konstrukce	1 077 870,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	180 294,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	111 556,36
997 - Přesun sutě	14 050,80
998 - Přesun hmot	223 996,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270

Soupis: SO02.1 - SO 02.1 – rekonstrukce

Úroveň 3: SO02.1.b - SO 02.1.b – Podélné opevnění

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 089 868,70	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 089 868,70	
D 1 Zemní práce							482 101,45	
1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	402,800	122,00	49 141,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203104					
		VV	"původní patka podél opěrných zdí "					
		VV	"patka - PB - 0,4115-0,4437 - předpokládáný - objem 1,8 m3/bm, délka 33 m" (33*1,8)		59,400			
		VV	"patka - LB - 0,438-0,5766 - předpokládáný - objem 1,1 m3/bm, délka 135 m" (135*1,1)		148,500			
		VV	"patka - PB - 0,605-0,6885 - předpokládáný - objem 1,0 m3/bm, délka 55 m" (55*1,0)		55,000			
		VV	"patka - LB - 0,6885-0,7445 - předpokládáný - objem 1,3 m3/bm, délka 25 m" (25*1,3)		32,500			
		VV	"patka - LB - 0,781-0,924 - bez patky"					
		VV	"patka - PB - 0,940-1,005 - předpokládáný - objem 1,3 m3/bm, délka 58 m" (58*1,3)		75,400			
		VV	"patka - LB - 0,970-1,013 - předpokládáný - objem 1,0 m3/bm, délka 32 m" (32*1,0)		32,000			
		VV KAMEN	Součet		402,800			
2	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	402,800	247,00	99 491,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301					
		VV	KAMEN		402,800			
		VV	Součet		402,800			
3	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,100	255,00	790,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101					
		VV	"křížení s podzemními IS"					
		VV	"km 0,5375" 2*1,55		3,100			
		VV	Součet		3,100			
4	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	100,700	124,00	12 486,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104					
		P	Poznámka k položce:					
			- uložení do dna, například do zásypu podél patky nebo do dna pod dnové pasy					
		VV	"uložení kamene z rozebrané patky do dodatečného opevnění - výkop v objemu kamene" (KAMEN*0,5)		201,400			
		VV JÁMA	Součet		201,400			
		VV	"výkop ve 3. třídě těžitelnosti - 50% objemu" JÁMA*0,5		100,700			
		VV	Součet		100,700			
5	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	100,700	324,00	32 626,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351104					
		VV	"výkop ve 4. třídě těžitelnosti - 50% objemu" JÁMA*0,5		100,700			
		VV	Součet		100,700			
6	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	96,850	358,00	34 672,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV "výkop rýhy pro patku podél opěrných zdí - z tabulky kubatur" VV "patka - PB - 0,4115-0,4437" (68,7) VV "patka - LB - 0,438-0,5766" (195,5) VV "patka - PB - 0,605-0,6885" (79,0) VV "patka - LB - 0,6885-0,7445" (45,5) VV "patka - LB - 0,781-0,924" (92,6) VV "patka - PB - 0,940-1,005" (88,5) VV "patka - LB - 0,970-1,013" (26,7) VV Mezisoučet VV "odpočet kamene z původní patky" -(KAMEN) VV RÝHA Součet VV "výkop ve 3. třídě těžitelnosti - 50% objemu" RÝHA*0,5 VV Součet					
7	K	132351254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	96,850	621,00	60 143,85	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "výkop ve 4. třídě těžitelnosti - 50% objemu" RÝHA*0,5 VV Součet		96,850 96,850			
8	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	116,800	30,00	3 504,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "zásyp podél patky po úroveň dna - objem 0,45 m3/bm" VV "patka - PB - 0,4115-0,4437" (39*0,2) VV "patka - LB - 0,438-0,5766" (140*0,2) VV "patka - PB - 0,605-0,6885" (88*0,2) VV "patka - LB - 0,6885-0,7445" (60*0,2) VV "patka - LB - 0,781-0,924" (146*0,2) VV "patka - PB - 0,940-1,005" (67*0,2) VV "patka - LB - 0,970-1,013" (44*0,2) VV DOSYP VV Součet		7,800 28,000 17,600 12,000 29,200 13,400 8,800 116,800			
9	K	R02-04	Likvidace přebytků sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a případné poplatky za uložení.	m3	278,300	680,00	189 244,00	
			Poznámka k položce: - odvoz sedimentu na skládku včetně poplatku za skládku P - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 35 km - předpoklad zvodnění části výkopku - odvoz zvodnělého výkopku takovým způsobem, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, např. ve velkoobjemových kontejnerech VV RÝHA+JÁMA-DOSYP VV Součet		278,300 278,300			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 077 870,00	
10	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	149,000	1 678,00	250 022,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV "patka podél opěrných zdí - objem 0,6 m3/bm" VV "patka - PB - 0,4115-0,4437" (39*0,6) VV "patka - LB - 0,438-0,5766" (140*0,6) VV "patka - PB - 0,605-0,6885" (88*0,6) VV "patka - LB - 0,6885-0,7445" (60*0,6) VV "patka - LB - 0,781-0,924" (146*0,6) VV "patka - PB - 0,940-1,005" (67*0,6) VV "patka - LB - 0,970-1,013" (44*0,6) VV PATKA Mezisoučet VV "odpočet kamene z původní patky - předpoklad 50%" -(KAMEN*0,5) VV Součet		23,400 84,000 52,800 36,000 87,600 40,200 26,400 350,400 -201,400 149,000			
11	K	R02	Prolití konstrukce z rovnaniny z lomového kamene betonem C30/37 XF3 S3 Dmax 8 mm	m3	105,120	4 350,00	457 272,00	
			Poznámka k položce: - výchozí položka 463451114 P - změna materiálu na beton C30/37 XF3 S3 Dmax 8 mm - beton je zalit do spár mezi kameny a základ opěrné zdi a do mezer mezi kameny - povrch betonu 100-200 mm pod povrchem rovnaniny - včetně upěchování betonu mezi kameny, uhlazení povrchu betonu a očištění povrchu kamenů VV "uložení rovnaniny do betonu - 30% objemu rovnaniny" PATKA*0,3		105,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		105,120			
12	K	R01	Rovnanina z původního lomového kamene (bez materiálu) pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	402,800	920,00	370 576,00	
VV			"použití kamene z původní patky do nové patky - předpoklad 50%" (KAMEN*0,5)		201,400			
VV			"uložení přebytečného kamene z rozebrané patky do dodatečného opevnění" (KAMEN*0,5)		201,400			
VV			Součet		402,800			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				180 294,00	
13	K	R03	Oprava spár mezi IŽT panely a betonovou částí opěrné zdi s vysekáním spár a očištěním spár, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou	m	302,000	597,00	180 294,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - výchozí položka 636195311 - změna jednotek z m2 na m - oprava spár					
VV			"oprava spáry u základu opěrné zdi - předpoklad 50% délky patky"					
VV			"přepočet patky na délku (0,6 m3/bm)" (PATKA/0,6)*0,5		292,000			
VV			Mezisoučet		292,000			
VV			"oprava spáry u poškozených panelů - předpoklad 10 m" 10		10,000			
VV PANEL			Mezisoučet		10,000			
VV			Součet		302,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				111 556,36	
14	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného	m3	5,840	4 559,00	26 624,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966045111					
VV			"odbourání přesahů betonového základů opěrných zdí do koryta"					
VV			"předpoklad 10% délky patky, prům. objem 0,1 m3/bm, přepočet patky na délku (0,6 m3/bm)" ((PATKA/0,6)*0,1)*0,1		5,840			
VV			Součet		5,840			
15	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	700,800	92,00	64 473,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111					
VV			"očistění základů a spodní části opěrných zdí podél nových patek - výška 1,2 m"					
VV			"patka - PB - 0,4115-0,4437" (39*1,2)		46,800			
VV			"patka - LB - 0,438-0,5766" (140*1,2)		168,000			
VV			"patka - PB - 0,605-0,6885" (88*1,2)		105,600			
VV			"patka - LB - 0,6885-0,7445" (60*1,2)		72,000			
VV			"patka - LB - 0,781-0,924" (146*1,2)		175,200			
VV			"patka - PB - 0,940-1,005" (67*1,2)		80,400			
VV			"patka - LB - 0,970-1,013" (44*1,2)		52,800			
VV			Součet		700,800			
16	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou	m3	0,100	29 184,00	2 918,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985411111					
VV			"zalití spár za panely - předpoklad prům. šířky 1 mm, hloubka 1 m" PANEL*0,01*1		0,100			
VV SPÁRA			Součet		0,100			
17	K	985411912	Beztlakové zalití trhlín a dutin Příplatek k ceně za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	0,100	25 398,00	2 539,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985411912					
VV			SPÁRA		0,100			
VV			Součet		0,100			
18	K	R01-03	Převedení vody pro objekt dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění převedení vody pro zhotovení patek z rovnaniny do betonu pomocí podélných hrázek včetně zajištění čerpání vody z rýhy.					
P			<i>Položka zahrnuje například:</i> - čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování zemních hrázek pro odklon vody. - včetně případného zajištění a dodávky vhodného materiálu do hrázek, vodorovných přesunů, zemních prací a odstranění.					
D 997			Přesun sutě				14 050,80	
19	K	R01-04	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	23,418	600,00	14 050,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 40 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
				223 996,09				
20	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	1 307,303	145,00	189 558,94	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312011					
21	K	998312093	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	229,581	150,00	34 437,15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998312093					
VV			"ztížený přesun nad 50 m od sjezdu do koryta, s přepočtem na hmotnost"					
VV			"rovnanina - patka - LB - 0,781-0,924" (146*0,6)*1,84800	161,885				
VV			"prolití - patka - LB - 0,781-0,924" (146*0,6)*0,3*2,57595	67,696				
VV			Součet	229,581				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bystrý km 0,060-1,270

Objekt:

SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270

Soupis:

SO02.2 - SO 02.2 – oprava

Úroveň 3:

SO02.2.a - SO 02.2.a – Stupeň v km 1,250

KSO:

Místo: Baška

Zadavatel:

Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:

ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

36284475

DIČ:

CZ685381145

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

240 732,52

DPH základní
snížená

Základ daně

240 732,52

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

50 553,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

291 286,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270
Soupis: SO02.2 - SO 02.2 – oprava
Úroveň 3: **SO02.2.a - SO 02.2.a – Stupeň v km 1,250**
Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	240 732,52
HSV - Práce a dodávky HSV	240 732,52
1 - Zemní práce	22 165,19
2 - Zakládání	5 362,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 941,43
4 - Vodorovné konstrukce	25 389,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 978,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 613,65
997 - Přesun sutě	6 815,40
998 - Přesun hmot	4 465,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270

Soupis: SO02.2 - SO 02.2 – oprava

Úroveň 3: SO02.2.a - SO 02.2.a – Stupeň v km 1,250

Místo: Baška

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Zpracovatel: I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

240 732,52

D HSV Práce a dodávky HSV

240 732,52

D 1 Zemní práce

22 165,19

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	0,000	904,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103								
2	K	132351251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	17,290	651,00	11 255,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351251								
VV "rýha nad přelivnou hranou"					17,290			
VV "pr. tloušťka výkopu 0,7 m, šířka výkopu 1,9 m" (2+9+2)*0,7*1,9					17,290			
VV RÝHA Součet								
3	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	50,000	11,00	550,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131								
VV "levý břeh" 40					40,000			
VV "pravý břeh" 10					10,000			
VV OSETÍ Součet					50,000			
4	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,250	172,00	215,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	50,000	8,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112								
VV OSETÍ					50,000			
VV Součet					50,000			
6	K	R02-03	Likvidace přebytků výkopku v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se výkopkem a případné poplatky za uložení zeminy.	m3	14,330	680,00	9 744,40	
Poznámka k položce: - odvoz výkopku na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca35 km - předpoklad zvodnění části výkopku - odvoz zvodnělého výkopku takovým způsobem, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, např. ve velkoobjemových kontejnerech								
P								
VV RÝHA-PODSYP					14,330			
VV Součet					14,330			
D 2 Zakládání								
					5 362,56			
7	K	275315513	Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	1,260	4 256,00	5 362,56	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275315513								
VV "podkladní beton" 0,7*0,2*9					1,260			
VV Součet					1,260			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
					101 941,43			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	5,850	1 347,00	7 879,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353121						
	VV	"vzdušná strana" (0,15+0,5)*9			5,850			
	VV	ŘÍMSA			5,850			
	VV	Součet						
9	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	5,850	155,00	906,75	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353221						
	VV	ŘÍMSA			5,850			
	VV	Součet			5,850			
10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	8,415	6 385,00	53 729,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116						
	VV	"přelivná hrana" 9*(1,05*0,5+0,4*0,9)			7,965			
	VV	"boký" 2*(((0,5*1)/2)*0,9)			0,450			
	VV	Součet			8,415			
11	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	10,460	600,00	6 276,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010						
	VV	"návodní strana" 0,7*9			6,300			
	VV	"boký" 2*((1*0,5*2)+(0,9*1,2))			4,160			
	VV	BEDNĚNÍ			10,460			
	VV	Součet						
12	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	10,460	176,00	1 840,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010						
	VV	BEDNĚNÍ			10,460			
	VV	Součet			10,460			
13	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,634	22 205,00	14 077,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111						
	VV	"výztuž přelivné hrany - pruty + 15% překrytí a prostřih" 0,55101*1,15			0,634			
	VV	Součet			0,634			
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoli druhu oceli jakéhokoli průměru a roztečí	t	0,324	48 305,00	15 650,82	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211						
	VV	"výztuž přelivné hrany - KARI + 15% překrytí a prostřih" 0,28156*1,15			0,324			
	VV	Součet			0,324			
15	K	334353928	Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění Příplatek k ceně za latě do bednění do 30/30 mm	m	33,600	47,00	1 579,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334353928						
	VV	"návodní strana - rohy" 9+2*0,4			9,800			
	VV	"vzdušná strana - rohy" 2*9			18,000			
	VV	"svislé hrany u předsazení" 2*0,5			1,000			
	VV	"boký" 4*1,2			4,800			
	VV	Součet			33,600			
D		4	Vodorovné konstrukce					25 389,92
16	K	451316123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	m2	2,000	765,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451316123						
	VV	"podklad dlažby" DLAŽBA			2,000			
	VV	Součet			2,000			
17	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakéhokoli tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	11,840	1 650,00	19 536,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111						
	VV	"rovnanina nad tělesem stupně (kámen přes 200 kg/ks)"						
	VV	"dno" 1,2*0,8*7			6,720			
	VV	"levý břeh" 2*0,8*1,6			2,560			
	VV	"pravý břeh" 2*0,8*1,6			2,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	ROVN	Součet		11,840			
18	K	465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	2,000	1 974,00	3 948,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513317						
	VV		"oprava dlažby na březích vývaru" 2		2,000			
	VV	DLAŽBA	Součet		2,000			
19	K	R02-01	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z kameniva těžného v rámci stavby bez zhutnění	m3	2,960	127,00	375,92	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> - výchozí položka 457531112 - pro podsyp bude použit šterkovitý materiál z výkopku a ze šterkových nánosů v korytě - včetně třídění vytěženého materiálu, přesunu materiálu a případné těžby nánosů						
	VV		"PODSYP pod rovinaninou - tl. 0,2 m" (ROVN/0,8)*0,2		2,960			
	VV	PODSYP	Součet		2,960			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 978,62	
20	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	m2	1,628	583,00	949,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628635512						
	VV		"přespárování 20% plochy" SPARY_ZDIVO*0,2		1,628			
	VV		Součet		1,628			
21	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	m2	49,500	155,00	7 672,50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/636195212						
	VV		"přespárování 50% plochy" SPARY_DLAZBA*0,5		49,500			
	VV		Součet		49,500			
22	K	R03-02	Příplatek za širší spáry v dlažbě a zdivu proti současným normovým rozměrům	m2	107,140	50,00	5 357,00	
	P	<i>Poznámka k položce:</i> - zvětšený objem materiálu a zvýšená pracnost						
	VV		SPARY_DLAZBA+SPARY_ZDIVO		107,140			
	VV		Součet		107,140			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 613,65	
23	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek	m2	53,570	19,00	1 017,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901101						
	VV		"očištění 50% plochy"					
	VV		SPARY_DLAZBA*0,5		49,500			
	VV		SPARY_ZDIVO*0,5		4,070			
	VV		Součet		53,570			
24	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	1,628	248,00	403,74	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938903113						
	VV		"přespárování 20% plochy" SPARY_ZDIVO*0,2		1,628			
	VV		Součet		1,628			
25	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	49,500	132,00	6 534,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938903111						
	VV		"přespárování 50% plochy" SPARY_DLAZBA*0,5		49,500			
	VV		Součet		49,500			
26	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	3,600	1 822,00	6 559,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966021112						
	VV		"odbourání zdiva na přelivné hraně - 80% objemu" ((9*0,5*0,9)+2*((0,5*1)/2)*0,9))*0,8		3,600			
	VV	BOURANI_ZDIVO	Součet		3,600			
27	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	120,640	92,00	11 098,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111						
	VV		"běhy vývaru" 2*(11*4,5)		99,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	SPARY_DLAZBA	Mezisoučet		99,000			
	VV		"křídla tělesa stupně" $2*((2,3*0,9)+(2*((1*2)/2)))$		8,140			
	VV	SPARY_ZDIVO	Mezisoučet		8,140			
	VV		"přelivná hrana" $(0,9+0,4)*9+2*(0,9*1)$		13,500			
	VV		Součet		120,640			
28	K	R01-02	Převedení vody pro objekt dle zvolené technologie zhotovitele stavby, včetně čerpání	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění převedení vody pro zhotovení stavebního objektu potrubím o dostačující kapacitě včetně zajištění čerpání. Převedení vody bude provedeno potrubím vrchem "přes těleso stupně". Položka zahrnuje například: - čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování zemních hrázek pro soustředování vody. - včetně případného zajištění a dodávky vhodného materiálu do hrázek, vodorovných přesunů, zemních prací a odstranění. - včetně dodávky podpůrné konstrukce pod potrubí					
29	K	R03-04	Ošetření pracovních spár, včetně materiálu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P		Poznámka k položce: - utěsnění pracovní spáry mezi stávající konstrukcí a novou přelivnou hranou (např. bobtnajícím páskem) - vytvoření drážek mezi betonem a zdívkou zavazovacích křídel (prořezáním nebo polystyrenem do bednění) a vyplnění polyuretanovým trvale pružným tmelem - včetně materiálu a práce					
	D	997	Přesun sutě				6 815,40	
30	K	R01-04	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se suti včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	11,359	600,00	6 815,40	
	P		Poznámka k položce: - odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 40 km					
	D	998	Přesun hmot				4 465,75	
31	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	35,726	125,00	4 465,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270
Soupis:
SO02.2 - SO 02.2 – oprava
Úroveň 3:
SO02.2.b - SO 02.2.b – Odstranění nánosů

KSO:
Místo: Baška

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			191 070,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	191 070,63	21,00%	40 124,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			231 195,46
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270
Objekt: SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270
Soupis: SO02.2 - SO 02.2 – oprava
Úroveň 3:

SO02.2.b - SO 02.2.b – Odstranění nánosů

Místo: Baška
Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry
Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Zpracovatel: I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	191 070,63
HSV - Práce a dodávky HSV	191 070,63
1 - Zemní práce	191 070,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO02 - SO 02 – km 0,420-1,270

Soupis: SO02.2 - SO 02.2 – oprava

Úroveň 3: SO02.2.b - SO 02.2.b – Odstranění nánosů

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel: I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								191 070,63
D HSV			Práce a dodávky HSV	191 070,63				
D 1			Zemní práce	191 070,63				
1	K	129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	498,320	204,00	101 657,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129253201					
VV			"odtěžení sedimentu - km 0,4115 -1,019 - z tabulky kubatur" 435,8		435,800			
VV			"odtěžení sedimentu - pod mostem v km 0,405 - plocha 170 m2, tl. sedimentu nade dnem 0,2 m" 170*0,2		34,000			
VV			"odtěžení sedimentu - km 1,076 - 1,101 - z tabulky kubatur" 18,92		18,920			
VV			"odtěžení sedimentu - km 1,146 - 1,190 - z tabulky kubatur" 9,6		9,600			
VV SEDIMENT			Součet		498,320			
2	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	390,000	18,00	7 020,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101					
VV			"uložení sedimentu - vyprofilování dna koryta - z tabulky kubatur" 356		356,000			
VV			"uložení sedimentu - pod mostem v km 0,405" 170*0,2		34,000			
VV DOSYP			Součet		390,000			
3	K	R02-04	Likvidace přebytků sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se sedimentem a případné poplatky za uložení.	m3	73,320	680,00	49 857,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - odvoz sedimentu na skládku včetně poplatku za skládku - předpokládá se odvoz na skládku ve vzdálenosti do cca 35 km - předpoklad zvodnění části výkopku - odvoz zvodnělého výkopku takovým způsobem, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, např. ve velkoobjemových kontejnerech					
VV			SEDIMENT-DOSYP-PŘESUN		73,320			
VV			Součet		73,320			
4	K	R07	Odstranění travin a rákosu ručně pro jakoukoliv plochu včetně likvidace posečených travin a rákosu	m2	425,250	3,00	1 275,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R07					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - výchozí položka 111111104 - Položka obsahuje také likvidaci posečených travin a rákosu včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákonu O odpadech (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování apod.). - Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, ekologická likvidace					
VV			"sečení travin - 10% plochy koryta" 607,5*7*0,1		425,250			
VV			Součet		425,250			
5	K	R08	Načechránání povrchu dne koryta po ukončení prací	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - rozrušení povrchu dna zhutněného pojezdem při pojezdu korytem - při načechránání bude zachováno vyprofilování dna do kynyty					
6	K	R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místě rozprostření v korytě toku	m3	35,000	36,00	1 260,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> - veškerá případná manipulace (např. naložení, přesun, přehazování). - pro přesun korytem toku nebo po komunikacích "přesun do SO 01.2.c" 35					
	P							
	VV					35,000		
	VV	PŘESUN	Součet			35,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
SO03 - SO 03 – Kácení

KSO:
Místo: Baška

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[redacted] k

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			62 137,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 137,00 0,00	21,00% 12,00%	13 048,77 0,00
Cena s DPH		v CZK	75 185,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: **SO03 - SO 03 – Kácení**

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel: ██████████k

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	62 137,00
HSV - Práce a dodávky HSV	62 137,00
1 - Zemní práce	62 137,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: SO03 - SO 03 – Kácení

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 137,00

D HSV Práce a dodávky HSV 62 137,00

D 1 Zemní práce 62 137,00

1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	205,000	37,00	7 585,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251201								
VV "SO 01" 90					90,000			
VV "SO 02" 75+20					95,000			
VV "SO 03" 20					20,000			
VV Součet					205,000			
2	K	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	20,000	292,00	5 840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151111								
VV "počet stromů" 20					20,000			
VV STROM_2 Součet					20,000			
3	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	9,000	410,00	3 690,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151112								
VV "počet stromů" 9					9,000			
VV STROM_3 Součet					9,000			
4	K	112151113	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	7,000	1 146,00	8 022,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151113								
VV "počet stromů" 7					7,000			
VV STROM_4 Součet					7,000			
5	K	R04-01	Likvidace zbytků dřevní hmoty	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
Poznámka k položce: Zahrnuje likvidaci křovin, dřevních zbytků a pařezů z prostoru staveniště. Předpokládá se štěpkování a odvoz štěpkvy k dalšímu zpracování nebo variantně odvoz uvedeně dřevní hmoty na skládku do 20 km. Včetně potřebné manipulace, přepravy a poplatků za uložení. Připouští se i jiné využití, dle možností dodavatele, v souladu s legislativou.								
6	K	R04-02	Příplatek za zajištění bezpečnosti při kácení stromů v blízkosti nadzemních vedení IS	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
Poznámka k položce: - stromy v úseku km 0,280 - 0,420 - položka obsahuje všechny další opatření k zajištění bezpečného provedení kácení dle zvolené technologie zhotovitele (příp. použití plošiny, spouštění částí stromů, a příp. další)								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bystrý km 0,060-1,270
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Baška

Zadavatel:
Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč:
ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		723 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	723 500,00 0,00	21,00% 12,00%	151 935,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	875 435,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Bystrý km 0,060-1,270	
Objekt:		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
Místo:	Baška	Datum:	27.06.2024
Zadavatel:	Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry	Projektant:	Regioprojekt Brno, s.r.o
Uchazeč:	ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		723 500,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		723 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Baška

Zadavatel: Lesy ČR, Správa toků - oblast povodí Odry

Uchazeč: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika

Datum: 27.06.2024

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 723 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					723 500,00	
1	K	R101-VRN	Projednání a zajištění užívání komunikací včetně schválení dopravního značení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: Projednání a zajištění užívání komunikací a veřejných ploch včetně schválení dočasného dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro rádné a bezpečné provádění stavby.					
2	K	R102-VRN	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů. - Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.					
3	K	R103-VRN	Inženýrské sítě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: - Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytýčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod. - Součástí položky je zabezpečení inženýrských sítí proti poškození. (např. zpevněním přejezdu panely uloženými do lože ze ŠD na geotextilií)					
4	K	R104-VRN	Slovení ryb	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	
P			Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. - Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření. - Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.					
5	K	R105-VRN	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: - zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; - zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úpravy povrchu po likvidaci staveniště. - včetně uhrazení poplatku za nájem pozemků - umístění zařízení staveniště se předpokládá na pozemcích vyznačených v situaci stavby					
6	K	R106-VRN	Aktualizace plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
P			Poznámka k položce: Aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.					
7	K	R107-VRN	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: - všechny zpevněné komunikace, zejména při odvozu výkopku, sutí a těžebních zbytků a při dopravě stavebního materiálu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R108-VRN	Zařízení přístupů ke korytu, včetně zpevnění v místě neúnosného podkladu	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
	P		Poznámka k položce: - zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta včetně celého prostoru staveniště. - včetně případného zpevnění přístupů (neúnosných míst) např. panely uloženými do šterkového lože na geotextilii, včetně dovozu, uložení a následné likvidace a odvozu - Do příjezdových cest jsou uvažovány i veškeré přístupy, sjezdy, rampy a jiné trasy v rámci staveniště a přístupů, které budou muset být provedeny, využity pro zajištění přístupu, příjezdu, otáčení, výjezdu všech vozidel, mechanizace, dopravy prefabrikátů a materiálů na stavbu. - včetně případných přesunů v rámci stavby - včetně materiálu (ŠD 0-63 mm, lomový kámen - zához, geotextilie, panely, atd.) - včetně dočasného odstranění zábradlí podél koryta toku a opětovné osazení po dokončení stavby, včetně zajištění bezpečnosti proti pádu osob během stavby.					
9	K	R110-VRN	Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu	kpl	1,000	240 000,00	240 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací v rozsahu poškození během stavby příp. ostatních povrchů - včetně závěrečných úprav pozemků pro předání vlastníků včetně travního osetí - před zahájením stavby bude provedena pasportizace přístupových komunikací - včetně protokolárního předání pozemků a komunikací zpět jejich majitelům					
10	K	R111-VRN	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude ořažena jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (2 pare + 1x v elektronické podobě) - v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (2 pare + 1x v elektronické podobě) - pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. - položka neobsahuje geodetické zaměření.					
11	K	R114-VRN	Instalace a údržba norné stěny	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
12	K	R115-VRN	Zajištění provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu přírody	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Zajištění všech podmínek plynoucích z rozhodnutí o udělení výjimky č.j. MSK 83219/2023 ze dne 29.8.2023 a podmínky závazného stanoviska zásahu do VKP vydané v koordinovaném závazném stanovisku č.j. MMFM 104864/2023 ze dne 30.8.2023 - zejména zajištění biologického dozoru (ichtyologa) na stavbě včetně provádění zápisů ve stavebním deníku a zpracování závěrečné zprávy na konci stavby - zajištění opakovaného odlovu v případě přerušení prací - zajištění ochrany dřevin a kořenových náběhů dle podmínek závazného stanoviska - a další					
13	K	R120-VRN	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby - objednateli bude předáno zaměření skutečného provedení stavby na podkladě katastrální mapy a potvrzené geodetem (3x paré + 1x v elektronické formě).					
14	K	R122-VRN	Zajištění umístění štítu o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
15	K	R123-VRN	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: - ochrana dle vzorového výkresu - předpoklad sjezd k SO 01 - 3 ks km 0,685 - 1 ks km 0,920 - 2 ks příjezd k SO 02.2.a - 1 ks					

SEZNAM FIGUR

Kód: 22085-14XT-DM
Stavba: Bystrý km 0,060-1,270

Datum: 27.06.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO01/ SO01.1/ SO01.1.a	SO 01.1.a – Stupeň v km 0,280		
BOURANI_BETON			0,000
BOURANI_DLAZBA			51,000
	"pravý břeh - délka 0 m, prům. šikmá délka 2,7 m, prům. tl. 0,5 m" 10*2,7*0,5		13,500
	"levý břeh - délka 10 m, prům. šikmá délka 2,7 m, prům. tl. 0,5 m" 10*2,7*0,5		13,500
	"vývar - délka 6 m, prům. šířka 8 m, prům. tl. 0,5 m" 6*8*0,5		24,000
BOURANI_DLAZBA	Součet		51,000
Použití figury:			
114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	51,000
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	141,240
R01-04	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zk. O odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	51,000
BOURANI_ZDIVO			0,000
BŘEHY			16,394
	"břehy mezi pasy (kámen přes 200 kg/ks)"		0,000
	"mezi 2. a 3. pasem - šikmá délka 2,95+3,25 m, šířka 4,4 m, prům. tl. 0,6 m" (2,95+3,26)*4,4*0,6		16,394
BŘEHY	Mezisoučet		16,394
Použití figury:			
463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	41,714
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těžného v rámci stavby bez zhutnění	m3	60,339
KAMEN			14,000
	"pravý břeh - soutok - délka 10 m, šířka 2 m, prům. tl. 0,7 m" 10*2*0,7		14,000
KAMEN	Součet		14,000
Použití figury:			
114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	14,000
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	14,000
463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	41,714
R01	Rovnanina z původního lomového kamene (bez materiálu) hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	14,000
NASYP			18,000
	"zásyp - z tabulky kubatur" 18		18,000
NASYP	Součet		18,000
Použití figury:			
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	18,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místo rozprostření v korytě toku	m3	62,901
OSETÍ			93,000
	"levý břeh" 15*3		45,000
	"pravý břeh" 16*3		48,000
OSETÍ	Součet		93,000
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	93,000
181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	93,000
PAS1			115,042
	"pasy (kámen přes 500 kg/ks)"		0,000
	"1. PAS - dno - plocha 14 m2, tl. 1,2 m" 14*1,2		16,800
	"1. -2. PAS - BŘEHY - šikmá délka 3,2+3,25 m, šířka 6 m, tl. 1,2 m" (3,2+3,25)*6*1,2		46,440
	"2. PAS - dno - délka pasu 7 m, šířka 1,6 m, tl. 1,2 m" 7*1,6*1,2		13,440
	"3. PAS - dno - délka v ose pasu 7,9 m, šířka 2,4 m, tl. 1,2 m" 7,9*2,4*1,2		22,752
	"3. PAS - BŘEHY - šikmá délka 2,64+2,78 m, šířka 2,4 m, tl. 1,2 m" (2,64+2,78)*2,4*1,2		15,610
PAS1	Mezisoučet		115,042
Použití figury:			
463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	127,762
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	60,339
PATKY1			12,720
	"patky mezi pasy (kámen přes 500 kg/ks)"		0,000
	"mezi 1. a 2. pasem - délka 2 m, šířka 0,6 m, tl. 1,2+0,8 m" 2*(2*0,6*(1,2+0,8))		4,800
	"mezi 2. a 3. pasem - délka 3,3 m, šířka 0,6 m, tl. 1,2+0,8 m" 2*(3,3*0,6*(1,2+0,8))		7,920
PATKY1	Mezisoučet		12,720
Použití figury:			
463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	127,762
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	60,339
PODSYP			60,339
	"podsyp pod rovnaniny v tl. 0,2 m"		0,000
	"pod pasy" PAS1/1,2*0,2		19,174
	"patky" PATKY1/(((0,8+1,2)/2)*2		25,440
	"BŘEHY" BŘEHY/0,6*0,2		5,465
	"pod 3. pasem - dno - plocha 21,4 m2, tl. 0,2 m" 21,4*0,2		4,280
	"pod 3. pasem - levý břeh - šikmá délka 0-2,1m, šířka 2 m, prům. tl. 0,2 m" (0+2,1)/2*2*0,2		0,420
	"patka pod soutokem" 4*1,2*0,2		0,960
	"opevnění soutoku" SOUTOK/0,5*0,2		4,600
PODSYP	Součet		60,339
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	60,339
R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místě rozprostření v korytě toku	m3	62,901
SOUTOK			11,500
	"opevnění soutoku - plocha 23 m2, tl. 0,5 m" 23*0,5		11,500
SOUTOK	Mezisosoučet		11,500
Použití figury:			
463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	41,714
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	60,339
VÝKOP			141,240
	"VÝKOP - z tabulky kubatur" 170		170,000
	"opevnění soutoku + patka pod soutokem" (23*0,8)+(4*1,2*0,8)		22,240
	"odečet bouraných konstrukcí" -(BOURANI_DLAZBA)		-51,000
VÝKOP	Součet		141,240
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	141,240
R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místě rozprostření v korytě toku	m3	62,901
SO01/ SO01.1/ SO01.1.b	SO 01.1.b – Příčná stabilizace dna		
JÁMA			39,690
	"dnové pasy - plochy výkopů z PF "		0,000
	"dnové pasy"		0,000
	"dnový pas v km 0,303" 6,09		6,090
	"dnový pas v km 0,323" 6,36		6,360
	"dnový pas v km 0,343" 5,86		5,860
	"opevnění pod pasy - plochy výkopů z PF "		0,000
	"dnový pas v km 0,303" 4,66		4,660
	"dnový pas v km 0,323" 8,48		8,480
	"dnový pas v km 0,343" 8,24		8,240
JÁMA	Součet		39,690
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	19,845
131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	19,845
R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místě rozprostření v korytě toku	m3	39,690
SO01/ SO01.2/ SO01.2.a	SO 01.2.a – Stupeň v km 0,390		
BEDNĚNÍ			7,700
	"návodní strana" 0,7*11		7,700
BEDNĚNÍ	Součet		7,700
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	7,700
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	7,700
BOURANI_ZDIVO			2,640
	"odbourání sníženiny v přelivné hraně" (11*0,3*0,8)		2,640
BOURANI_ZDIVO	Součet		2,640
DLAŽBA			2,250
	"oprava dlažby na LB" 1,5*1,5		2,250
DLAŽBA	Součet		2,250
Použití figury:			
465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	2,250
114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	1,125
182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	2,250
451316123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	2,250
OSETÍ			20,000
	"levý břeh" 10		10,000
	"pravý břeh" 10		10,000
OSETÍ	Součet		20,000
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	20,000
PODSYP			3,587
	"PODSYP pod rovinaninou - tl. 0,2 m" (ROVN/0,8)*0,2		3,587
PODSYP	Součet		3,587
Použití figury:			
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	3,587
R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místo rozprostření v korytě toku	m3	11,043
ROVN			14,349
	"rovinanina nad tělesem stupně (kámen přes 200 kg/ks)"		0,000
	"dno" 1,2*0,8*11		10,560
	"rovinanina pod ukončovacím prahem (kámen přes 200 kg/ks)"		0,000
	"dno-doplnění 20%" (3,2*0,8*7,4)*0,2		3,789
ROVN	Součet		14,349
Použití figury:			
463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	14,349
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	3,587
RÝHA			14,630
	"rýha nad přelivnou hranou"		0,000
	"pr. tloušťka výkopu 0,7 m, šířka výkopu 1,9 m" 11*0,7*1,9		14,630

Kód	Popis	MJ	Výměra
RÝHA	Součet		14,630
Použití figury:			
132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	14,630
R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místo rozprostření v korytě toku	m3	11,043
ŘÍMSA			4,950
	"vzdušná strana" (0,15+0,3)*11		4,950
ŘÍMSA	Součet		4,950
Použití figury:			
317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,950
317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,950
SPARY_DLAZBA	SPARY_DLAZBA		80,000
	"břehy vývaru" 2*(10*4)		80,000
SPARY_DLAZBA	Mezisoučet		80,000
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	115,360
636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	101,680
938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	50,840
938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	40,000
R03-02	Příplatek za širší spáry v dlažbě a zdivu proti současným normovým rozměrům	m2	40,000
SPARY_ZDIVO	SPARY_ZDIVO		21,680
	"těleso stupně - pod přelivnou hranou" 11*0,8		8,800
	"zavazovací křídla - vzdušná strana" 2*(3*1)		6,000
	"zavazovací křídla - vrchní strana" 2*((0,8*2,7)+(0,8*1,6))		6,880
SPARY_ZDIVO	Mezisoučet		21,680
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	115,360
628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	4,336
636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	101,680
938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	50,840
938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	4,336
SO01/ SO01.2/ SO01.2.b	SO 01.2.b – Podélné opevnění		
DOSYP			30,870
	"zásyp nad rovnaninou a dorovnání břehu - objem 0,35 m3/bm"		0,000
	"LB - 0,281-0,3675 -délka 88,2 m" (88,2*0,35)		30,870
DOSYP	Součet		30,870
JÁMA			175,826
	"výkop rýhy pro patku podél opěrných zdí - z tabulky kubatur"		0,000
	"LB - 0,281-3675 -délka 88,2 m" (261,32)		261,320

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"uložení kamene z rozebrané opevnění do dodatečného opevnění - výkop v objemu kamene" (KAMEN*0,5)-19.344		46,806
	"odpočet kamene z původní patky" -(KAMEN)		-132,300
JÁMA	Součet		175,826
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	123,078
131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	52,748
KAMEN			132,300
	"původní patka levého břehu - předpoklad 1,5 m3/bm"		0,000
	"LB - 0,281-3675 -délka 88,2 m" (88,2*1,5)		132,300
KAMEN	Součet		132,300
Použití figury:			
114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	132,300
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	132,300
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	123,078
463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	176,400
R01	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	112,956
PATKA			70,560
	"předsazená patka podél rovinaniny - objem 0,8 m3/bm"		0,000
	"LB - 0,281-3675 -délka 88,2 m" (88,2*0,8)		70,560
PATKA	Mezisoučet		70,560
SO02/ SO02.1/ SO02.1.a SO 02.1.a – Příčná stabilizace dna			
RÝHA			65,200
	"dnové pasy - plochy výkopů z PF a šířka pasu 2 m"		0,000
	"dnový pas v km 0,496" (3,4*2)		6,800
	"dnový pas v km 0,605" (5*2)		10,000
	"dnový pas v km 0,6885" (3,9*2)		7,800
	"dnový pas v km 0,781" (4,7*2)		9,400
	"dnový pas v km 0,833" (4,8*2)		9,600
	"dnový pas v km 0,9412" (4,7*2)		9,400
	"dnový pas v km 0,970" (2,6*2)		5,200
	"dnový pas v km 1,003" (3,5*2)		7,000
RÝHA	Součet		65,200
Použití figury:			
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	32,600
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	32,600
R02-04	Likvidace přebytků sedimentu	m3	65,200
SO02/ SO02.1/ SO02.1.b SO 02.1.b – Podélné opevnění			

Kód	Popis	MJ	Výměra
DOSYP			116,800
	"zásyp podél patky po úroveň dna - objem 0,45 m3/bm"		0,000
	"patka - PB - 0,4115-0,4437" (39*0,2)		7,800
	"patka - LB - 0,438-0,5766" (140*0,2)		28,000
	"patka - PB - 0,605-0,6885" (88*0,2)		17,600
	"patka - LB - 0,6885-0,7445" (60*0,2)		12,000
	"patka - LB - 0,781-0,924" (146*0,2)		29,200
	"patka - PB - 0,940-1,005" (67*0,2)		13,400
	"patka - LB - 0,970-1,013" (44*0,2)		8,800
DOSYP	Součet		116,800
Použití figury:			
174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	116,800
R02-04	Likvidace přebytků sedimentu	m3	278,300
JÁMA			201,400
	"uložení kamene z rozebrané patky do dodatečného opevnění - výkop v objemu kamene" (KAMEN*0,5)		201,400
JÁMA	Součet		201,400
Použití figury:			
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	100,700
131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	100,700
R02-04	Likvidace přebytků sedimentu	m3	278,300
KAMEN			402,800
	"původní patka podél opěrných zdí "		0,000
	"patka - PB - 0,4115-0,4437 - předpokládáný - objem 1,8 m3/bm, délka 33 m" (33*1,8)		59,400
	"patka - LB - 0,438-0,5766 - předpokládáný - objem 1,1 m3/bm, délka 135 m" (135*1,1)		148,500
	"patka - PB - 0,605-0,6885 - předpokládáný - objem 1,0 m3/bm, délka 55 m" (55*1,0)		55,000
	"patka - LB - 0,6885-0,7445 - předpokládáný - objem 1,3 m3/bm, délka 25 m" (25*1,3)		32,500
	"patka - LB - 0,781-0,924 - bez patky"		0,000
	"patka - PB - 0,940-1,005 - předpokládáný - objem 1,3 m3/bm, délka 58 m" (58*1,3)		75,400
	"patka - LB - 0,970-1,013 - předpokládáný - objem 1,0 m3/bm, délka 32 m" (32*1,0)		32,000
KAMEN	Součet		402,800
Použití figury:			
114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	402,800
114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	402,800
131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	100,700
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	96,850
463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	149,000
R01	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	402,800
PANEL			10,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"oprava spáry u poškozených panelů - předpoklad 10 m" 10		10,000
PANEL	Mezisoučet		10,000
Použití figury:			
R03	Oprava spár IZT panelů a betonovou částí opěrné zdi maltou cementovou včetně vysekání	m	302,000
985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,100
PATKA			350,400
	"patka podél opěrných zdí - objem 0,6 m3/bm"		0,000
	"patka - PB - 0,4115-0,4437" (39*0,6)		23,400
	"patka - LB - 0,438-0,5766" (140*0,6)		84,000
	"patka - PB - 0,605-0,6885" (88*0,6)		52,800
	"patka - LB - 0,6885-0,7445" (60*0,6)		36,000
	"patka - LB - 0,781-0,924" (146*0,6)		87,600
	"patka - PB - 0,940-1,005" (67*0,6)		40,200
	"patka - LB - 0,970-1,013" (44*0,6)		26,400
PATKA	Mezisoučet		350,400
Použití figury:			
463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	149,000
966045111	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	5,840
R02	Prolití konstrukce z rovnaniny z lomového kamene betonem C30/37 XF3 S3 Dmax 8 mm	m3	105,120
R03	Oprava spár IZT panelů a betonovou částí opěrné zdi maltou cementovou včetně vysekání	m	302,000
RÝHA			193,700
	"výkop rýhy pro patku podél opěrných zdí - z tabulky kubatur"		0,000
	"patka - PB - 0,4115-0,4437" (68,7)		68,700
	"patka - LB - 0,438-0,5766" (195,5)		195,500
	"patka - PB - 0,605-0,6885" (79,0)		79,000
	"patka - LB - 0,6885-0,7445" (45,5)		45,500
	"patka - LB - 0,781-0,924" (92,6)		92,600
	"patka - PB - 0,940-1,005" (88,5)		88,500
	"patka - LB - 0,970-1,013" (26,7)		26,700
	"odpočet kamene z původní patky" -(KAMEN)		-402,800
RÝHA	Součet		193,700
Použití figury:			
132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	96,850
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	96,850
R02-04	Likvidace přebytků sedimentu	m3	278,300
SPÁRA			0,100
	"zalití spár za panely - předpoklad prům. šířky 1 mm, hloubka 1 m" PANEL*0,01*1		0,100
SPÁRA	Součet		0,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	0,100
985411912	Příplatek k beztlakovému zalití trhlín a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	0,100
SO02/ SO02.2/ SO02.2.a	SO 02.2.a – Stupeň v km 1,250		
BEDNĚNÍ			10,460
	"návodní strana" 0,7*9		6,300
	"boky" 2*((1*0,5*2)+(0,9*1,2))		4,160
BEDNĚNÍ	Součet		10,460
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	10,460
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	10,460
BOURANI_ZDIVO			3,600
	"odbourání zdiva na přelivné hraně - 80% objemu" $((9*0,5*0,9)+2*((0,5*1)/2)*0,9)*0,8$		3,600
BOURANI_ZDIVO	Součet		3,600
DLAŽBA			2,000
	"oprava dlažby na březích vývaru" 2		2,000
DLAŽBA	Součet		2,000
Použití figury:			
465513317	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 300 mm	m2	2,000
114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	0,000
451316123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	2,000
OSETÍ			50,000
	"levý břeh" 40		40,000
	"pravý břeh" 10		10,000
OSETÍ	Součet		50,000
Použití figury:			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	50,000
PODSYP			2,960
	"PODSYP pod rovinaninou - tl. 0,2 m" (ROVN/0,8)*0,2		2,960
PODSYP	Součet		2,960
Použití figury:			
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	2,960
R02-03	Likvidace přebytků výkopku	m3	14,330
ROVN			11,840
	"rovnanina nad tělesem stupně (kámen přes 200 kg/ks)"		0,000
	"dno" 1,2*0,8*7		6,720
	"levý břeh" 2*0,8*1,6		2,560

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"pravý břeh" 2*0,8*1,6		2,560
ROVN	Součet		11,840
Použití figury:			
463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	11,840
R02-01	Filtrační vrstvy z kameniva těženého v rámci stavby bez zhutnění	m3	2,960
RÝHA			17,290
	"rýha nad přelivnou hranou"		0,000
	"pr. tloušťka výkopu 0,7 m, šířka výkopu 1,9 m" (2+9+2)*0,7*1,9		17,290
RÝHA	Součet		17,290
Použití figury:			
132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	17,290
R02-03	Likvidace přebytků výkopku	m3	14,330
ŘÍMSA			5,850
	"vzdušná strana" (0,15+0,5)*9		5,850
ŘÍMSA	Součet		5,850
Použití figury:			
317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	5,850
317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	5,850
SPARY_DLAZBA			99,000
	"břehy vývaru" 2*(11*4,5)		99,000
SPARY_DLAZBA	Mezisoučet		99,000
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	120,640
636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	49,500
938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	53,570
938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	49,500
R03-02	Příplatek za širší spáry v dlažbě a zdivu proti současným normovým rozměrům	m2	107,140
SPARY_ZDIVO			8,140
	"křídla tělesa stupně" 2*((2,3*0,9)+(2*((1*2)/2)))		8,140
SPARY_ZDIVO	Mezisoučet		8,140
Použití figury:			
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	120,640
628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	1,628
938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	53,570
938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	1,628
R03-02	Příplatek za širší spáry v dlažbě a zdivu proti současným normovým rozměrům	m2	107,140
SO02/ SO02.2/ SO02.2.b SO 02.2.b – Odstranění nánosů			
DOSYP			390,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"uložení sedimentu - vyprofilování dna koryta - z tabulky kubatur" 356		356,000
	"uložení sedimentu - pod mostem v km 0,405" 170*0,2		34,000
DOSYP	Součet		390,000
Použití figury:			
171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	390,000
R02-04	Likvidace přebytků sedimentu	m3	73,320
PŘESUN			35,000
	"přesun do SO 01.2.c" 35		35,000
PŘESUN	Součet		35,000
Použití figury:			
R10	Přesun přebytku výkopku a sedimentu na místo rozprostření v korytě toku	m3	35,000
R02-04	Likvidace přebytků sedimentu	m3	73,320
SEDIMENT			498,320
	"odtěžení sedimentu - km 0,4115 - 1,019 - z tabulky kubatur" 435,8		435,800
	"odtěžení sedimentu - pod mostem v km 0,405 - plocha 170 m2, tl. sedimentu nade dnem 0,2 m" 170*0,2		34,000
	"odtěžení sedimentu - km 1,076 - 1,101 - z tabulky kubatur" 18,92		18,920
	"odtěžení sedimentu - km 1,146 - 1,190 - z tabulky kubatur" 9,6		9,600
SEDIMENT	Součet		498,320
Použití figury:			
129253201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	498,320
R02-04	Likvidace přebytků sedimentu	m3	73,320
SO03	SO 03 – Kácení		
STROM_2			20,000
	"počet stromů" 20		20,000
STROM_2	Součet		20,000
STROM_3			9,000
	"počet stromů" 9		9,000
STROM_3	Součet		9,000
STROM_4			7,000
	"počet stromů" 7		7,000
STROM_4	Součet		7,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST