

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: Křínovský km 0,187

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
KONSTRUKTIAL s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.06.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25399063
DIČ: CZ25399063

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			244 736,78
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 244 736,78	Výše daně 51 394,80
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			296 131,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: Křínovský km 0,187

Místo:

Datum:

27.06.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KONSTRUKTIAL s.r..

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		244 736,78	296 131,58
2024	Křínovský km 0,187	244 736,78	296 131,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Křínovský km 0,187

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KONSTRUKTIAL s.r..

IČ:

25399063

DIČ:

CZ25399063

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

244 736,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	244 736,78	21,00%	51 394,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

296 131,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křínovský km 0,187

Místo:

Datum: 27.06.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: KONSTRUKTIAL s.r..

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

244 736,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

150 736,78

D 1

Zemní práce

24 020,10

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	10,360	1 400,00	14 504,00
	W		dlažba: délka 7 m; šířka 1,85m; tl. 0,4 m, pravý a levý břeh				
	W		2*(7*1,85*0,4)		10,360		
	W		Součet		10,360		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,600	245,00	4 312,00
	W		5 pásů z kamene min. výšky 0,8m, šířka koryta 4 m (PB 2m, LB 2m), délka od přelivné hrany po předpráh 3,6 m (1,2m+0,6m+0,6m+1,2m) - výkop v břehu				
	W		3,6*0,8*4		11,520		
	W		břeh - délka 3,8 m (1,0 m+1,4m+1,4m), minimální výška kamene 0,4 m, šířka koryta 4 m				
	W		3,8*0,4*4		6,080		
	W		Součet		17,600		
3	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,450	74,00	699,30
	W		vyplnění výmolu ve vývaru vhodným materiálem				
	W		délka vývaru 7m; průměrná šířka 2,7 m; výška u přelivné hrany 1,0 m				
	W		(7*2,7*1)/2		9,450		
	W		Součet		9,450		
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	18,510	80,00	1 480,80
	W		5 pásů z kamene min. výšky 0,8m, šířka koryta 4 m (PB 2m, LB 2m), délka od přelivné hrany po předpráh 3,6 m (1,2m+0,6m+0,6m+1,2m)				
	W		3,6*0,8*4		11,520		
	W		kámen na tůňky délka 3,8 m (1,0 m+1,4m+1,4m), minimální výška kamene 0,4 m, šířka koryta 4 m				
	W		3,8*0,4*4		6,080		
	W		dlažba: délka 7 m; šířka 1,85m; tl. 0,4 m, pravý a levý břeh (zbytek co nebude uložen do dna)				
	W		2*(7*1,85*0,4)-9,45		0,910		
	W		Součet		18,510		
5	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	29,600	65,00	1 924,00
	W		7,4*2*2		29,600		
6	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
D	4		Vodorovné konstrukce				107 448,00
7	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	29,040	3 700,00	107 448,00
	W		5 pásů z kamene min. výšky 0,8m, šířka koryta 6,6 m, délka od přelivné hrany po předpráh 3,6 m (1,2m+0,6m+0,6m+1,2m)				
	W		3,6*0,8*6,6		19,008		
	W		kámen na tůňky délka 3,8 m (1,0 m+1,4m+1,4m), minimální výška kamene 0,4 m, šířka koryta 6,6 m				
	W		3,8*0,4*6,6		10,032		
	W		Součet		29,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		998	Přesun hmot				19 268,68
8	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	67,373	286,00	19 268,68
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				94 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 500,00
9	K	R-012103000	Inženýrské sítě	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
P			<p>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.</p>				
D		VRN2	Příprava staveniště				15 000,00
10	K	R-021203000	Slovení ryb	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
P			<p>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru. - Včetně zajištění opakovaného slovení ryb z důvodu přerušení prací na toku či jiných podmínek dle vyjádření. - Včetně umístění a údržba bariér zamezujících migraci ryb do prostoru staveniště.</p>				
D		VRN3	Zařízení staveniště				35 000,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			<p>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Zajištění a zabezpečení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací, včetně případných přípojek, přípravných prací, přípravy plochy, terénních úprav, přístupů, skládek, deponií, vybavení a zabezpečení staveniště, objektů pro pracovníky, oplocení, osvětlení. Zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.</p>				
12	K	R1-032403000	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
P			<p>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta pro řádné provedení celého díla. - Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením zemních sypaných sjezdů do koryta, dle potřeby vč. zpevnění povrchu a dodávky materiálů. - Včetně případného provedení převedení vody pod sjezdem. - Včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.</p>				
D		VRN9	Ostatní náklady				41 500,00
13	K	R 09400200000	Likvidace odpadů v souladu se zákonem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
VV			pařez				
VV			1		1,000		
14	K	R-094002000	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
P			<p>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: Průběžné čištění dočasně dotčených povrchů komunikací, kropení proti prašnosti.</p>				
15	K	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
P			<p>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - převádění vody pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace provizorních zemních hrázek nebo jiného potřebného hrazení - dodávku, montáže a demontáže odvodňovacích potrubí - dále položka obsahuje veškeré čerpání vody na stavbě v potřebném rozsahu</p>				
16	K	R6-094002000	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje:

- včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění štěrkových vrstev, apod.).
- uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu.
- včetně travního osetí zelených ploch.

P