

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10	Výměna oken budova skladu MTZ za menší včetně dozdění stavebních otvorů
O:	01	Výměna oken budova skladu MTZ za menší včetně dozdění stavebních otvorů
R:	01	Výměna oken budova skladu MTZ za menší včetně dozdění stavebních otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00	
1	311271802R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,345$ W/m ² .K	m2	38,00000		0,00	801-1	RTS 24/ I	
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						0,00	
2	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	76,00000		0,00	801-1	RTS 24/ I	
3	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	52,00000		0,00	801-4	RTS 24/ I	
4	612471473R00	Stěrka na pórobetonových stěnách zdicím lepidlem	m2	76,00000		0,00	801-1	RTS 24/ I	
Díl: 64		Výplně otvorů						0,00	
5	PCO01	Dodávka a montáž plastových oken dle přiložené nabídky	soubor	1,00000		0,00		Vlastní	
Díl: 96		Bourání konstrukcí						0,00	
6	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),	m2	76,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I	
7	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) okenních jednoduchých, plochy do 4 m ²	m2	38,00000		0,00	801-3	RTS 24/ I	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						0,00	
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	11,06094		0,00	801-1	RTS 24/ I	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00	
9	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,47200		0,00	801-3	RTS 24/ I	
10	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,47200		0,00	801-3	RTS 24/ I	
11	PC97999016	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo,	t	5,47200		0,00		Vlastní	
Celkem						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10	Výměna oken budova skladu MTZ za menší včetně dozdění stavebních otvorů
O:	01	Výměna oken budova skladu MTZ za menší včetně dozdění stavebních otvorů
R:	01	Výměna oken budova skladu MTZ za menší včetně dozdění stavebních otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------