

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Oprava místních komunikací v Ostravě - Petřkovicích
 Název objektu: BČD
 Město: Ostrava
 IČ: 00445451
 DIČ: CZ00445451
 Objednatel: MOb Petřkovic
 Projektant: JANKOSTAV s.r.o.
 Zhotovitel: 25355581
 Zpracoval: Ing. Martin Dvořák
 Rozpočet číslo: 2017353
 Dne: 17.05.2017
 CZ-CPV: CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		D Celkem bez DPH	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00	368 218,89
2	Montáž	368 218,89	9 Bez pevné podl.	0,00	14 VRN 2	0,00	DPH celkem
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00	77 325,97
5	"M" Dodávky	0,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	17 VRN 5	0,00	445 544,86
6	Montáž	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř.)	368 218,89		0,00	19 VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00			22 Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě - Petřkovických
 Objednatel: Město Petřkovice
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 4336 Ostrava

Zpracoval: Ing. Martin Dvořák
 Datum: 17.5.2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VKN	KČ
2017353	Oprava místních komunikací v Ostravě - Petřkovických	368 218,89	0,00	77 325,97	445 544,86	0,00	368 218,89	0,00	0,00	0,00
1	ul. Vzdalena č.p. 251	5 585,24	0,00	1 172,90	6 758,14	0,00	5 585,24	0,00	0,00	0,00
2	ul. U Sokolovny	3 012,90	0,00	632,71	3 645,61	0,00	3 012,90	0,00	0,00	0,00
3	ul. Pod Lanškrounem	7 848,74	0,00	1 648,24	9 496,98	0,00	7 848,74	0,00	0,00	0,00
4	ul. U Jana č.p. 540	37 438,80	0,00	7 862,15	45 300,95	0,00	37 438,80	0,00	0,00	0,00
5	ul. U kaple pod vyhlídkou	4 675,01	0,00	981,75	5 656,76	0,00	4 675,01	0,00	0,00	0,00
6	ul. Do luk	30 610,00	0,00	6 428,10	37 038,10	0,00	30 610,00	0,00	0,00	0,00
7	Cesta asfalt	37 539,00	0,00	7 883,19	45 422,19	0,00	37 539,00	0,00	0,00	0,00
8	ul. U Jana - oprava hrbů	237 230,58	0,00	49 818,42	287 049,00	0,00	237 230,58	0,00	0,00	0,00
10	ul. U Sokolovny - oprava hrbů	4 278,62	0,00	898,51	5 177,13	0,00	4 278,62	0,00	0,00	0,00
	Celkem	368218,89	0,00	77325,97	445544,86	0,00	368218,89	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě- Petřkovických
 Objekt: ul. Vzdálená č.p. 251

Objednatel: MOb Petřkovice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				5 585,24	0,071
1		Zemní práce				885,50	0,000
1	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	7,70000	115,00	885,50	0,000
5		Komunikace pozemní				3 401,30	0,071
2	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	7,70000	20,00	154,00	0,000
3	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7,70000	325,00	2 502,50	0,000
4	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	19,60000	38,00	744,80	0,071
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				980,00	0,000
5	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	19,60000	50,00	980,00	0,000
997		Přesun sutě				318,44	0,000
6	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,75460	132,00	99,61	0,000
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,56440	10,00	105,64	0,000
8	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	0,75460	150,00	113,19	0,000
Celkem						5 585,24	0,071

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě- Petřkovících
 Objekt: ul. U Sokolovny

Objednatel: MOb Petřkovice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2017

C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 012,90	0,031
	1	Zemní práce				517,50	0,000
1	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	4,50000	115,00	517,50	0,000
	5	Komunikace pozemní				1 879,30	0,031
2	573211112	Postřík živčný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	4,50000	20,00	90,00	0,000
3	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,50000	325,00	1 462,50	0,000
4	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou záplivkou	m	8,60000	38,00	326,80	0,031
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				430,00	0,000
5	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	8,60000	50,00	430,00	0,000
	997	Přesun sutě				186,10	0,000
6	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,44100	132,00	58,21	0,000
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,17400	10,00	61,74	0,000
8	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovné)	t	0,44100	150,00	66,15	0,000
		Celkem				3 012,90	0,031

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě- Petřkovické
 Objekt: ul. Pod Landekem

Objednatel: MOb Petřkovice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				7 848,74	0,138
1		Zemní práce				1 029,25	0,000
1	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	8,95000	115,00	1 029,25	0,000
5		Komunikace pozemní				4 539,35	0,138
2	573211112	Postřik živčný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	8,95000	29,00	179,00	0,000
3	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,95000	325,00	2 908,75	0,000
4	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zálivkou	m	38,20000	38,00	1 451,60	0,138
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 910,00	0,000
5	919735111	Rezáni stávajícího živčného krytu hl do 50 mm	m	38,20000	50,00	1 910,00	0,000
997		Přesun sutě				370,14	0,000
6	997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,87710	132,00	115,78	0,000
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,27940	10,00	122,79	0,000
8	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,87710	150,00	131,57	0,000
Celkem						7 848,74	0,138

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě - Petřkovických
 Objekt: ul. U Jana č.p. 549

Objednatel: MOb Petřkovice
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 17. 5. 2017

Číslo položky	Popis	Jedn.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV	Práce a dodávky HSV				37 438,80	0,207
1	Zemní práce				7 429,00	0,000
1 113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	64,60000	115,00	7 429,00	0,000
5	Komunikace pozemní				24 468,20	0,207
2 573211112	Postřík živý spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	64,60000	20,00	1 292,00	0,000
3 577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	64,60000	325,00	20 995,00	0,000
4 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živou závlivkou	m	57,40000	38,00	2 181,20	0,207
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 870,00	0,000
5 919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	57,40000	50,00	2 870,00	0,000
997	Přesun sutě				2 671,60	0,000
6 997006512	Vodorovně doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	6,33080	132,00	835,67	0,000
7 997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,63120	10,00	886,31	0,000
8 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovně)	t	6,33080	150,00	949,62	0,000
Celkem					37 438,80	0,207

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě- Petřkovicích
 Objekt: ul. U kaple pod vyhlídkou

Objednatel: MOb Petřkovice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracováno

Datum: 17. 5. 2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						4 675,01	0,067
1 Zemní práce							
1	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 50 mm	m ²	6,06000	115,00	696,90	0,000
						696,90	0,000
5 Komunikace pozemní						2 797,50	0,067
2	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	6,06000	20,00	121,20	0,000
3	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	6,06000	325,00	1 969,50	0,000
4	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	18,60000	38,00	706,80	0,067
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	18,60000	50,00	930,00	0,000
						930,00	0,000
997 Přesun sutě						250,61	0,000
6	997006512	Vodorovně doprava sutě s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,59388	132,00	78,39	0,000
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,31432	10,00	83,14	0,000
8	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,59388	150,00	89,08	0,000
Celkem						4 675,01	0,067

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě- Petřkovicích
 Objekt: ul. Do luk

Objednatel: MOb Petřkovice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				30 610,00	2,906
	5	Komunikace pozemní				4 190,00	0,036
1	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	6,00000	310,00	1 860,00	0,000
2	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,00000	325,00	1 950,00	0,000
3	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	10,00000	38,00	380,00	0,036
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 420,00	2,870
4	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	10,00000	50,00	500,00	0,000
5	935114122	Štěrbinový odvodňovací betonový žlab	m	4,50000	5 340,00	24 030,00	2,870
6	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu včetně odvozu	m	4,50000	420,00	1 890,00	0,000
		Celkem				30 610,00	2,906

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě- Petřkovicích
 Objekt: Cesta asphalt

Objednatel: MOb Petřkoviče

Zhotovitel:

Místo:

Zpracováno:

Datum: 17. 5. 2017

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				37 539,00	0,011
	1	Zemní práce				3 150,00	0,000
1	181102302R	Přerovnání podkladu, nutnění	m2	105,00000	30,00	3 150,00	0,000
	5	Komunikace pozemní				34 239,00	0,011
2	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,00000	325,00	34 125,00	0,000
3	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	3,00000	38,00	114,00	0,011
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				150,00	0,000
4	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	3,00000	50,00	150,00	0,000
	Celkem					37 539,00	0,011

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě- Petřkovice
 Objekt: ul. U Jana- oprava hrbu

Objednatel: MČO Petřkovice

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2017

Č	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				237 230,58	3,669
	1	Zemní práce				44 467,50	0,012
1	113154113R	Frézování živičného krytu tl 70 mm prun š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	302,50000	147,00	44 467,50	0,012
	5	Komunikace pozemní				161 608,50	2,813
2	565131111R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladu asfaltovým betonem	t	21,00000	1 840,00	38 640,00	2,769
3	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	302,50000	20,00	6 050,00	0,000
4	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř 1 tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	302,50000	385,00	116 462,50	0,000
5	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	m	12,00000	38,00	456,00	0,043
	8	Trubní vedení				3 360,00	0,844
6	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,00000	1 730,00	1 730,00	0,424
7	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00000	1 630,00	1 630,00	0,421
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 365,70	0,000
8	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,00000	71,10	853,20	0,000
9	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	302,50000	5,00	1 512,50	0,000
	997	Přesun sutě				25 428,88	0,000
10	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	60,25800	132,00	7 954,06	0,000
11	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	843,61200	10,00	8 436,12	0,000
12	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchu na skládce (skládkovné)	t	60,25800	150,00	9 038,70	0,000
	Celkem					237 230,58	3,669

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v Ostravě - Petřkovicích
 Objekt: ul. U Sokolovny - oprava hrbit

Objednatel: MOC Petřkovic

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				4 278,62	0,040
	1	Zemní práce				1 760,00	0,000
1	113154113R	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruž s 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	11,00000	159,00	1 760,00	0,000
	5	Komunikace pozemní				638,00	0,040
2	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	11,00000	20,00	220,00	0,000
3	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou	m	11,00000	38,00	418,00	0,040
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				837,10	0,000
4	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	11,00000	71,10	782,10	0,000
5	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	11,00000	5,00	55,00	0,000
	997	Přesun sutě				1 043,52	0,000
6	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,47280	132,00	326,41	0,000
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,61920	10,00	346,19	0,000
8	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	2,47280	150,00	370,92	0,000
	Celkem					4 278,62	0,040