



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Turistické informační centrum – stavební práce

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400240062

Uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [REDACTED], Odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

**a**

### Stavební firma Hanáček, s.r.o.

se sídlem Uherský Brod, Moravská 82, PSČ: 688 01

zastoupená Radoslavem Machalou, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 29239109

DIČ: CZ29239109

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67694

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Článek I.

### Preambule

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele 3400240062 dne 27. 03. 2024 na akci:

## **„Turistické informační centrum – stavební práce“** (dále jen Smlouva)

2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je“

Úprava kanálové vpusti (čistící rohože), doplnění kamenného prahu před vstupem do 1. PP (informačního centra).

U opěrné zdi u vstupu do informačního centra je umístěna stávající jímka s mříží z pororoštu velikosti 50/50 cm. Pororošt je tvořen třemi nesourodými díly. Pororošt je již na hranici své životnosti, krajní oka jsou zanesená zeminou a rám je částečně deformovaný. Pororošt je umístěn u opěrné zdi a neplní funkci čistící zóny hrubých nečistot.

Z důvodu snížení znečištění vnitřních prostor při nepříznivých klimatických podmínkách dochází k doplnění předmětu díla o vybudování čistící zóny ze samonosné rohože z žárového zinku se vsazenými



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Turistické informační centrum – stavební práce

pryžovými částicemi před vstupem do informačního centra. Čistící zóna je umístěna v prostoru původního porořostu a zasahuje až k vstupním dveřím do vnitřních prostor. Současně dochází k doplnění kamenného prahu v místě vstupních dveří do informačního centra tak, aby byl sjednocen vzhled dle vedlejších dveří, které mají kamenný práh.

Výše uvedené práce jsou vícepráce ve výši 24 914,- Kč bez DPH

#### Provedení nové skladby podlahy

Projektové řešení navrhovalo odbourání stávající keramické dlažby bez zásahu do podkladních konstrukcí podlahy a hydroizolace.

Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v části stávající podlahy je pod betonovým potěrem, stávající nesoudržná dlažba velikosti 10/10 cm, na které je bez natavení položena asfaltová lepenka, která zřejmě neplní správně svoji funkci. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto o provedení vybourání stávající konstrukce podlahy až na terén a provedení kompletní nové skladby podlahy s novou hydroizolací.

Výše uvedené práce jsou vícepráce ve výši 51 342,88 Kč bez DPH

#### Vyrovnaní povrchů stěn

Projektové řešení navrhuje provedení nových štukových omítek stěn v tloušťce 15 mm a sanačních omítek v tloušťce 20 mm na stávající zdivo. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající zdivo je nerovné a neumožňuje provedení omítek v předpokládané tloušťce. Na základě tohoto zjištění bylo zapotřebí provést vyrovnaní povrchů stěn

Výše uvedené práce jsou vícepráce ve výši 39 365,40 Kč bez DPH

#### Sádrokartonové konstrukce

V místnosti 01.11 a 01.16 dochází k doplnění sádrokartonových konstrukcí, které kryjí stávající a nové rozvody vody a topení.

Výše uvedené práce jsou vícepráce ve výši 8 021,08 Kč bez DPH

Dle výše uvedeného dochází k navýšení původní ceny ve výši 6 805 758,77 Kč (bez DPH) o částku 123 643,36 Kč (bez DPH) na novou cenu 6 929 402,13 Kč (bez DPH).

Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), se jedná o změny nepodstatné, v celkové výši 1,81 % z původní hodnoty závazku, které objednatel jako zadavatel podřadil pod jednotlivé odstavce § 222 ZZVZ následovně:

0,48 % podle § 222 odst. 4 ZZVZ: 32 935,08 bez DPH

1,33 % podle § 222 odst. 6 ZZVZ: 90 708,28 bez DPH

Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o částky, odpovídající rozšířenému předmětu Smlouvy, dle rozpisu v tabulce (Příloha č. 1 tohoto Dodatku) a zdůvodnění v čl. 1 odst. 2 tohoto Dodatku.

### Článek II.

#### **Předmět smlouvy, vymezení pojmů**

Odst. 2 Příslušná dokumentace, se doplňuje o odstavec ve znění:

„Předmět díla bude upraven dle přílohy č. 2 smlouvy (příloha č. 1 tohoto dodatku) o realizované dodatečné práce (vícepráce) dle přílohy č. 2 smlouvy (příloha č. 1 tohoto dodatku)“



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Turistické informační centrum – stavební práce

### Článek III. Cena za dílo

Původní odstavec 2 tohoto článku ve znění

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

a) Infocentrum	5 002 019,47 Kč bez DPH
b) Recepce	1 803 739,30 Kč bez DPH
<b>Celkem:</b>	<b>6 805 758,77 Kč bez DPH</b>

se ruší a nahrazuje zněním

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 a 2 této smlouvy) ve výši:

a) Infocentrum	<b>5 125 662,83 Kč bez DPH</b>
b) Recepce	1 803 739,30 Kč bez DPH
<b>Celkem:</b>	<b>6 929 402,13 Kč bez DPH</b>

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

Se doplňuje o:

9. Nedílnou součástí smlouvy (dodatku č. 1) je příloha č. 2 smlouvy (příloha č. 1 dodatku) - soupis prací k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

10. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

11. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

12. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě.

12. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

#### Schválení finančních prostředků:

*Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína*

*Datum a číslo jednací: 30. 3. 2023, č. j. 77/4Z/2023, vyčlenění finančních prostředků v rámci projektů ITI*

*Datum a číslo jednací: 8. 2. 2024, č. j. 7/10Z/2024, aktualizace Programových rámců OP JAK, IROP, OP TAK a OPŽP*

*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*

*Datum a číslo jednací: 8. 1. 2024, č. j. 50/1R/2024, RO č. 1, T 13*

*Datum a číslo jednací: 29. 7. 2024, č. j. 73/14R/2024 RO č. 31/T16*

#### Schválení zadávacího řízení:

*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*

*Datum a číslo jednací: 20.11.2023 č.j. 109/22R/2023*



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Turistické informační centrum – stavební práce

Schválení uzavření smlouvy o dílo:


**Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
*Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína*  
*Datum schválení uzavření smlouvy o dílo a číslo jednací: 26.2.2024 č.j. 105/4R/2024*  
*Datum schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo a číslo jednací: 29. 07. 2024, č. j.: 106/14R/2024*

Ve Zlíně dne .....  
objednatel  
statutární město Zlín

V Uherském Brodě dne.....  
zhotovitel  
Stavební firma Hanáček, s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. et Ing. Jiří Korec  
primátor

\_\_\_\_\_  
Radoslav Machala  
jednatel



## Soupis prací k dodatku č.1 smlouvy o dílo

Stavba:	001	<b>REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM</b> <b>dodatek č.1 smlouvy o dílo</b> Budova radnice, nám. Míru 12, 760 01 Zlín
---------	-----	---

Objednatel:	<b>Statutární město Zlín, ORIA</b> náměstí Míru 12 760 01 Zlín	IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:		IČO: DIČ:
-------------	--	--------------

Vypracoval:	
-------------	--

Rozpis ceny		Celkem
HSV+PSV		123 643,36
		0,00
		0,00
		0,00
<b>Celkem</b>		<b>123 643,36</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	123 643,36 CZK
Základní DPH	21 %	25 965,11 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>149 608,47 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v **Zlíně** \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

**Soupis prací k dodatku č.1 smlouvy o dílo**

S:	001	<b>REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM</b>
O:	SO 01	<b>1. ČÁST - INFOCENTRUM - VÍCEPRÁCE</b>
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení - Úprava kanálové vpusti (čisticí rohože), doplnění kamenného prahu před vstupem do 1. PP (informačního centra).

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>19 914,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1a	766-01PC	Dodávka a montáž ocelové samonosná rohože s povrchovou úpravou žárové zinkování, velikosti do 1400/1130mm, včetně zvýšení protiskluznosti rohože sazenými grafickými pryžovými čisticemi. Dodávka a montáž podhledu včetně: přesunu hmot, rámu, potřebného lemování, kompletní povrchové úpravy, kotevního a spojovacího materiálu, odstranění původního roštu a zpevněné plochy, potřebné úpravy podkladu pro sazení, potřebné úpravy zpevněných ploch. Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného roštu (škrábáku) dle výkresu s názvem „úprava kanálové vpusti před vstupem“	ses	1,00000	19 914,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>782</b>	<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1a	782-01PC	Dodávka a montáž doplněný kamenný práh v místě venkovního vstupu do m.č. 01.11, šířky m.n 1130mm. Včetně: přesunu hmot, potřebných bouracích prací, potřebné úpravy podkladu. Měrná jednotka jedna kompletní sestava zabudovaného prahu dle výkresu s názvem „úprava kanálové vpusti před vstupem“	spr	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CELKEM Kč bez DPH**

**24 914,00**

**Soupis prací k dodatku č.1 smlouvy o dílo**

S:	001	REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM
O:	SO 01	<b>1. ČÁST - INFOCENTRUM - VÍCEPRÁCE</b>
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení - Provedení nové skladby podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>6 139,96</b>		<b>4 244,22</b>		<b>1,84000</b>		<b>0,00000</b>
	1	63244311R00 Potěr cementový lity CF20, plocha do 100 m2, tl. 50 mm,m.č.14 m2	m2	11,83950	394,00	4 664,76	286,00	3 386,10	0,07000	0,83000	0,00000	0,00000
		M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1)			0,72000							
		0,84*1,05			0,88200							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9			15,02200							
		kanál : -0,5*1,16			-0,58000							
		-1,28*0,5			-0,64000							
		-1,579*0,5			-0,78950							
		-5,55*0,5			-2,77500							
	2	632443112R00 Potěr cementový lity CF20, příplatek zkd 5 mm	m2	23,67900	32,00	757,73	23,00	544,62	0,00600	0,14000	0,00000	0,00000
		M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1)			0,72000							
		0,84*1,05			0,88200							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9			15,02200							
		kanál : -0,5*1,16			-0,58000							
		-1,28*0,5			-0,64000							
		-1,579*0,5			-0,78950							
		-5,55*0,5			-2,77500							
		11,8395		11,83950								
	3	631571003R00 Násyp z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	0,47358	1 515,00	717,47	661,97	313,50	1,83700	0,87000	0,00000	0,00000
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,										
		M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1)*0,04			0,02880							
		0,84*1,05*0,04			0,03528							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9*0,04			0,60088							
		kanál : -0,5*1,16*0,04			-0,02320							
		-1,28*0,5*0,04			-0,02560							
		-1,579*0,5*0,04			-0,03158							
		-5,55*0,5*0,04			-0,11100							
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>1 763,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
	4	139601103R00 Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 4	m3	0,59197	1 800,00	1 065,55	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek										
		M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1)*0,05			0,03600							
		0,84*1,05*0,05			0,04410							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9*0,05			0,75110							
		kanál : -0,5*1,16*0,05			-0,02900							
		-1,28*0,5*0,05			-0,03200							
		-1,579*0,5*0,05			-0,03948							
		-5,55*0,5*0,05			-0,13875							
	5	162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	0,47358	303,00	143,49	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		bez naložení, avšak s vyprázdněnými nádobami na hromadu nebo do dopravního prostředku,										
		M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1)*0,04			0,02880							
		0,84*1,05*0,04			0,03528							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9*0,04			0,60088							
		kanál : -0,5*1,16*0,04			-0,02320							
		-1,28*0,5*0,04			-0,02560							
		-1,579*0,5*0,04			-0,03158							
		-5,55*0,5*0,04			-0,11100							
	6	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,59197	296,00	175,22	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
		M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1)*0,05			0,03600							
		0,84*1,05*0,05			0,04410							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9*0,05			0,75110							
		kanál : -0,5*1,16*0,05			-0,02900							
		-1,28*0,5*0,05			-0,03200							
		-1,579*0,5*0,05			-0,03948							
		-5,55*0,5*0,05			-0,13875							
	7	199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	0,47358	800,00	378,86	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Cena dle Pískovny Černovice, www.piskovna-cernovice.cz										
		M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1)*0,04			0,02880							
		0,84*1,05*0,04			0,03528							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9*0,04			0,60088							
		kanál : -0,5*1,16*0,04			-0,02320							
		-1,28*0,5*0,04			-0,02560							
		-1,579*0,5*0,04			-0,03158							
		-5,55*0,5*0,04			-0,11100							
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>10 525,32</b>		<b>7 931,92</b>		<b>5,98000</b>		<b>0,00000</b>
	8	63131561R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20,	m3	2,36790	4 445,00	10 525,32	3 349,77	7 931,92	2,52500	5,98000	0,00000	0,00000
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem										
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
		M.C.01.39 : (0,72*1)*0,20			0,14400							
		0,84*1,05*0,2			0,17640							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9*0,2			3,00440							
		-0,5*1,16*0,2			-0,11600							
		-1,28*0,5*0,2			-0,12800							
		-1,579*0,5*0,2			-0,15790							
		-5,55*0,5*0,2			-0,55500							
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>9 181,46</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>5,54000</b>
	9	965043441R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,36790	3 035,00	7 186,58	0,00	0,00	0,00000	0,00000	2,20000	5,21000
		M.C.01.39 : (0,72*1)*0,20			0,14400							
		0,84*1,05*0,20			0,17640							
		(3,33+0,1+1,75)*2,9*0,20			3,00440							
		-0,5*1,16*0,2			-0,11600							
		-1,28*0,5*0,2			-0,12800							
		-1,579*0,5*0,2			-0,15790							
		-5,55*0,5*0,2			-0,55500							

10	965100032RA0	Bourání dlažeb z pódních a keramických dlaždic dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm. bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. M.C.01.39 po izolaci proti vodě : (0,72*1) 0,84*1,05 (3,33+0,1+1,75)*2,9	m2	16,62400	120,00	1 994,88	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,02000	0,33000
<b>Díl: 99</b>				<b>Staveništní přesun hmot</b>		<b>5 317,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
11	999281145RZ0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	7,81975	680,00	5 317,43	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: 711</b>				<b>Izolace proti vodě</b>		<b>9 904,05</b>	<b>5 825,03</b>	<b>0,15000</b>	<b>0,06000</b>			
12	711141569RZ4	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně, dodávky dvouvrstvá M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1) 0,84*1,05 (3,33+0,1+1,75)*2,9 kanál - 0,5*1,16 -1,28*0,5 -1,579*0,5 -5,55*0,5	m2	11,83950	680,00	8 050,86	418,00	4 948,91	0,01200	0,14000	0,00000	0,00000
13	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem dvouvrstvá M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1) 0,84*1,05 (3,33+0,1+1,75)*2,9 kanál - 0,5*1,16 -1,28*0,5 -1,579*0,5 -5,55*0,5	m2	23,67900	60,00	1 420,74	37,00	876,12	0,00060	0,01000	0,00000	0,00000
14	711140101R00	Odstaření izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva M.C.01.39 - podkladní mazanina : (0,72*1) 0,84*1,05 (3,33+0,1+1,75)*2,9 kanál - 0,5*1,16 -1,28*0,5 -1,579*0,5 -5,55*0,5	m2	11,83950	20,00	236,79	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00487	0,06000
15	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,15628	1 230,00	195,66	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Díl: D96</b>				<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>		<b>8 511,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	5,26704	264,00	1 390,50	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,26704	25,00	131,68	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,26704	370,00	1 948,80	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,26704	41,00	215,95	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění.	t	5,26704	116,00	610,98	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	979990101R00	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	5,26704	800,00	4 213,63	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem</b>						<b>51 342,88</b>						



**Soupis prací k dodatku č.1 smlouvy o dílo**

S:	001	<b>REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM</b>
O:	SO 01	<b>1. ČÁST - INFOCENTRUM - VÍCEPRÁCE</b>
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení - Vyrovnání povrchů stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				146 926,23		13,88		0,00
24	319201316R00	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva maltou ze suchých maltových směrů tl. do 20 mm	m2	113,95000	228,00	25 980,60	0,03	3,42	0,00	0,00

v.v viz p.č.47

<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				13 384,80		0,00		0,00
1a	602022122RT1	Omltka stěn vyrovnávací sanační, PCI, ručně tloušťka vrstvy 20 mm,	spr	21,45000	624,00	13 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00

v.v viz p.č.43

<b>CELKEM Kč bez DPH</b>	<b>39 365,40</b>
--------------------------	------------------

**Soupis prací k dodatku č.1 smlouvy o dílo**

S:	001	<b>REKONSTRUKCE PROSTOR PRO NOVÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - 1. ČÁST - INFOCENTRUM</b>								
O:	SO 01	<b>1. ČÁST - INFOCENTRUM - VÍCEPRÁCE</b>								
R:	D11	Architektonicko - stavební řešení - Sádrokartonové konstrukce								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
1	347014111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard.	m2	3,48000	718,00	2 498,64	0,01147	0,04000	0,00000	0,00000
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. m.č.01.16 : (0,11+1,05)*3 <span style="float:right">3,48000</span>										
<b>Díl: 416</b>						<b>5 448,01</b>	<b>0,07000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
2	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s příjímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	5,72270	952,00	5 448,01	0,01215	0,07000	0,00000	0,00000
opláštění rozvodů m.č.01.11 : (0,44+0,35)*2,23 <span style="float:right">1,76170</span> opláštění rozvodů m.č.01.16 : (0,7+1)*2,33 <span style="float:right">3,96100</span>										
<b>Díl: 99</b>						<b>74,43</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
3	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,10945	680,00	74,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Celkem</b>						<b>8 021,08</b>				