

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasilování

Soupis:

**05 - Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava


Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
S.R.O.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 292 451,45**

1 - Zemní práce

323 287,49

2 - Základy a zvláštní zakládání

17 892,46

8 - Trubní vedení

134 788,03

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

814 483,47

ON - Ostatní náklady

2 000,00

53

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasilování

Soupis:

**05 - Retenční objekt dešťových vod 2 + výústní objekt**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
S.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

[REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 292 451,45**

|     |   |             |                                                      |    |         |        |            |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| D 1 |   | Zemní práce |                                                      |    |         |        | 323 287,49 |
| 1   | K | 131201112   | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ      | m3 | 354,496 | 90,00  | 31 904,64  |
| 2   | K | 132201212   | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ     | m3 | 14,960  | 90,00  | 1 346,40   |
| 3   | K | 161101101   | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m         | m3 | 480,293 | 5,00   | 2 401,47   |
| 4   | K | 162201102   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m       | m3 | 480,293 | 30,00  | 14 408,79  |
| 5   | K | 162701105   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m    | m3 | 257,637 | 180,00 | 46 374,66  |
| 6   | K | 167101102   | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 257,637 | 39,09  | 10 071,03  |
| 7   | K | 171201201   | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m   | m3 | 480,293 | 15,44  | 7 415,72   |
| 8   | K | 174101101   | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                  | m3 | 171,274 | 112,07 | 19 194,68  |

P

Poznámka k položce:  
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

|    |   |                                |                                                                              |    |         |        |            |
|----|---|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 9  | K | 175101101                      | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 5,984   | 832,83 | 4 983,65   |
| 10 | K | 199000005                      | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04               | t  | 437,983 | 250,00 | 109 495,75 |
| 11 | K | 213151121                      | Obalení vsaku geotextilií                                                    | m2 | 336,064 | 33,01  | 11 093,47  |
| VV |   | 14,8*7,6*2+2,48*(14,8*2+7,6*2) |                                                                              |    | 336,064 |        |            |
| VV |   | Součet                         |                                                                              |    | 336,064 |        |            |
| 12 | M | 583426831                      | Kamenivo drcené 16/32                                                        | t  | 127,785 | 470,80 | 60 161,18  |
| 13 | M | 67352002                       | Geotextilie netkaná 200 g/m2                                                 | m2 | 403,277 | 11,00  | 4 436,05   |

D 2

## Základy a zvláštní zakládání

**17 892,46**

|    |   |           |                                            |    |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 14 | K | 182601112 | Obrovnání svahů násypů kameny              | m2 | 12,000 | 514,18 | 6 170,16 |
| 15 | K | 271571112 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 1,200  | 997,40 | 1 196,88 |

P

Poznámka k položce:  
tl.150mm

VV

12\*0,1

VV

Součet

1,200

1,200

|    |   |           |                                           |    |        |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 16 | K | 631310034 | Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 15 cm | m2 | 12,000 | 703,67 | 8 444,04 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

P

Poznámka k položce:  
Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.

|    |   |             |                                          |   |       |        |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 17 | M | 58380752    | Kámen lomový upravený rigolový do 250 mm | t | 4,320 | 481,80 | 2 081,38 |
| VV |   | 4*3*0,2*1,8 |                                          |   | 4,320 |        |          |
| VV |   | Součet      |                                          |   | 4,320 |        |          |

D 8

## Trubní vedení

**134 788,03**

|    |   |           |                                                   |   |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 18 | K | 871318111 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot     | m | 31,200 | 60,00  | 1 872,00 |
| 19 | K | 871373121 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300  | m | 18,700 | 110,00 | 2 057,00 |
| 20 | K | 892581111 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou      | m | 18,700 | 27,61  | 516,31   |
| 21 | K | 721176222 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | m | 1,000  | 196,24 | 196,24   |

P

Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

| PČ   | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 22   | K   | 894412313  | Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60 hloubka dna 2,66 m poklop litina 12,5 t s odvětráním                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 2,000    | 21 807,94    | 43 615,88         |
| P    |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka + montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |
| 23   | M   | 06010505   | Čerpadlo dešťové vody - AKU - průtok 1,06 l/s<br>dodávka s bateriemi                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 1,000    | 8 082,62     | 8 082,62          |
| P    |     |            | Poznámka k položce:<br>osazení v revizní šachtě za retenčním objektem                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |              |                   |
| 24   | M   | 0602011R   | Trubka hrdlová ultra- rib 2 DN300 x 6000 materiál PP                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 4,000    | 5 830,06     | 23 320,24         |
| P    |     |            | Poznámka k položce:<br>odvodné potrubí z retenčního objektu bude začínat napojením na rš - bezpečnostní přepad - do kterého je dopojen hlavní regulovaný odtok - potrubí pvc kg dn100 (regulace vírovým ventilem na hodnotu 5l/s).<br>odvodné potrubí bude zaústěno do melioračního příkopu - ukončení výústním objektem |        |          |              |                   |
| 25   | M   | 283141493  | Fólie výstražná pro kanal. š. 220 mm šedá                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 18,700   | 2,31         | 43,20             |
| 26   | M   | 28611212   | Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN200                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 31,200   | 185,35       | 5 782,92          |
| 27   | M   | 28611315.A | Koleno 90° PVC d 200 mm pro drenážní trubky                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus    | 4,000    | 499,84       | 1 999,36          |
| VV   |     |            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 4,000    |              |                   |
| VV   |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 4,000    |              |                   |
| 28   | M   | 28611322.A | T-kus PVC d 200 mm pro drenážní trubky                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus    | 2,000    | 775,28       | 1 550,56          |
| VV   |     |            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2,000    |              |                   |
| VV   |     |            | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2,000    |              |                   |
| 29   | M   | 720300001  | ventil vírový - nerezové tělo - regulace průtoku na 5l/s ,<br>osazení na výústním potrubí v RŠ                                                                                                                                                                                                                           | ks     | 1,000    | 19 597,05    | 19 597,05         |
| P    |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka + montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |
| 30   | M   | 720300002  | bezpečnostní přepad pro potrubí DN300, osazení pod<br>horní hranou šachty                                                                                                                                                                                                                                                | ks     | 1,000    | 8 900,00     | 8 900,00          |
| P    |     |            | Poznámka k položce:<br>dodávka + montáž do šachty                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |
| 31   | K   | 998276101  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 145,093  | 50,00        | 7 254,65          |
| P    |     |            | Poznámka k položce:<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |
| 32   | K   | 06010506R  | Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty                                                                                                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
| D 89 |     |            | Ostatní konstrukce na trubním vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              | 814 483,47        |
| 33   | M   | 06010401R  | Retenční vaštinový systém vytvořen bloky<br>2400x1200x520mm - plastové bloky                                                                                                                                                                                                                                             | kus    | 1,000    | 814 483,47   | 814 483,47        |

54

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Poznámka k položce:

Dodávka a montáž palstových bloků retenčního systému dešťových vod

Retenční objekt dešťových vod bude vytvořen pomocí plastových boxů s rozměry 2400x1200x520mm, tyto vytvoří celkový retenční prostor s objemem 186,3m<sup>3</sup>

systém bude složen s 128ks boxů (dvě spodní řady boxy budou nahrazen štěrkovým zásypem, v kterém budou uloženy rozvodné drenážní potrubí dešťové vody.

nátok do objektu bude pomocí přívodného potrubí dn300 pp z revizní šachty. toto potrubí bude přivedeno do spodní hrany objektu a napojeno na drenážní potrubí.

bude proveden výkop, do kterého bude uložena geotextilie 200g/m<sup>2</sup>, na ní bude proveden zásyp štěrskem frakce 16/32 a následně položena spodní řada retenčních boxů, drenážní potrubí a jeho zásyp. postupně dále budou uloženy zbylé řady boxů.

po zhotovení objektu bude proveden obsyp štěrskem a opatření geotextilií a zásyp hlínou + zatravnění

odvodné potrubí z objektu bude potrubí pvc kg dn100, na kterém bude osazen vírový ventil s regulací odtoku na 5l/s.

v horní hraně šachty R4 bude osazeno přepadové potrubí dn 300 pp, které bude napojeno na odtokové potrubí zaústěno do melioračního příkopu.

akumulační a současně vsakovací bloky voštinového typu, vyrobeny z polypropylenu - umožňují odvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru. to je umožněno díky vytvořeným drážkám v povrchu bloků. tyto drážky jsou vedeny horizontálně v podélném i příčném směru a ve spojení se standardními vertikálními otvory je tak zajištěn rychlý rozptýl dešťové vody v celém retenčním prostoru akumulačního objektu.

Systém bude složen celkem ze 128ks boxů s rozměry

2400x1200x520mm

Celkový rozměr boxů bude 14,4x7,2x2,08m

\*drenážní potrubí, štěrkový obsyp a geotextilie jsou ceněny samostatnými položkami.

D ON

Ostatní náklady

2 000,00

|    |   |            |               |        |       |          |          |
|----|---|------------|---------------|--------|-------|----------|----------|
| 34 | K | 005231040R | Provozní řady | Soubor | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|----|---|------------|---------------|--------|-------|----------|----------|

Poznámka k položce:

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

P

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

**11 - Vodovodní přípojky**

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**754 269,59**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 754 269,59  | 21,00%     | 158 396,61 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**912 666,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

*BB*

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasilování

Soupis:

**11 - Vodovodní přípojky**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11.7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**754 269,59**

1 - Zemní práce

58 288,31

733 - Rozvod potrubí

695 981,28

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

**11 - Vodovodní přípojky**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**754 269,59**

|            |   |                    |                                                      |    |        |        |                  |
|------------|---|--------------------|------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------------|
| <b>D 1</b> |   | <b>Zemní práce</b> |                                                      |    |        |        | <b>58 288,31</b> |
| 1          | K | 132201212          | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ     | m3 | 69,872 | 90,00  | 6 288,48         |
| 2          | K | 161101101          | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m         | m3 | 90,834 | 5,00   | 454,17           |
| 3          | K | 162201102          | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m       | m3 | 90,834 | 30,00  | 2 725,02         |
| 4          | K | 162701105          | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m    | m3 | 33,030 | 180,00 | 5 945,40         |
| 5          | K | 167101102          | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 33,030 | 39,09  | 1 291,14         |
| 6          | K | 171201201          | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m   | m3 | 90,834 | 15,44  | 1 402,48         |
| 7          | K | 174101101          | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                  | m3 | 44,464 | 112,07 | 4 983,08         |

P

Poznámka k položce:  
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

|   |   |           |                                                                              |    |        |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm | m3 | 25,408 | 832,83 | 21 160,54 |
| 9 | K | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04               | t  | 56,152 | 250,00 | 14 038,00 |

|              |   |                       |                                                    |     |        |          |                   |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| <b>D 733</b> |   | <b>Rozvod potrubí</b> |                                                    |     |        |          | <b>695 981,28</b> |
| 10           | K | 871161121             | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm    | m   | 79,400 | 56,37    | 4 475,78          |
| 11           | K | 892241111             | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80          | m   | 79,400 | 14,63    | 1 161,62          |
| 12           | K | 893152111             | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté | kus | 25,000 | 1 387,57 | 34 689,25         |

P

Poznámka k položce:  
Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.

|    |   |           |                                                                            |     |         |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 13 | K | 899731113 | Vodič signalizační CYY 4 mm2                                               | m   | 116,900 | 28,98 | 3 387,76 |
| 14 | K | 722173984 | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 32 mm | kus | 25,000  | 55,33 | 1 383,25 |
| 15 | K | 722173989 | Provedení spoje plastového vodovodního potrubí, elektrotvarovkami, D 90 mm | kus | 25,000  | 93,90 | 2 347,50 |
| 16 | K | 722219191 | Montáž souprav zemních                                                     | kus | 25,000  | 33,51 | 837,75   |
| 17 | K | 722239104 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4"                                 | kus | 25,000  | 89,16 | 2 229,00 |
| 18 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm                         | m   | 79,400  | 30,63 | 2 432,02 |

P

Poznámka k položce:  
Včetně dodání desinfekčního prostředku.

|    |   |               |                                                               |     |        |          |           |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 19 | K | 230220006R001 | Montáž litinového poklopu                                     | kus | 25,000 | 98,23    | 2 455,75  |
| 20 | M | 28314147      | Fólie výstražná pro vodu š. 220 mm bílá                       | m   | 79,400 | 2,31     | 183,41    |
| 21 | M | 28613065.M    | elektrovarovka - T-kus odbočkový navrtávací 90 - 32 mm PE 100 | kus | 25,000 | 3 749,41 | 93 735,25 |

P

Poznámka k položce:  
elektrovarovka sedlová, otočný vývod 360 st, SDR 11, 16 bar voda včetně spodního těmnu, řezáku a víčka, těsněného "o" kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo

|    |   |           |                                                        |   |        |       |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 22 | M | 286134601 | Trubka vodovodní PE 100 RC, rozměr 32 x 3,0 mm, SDR 11 | m | 79,400 | 25,74 | 2 043,76 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

56

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 23 | M   | 286538002  | Elektrovarovka PE 100 SDR 11 - spojka d 32                                                                                                                                                                                  | kus    | 25,000    | 99,55        | 2 488,75          |
| 24 | M   | 28697251R1 | Vodoměrná šachta výškově nastavitelná 115-130cm, poklop 12,5t                                                                                                                                                               | kus    | 25,000    | 13 742,30    | 343 557,50        |
|    |     |            | Poznámka k položce:<br>Pro osazení vodoměru DN20<br>včetně vstrojení: rohový kulový kohout, zpětná klapka<br>Vstup: Kulový kohout DN20<br>Včetně vývodů potrubí PE32<br>rozměr šachty: 500x400mm<br>Poklop s nosností 12,5t |        |           |              |                   |
|    |     |            | *vodoměry nejsou součástí dodávky                                                                                                                                                                                           |        |           |              |                   |
|    |     |            | VV                                                                                                                                                                                                                          | 25     | 25,000    |              |                   |
|    |     |            | VV                                                                                                                                                                                                                          | Součet | 25,000    |              |                   |
| 25 | M   | 42200750   | poklop uliční šoupátkový 1750 - voda                                                                                                                                                                                        | kus    | 25,000    | 887,32       | 22 183,00         |
| 26 | M   | 42228110   | Šoupátko 2600 DN 5/4" pro dom.připojky -voda                                                                                                                                                                                | kus    | 25,000    | 5 533,77     | 138 344,25        |
| 27 | M   | 422915501  | Deska nosná šoupátkového poklopu                                                                                                                                                                                            | kus    | 25,000    | 137,50       | 3 437,50          |
| 28 | M   | 42293115   | Souprava zemní č. 9101-voda, L=1,5 m                                                                                                                                                                                        | kus    | 25,000    | 1 026,48     | 25 662,00         |
| 29 | K   | 998276101  | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                                                                                                                                           | t      | 12,081    | 50,00        | 604,05            |
|    |     |            | Poznámka k položce:<br>na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty                                                                                                                                             |        |           |              |                   |
| 30 | K   | 998734201  | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                                                                                                                                                                      | %      | 1 800,677 | 0,19         | 342,13            |
| 31 | K   | 06010602R  | Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty                                                                                                                                                                     | soubor | 1,000     | 8 000,00     | 8 000,00          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

**12 - splaškové kanalizační přípojky**

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>571 499,50</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | 571 499,50         | 21,00%            | 120 014,90        |
| snížená             | 0,00               | 12,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b>       | <b>691 514,40</b> |                   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

57

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

**12 - splaškové kanalizační přípojky**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**571 499,50**

1 - Zemní práce

70 878,78

8 - Trubní vedení

498 264,62

99 - Staveništní přesun hmot

2 356,10

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasít'ování

Soupis:

**12 - splaškové kanalizační přípojky**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**571 499,50**

D 1

### Zemní práce

**70 878,78**

|   |   |           |                                                     |    |         |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1 | K | 132201212 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ    | m3 | 94,034  | 90,00  | 8 463,06 |
| 2 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m        | m3 | 122,244 | 5,00   | 611,22   |
| 3 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m      | m3 | 122,244 | 30,00  | 3 667,32 |
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   | m3 | 35,779  | 180,00 | 6 440,22 |
| 5 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 | m3 | 35,779  | 118,18 | 4 228,36 |
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m  | m3 | 122,244 | 15,44  | 1 887,45 |
| 7 | K | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                 | m3 | 66,512  | 112,07 | 7 454,00 |

P

Poznámka k položce:  
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

|   |   |           |                                                                              |    |        |        |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm | m3 | 27,522 | 832,83 | 22 921,15 |
| 9 | K | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04               | t  | 60,824 | 250,00 | 15 206,00 |

D 8

### Trubní vedení

**498 264,62**

|    |   |           |                                                   |   |        |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 10 | K | 892571111 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou      | m | 76,450 | 19,61  | 1 499,18  |
| 11 | K | 721176224 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 76,450 | 248,34 | 18 985,59 |

P

Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

|    |   |           |                                              |     |        |           |            |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 12 | K | 894431421 | Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá | kus | 25,000 | 16 084,29 | 402 107,25 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|

P

Poznámka k položce:  
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový B125

|    |   |            |                                                                 |        |        |          |           |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 13 | M | 283141493  | Fólie výstražná pro kanal. š. 220 mm šedá                       | m      | 76,450 | 2,31     | 176,60    |
| 14 | M | 2865722713 | Odbočka sedlová DN 300/150, pro napojení na kanalizační potrubí | kus    | 25,000 | 2 699,84 | 67 496,00 |
| 15 | K | 06010602R  | Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty         | soubor | 1,000  | 8 000,00 | 8 000,00  |

D 99

### Staveništní přesun hmot

**2 356,10**

|    |   |           |                                                   |   |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 16 | K | 998276101 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 47,122 | 50,00 | 2 356,10 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

P

Poznámka k položce:  
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

58

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

**13 - Dešťové kanalizační přípojky**

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>566 607,46</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | 566 607,46         | 21,00%            | 118 987,57        |
| snížená             | 0,00               | 12,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b>       | <b>685 595,03</b> |                   |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

**13 - Dešťové kanalizační přípojky**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**566 607,46**

1 - Zemní práce

70 558,40

8 - Trubní vedení

493 683,11

99 - Staveništní přesun hmot

2 365,95

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 301 - ZTI - zasíťování

Soupis:

**13 - Dešťové kanalizační přípojky**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

[REDACTED]

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**566 607,46**

### D 1 Zemní práce 70 558,40

|   |   |           |                                                     |    |         |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1 | K | 132201212 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ    | m3 | 92,124  | 90,00  | 8 291,16 |
| 2 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m        | m3 | 119,761 | 5,00   | 598,81   |
| 3 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m      | m3 | 119,761 | 30,00  | 3 592,83 |
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   | m3 | 35,928  | 180,00 | 6 467,04 |
| 5 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 | m3 | 35,928  | 118,18 | 4 245,97 |
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m  | m3 | 119,761 | 15,44  | 1 849,11 |
| 7 | K | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                 | m3 | 64,487  | 112,07 | 7 227,06 |

P

Poznámka k položce:  
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m  
od okraje zásypu

|   |   |           |                                                                         |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 8 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm | m3 | 27,637 | 832,83 | 23 016,92 |
| 9 | K | 199000005 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04          | t  | 61,078 | 250,00 | 15 269,50 |

### D 8 Trubní vedení 493 683,11

|    |   |           |                                                   |   |        |        |           |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 10 | K | 892571111 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou      | m | 76,770 | 19,61  | 1 505,46  |
| 11 | K | 721176224 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 76,770 | 248,34 | 19 065,06 |

P

Poznámka k položce:  
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

|    |   |           |                                              |     |        |           |            |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 12 | K | 894431421 | Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 2,00 m, přímá | kus | 25,000 | 15 937,57 | 398 439,25 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|

P

Poznámka k položce:  
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový B125

VV

25

25,000

VV

Součet

25,000

|    |   |            |                                                                 |        |        |          |           |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 13 | M | 283141493  | Fólie výstražná pro kanál. š. 220 mm šedá                       | m      | 76,770 | 2,31     | 177,34    |
| 14 | M | 2865722713 | Odbočka sedlová DN 300/150, pro napojení na kanalizační potrubí | kus    | 25,000 | 2 699,84 | 67 496,00 |
| 15 | K | 06010602R  | Podružní instalační materiál pro trubní vedení a šachty         | soubor | 1,000  | 7 000,00 | 7 000,00  |

### D 99 Staveništní přesun hmot 2 365,95

|    |   |           |                                                   |   |        |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 16 | K | 998276101 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 47,319 | 50,00 | 2 365,95 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

P

Poznámka k položce:  
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 795 065,90

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 795 065,90 | 21,00%     | 376 963,84 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

2 172 029,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

60

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 795 065,90**

M21-11 - Ostatní náklady

98 188,02

M21-21 - Veřejné osvětlení

1 696 877,88

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava


Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 795 065,90**

| D | M21-11 | Ostatní náklady |                                                                    |        |         |          | 98 188,02 |
|---|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 1 | K      | 220890202       | Revize                                                             | h      | 24,000  | 695,50   | 16 692,00 |
| 2 | K      | 900             | HZS kompletační práce                                              | h      | 40,000  | 518,95   | 20 758,00 |
| 3 | K      | 460600001       | Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m                | m3     | 78,000  | 219,09   | 17 089,02 |
| 4 | K      | 460600002       | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem | m3     | 78,000  | 18,00    | 1 404,00  |
| 5 | K      | 979999973       | Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)                | t      | 132,600 | 250,00   | 33 150,00 |
| 6 | K      | 005124010R      | Koordinační činnost                                                | Soubor | 1,000   | 3 745,00 | 3 745,00  |

P

Poznámka k položce:  
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

|   |   |            |                                  |        |       |          |          |
|---|---|------------|----------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 7 | K | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,000 | 5 350,00 | 5 350,00 |
|---|---|------------|----------------------------------|--------|-------|----------|----------|

P

Poznámka k položce:  
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

| D  | M21-21 | Veřejné osvětlení |                                               |     |         |          | 1 696 877,88 |
|----|--------|-------------------|-----------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------|
| 8  | K      | 210100060         | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2 | kus | 81,000  | 26,75    | 2 166,75     |
| 9  | K      | 210100064         | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 16 mm2  | kus | 260,000 | 37,45    | 9 737,00     |
| 10 | K      | 210202115         | Svítilidlo veřejného osvětlení parkové        | kus | 27,000  | 909,50   | 24 556,50    |
| 11 | K      | 210204002         | Stožár osvětlovací sadový - ocelový           | kus | 27,000  | 1 658,50 | 44 779,50    |

P

Poznámka k položce:  
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.

|    |   |           |                                              |     |        |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 12 | K | 210204121 | Patice stožárová litinová pro sadové stožáry | kus | 27,000 | 481,50 | 13 000,50 |
| 13 | K | 210204203 | Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy          | kus | 27,000 | 732,95 | 19 789,65 |

P

Poznámka k položce:  
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.

|    |   |           |                                                                  |   |        |       |          |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 14 | K | 210220002 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 8 mm | m | 84,000 | 94,16 | 7 909,44 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

P

Poznámka k položce:  
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

VV

28\*3

84,000

VV

Součet

84,000

|    |   |           |                                                                                |   |         |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 15 | K | 210220021 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 700,000 | 119,84 | 83 888,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

P

Poznámka k položce:  
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

|    |   |           |                                  |   |         |       |          |
|----|---|-----------|----------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 16 | K | 210220010 | Nátěr zemnicího pásku do 120 mm2 | m | 100,000 | 53,50 | 5 350,00 |
|----|---|-----------|----------------------------------|---|---------|-------|----------|

P

Poznámka k položce:  
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

|    |   |           |                                                                                                      |     |         |           |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 17 | K | 210220302 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm | kus | 27,000  | 102,72    | 2 773,44  |
| 18 | K | 210810005 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu                                   | m   | 270,000 | 40,66     | 10 978,20 |
| 19 | K | 000005    | rozvaděč RVO, včetně materiálu                                                                       | ks  | 1,000   | 28 777,65 | 28 777,65 |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                     | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| 20 | K   | ER         | elektroměrový rozvaděč piliřový- dvousazba                                | kompe<br>↑ | 1,000    | 16 585,00    | 16 585,00         |
| 21 | K   | RBP        | Rozvaděč RBP, včetně materiálu                                            | kompe<br>↑ | 1,000    | 12 281,46    | 12 281,46         |
| 22 | M   | 000001     | LED veřejné osvětlení 24LED/400mA/30W/WW 2700K/rovné sklo/H60/CLI/AKZO900 | ks         | 27,000   | 13 054,00    | 352 458,00        |
| 23 | M   | 11009BI    | Hydroizolace gumoasfaltov.DISPER DN 10kg                                  | KS         | 4,000    | 588,50       | 2 354,00          |
| 24 | M   | 28611163.A | Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315 x 7,7 x 1000 mm                      | kus        | 27,000   | 481,50       | 13 000,50         |
| 25 | M   | 31672166.A | Stožár kuželový, výška nad zemí 6 metrů, barva AKZO 900/00332             | kus        | 27,000   | 16 321,78    | 440 688,06        |

P

Poznámka k položce:  
vyrobený z ocelového plechu jakosti S355 s kontrolovaným chemickým složením materiálu (křemík, fosfor, síra) v rozsahu vhodném pro žárové zinkování, které je provedeno dle ČSN EN ISO 1461

|    |   |              |                                                                              |     |         |          |            |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 26 | M | 31677736     | Výložník délky 0,3 metru barva AKZO 900/00332                                | kus | 27,000  | 1 338,57 | 36 141,39  |
| 27 | M | 3457114703   | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075                                  | m   | 900,000 | 36,65    | 32 985,00  |
| 28 | M | 345716792    | Spojka násuvná PA 02075 pro korugované chráničky 75/2                        | kus | 50,000  | 117,70   | 5 885,00   |
| 29 | M | V3           | výzbroj pro osvětlovací stožár - napojení 3ks kabelu CYKY 5x16               | ks  | 27,000  | 699,78   | 18 894,06  |
| 30 | K | 180456170400 | Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13                                    | Sh  | 108,000 | 695,50   | 75 114,00  |
| 31 | K | 222260547    | Trubka KOPOFLEX průměr 75 mm, upevněná na povrchu                            | m   | 900,000 | 48,15    | 43 335,00  |
| 32 | K | 460050703    | Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně                           | m3  | 13,500  | 801,88   | 10 825,38  |
| 33 | K | 460080002    | Betonový základ do bednění                                                   | m3  | 10,000  | 3 838,42 | 38 384,20  |
| 34 | K | 460100001    | Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy                                   | kus | 27,000  | 2 095,00 | 56 565,00  |
| 35 | K | 460200264    | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4 strojní výkop rýhy                        | m   | 500,000 | 112,96   | 56 480,00  |
| 36 | K | 460200264.1  | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy                          | m   | 20,000  | 410,66   | 8 213,20   |
| 37 | K | 460200684    | Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.4 strojní výkop rýhy                       | m   | 200,000 | 220,15   | 44 030,00  |
| 38 | K | 460420022    | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 20 cm       | m   | 700,000 | 173,67   | 121 569,00 |
| 39 | K | 460490012    | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm                     | m   | 700,000 | 5,35     | 3 745,00   |
| 40 | K | 460570264    | Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním                           | m   | 500,000 | 49,48    | 24 740,00  |
| 41 | K | 460570664    | Zához rýhy 65/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním                            | m   | 200,000 | 80,29    | 16 058,00  |
| 42 | K | 650125221    | Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 16 mm2 | m   | 800,000 | 16,05    | 12 840,00  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

SO 402 - Sdělovací vedení – kabelová chránička

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**420 366,20**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 420 366,20  | 21,00%     | 88 276,90 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**508 643,10**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

62

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 402 - Sdělovací vedení – kabelová chránička**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Zadavatel:

Statutární město Opava

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum:

11. 7. 2024

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**420 366,20**

M21-04 - Kabelové trasy

360 628,75

M21-11 - Ostatní náklady

59 737,45

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 402 - Sdělovací vedení – kabelová chránička**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**420 366,20**

### D M21-04

### Kabelové trasy

**360 628,75**

|    |    |            |                                                                                                 |     |         |        |            |
|----|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 1  | K  | 222260549  | Trubka KOPOFLEX průměr 110 mm, upevněná na povrchu                                              | m   | 630,000 | 47,08  | 29 660,40  |
| 2  | M  | 3457114705 | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110                                                     | m   | 630,000 | 52,43  | 33 030,90  |
| 3  | M  | 345716793  | Spojka násuvná PA 02110 pro korugované chráničky 110/2                                          | kus | 40,000  | 123,05 | 4 922,00   |
| 4  | K  | 113108310  | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm                                             | m2  | 3,900   | 81,99  | 319,76     |
| 5  | K  | 162201101  | Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do 20 m                                                  | m3  | 95,250  | 30,23  | 2 879,41   |
|    | VV |            | 36,75                                                                                           |     | 36,750  |        |            |
|    | VV |            | 58,5                                                                                            |     | 58,500  |        |            |
|    | VV |            | Součet                                                                                          |     | 95,250  |        |            |
| 6  | K  | 567122114  | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl. 15 cm                                             | m2  | 3,900   | 433,36 | 1 690,10   |
| 7  | K  | 577141122  | Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm včetně napojení na stávající asfaltovou plochu | m2  | 3,900   | 313,84 | 1 223,98   |
| 8  | K  | 460030081  | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm                                  | m   | 12,000  | 68,90  | 826,80     |
| 9  | K  | 460200264  | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy                                             | m   | 20,000  | 410,66 | 8 213,20   |
| 10 | K  | 460200684  | Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.4 strojní výkop rýhy                                          | m   | 570,000 | 220,15 | 125 485,50 |
| 11 | K  | 460420022  | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 20 cm                          | m   | 590,000 | 173,67 | 102 465,30 |
| 12 | K  | 460490012  | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm                                        | m   | 590,000 | 5,35   | 3 156,50   |
| 13 | K  | 460570264  | Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním                                              | m   | 20,000  | 49,48  | 989,60     |
| 14 | K  | 460570664  | Zához rýhy 65/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním                                               | m   | 570,000 | 80,29  | 45 765,30  |

### D M21-11

### Ostatní náklady

**59 737,45**

|    |   |            |                                                                                |        |         |          |           |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 15 | K | 460600001  | Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m                            | m3     | 76,100  | 219,09   | 16 672,75 |
| 16 | K | 460600002  | Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem             | m3     | 76,100  | 18,00    | 1 369,80  |
| 17 | K | 979999973  | Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)                            | t      | 129,370 | 250,00   | 32 342,50 |
| 18 | K | 979999995  | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)             | t      | 0,858   | 300,00   | 257,40    |
|    | P |            | Poznámka k položce:<br>170 302                                                 |        |         |          |           |
| 19 | K | 005124010R | Koordinční činnost                                                             | Soubor | 1,000   | 3 745,00 | 3 745,00  |
|    | P |            | Poznámka k položce:<br>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. |        |         |          |           |
| 20 | K | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení                                               | Soubor | 1,000   | 5 350,00 | 5 350,00  |

P

Poznámka k položce:  
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

63

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 501 - Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky**

KSO:

Místo: MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.


IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>2 219 655,01</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 2 219 655,01       | 21,00%            | 466 127,55       |
| snížená      | 0,00               | 12,00%            | 0,00             |

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>2 685 782,56</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 501 - Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 219 655,01**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 227 488,85**

1 - Zemní práce

1 227 488,85

### PSV - Práce a dodávky PSV

**73 870,76**

997 - Přesun sutě

73 870,76

### M - Práce a dodávky M

**872 071,40**

23-M - Montáže potrubí

872 071,40

### Ostatní - Ostatní

**46 224,00**

904 - HZS

46 224,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 501 - Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**2 219 655,01**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**1 227 488,85**

D 1

Zemní práce

**1 227 488,85**

|    |    |           |                                                                                                              |    |           |          |            |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 1  | K  | 131113712 | Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně                    | m3 | 41,760    | 963,00   | 40 214,88  |
|    | VV |           | 5,8*2*1,8*2                                                                                                  |    | 41,760    |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 41,760    |          |            |
| 2  | K  | 132112122 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně    | m3 | 125,760   | 1 070,00 | 134 563,20 |
|    | VV |           | 131*0,8*1,2                                                                                                  |    | 125,760   |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 125,760   |          |            |
| 3  | K  | 132151104 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 549,120   | 246,10   | 135 138,43 |
|    | VV |           | 572*0,8*1,2                                                                                                  |    | 549,120   |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 549,120   |          |            |
| 4  | K  | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                     | m2 | 1 687,200 | 21,40    | 36 106,08  |
|    | VV |           | (131+572)*1,2*2                                                                                              |    | 1 687,200 |          |            |
| 5  | K  | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                                  | m2 | 1 687,000 | 10,70    | 18 050,90  |
| 6  | K  | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m                                                     | m3 | 41,760    | 10,70    | 446,83     |
|    | VV |           | 5,8*2*1,8*2                                                                                                  |    | 41,760    |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 41,760    |          |            |
| 7  | K  | 151102201 | Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí                       | m2 | 56,160    | 21,40    | 1 201,82   |
|    | VV |           | 15,6*1,8*2                                                                                                   |    | 56,160    |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 56,160    |          |            |
| 8  | K  | 161111502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                      | m3 | 674,880   | 385,20   | 259 963,78 |
|    | VV |           | 703*0,8*1,2                                                                                                  |    | 674,880   |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 674,880   |          |            |
| 9  | K  | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                        | m3 | 224,960   | 214,00   | 48 141,44  |
|    | VV |           | 703*0,8*0,4                                                                                                  |    | 224,960   |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 224,960   |          |            |
| 10 | K  | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                              | m3 | 224,960   | 42,80    | 9 628,29   |
|    | VV |           | 703*0,8*0,4                                                                                                  |    | 224,960   |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 224,960   |          |            |
| 11 | K  | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                  | m3 | 224,960   | 16,05    | 3 610,61   |
|    | VV |           | 703*0,8*0,4                                                                                                  |    | 224,960   |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 224,960   |          |            |
| 12 | K  | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                   | t  | 449,920   | 107,00   | 48 141,44  |
|    | VV |           | 224,96*2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                   |    | 449,920   |          |            |
| 13 | K  | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                                        | m3 | 449,920   | 214,00   | 96 282,88  |
|    | VV |           | 703*0,8*0,8                                                                                                  |    | 449,920   |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 449,920   |          |            |
| 14 | K  | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m                                     | m3 | 449,920   | 307,09   | 138 165,93 |
|    | VV |           | 703*0,8*0,8                                                                                                  |    | 449,920   |          |            |
|    | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 449,920   |          |            |

| PČ        | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 15        | M   | 58337310.0 | šterkopísek frakce 0-4, vč. dovozu                                                                                                                                                             | t   | 382,432  | 160,50       | 61 380,34         |
|           | VV  |            | 703*0,8*0,4*1,7                                                                                                                                                                                |     | 382,432  |              |                   |
|           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 382,432  |              |                   |
| 16        | M   | SPC01      | Vytýčení sítí, sondy                                                                                                                                                                           | m   | 720,000  | 48,15        | 34 668,00         |
| 17        | M   | SPC02      | Geodetické zaměření                                                                                                                                                                            | m   | 720,000  | 90,95        | 65 484,00         |
| 18        | M   | SPC01.1    | Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 5-10 cm (2x)-<br>překop komunikace                                                                                                                        | m2  | 60,000   | 642,00       | 38 520,00         |
|           | VV  |            | 15*2*2                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |
|           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |
| 19        | M   | SPC02.1    | Řezání spáry v asfaltu nebo betonuv tl. vrstvy do 8-10<br>cm                                                                                                                                   | m   | 60,000   | 107,00       | 6 420,00          |
|           | VV  |            | 15*2*2                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |
|           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |
| 20        | M   | SPC03      | Vyspravení vozovka, kamenivo obal 6cm x2                                                                                                                                                       | m2  | 60,000   | 856,00       | 51 360,00         |
|           | VV  |            | 15*2*2                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |
|           | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 60,000   |              |                   |
| D PSV     |     |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                            |     |          |              | 73 870,76         |
| D 997     |     |            | Přesun sutě                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 73 870,76         |
| 21        | K   | 997013501  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo<br>meziskládku do 1 km se složením vč. naložení                                                                                                  | t   | 38,000   | 316,72       | 12 035,36         |
| 22        | K   | 997013509  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku<br>ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                    | t   | 38,000   | 13,80        | 524,40            |
| 23        | K   | 997013655  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a<br>kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                             | t   | 38,000   | 535,00       | 20 330,00         |
| 24        | K   | 997013873  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační<br>skládce (skládkovné) zeminy a kamení                                                                                                    | t   | 383,000  | 107,00       | 40 981,00         |
| D M       |     |            | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                              |     |          |              | 872 071,40        |
| D 23-M    |     |            | Montáže potrubí                                                                                                                                                                                |     |          |              | 872 071,40        |
| 25        | M   | 28613922   | potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z<br>pénového PE, SDR 11, 40x3,7 mm                                                                                                             | m   | 140,000  | 126,26       | 17 676,40         |
| 26        | M   | 28613902   | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa-<br>110x6,6mm, s ochranným pláštěm (prořez 10%)                                                                                                   | m   | 630,000  | 428,00       | 269 640,00        |
| 27        | M   | 28613962   | trubka ochranná PEHD 63x3,6mm                                                                                                                                                                  | m   | 30,000   | 42,80        | 1 284,00          |
| 28        | M   | 28653053   | elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm                                                                                                                                                                | kus | 25,000   | 430,14       | 10 753,50         |
| 29        | M   | 28615975   | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm                                                                                                                                                        | kus | 110,000  | 192,60       | 21 186,00         |
| 30        | M   | 28614949   | elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm                                                                                                                                                          | kus | 6,000    | 1 605,00     | 9 630,00          |
| 31        | M   | 28614961   | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D<br>110mm                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 2 247,00     | 6 741,00          |
| 32        | M   | 28614961R1 | elektrotvarovka T-kus navrtávací PE dn 110-40                                                                                                                                                  | kus | 25,000   | 1 658,50     | 41 462,50         |
| 33        | M   | 28614588   | elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT                                                                                                                                                  | kus | 4,000    | 1 284,00     | 5 136,00          |
| 34        | M   | R01        | Závitová přechodka 40/5/4" s odvzdušňovacím<br>uzávěrem a kulovým kohoutem 5/4"                                                                                                                | kus | 25,000   | 1 658,50     | 41 462,50         |
| 35        | M   | R04        | Napojení na stávající NTL plynovod DN200 - (2x<br>balonovací hrdlo, 2x krycí víčko, svařovací práce,<br>zkouška těsnosti, uzavření potrubí DN200 bal. soupr.-<br>navrtání a uzavření, dopravné | kus | 2,000    | 64 200,00    | 128 400,00        |
| 36        | M   | R05        | Signalizační vodič D+MTZ                                                                                                                                                                       | m   | 770,000  | 37,45        | 28 836,50         |
| 37        | M   | R23        | MTZ elektrotvarovek                                                                                                                                                                            | kus | 123,000  | 107,00       | 13 161,00         |
| 38        | M   | R06        | Fólie výstražná 330x1,2 mm, žlutá                                                                                                                                                              | kg  | 220,000  | 53,50        | 11 770,00         |
| 39        | K   | 230205031  | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo<br>elektrospojkou, D 40 mm, tl. stěny 3,7 mm                                                                                                  | m   | 140,000  | 321,00       | 44 940,00         |
| 40        | K   | 230205055  | Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo<br>elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm                                                                                                         | m   | 630,000  | 321,00       | 202 230,00        |
| 41        | K   | 230230017  | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80                                                                                                                                                  | m   | 770,000  | 21,40        | 16 478,00         |
| 42        | M   | R24        | Přesun hmot pro venkovní plynovod                                                                                                                                                              | kus | 1,000    | 1 284,00     | 1 284,00          |
| D Ostatní |     |            | Ostatní                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 46 224,00         |
| D 904     |     |            | HZS                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 46 224,00         |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 43 | K   | 904 | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Revize plynu, tlaková zkouška | hod | 144,000  | 214,00       | 30 816,00         |
| 44 | M   | 905 | Stavební výpomoci, průrazy, bourání, apod.                     | hod | 72,000   | 214,00       | 15 408,00         |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 801 - Sadové úpravy**

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**529 237,85**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 529 237,85  | 21,00%     | 111 139,95 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**640 377,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

66

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 801 - Sadové úpravy**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava


Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**529 237,85**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**529 237,85**

1 - Zemní práce

519 487,45

998 - Přesun hmot

9 750,40

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**SO 801 - Sadové úpravy**

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**529 237,85**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**529 237,85**

D 1

Zemní práce

**519 487,45**

|    |       |            |                                                                                                               |     |         |          |           |
|----|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1  | K     | 181351003  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                    | m2  | 965,030 | 65,62    | 63 325,27 |
|    | VV    |            | 384,98*1,1                                                                                                    |     | 423,478 |          |           |
|    | VV    |            | 492,32*1,1                                                                                                    |     | 541,552 |          |           |
|    | VV Or |            | Součet                                                                                                        |     | 965,030 |          |           |
| 2  | K     | 183101214  | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 24,000  | 143,00   | 3 432,00  |
| 3  | M     | 10321100   | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                              | m3  | 1,500   | 1 320,00 | 1 980,00  |
|    | VV    |            | 24*0,0625 "Přepočtené koeficientem množství                                                                   |     | 1,500   |          |           |
| 4  | K     | 183101222  | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5        | kus | 46,000  | 990,00   | 45 540,00 |
| 5  | M     | 10321100   | zahradní substrát pro výsadbu VL                                                                              | m3  | 46,000  | 1 320,00 | 60 720,00 |
| 6  | K     | 183205111  | Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2                                                  | m2  | 10,000  | 49,50    | 495,00    |
|    | VV    |            | 10                                                                                                            |     | 10,000  |          |           |
| 7  | K     | 183403253  | Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2                                                               | m2  | 965,030 | 3,96     | 3 821,52  |
|    | VV    |            | Or                                                                                                            |     | 965,030 |          |           |
| 8  | K     | 183403261  | Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2                                                                | m2  | 965,030 | 2,86     | 2 759,99  |
|    | VV    |            | Or                                                                                                            |     | 965,030 |          |           |
| 9  | K     | 183405211  | Výsev trávníku hydroosevem na ornici                                                                          | m2  | 965,030 | 41,80    | 40 338,25 |
|    | VV    |            | Or                                                                                                            |     | 965,030 |          |           |
| 10 | M     | 00572410   | osivo směs travní parková                                                                                     | kg  | 24,126  | 180,40   | 4 352,33  |
|    | VV    |            | 965,03*0,025 "Přepočtené koeficientem množství                                                                |     | 24,126  |          |           |
| 11 | K     | 184102111  | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                       | kus | 24,000  | 99,00    | 2 376,00  |
| 12 | M     | 02652023.1 | <i>Taxus baccata</i>                                                                                          | kus | 6,000   | 577,50   | 3 465,00  |
| 13 | M     | 02652023.2 | <i>Ligustrum ovalifolium</i>                                                                                  | kus | 6,000   | 60,50    | 363,00    |
| 14 | M     | 02652023.3 | <i>Staphylea pinnata</i>                                                                                      | kus | 6,000   | 330,00   | 1 980,00  |
| 15 | M     | 02652023.4 | <i>Lonicera xylosteum</i>                                                                                     | kus | 6,000   | 60,50    | 363,00    |
| 16 | K     | 184102117  | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5                         | kus | 46,000  | 880,00   | 40 480,00 |
| 17 | M     | 02640445.1 | <i>Prunus Domestica</i>                                                                                       | kus | 9,000   | 2 970,00 | 26 730,00 |
| 18 | M     | 02640445.2 | <i>Prunus Avium</i>                                                                                           | kus | 9,000   | 2 970,00 | 26 730,00 |
| 19 | M     | 02640445.3 | <i>Prunus Spinosa</i>                                                                                         | kus | 9,000   | 3 135,00 | 28 215,00 |
| 20 | M     | 02640445.4 | <i>Malus Floribunda</i>                                                                                       | kus | 10,000  | 3 135,00 | 31 350,00 |
| 21 | M     | 02640445.5 | <i>Malus Evereste</i>                                                                                         | kus | 9,000   | 3 135,00 | 28 215,00 |
| 22 | K     | 184215132  | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m                    | kus | 46,000  | 396,00   | 18 216,00 |
|    | VV    |            | 46                                                                                                            |     | 46,000  |          |           |
| 23 | M     | 60591253   | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m                                                               | kus | 138,000 | 200,20   | 27 627,60 |
|    | VV    |            | 46*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                        |     | 138,000 |          |           |
| 24 | K     | 184215413  | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5                                    | kus | 46,000  | 27,50    | 1 265,00  |

68

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|
| 25 | M   | 10391100    | kůra mulčovací VL                                                                                    | m3      | 13,800   | 1 045,00     | 14 421,00         |
|    | VV  |             | 46*0,3 "Přepočtené koeficientem množství                                                             |         | 13,800   |              |                   |
| 26 | K   | 184801121   | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                                     | kus     | 46,000   | 27,50        | 1 265,00          |
| 27 | K   | 184801131   | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5                                    | m2      | 10,000   | 16,50        | 165,00            |
| 28 | K   | 184911311   | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5                                                  | m2      | 10,000   | 30,80        | 308,00            |
| 29 | M   | 69311013    | geotextilie tkaná PES 200/50kN/m                                                                     | m2      | 11,000   | 49,50        | 544,50            |
|    | VV  |             | 10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                             |         | 11,000   |              |                   |
| 30 | K   | 184911431   | Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5                                | m2      | 10,000   | 41,80        | 418,00            |
| 31 | M   | 10391100    | kůra mulčovací VL                                                                                    | m3      | 1,530    | 1 045,00     | 1 598,85          |
|    | VV  |             | 10*0,153 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |         | 1,530    |              |                   |
| 32 | K   | 185802113   | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5                                       | t       | 0,029    | 5 500,00     | 159,50            |
|    | VV  |             | Or*0,00003                                                                                           |         | 0,029    |              |                   |
| 33 | M   | 25191155    | hnojivo průmyslové                                                                                   | kg      | 29,000   | 99,00        | 2 871,00          |
|    | VV  |             | 0,029*1000 "Přepočtené koeficientem množství                                                         |         | 29,000   |              |                   |
| 34 | K   | 185802114.1 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5                         | tableta | 208,000  | 0,55         | 114,40            |
|    | VV  |             | 24+46*4                                                                                              |         | 208,000  |              |                   |
| 35 | M   | 10390001    | hnojivo aerifikující + sorpce vody + biopreparát obsahující živné látky organického původu a biouhel | kg      | 2,080    | 1 078,00     | 2 242,24          |
|    | VV  |             | 208*0,01 "Přepočtené koeficientem množství                                                           |         | 2,080    |              |                   |
| 36 | K   | 185804311   | Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                 | m3      | 3,000    | 220,00       | 660,00            |
|    | VV  |             | 10*0,3                                                                                               |         | 3,000    |              |                   |
| 37 | K   | 185804312   | Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2                                                               | m3      | 13,800   | 275,00       | 3 795,00          |
|    | VV  |             | 46*0,3                                                                                               |         | 13,800   |              |                   |
| 38 | K   | 185804514   | Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5                                       | m2      | 10,000   | 38,50        | 385,00            |
| 39 | K   | 189901001   | Následná rozvojová péče vegetačních úprav dle PD                                                     | rok     | 2,000    | 13 200,00    | 26 400,00         |
|    | D   | 998         | Přesun hmot                                                                                          |         |          |              | 9 750,40          |
| 40 | K   | 998231311   | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m                                  | t       | 17,728   | 550,00       | 9 750,40          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

MČ Malé Hoštice

CC-CZ:

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25606468

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA s.r.o.

IČ:

01508504

DIČ:

CZ01508504

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 641 634,75**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 641 634,75 | 21,00%     | 764 743,30 |
| snížená      | 0,00         | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 406 378,05**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

GP

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

**VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

MČ Malé Hoštice

Datum:

11. 7. 2024

Zadavatel:

Statutární město Opava

Projektant:

PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 641 634,75**

VRN - VRN

**3 641 634,75**

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

130 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

3 511 634,75

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Malé Hoštice – IS lokality Sportovní

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: MČ Malé Hoštice

Datum: 11. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Opava

Projektant: PROJEKCE GUŇKA  
s.r.o.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

3 641 634,75

D VRN VRN 3 641 634,75

D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 130 000,00

|   |   |           |                                           |        |       |           |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | R-9991101 | Příprava a vybudování zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|

VV "Ochrana podzemních vedení inženýrských sítí

VV "Dočasné oplocení a případné zajišťovací práce a konstrukce

VV "Náklady na pronájem a dopravu mobilního WC, náklady na připojení staveniště na energie"

VV "Náklady na opatření k ochraně okolní zástavby a komunikace proti poškození stavebními stroji"

VV "celkem" 1

1,000

VV Součet

1,000

|   |   |           |                            |        |       |           |           |
|---|---|-----------|----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 2 | K | R-9991102 | Provoz zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|---|---|-----------|----------------------------|--------|-------|-----------|-----------|

VV "náklady na vybavení zařízení staveniště včetně nezbytných lávek a propojení stavby se zařízením staveniště

VV "náklady na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

VV "náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi apod.

VV "průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby

VV "zajištění obslužného provozu (zásobování, svoz komunálních odpadů, záchranných složek, ..)

VV "opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem

VV "celkem" 1

1,000

VV Součet

1,000

|   |   |           |                                          |        |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 3 | K | R-9991103 | Dočasné dopravní značení vč. aktualizace | soubor | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|

VV 1

1,000

|   |   |           |                                                                   |        |       |           |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 4 | K | R-9991104 | Informační tabule (vyhotovení, umístění po dobu stavby, demontáž) | soubor | 2,000 | 10 000,00 | 20 000,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|

VV 2

2,000

|   |   |           |                                |        |       |           |           |
|---|---|-----------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 5 | K | R-9991105 | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|

VV "náklady zhotovitele na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch

VV "a ploch zařízení staveniště do původního stavu

VV "celkem" 1

1,000

VV Součet

1,000

D VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 3 511 634,75

|   |   |           |                    |        |       |           |           |
|---|---|-----------|--------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 6 | K | R-9999101 | Inženýrská činnost | soubor | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|---|---|-----------|--------------------|--------|-------|-----------|-----------|

VV "Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků

VV "kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla

VV "Veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu

VV "Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení stavby

VV "Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby

VV "celkem" 1

1,000

VV Součet

1,000

|   |   |           |                            |     |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 7 | K | R-9999102 | Náklady na projekční práce | hod | 150,000 | 500,00 | 75 000,00 |
|---|---|-----------|----------------------------|-----|---------|--------|-----------|

VV Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků objednatele)

69

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                               | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
|    |     |           | "celkem odhad ( upřesní se při realizaci dle skutečnosti ! )"                                                                                       |        |          |              |                   |
|    |     |           | 150                                                                                                                                                 |        | 150,000  |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                              |        | 150,000  |              |                   |
| 8  | K   | R-9999103 | Náklady na geodetické práce, geometrický plán                                                                                                       | soubor | 1,000    | 416 634,75   | 416 634,75        |
|    |     |           | "Náklady na geodetické práce před a v průběhu stavebních prací                                                                                      |        |          |              |                   |
|    |     |           | "Vytýčení stavby                                                                                                                                    |        |          |              |                   |
|    |     |           | "Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací                       |        |          |              |                   |
|    |     |           | "Geodetické zaměření skutečného provedení stavby                                                                                                    |        |          |              |                   |
|    |     |           | "Příprava podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad, polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu,                        |        |          |              |                   |
|    |     |           | "výpočetní a grafické kancelářské práce                                                                                                             |        |          |              |                   |
|    |     |           | "celkem:" 1                                                                                                                                         |        | 1,000    |              |                   |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                              |        | 1,000    |              |                   |
| 9  | K   | R-9999104 | Povinná rezerva na nepředvídatelné práce (pevná částka 3.000.000,- Kč)                                                                              | soubor | 1,000    | 3 000 000,00 | 3 000 000,00      |
| 10 | K   | R-9999199 | Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člancích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| název stavby: | Malé Hoštice - IS lokality Sportovní |
| objednatel:   | Obec Stěbořice                       |
| zhotovitel:   | POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava  |

|  | rok                                      |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                                                   | 2024                                     |    |    |    | 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   | měsíc                                    |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   | 9                                        | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01                                                                                | Lokalita č. 1                            |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   |                                          |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 02                                                                                | Lokalita č. 2                            |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   |                                          |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 301                                                                            | ZTI - zasíťování                         |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   |                                          |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 401                                                                            | Veřejné osvětlení                        |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   |                                          |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 402                                                                            | Sdělovací vedení - kabelová chránička    |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   |                                          |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 501                                                                            | Prodloužení NTL plynovodu + NTL přípojky |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   |                                          |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| SO 801                                                                            | Sadové úpravy                            |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   |                                          |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| VRN                                                                               | Vedlejší a ostatní náklady               |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                   |                                          |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

|                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| finanční plnění<br>(v tis. Kč bez DPH): | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 | 2 056,6 |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

celková doba realizace: 426 kalendářních dnů



**POHL cz, a. s.**  
odštěpný závod Opava  
Holasická 163  
747 05 Opava  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606  
+420 553 622