



FIRMA s.r.o.
Realizace staveb a TZB

CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava poškozené a nevyhovující podlahy - odstranění bezpečnostního rizika učebny u recepcce v objektu Základní školy - ZŠ Lyčkově náměstí, Lyčkově nám. 460/6, Praha 8 - Karlín

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.**

Tato cenová nabídka obsahuje provedení opravy poškozené a nevyhovující podlahy - odstranění bezpečnostního rizika učebny u recepcce v objektu Základní školy. Cena obsahuje odstranění poškozené skladby podlahy, doplnění zasypu, úpravu nosné konstrukce, pokládku záklopu OSB desky, pokládku pvc s osoklováním, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid, odvoz odpadu a sutin.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
Oprava poškozené podlahy učebny				
přesun vybavení učebny - vystěhování, nastěhování	sb	1,00		
odstranění podlahové krytiny pvc, vč. očištění	m2	34,92		
demontáž a odstranění poškozené skladby - stěrka, desky cetris, vč. kotvicích prvků	m2	34,92		
lokální odebrání stávajícího zasypu do tl. 5 cm	m2	34,92		
úprava podkladu, vč. doplnění zasypu liapor do tl. 5 cm	m2	34,92		
dodávka liaporu fr. 4-5 mm	ks	32,00		
úprava nosné konstrukce (roštu) s případnou výměnou poškozených částí	m2	34,92		
záklap OSB deskami - 2 x vrstva	m2	34,92		
dodávka desek OSB tl. 18 mm PD	ks	46,00		
spojovací materiál	sb	1,00		
pokládka pvc				
celoplošné lepení pvc, vč. svařování	m2	34,92		
montáž pvc soklu	bm	22,11		
dodávka penetrace a lepidla	sb	1,00		
dodávka pvc Fatra	ks	2,00		
dodávka soklu pvc	bm	30,00		
dodávka svařovací šňůry	ks	1,00		
Ostatní náklady				
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb	1,00		
Odvoz a likvidace odpadu smíšeného - kontejner 9m3	ks	1,00		
Nakládka kontejnerů	ks	1,00		
Průběžný a závěrečný kompletní úklid	sb	1,00		
Doprava osob, materiálu a nářadí	sb	1,00		
Režie a ostatní náklady	sb	1,00		

Cena celkem - bez DPH

167 324,57 Kč

Cena celkem včetně DPH 21 %

202 462,73 Kč

Podmínky a termíny provedení: