

CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

Zkapacitnění učebny 2. NP v objektu Základní školy - ZŠ Mazurská, Svidnická 1a/599, Praha 8

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.**

Tato cenová nabídka obsahuje provedení zkapacitnění učebny ve 2.NP objektu Základní školy. Cena obsahuje vybourání dělicího zdiva, následné zednické začištění, přesunutí umývacího prostoru se stavebními úpravami, výměna poškozené podlahové krytiny včetně podkladu, lokální malířské práce, pomocné lešení, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid, odvoz odpadu a sutin.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
Bourací a demontážní práce				
příprava pracoviště - přesun vybavení a nábytku - vystěhování a nastěhování, zakrývání zabudovaných kcí proti zašpinění a poškození	sb	1,00		
otlučení stávajícího obkladu vč. podkladních lepidel	m2	1,68		
vybourání dělicího příčkového zdiva tl. 10 cm, vč. dosekání obvodu	m2	21,15		
odstranění poškozené podlahové krytiny - koberec, vč. olištování	m2	28,91		
odhalení rozvodů vody a odpadu ve zdivu a podlaze - vybourání, obsekání	sb	1,00		
přesun vybouraných hmot do kontejneru, ručně - 2. NP	ks	1,50		
odvoz a likvidace sutin - kontejner 3 m3	ks	1,00		
odvoz a likvidace smíšeného odpadu - kontejner 3 m3	ks	0,50		
Hlavní stavební práce				
zazdívka drážek a otvorů po úpravách rozvodů ZTI	sb	1,00		
zednické začištění pásu po obvodu po vybourání příčkového zdiva - stěny, strop	bm	13,05		
betonáž drážky v podlaze po vybourání příčkového zdiva	bm	7,05		
obklad za umyvadlem				
vyrovnání stěn pod obklad, vč. penetračních podnatěrů	m2	1,60		
obklad stěn - skladba standard	m2	1,60		
dodávka obkladu, vč. prořezu 10% - obklad standard	m2	2,00		
dodávka lepidla flex	ks	1,00		
dodávka spárovací hmoty flexibilní, bal 5 kg	ks	1,00		
malba lokálně				
lokální oprava stěn a stropů - tmelení, broušení	m2	13,05		
penetrace stěn a stropů	m2	13,05		
malba stěn a stropů Primalex plus bílý	m2	13,05		
oprava podlahové krytiny				
celoplošné stěrkování - napojení na výšku podlahy vedlejší místnosti, vč. očištění podkladu a broušení	m2	28,91		
celoplošné lepení pvc, vč. svařování	m2	28,91		
montáž pvc soklu	bm	15,25		
dodávka penetrace a lepidla	sb	1,00		
dodávka pvc Fatra Novoflor standard, role š. 2m	ks	2,00		
dodávka soklu pvc	bm	20,00		
dodávka svařovací šňůry	ks	1,00		

úpravy rozvodů ZTI - přesunutí umyvadla		
demontáž a zpětná montáž umyvadla, vč. baterie	sb	1,00
příslušenství k umyvadlu - šrouby, sifon, silikon	sb	1,00
úprava rozvodů vody a odpadu, vč. instalačního materiálu	sb	1,00

Ostatní náklady

Pomocné lešení - montáž, demontáž, přesun	sb	1,00
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb	1,00
Odvoz a likvidace odpadu po stavební činnosti, vč. nakládky	sb	1,00
Průběžný a závěrečný kompletní úklid	sb	1,00
Doprava osob, materiálu a nářadí	sb	1,00
Režie a ostatní náklady	sb	1,00

Cena celkem - bez DPH

124 754,90 Kč

Cena celkem včetně DPH 21 %

150 953,43 Kč

Podmínky a termíny provedení:

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce od vypracování.

Záruka na dílo:

Na námi provedené práce bude poskytnuta záruka 24 měsíců na materiál dle záruky poskytované výrobcem.

Poznámky:

CENOVÁ NABÍDKA NEOBSAHUJE ÚPRAVY ROZVODŮ ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ.

V Praze dne 26.6.2023

Vypracoval:

