



FIRMA s.r.o.
Realizace staveb a TZB

CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava zpevněných ploch v prostorách hlavního vstupu a zahrady Mateřské školy - MŠ Dolákova 598/3, Praha 8 - Bohnice

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.**

Tato cenová nabídka obsahuje provedení havarijní opravy poškozených vnějších odtokových vpustí v zahradě Základní školy. Cena obsahuje demontážní, bourací, výkopové a zemní práce, betonáž obručníků, provedení skladby pod zatravnňovací a zámkovou dlažbu, terénní úpravy, nakládka a odvoz odpadu a sutin, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
Demontážní, bourací, výkopové a zemní práce				
bezpečnostní ohraničení místa provádění prací - zřízení, odstranění	sb	1,00		
vykácení náletových dřevin a keřů	sb	1,00		
demontáž a přemístění hmyzího hotelu	sb	1,00		
řezání živice/povrchu	bm	1,50		
bourání živice/povrchu tl. 5 cm	m2	10,50		
bourání betonového podkladu do tl. 20 cm strojně	m2	10,50		
odstranění podkladu z kameniva drceného do tl. 25 cm	m2	10,50		
vytrhání obručníků chodníkových a parkových	bm	14,00		
sejmutí ornice - odebrání zeminy tl. 50 cm	m3	40,50		
nakládka výkopku a vybouraných hmot na kontejner	m3	69,02		
poplatek za uložení zeminy na skládku	t	76,95		
poplatek za uložení sutin na skládku	t	8,27		
poplatek za uložení živice/asfaltu na skládku	t	1,16		
Hlavní stavební práce				
podklad z kameniva fr. 32/63 tl. 25 cm, vč. hutnění	m2	91,50		
kamenivo fr. 32/63	t	45,63		
podklad z kameniva fr. 16/32 tl. 10 cm, vč. hutnění	m2	91,50		
kamenivo fr. 16/32	t	18,26		
podklad z kameniva fr. 4/8 tl. 5-8 cm, vč. hutnění	m2	91,50		
kamenivo fr. 4/8	t	12,78		
osazení obručníků zahradních do betonového lože	bm	55,50		
dodávka obručníků zahradních 5/20/100	ks	57,00		
dodávka betonu zavlažovacího B 15	m3	6,40		
pokládka zámkové dlažby do drtě	m2	10,50		
přemetení zámkové dlažby	m2	10,50		
dodávka zámkové dlažby přírodní 20x10x6	m2	11,50		
pokládka zatravnňovacích betonových dlaždic	m2	81,00		
dodávka betonových zatravnňovacích dlaždic, přírodní 60x40x10	ks	350,00		
finální terénní úpravy, vč. osetí travním semenem	sb	1,00		
Ostatní náklady				
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb	1,00		

Odvoz odpadu po stavební činnosti, vč. nakládky	sb	1,00
Odvoz sutin po stavební činnosti, vč. nakládky	sb	1,00
Průběžný a hrubý stavební úklid	sb	1,00
Doprava osob, materiálu, nářadí a mechanizace	sb	1,00
Režie a ostatní náklady	sb	1,00

Rozdíl celkem - bez DPH

Cena celkem včetně DPH 21 %

498 926,99 Kč

603 701,66 Kč

Podmínky a termíny provedení:

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce od vypracování.

Záruka na dílo:

Na námi provedené práce bude poskytnuta záruka 24 měsíců na materiál dle záruky poskytované výrobcem.

V Praze dne 25.4.2023

