

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/058
ze dne 20.4.2017

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a LAŠ stavby s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „Stežka „Salmovka“ – P2020 – 2017 - ostatní
2. Na základě požadavků LS Černá Hora, byla smlouva doplněna o tyto požadavky:
 - změna způsobu kotvení dřevěných sloupků
 - výplň zábradlí nebude spojena čepem, ale bude spojena vruty

Vícepráce	112 619,60
Méněpráce	- 86 873,70
Celkem	25 745,90

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.4.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **25 745,90,- Kč bez DPH.**

3. Na základě požadovaných změn a víceprací se tímto dodatkem posouvá termín dokončení díla na **21.7.2017.**
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/058 ze dne 20.4.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/058 ze dne 20.4.2017.

Přílohy: rozpočet víceprací a méněprací – 2listy

V Brně dne 12.7.2017

V Ivančicích dne 12.7.2017

Lesy České republiky, s.p.

[02]

LAŠ stavby s.r.o.

ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

jednatel LAŠ stavby s.r.o.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stezka pro pěší - Salmovka - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Černá Hora

Zhotovitel: LAŠ stavby s.r.o., Krumlovská 350/11, 664 91 Ivanč

Místo: k.ú. Suchdol v Moravském krasu

Zpracoval:

Datum: 24.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -86 873,70

1 Zemní práce -30 268,00

1	R	130901113	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na maltu cementovou ručně	m3	-1,000	2 500,00	-2 500,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"pomístná oprava zdiva" 1 1,000

2	R	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	-6,500	4 000,00	-26 000,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------

PATKY 6,500

3	R	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-2,080	350,00	-728,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

"oprava sloupků - patky" (((0,5+0,6)*(0,5*0,6)*0,5)*52)-

PATKY 2,080

JÁMY Součet 2,080

4	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-2,080	500,00	-1 040,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"zásyp kolem opravených patek" JÁMY 2,080

2 Zakládání -32 500,00

5	R	275356021	Bednění základových patek ploch rovinných zřízení	m2	-52,000	200,00	-10 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

"zábradlí"(0,5*0,5*4)*52 52,000

BEDNĚNÍ Součet 52,000

6	R	275356022	Bednění základových patek ploch rovinných odstranění	m2	-52,000	50,00	-2 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

BEDNĚNÍ 52,000

Součet 52,000

8	R	R23	Základové pasy z betonu prostého C25/30 XC2	m3	-6,500	3 000,00	-19 500,00
---	---	-----	---	----	--------	----------	------------

- výchozí položka 274315224

- změna na beton C25/30 XC2

"oprava sloupků - patky"(0,5*0,5*0,5)*52 6,500

PATKY Součet 6,500

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -3 330,70

99 Přesuny hmot a sutí -3 330,70

10	R	R01	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na průměrnou vzdálenost 350 m	t	-3,506	950,00	-3 330,70
----	---	-----	--	---	--------	--------	-----------

- výchozí položka 998229111

- zvětšena vzdálenost na průměrnou vzdálenost 350 m

997 Přesun sutě -20 775,00

11	R	997221121	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů nošením do 50 m	t	-15,000	300,00	-4 500,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

12	R	997221129	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů nošením	t	-450,000	15,00	-6 750,00
----	---	-----------	--	---	----------	-------	-----------

15*30 "Přepočtené koeficientem množství 450,000

13	R	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-15,000	50,00	-750,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stezka pro pěší - Salmovka - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Černá Hora

Zhotovitel: LAŠ stavby s.r.o., Krumlovská 350/11, 664 91 Ivanč

Místo: k.ú. Suchdol v Moravském krasu

Zpracoval:

Datum: 24.03.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-435,000	15,00	-6 525,00
			15*29 "Přepočtené koeficientem množství		435,000		
15	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-15,000	150,00	-2 250,00

Celkem

-86 873,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stezka pro pěší - Salmovka - VÍCEPRÁCE

Objekt:

Objednatel: Lesy ČR, s.p. LS Černá Hora

Zhotovitel: LAŠ stavby s.r.o., Krumlovská 350/11, 664 91 Ivanč

Místo: k.ú. Suchdol v Moravském krasu

Zpracoval:

Datum: 24. 3. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 112 619,60

1 Zemní práce 37 804,00

38	001	100001112	Vrty v hornině tř V hl vrtu do 6 m D vrtu do 90 mm	m	52,000	727,00	37 804,00
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

2 Zakládání 57 640,60

40	015	278311213	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty objemu do 0,25 m ³	m ³	0,202	40 300,00	8 140,60
7	R	R22	Sloupky z oc. profilu, včetně dopravy, materiálu a osazení	ks	198,000	250,00	49 500,00

- oc. profil U60 (60x30x6)

- délka 1,35 m, zapuštění do betonové patky 0,4 m

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 175,00

37	231	966071721	Bourání sloupků ocelových odřezáním	kus	250,000	68,70	17 175,00
----	-----	-----------	-------------------------------------	-----	---------	-------	-----------

Celkem 112 619,60