

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

110/8

Číslo ZBV:

8

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
 Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
 IČ: 00066001

Obec Kostomlaty nad Labem

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČ: 002 39 283

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	-18 049,23	0,00	-18 049,23

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	491,49	491,49

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	-18 049,23	491,49	-17 557,74

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list																																				
Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 110/8	Číslo ZBV: 8.3																																	
Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022 Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED																																				
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	20	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	Projektant	5	TDI	6	Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																																		
2. Změnový list	2	počet listů																																		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																		
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																		
Další doklady	20	počet listů																																		
Paré č.	Příjemce																																			
1,2	Objednatel																																			
3	Zhotovitel																																			
4	Projektant																																			
5	TDI																																			
6	Supervize																																			
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: DZ 2: Vypuštění kácení stromů Součástí stavebního objektu SO 110 bylo dle zadávací dokumentace stavby (resp. PDPS) kácení stromů průměru kmene do 0,9 m s odstaněním pařezů. Zhotovitel neprovedl na stavbě navržené kácení stromů, protože po zahájení stavby bylo zjištěno, že stromy byly vykáceny již v době mezi zpracováním PDSPS a předáním staveniště zhotoviteli. Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 13), tak technickým dozorem investora (příloha č. 15). Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vypuštěním stávajících položek č. 6 a 11. V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023. Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																																				
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-18 049,23</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-18 049,23</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">18 049,23</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-18 049,23	0,00	-18 049,23	18 049,23																									
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																	
-18 049,23	0,00	-18 049,23	18 049,23																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Technická pomoc Objednatele</td> <td style="width: 10%;">jméno</td> <td style="width: 30%;">Ing.Lubomír Smetana</td> <td style="width: 30%;">podpis</td> </tr> </table>				Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	podpis																													
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	podpis																																	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Zhotovitel (stavbyvedoucí)</td> <td style="width: 10%;">jméno</td> <td style="width: 30%;">Ing. Jan Dvořák</td> <td style="width: 30%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Projektant (autorský dozor)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Tomáš Rak</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Stavební dozor</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Lukáš Klíma</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele 1:</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Ján Kukura</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele 1:</td> <td>jméno</td> <td>Petr Holan</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele 2:</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Romana Hradilová</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jaroslava Jurková</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	podpis	Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Rak	podpis	Stavební dozor	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis	Zástupce Objednatele 1:	jméno	Ing. Ján Kukura	podpis	Zástupce Objednatele 1:	jméno	Petr Holan	podpis	Zástupce Objednatele 2:	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis	Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis					
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	podpis																																	
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Rak	podpis																																	
Stavební dozor	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis																																	
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Ing. Ján Kukura	podpis																																	
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Petr Holan	podpis																																	
Zástupce Objednatele 2:	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis																																	
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis																																	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)</td> <td style="width: 10%;">jméno</td> <td style="width: 30%;">Ing. Jan Fidler, DiS</td> <td style="width: 30%;">podpis</td> </tr> <tr> <td>Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad Labem (Oprávněná osoba Objednatele)</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Romana Hradilová</td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>jméno</td> <td>Ing. Jan Merunka, MBA</td> <td>podpis</td> </tr> </table>				Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis	Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad Labem (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis	Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA	podpis																					
Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis																																	
Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad Labem (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis																																	
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA	podpis																																	
			Číslo paré:																																	

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 110/8	Číslo ZBV: 8.4
Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022 Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	20 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
DZ 1: Provedení vodorovného dopravního značení dvoufázově Součástí stavebního objektu SO 110 bylo dle zadávací dokumentace stavby (resp. PDPS) provedení trvalého vodorovného dopravního značení plastem dle TP70 – typ II, hladké v množství 3,81 m2. Vodorovné dopravní značení plastem není možné provádět ihned na čerstvý asfaltový povrch. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba musí být uvedena do provozu neprodleně po pokládce asfaltového krytu vozovky, navrhuje zhotovitel provést nejprve vodorovné dopravní značení barvou. Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 12), tak technickým dozorem investora (příloha č. 14). Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací vznikem nové položky č. 60. Položka byla naceněna dle OTSKP 2022. V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	491,49	491,49	491,49
Technická pomoc Objednatele jméno Ing.Lubomír Smetana podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Rak	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Ing. Ján Kukura	podpis
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Petr Holan	podpis
Zástupce Objednatele 2:	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad Labem (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA	podpis
			Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 110/8	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ	

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 271 945,05

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 271 945,05	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-18 049,23	491,49	491,49	0,04%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-18 049,23	1 254 387,31	-17 557,74	-1,38%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8													
Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Číslo a název SO/PS: SO 110 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE Číslo a název rozpočtu: SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 110					
								Skupina Změn: 3					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	014102 DŘE	POPLATKY ZA SKLÁDKU - DŘEVO	T	7,500	0,000	- 7,500	856,17	6 421,28	-6 421,28	0,000	0,00	-6 421,28	-100,00%
11	112028	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PĚŘEZŮ - VČETNĚ ODVOZU	KUS	5,000	0,000	- 5,000	2 325,59	11 627,95	-11 627,95	0,000	0,00	-11 627,95	-100,00%
		Celkem						18 049,23	-18 049,23	0,00	0,00	-18 049,23	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8													
Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Číslo a název SO/PS: SO 110 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE Číslo a název rozpočtu: SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 110					
								Skupina Změn: 4					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		NOVÉ POLOŽKY											
60	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	3,810	3,810	129,000	0,00	0,000	491,49	491,49	491,49	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	491,49	491,49	491,49	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																								
Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“																								
1			Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	26 663 349,88		6=32+36			Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4					1 405 924,77		12=(1)*0,15					Limit		3 999 502,48	
2=1+18+19			Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 069 274,65		7=(6/1)*100			Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4					5,27%		13=(39)/(1)			Sledování limitu (15 %)		0,00%			
			Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	33 963 822,33		8=1*0,3			Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4					7 999 004,96		14=(ABS(37)+(38))			Hodnota skupiny 5		0,00			
3=(2/1)*100			Procento změny Přijaté smluvní částky	105,27%																				
4=(25/1)*100			Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%																				
5=(28/1)*100			Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%																				
40=(19/1)*100			Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,86%																				

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE - NEUZNATELNÉ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	110/8

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 110 po změně	9	
08 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené dopisem zn. LL/2022/10/05-1 ze dne 05.10.2022	1	
09 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené dopisem zn. LL/2022/10/05-2 ze dne 05.10.2022	1	
10 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené dopisem zn. LL/2022/10/05-2 ze dne 05.10.2022	1	
11 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu předložené dopisem zn. LL/2022/10/05-3 ze dne 05.10.2022	1	
12 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele - absence VDZ typu hladká (nástřík) u stavebních objektů SO 101, 102, 103, 104 a 110	1	
13 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele - kácení vzrostlé zeleně v rámci objektů SO 104 a 110	1	
14 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Vyjádření TDS k oznámení - absence VDZ barvou hladké SO 101, 102, 103, 104 a 110	1	
15 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Vyjádření TDS k oznámení o rozsahu kácení SO 104 a SO 110	1	
16 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Žádost o změnu rozsahu Díla (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 8)	1	
17 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Pokyn Objednatele Zhotoviteli - absence VDZ typu hladká (nástřík) u stavebních objektů 102, 103, 104 a 110 (stanovisko obce Kostomlaty nad Labem - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 8)	1	
18 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Pokyn objednatele Zhotoviteli - kácení vzrostlé zeleně v rámci objektů SO 104 a 110 (stanovisko obce Kostomlaty nad Labem - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 8)	1	
Počet listů celkem	20	

		zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Inertní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy. Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní.											
9	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	0,160	0,160	0,000	662,13	105,94	0,000	0,000	105,94	0,00	0,00%
		<i>položka 914113.DEM</i> <i>0,060 = 0,06</i> <i>položka 914913.DEM</i> <i>0,100 = 0,1</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Inertní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy. Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní.											
11: Přípra 11: Přípravné a přidružené práce								15 224,62	-11 627,95	0,00	3 596,67	-11 627,95	
10	11090	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	629,890	629,890	0,000	5,71	3 596,67	0,000	0,000	3 596,67	0,00	0,00%
		<i>VYKLIZENÍ PLOCH</i> <i>629,89 = 629,89</i> zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby											
11	112028	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - VČETNĚ ODVOZU	KUS	5,000	0,000	- 5,000	2 325,59	11 627,95	-11 627,95	0,000	0,00	-11 627,95	-100,00%
		<i>KÁCENÍ STROMŮ</i> <i>2 + 3 = 5</i> <i>ZBV8 - DZ 2 - snížení množství dle skutečnosti:</i> <i>-5,000</i> <i><u>ZBV8 - DZ 2 - množství ve Změně celkem:</u></i> <i>5,000-5,000=0,000</i> Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech											
113 KRYT: ODSTRANĚNÍ KRYTŮ								52 241,62	0,00	0,00	52 241,62	0,00	
12	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	36,425	36,425	0,000	821,92	29 938,44	0,000	0,000	29 938,44	0,00	0,00%
		<i>ODSTRANĚNÍ ŽIVICE</i> <i>0,10 * 364,25 = 36,425</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
13	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	1 748,400	1 748,400	0,000	6,51	11 382,08	0,000	0,000	11 382,08	0,00	0,00%
		<i>ODSTRANĚNÍ ŽIVICE</i> <i>20 * 2,4 * 0,10 * 364,25 = 1748,4</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].											
14	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	2,342	2,342	0,000	949,77	2 224,36	0,000	0,000	2 224,36	0,00	0,00%

		ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽBY $0,12 * (12,92 + 6,6) = 2,3424$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
15	11318B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA	tkm	103,066	103,066	0,000	6,51	670,96	0,000	0,000	670,96	0,00	0,00%
		ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽBY $20 * 2,2 * 0,12 * (12,92 + 6,6) = 103,0656$ Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].											
16	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	88,128	88,128	0,000	6,51	573,71	0,000	0,000	573,71	0,00	0,00%
		FRÉZOVÁNÍ $20 * 2,4 * 0,04 * 24,48 = 47,0016$ $20 * 2,4 * 0,07 * 12,24 = 41,1264$ Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].											
17	113742	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	24,480	24,480	0,000	285,01	6 977,04	0,000	0,000	6 977,04	0,00	0,00%
		FRÉZOVÁNÍ TL. 40MM $24,48 = 24,48$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
18	113745.70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 70MM	M2	12,240	12,240	0,000	38,81	475,03	0,000	0,000	475,03	0,00	0,00%
		FRÉZOVÁNÍ TL. 70MM $12,24 = 12,24$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
113 OBR: VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKŮ								9 745,98	0,00	0,00	9 745,98	0,00	
19	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	97,920	97,920	0,000	66,98	6 558,68	0,000	0,000	6 558,68	0,00	0,00%
		Vytrhání obrubníků : $(69,02 + 16,9 + 2 + 10) = 97,92$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
20	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	489,600	489,600	0,000	6,51	3 187,30	0,000	0,000	3 187,30	0,00	0,00%
		Vytrhání obrubníků : $20 * 0,25 * (69,02 + 16,9 + 2 + 10) = 489,6$ Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].											
113 PODK: ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ								41 334,28	0,00	0,00	41 334,28	0,00	
21	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	99,197	99,197	0,000	182,33	18 086,59	0,000	0,000	18 086,59	0,00	0,00%
		ŠTĚRK $0,30 * 14,10 = 4,23$ POD DLAŽBOU $0,20 * (12,92 + 6,6) = 3,904$ POD ASF $0,25 * 364,25 = 91,0625$ Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
22	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	3 571,074	3 571,074	0,000	6,51	23 247,69	0,000	0,000	23 247,69	0,00	0,00%

[illegible]

		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.											
53	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2,000	2,000	0,000	399,73	799,46	0,000	0,000	799,46	0,00	0,00%
		PŘECHODOVÝ 1000/150/150-250 2 = 2											
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.											
54	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	68,620	68,620	0,000	1 677,17	115 087,41	0,000	0,000	115 087,41	0,00	0,00%
		KAMENNÝ OBR OP4 1000/200/250 16,92 + 51,70 = 68,62											
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.											
919: Napoj								16 928,95	0,00	0,00	16 928,95	0,00	
55	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	42,220	42,220	0,000	77,47	3 270,78	0,000	0,000	3 270,78	0,00	0,00%
		Zalití a zaříznutí napojovací spáry (25,20 + 17,02) = 42,22											
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.											
56	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	42,220	42,220	0,000	59,43	2 509,13	0,000	0,000	2 509,13	0,00	0,00%
		Zalití a zaříznutí napojovací spáry (25,20 + 17,02) = 42,22											
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
57	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	42,220	42,220	0,000	74,89	3 161,86	0,000	0,000	3 161,86	0,00	0,00%
		Zalití a zaříznutí napojovací spáry (25,20 + 17,02) = 42,22											
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
58	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	42,220	42,220	0,000	114,98	4 854,46	0,000	0,000	4 854,46	0,00	0,00%
		Zalití a zaříznutí napojovací spáry (25,20 + 17,02) = 42,22											
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
59	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	42,220	42,220	0,000	74,20	3 132,72	0,000	0,000	3 132,72	0,00	0,00%
		Zalití a zaříznutí napojovací spáry (25,20 + 17,02) = 42,22											
		položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil											
NOVÉ POLOŽKY								0,00	0,00	491,49	491,49	491,49	
60	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	3,810	3,810	129,000	0,00	0,000	491,49	491,49	491,49	100,00%
		jednotková cena převzata z cenové soustavy OTSKP 2022 ZBV8 - DZ 1 - množství ve Změně: 3,810 výměra dle pol. 915211											
		Celkem						1 271 945,05	- 18 049,23	491,49	1 254 387,31	- 17 557,74	



SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5, Smíchov

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:
LL/2022/10/05-1 Lukáš Lála 5.10.2022

Stavba: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Č. smlouvy objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022
Č. smlouvy objednatele obec Kostomlaty: Z-2022/01

Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 101 N SILNICE III/3319 – NEUZNATELNÉ, SO 102 U STŘEDOVÝ OSTRŮVEK V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ - UZNATELNÉ, SO 103 U VJEZDOVÁ BRÁNA NA III/3319, SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm – UZNATELNÉ a SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE – NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Při zpracování RDS zhotovitel zjistil, že v zadávací dokumentaci stavby je uvedeno provedení trvalého vodorovného dopravního značení pouze plastem.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba musí být uvedena do provozu neprodleně po pokládce asfaltového krytu vozovky a vodorovné dopravní značení plastem není možné provádět ihned na čerstvý asfaltový povrch, navrhuje zhotovitel z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu provést nejprve vodorovné dopravní značení barvou.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obrácíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uve

S pozdravem
Společnost

 **SWIETELSKY** ³⁰
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED



SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
186 00, Praha 8

Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilová
Hronětická 237
289 21 Kostomlaty nad Labem

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:
LL/2022/10/05-2 Lukáš Lála 5.10.2022

Stavba: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Č. smlouvy objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022

Č. smlouvy objednatele obec Kostomlaty: Z-2022/01

Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 101 N SILNICE III/3319 – NEUZNATELNÉ, SO 102 U STŘEDOVÝ OSTRŮVEK V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ - UZNATELNÉ, SO 103 U VJEZDOVÁ BRÁNA NA III/3319, SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm – UZNATELNÉ a SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE – NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdít práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Při zpracování RDS zhotovitel zjistil, že v zadávací dokumentaci stavby je uvedeno provedení trvalého vodorovného dopravního značení pouze plastem.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba musí být uvedena do provozu neprodleně po pokládce asfaltového krytu vozovky a vodorovné dopravní značení plastem není možné provádět ihned na čerstvý asfaltový povrch, navrhuje zhotovitel z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu provést nejprve vodorovné dopravní značení barvou.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obrácíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.

S pozdravem

Společnost SWIETELSKY stavební s.

Ing. Jan Merunka, MBA

vedoucí oddělení závod

SWIETELSKY stavební

Oddělení závod Dopravní stavby STŘED

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
oddělení závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5, Smíchov

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:
LL/2022/10/05-2 Lukáš Lála 5.10.2022

Stavba: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Č. smlouvy objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022

Č. smlouvy objednatele obec Kostomlaty: Z-2022/01

Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm – UZNATELNÉ a SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE – NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdít práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že stromy určené ke kácení byly již vykáceny před zahájením stavby, proto zhotovitel kácení stromů vypouští.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.

S pozdravem

Společnost

 **SWIETELSKY** 
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED



SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

Obec Kostomlaty nad Labem
Ing. Romana Hradilová
Hronětická 237
289 21 Kostomlaty nad Labem

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/2022/10/05-3

Lukáš Lála

5.10.2022

Stavba: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Č. smlouvy objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022

Č. smlouvy objednatele obec Kostomlaty: Z-2022/01

Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm – UZNATELNÉ a SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE – NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdít práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že stromy určené ke kácení byly již vykáceny před zahájením stavby, proto zhotovitel kácení stromů vypouští.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.

S pozdravem

Společnost

Ing.

vedoucí oddělního závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Oddělní závod Dopravní stavby STŘED

 **SWIETELSKY** ³⁰
stavební s.r.o.
oddělní závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



Krajská správa silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ: 00066001

Obec Kostomlaty nad Labem

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČ: 00239283

V Hradci Králové dne 12.10.2023

Stavební akce: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

Věc: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele – absence VDZ typu hladká (nástřík) u stavebních objektů SO 101, 102, 103, 104 a 110

Vyjádření AD:

- **Souhlasí** s provedením VDZ typu hladká, nástřík dle TP 70 jako provizorní značení typu I. do doby realizace VDZ v provedení plast typu II.
- Pro nacenění prací bude použita položka 915111 cenové soustavy OTSKP ve shodné ploše jako původní položka 915211

Vypracoval: Ing. Tomáš Rak, hlavní inženýr projektu



TRDesign s.r.o.

Truhlářská 264/22
503 41 Hradec Králové



Krajská správa silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ: 00066001

Obec Kostomlaty nad Labem

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČ: 00239283

V Hradci Králové dne 12.10.2022

Stavební akce: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

Věc: Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele – kácení vzrostlé zeleně v rámci objektů SO 104 a 110

Vyjádření AD:

- **Souhlasí se změnou počtu skutečně kácených vzrostlých dřevin oproti předpokladu uvedeného v PD**

Vypracoval: Ing. Tomáš Rak, hlavní inženýr projektu



TRDesign s.r.o.

Truhlářská 264/22
502 41 Hradec Králové

Naše značka: 002_Kostomlaty_2022_LKI
Vaše značka: LL/2022/10/05-1
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma
Tel.: 
Datum: 12.10.2022

KSÚS SK, p.o.

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČO: 00066001

Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura

Obec Kostomlaty nad Labem

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO: 002 39 283

Zastoupena: Ing. Romana Hradilová

Akce: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Věc: Vyjádření TDS k oznámení – absence VDZ barvou hladké SO 101, 102, 103, 104 a SO 110

Vážení,

Zhotovitel v dopise LL/2022/10/05-1 ze dne 05.10.2022 uvádí:

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 101 N SILNICE III/3319 – NEUZNATELNÉ, SO 102 U STŘEDOVÝ OSTRŮVEK V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ - UZNATELNÉ, SO 103 U VJEZDOVÁ BRÁNA NA III/3319, SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm – UZNATELNÉ a SO 110 N MÍSTNÍ KO-MUNIKACE – NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdít práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Při zpracování RDS zhotovitel zjistil, že v zadávací dokumentaci stavby je uvedeno provedení trvalého vodorovného dopravního značení pouze plastem. Zhotovitel navrhuje provést nejprve vodorovné dopravní značení barvou, vzhledem ke skutečnosti, že stavba musí být uvedena do provozu neprodleně po pokládce asfaltového krytu vozovky a vodorovné dopravní značení plastem není možné provádět ihned na čerstvý asfaltový povrch.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obrácíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.

Vyjádření TDS:

Po kontrole zadávací dokumentace, TDS potvrzuje absenci VDZ barvou hladké a doporučuje její provedení dle TKP 14 a TP 70 jako provizorní vodorovné dopravní značení typu I.

Nacenení by mělo být provedeno dle SoD, konkrétně dle OTSKP – pol. 915111 a výměry budou odpovídat výměrám VDZ plastem hladké – pol. č. 915211.

Závěr:

Souhlasím s provedením dočasného/provizorního vodorovného dopravního značení na čerstvý povrch ohrubné vrstvy SO 101, 102, 103, 104 a 110.

S pozdravem



Ing. Lukáš Klíma

Naše značka: 001_Kostomlaty_2022_LKI
Vaše značka: LL/2022/10/05-2
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma
Tel.: 
Datum: 12.10.2022

KSÚS SK, p.o.
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura
Obec Kostomlaty nad Labem
Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČO: 002 39 283
Zastoupena: Ing. Romana Hradilová

Akce: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Věc: Vyjádření TDS k oznámení o rozsahu kácení SO 104 a SO 110

Vážení,

Zhotovitel v dopise LL/2022/10/05-2 ze dne 05.10.2022 uvádí:

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 104 U CHODNÍKY, SJEZDY, MK v Š=50cm – UZNATELNÉ a SO 110 N MÍSTNÍ KOMUNIKACE – NEUZNATELNÉ došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpoždit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že stromy určené ke kácení byly již vykáceny před zahájením stavby, proto zhotovitel kácení stromů vypouští.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.

Vyjádření TDS:

Ze strany TDS byla provedena kontrola dřevin vyskytujících se v ul. Doubravská. Dřeviny byly odstraněny před předáním staveniště Zhotoviteli. Jedná se celkem o 9 ks stromů.

SO 104:

Pol. č. 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - VČETNĚ ODVOZU 4 KS

SO 110:

Pol. č. 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ - VČETNĚ ODVOZU 5 KS

Závěr:

Souhlasím s vypuštěním daných položek a předložením návrhu ZBV.

S pozdravem

BUNG
BUNG CZ s.r.o.

Věc: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

Ing. Lukáš Klíma

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín

V Kolíně dne 18.10.2022

**„ III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy" – žádost o změnu rozsahu
Díla**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1712/00066001/2022, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v provedení VDZ dvoufázově z důvodu BESIP v SO 110, ve vypuštění kácení stromů (SO 110) z důvodu jejich pokácení před zahájením stavby.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV8).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblasti Kutná Hora



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

SWIETELSKY stavební s.r.o.

o. z. Dopravní stavby STŘED, oblast Praha

Sokolská 192/79, 186 00 Praha 8

V Kostomlatech nad Labem dne 12. 10. 2023

Stavební akce: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

Věc: Pokyn Objednatele Zhotoviteli – absence VDZ typu hladká (nástřík) u stavebních objektů 102, 103, 104 a 110

Vyjádření Objednatele:

- Souhlasím s provedením navržených prací / změn dle předchozího vyjádření TDS a AD
- Dávám tímto pokyn Zhotoviteli s provedením prací

[Redacted signature area]

Za objednatele: Ing. Romana Hradilová, starostka Obce Kostomlaty nad Labem



OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

SWIETELSKY stavební s.r.o.

o.z. Dopravní stavby STŘED, oblast Praha

Sokolská 192/79, 186 00 Praha 8

V Kostomlatech nad Labem dne 12. 10. 2022

Stavební akce: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

Věc: Pokyn Objednatele Zhotoviteli – kácení vzrostlé zeleně v rámci objektů SO 104 a 110

Vyjádření Objednatele:

- Souhlasím s úpravou počtu skutečně prováděných prací dle počtu uvedeném v žádosti

[Redacted signature]

za objednatele, Ing. Romana Hradilová, starostka Obce Kostomlaty nad Labem