

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 301 U ULIČNÍ VPUSTI - UZNATELNÉ</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>301/11</b>	Číslo ZBV: <b>11</b>
---	--	-------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 00066001

**Obec Kostomlaty nad Labem**  
Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem  
IČ: 002 39 283

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**  
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 48035599

## Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	19 726,38	19 726,38

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>19 726,38</b>	<b>19 726,38</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>301/11</b>	Číslo ZBV: <b>11</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 301 U ULIČNÍ VPUSTI - UZNATELNÉ</b>			
Strany smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 11.08.2022			
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov			
Objednatel 2: Obec Kostomlaty nad Labem, Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	5	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady	11 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p><b>Změna množství kanalizačních šachet</b></p> <p>Součástí stavebního objektu SO 301 bylo dle zadávací dokumentace stavby (resp. PDPS) provedení odvodnění pláně komunikace pomocí drenážního potrubí (trativodů) z PVC. Čištění trativodů mělo být zajištěno prostřednictvím uličních vpustí a jedné kontrolní plastové kanalizační šachty.</p> <p>Z důvodu realizace sanace pláně došlo ke snížení polohy trativodů o cca 40 cm, proto nemohly být využity k čištění uliční vpusti dle původního návrhu v PDPS a došlo k navýšení množství kontrolních plastových šachet na čtyři kusy.</p> <p>Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem (příloha č. 10), tak technickým dozorem investora (příloha č. 11).</p> <p>V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.2.) účinné od 15.9.2023 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.</p> <p>Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do <b>Skupiny 4</b>.</p> <p>Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>0,00</b>	<b>19 726,38</b>	<b>19 726,38</b>	<b>19 726,38</b>
Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing.Lubomír Smetana	podpis
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Rak	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Lukáš Klíma	podpis
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Ing. Ján Kukura	podpis
Zástupce Objednatele 1:	jméno	Petr Holan	podpis
Zástupce Objednatele 2:	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
<b>Objednatel 1 - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)</b>	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
<b>Objednatel 2 - obec Kostomlaty nad Labem (Oprávněná osoba Objednatele)</b>	jméno	Ing. Romana Hradilová	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA	podpis
			Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

<b>Název Stavby:</b> „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> 301/11	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 301 U ULIČNÍ VPUSTI - UZNATELNÉ	

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
689 904,25

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	689 904,25	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	19 726,38	19 726,38	2,86%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	709 630,63	19 726,38	2,86%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11													
Evidenční číslo a název stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ Číslo a název SO/PS: SO 301 - ULIČNÍ VPUSTI Číslo a název rozpočtu: SO 301 U ULIČNÍ VPUSTI - UZNATELNÉ								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 301 Skupina Změn: 4					
č.p.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000	4,000	3,000	6 575,46	6 575,46	0,000	19 726,38	26 301,84	19 726,38	300,00%
		<b>Celkem</b>						<b>6 575,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19 726,38</b>	<b>26 301,84</b>	<b>19 726,38</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Dvořák (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Lukáš Klíma (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“		
1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	26 663 349,88
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	28 162 704,62
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) s DPH	34 076 872,59
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,62%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-5,29%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 496 129,66
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,61%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 999 004,96

12=(1)*0,15	Limit	3 999 502,48
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15 %)	0,26%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	68 008,34

		- 1 -	- 2 -			- 3 -			- 4 -				- 5 -											
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost				Změny de minimis									
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“	- 1 410 732,70	2 910 087,44	1 499 354,74	0,00	0,00	0,00	- 1 193 036,13	1 193 036,13	0,00	- 185 304,94	1 634 170,09	6,13%	1 448 865,15	1 819 475,03	0,00	47 264,51	0,18%	47 264,51	47 264,51	- 32 391,63	35 616,71	68 008,340
401 U	1	VO Přechod pro chodce - uzatelné / Materiálová změna v nasvětlení přechodu pro chodce	- 80 525,16	80 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 525,16	80 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402 U	2	Veřejné osvětlení - uzatelné / Materiálová změna v nasvětlení uličního prostoru a míst pro přecházení	- 1 112 510,97	1 112 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 112 510,97	1 112 510,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 N	3	Dešťová kanalizace - obnova / Obnova stávající dešťové kanalizace	0,00	1 417 618,15	1 417 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 618,15	5,32%	1 417 618,15	1 417 618,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 N	4	Sílnice III/3319 - neuzatelné / Provedení VDZ dvoufázově, vypuštění ocelových svodidel, výšková úprava kamenných obrubníků v místě vjezdů	- 50 684,82	41 599,98	- 9 084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 684,82	28 942,00	0,11%	-21 742,82	79 626,82	0,00	12 657,98	0,05%	12 657,98	12 657,98	0,00	0,00	0,00
102 N	5	Středový ostrůvek v místě pro přecházení - uzatelné / Provedení VDZ dvoufázově	0,00	1 154,55	1 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 154,55	0,00%	1 154,55	1 154,55	0,00	0,00	0,00
103 U	6	Vjezdová brána na III/3319 - uzatelné / Provedení VDZ dvoufázově, změna množství příkopových žlabů a vegetační dlažby	- 3 271,48	13 816,00	10 544,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 271,48	6 322,39	0,02%	3 050,91	9 593,87	0,00	7 493,61	0,03%	7 493,61	7 493,61	0,00	0,00	0,00
104 U	7	Chodníky, sjezdy, MK v Š=50cm - uzatelné / Provedení VDZ dvoufázově, změna množství liniových žlabů	- 31 530,26	34 780,39	3 250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 31 530,26	29 039,89	0,11%	-2 490,37	60 570,15	0,00	5 740,50	0,02%	5 740,50	5 740,50	0,00	0,00	0,00
110 N	8	Místní komunikace - neuzatelné / Provedení VDZ dvoufázově	- 18 049,23	491,49	- 17 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 18 049,23	0,00	0,00%	-18 049,23	18 049,23	0,00	491,49	0,00%	491,49	491,49	0,00	0,00	0,00
310 N	9	Dešťová kanalizace - neuzatelné / Změna typu ŽB kanalizační šachty	- 32 391,63	71 233,42	38 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 616,71	0,13%	35 616,71	35 616,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 32 391,63	35 616,71	68008,34
510 N	10	Plynovod - neuzatelné / Změna způsobu ochrany plynovodu	- 81 769,15	116 630,95	34 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81 769,15	116 630,95	0,44%	34 861,80	198 400,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 U	11	Uliční vpusti - uzatelné / Změna množství kanalizačních šachet, změna typu chodníkových uličních vpustí	0,00	19 726,38	19 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	19 726,38	0,07%	19 726,38	19 726,38	0,00	0,00	0,00

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název a evidenční číslo stavby:	„III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 301 U ULIČNÍ VPUSTI - UZNATELNÉ
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/11

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Změnový soupis prací SO 301 po změně	5	
08 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 05.10.2022 (KSÚS)	1	
09 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 05.10.2022 (obec Kostomlaty nad Labem)	1	
10 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Vyjádření AD K oznámení Zhotovitele - navýšení počet revizních drenážních, kontrolních šachet	1	
11 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Vyjádření TDS k oznámení o navýšení drenážních šachet SO 301	1	
12 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Žádost o změnu rozsahu Díla (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 11)	1	
13 - „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“: Pokyn Objednatele Zhotoviteli - navýšení počtu revizních, drenážních, kontrolních šachet (stanovisko obce Kostomlaty nad Labem - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV 11)	1	
Počet listů celkem	11	



<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>													
6	13293B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III - DOPRAVA	M3KM	1 949,600	1 949,600	0,000	8,68	16 922,53	0,000	0,000	16 922,53	0,00	0,00%
<p>ODVODNĚNÍ</p> <p><math>20 * (17,48 + 80) = 1949,6</math></p> <p>Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].</p>													
<b>17: Konstrukce ze zemín</b>								<b>63 214,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 214,31</b>	<b>0,00</b>	
7	17481 G3F	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F (VHODNÁ ZEMINA)	M3	32,000	32,000	0,000	656,23	20 999,36	0,000	0,000	20 999,36	0,00	0,00%
<p>ODVODNĚNÍ</p> <p><math>32 = 32</math></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>													
8	17481 ŠD	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠTĚRKODRŤ	M3	17,728	17,728	0,000	842,54	14 936,55	0,000	0,000	14 936,55	0,00	0,00%
<p>ODVODNĚNÍ</p> <p>POD UV</p> <p><math>0,10 * 17,28 = 1,728</math></p> <p>ZÁSYP</p> <p>FRAKCE 0/22</p> <p><math>16 = 16</math></p>													





položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

894: ŠACHT		894: ŠACHTY						6 575,46	0,00	19 726,38	26 301,84	19 726,38	
12	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,000	4,000	3,000	6 575,46	6 575,46	0,000	19 726,38	26 301,84	19 726,38	300,00%
		KONTROLNÍ ŠACHTY DN325											
		1 = 1											
		ZBV11 - Zvýšení množství šachet dle skutečnosti:											
		3,000											
		ZBV11 - Množství ve Změně celkem:											
		1,000+3,000=4,000											
		Jednotková cena byla převzata ze smluvního rozpočtu											
		položka zahrnuje:											
		- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru											
		- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).											
		- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,											
		- očištění a ošetření úložných ploch,											
		- předepsané podkladní konstrukce											
		897 UV: ULIČNÍ VPUSTI						338 225,20	0,00	0,00	338 225,20	0,00	
13	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	1,000	0,000	8 153,92	8 153,92	0,000	0,000	8 153,92	0,000	0,00%
		UV - uliční vpustí											
		1 = 1											
		DZ 2 - snížení množství šachet dle skutečnosti:											
		-1,000											
		DZ 2 - množství ve Změně celkem:											
		1,000-1,000=0,000											
		položka zahrnuje:											
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže											
		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,											
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,											
		- předepsané podkladní konstrukce											
14	89712 OPA	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - RADBŮZA	KUS	21,000	21,000	0,000	15 003,24	315 068,04	0,000	0,000	315 068,04	0,000	0,00%
		UV - uliční vpust OPAVA											
		21 = 21											
		DZ 2 - zvýšení množství šachet dle skutečnosti (dle pol. 89712 a 89712 RAD):											
		1,000+1,000=2,000											
		DZ 2 - množství ve Změně celkem:											
		21,000+2,000=23,000											



		Celkem						689 904,25	0,00	19 726,38	709 630,63	19 726,38
--	--	--------	--	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	-----------



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby STŘED  
oblast Praha  
Sokolovská 192/79  
186 00 Praha 8

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5, Smíchov

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:  
LL/2022/10/05-3 Lukáš Lála [redacted] [redacted] 5.10.2022

**Stavba:** „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“  
**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Č. smlouvy objednatele KSÚS:** S-1712/00066001/2022  
**Č. smlouvy objednatele obec Kostomlaty:** Z-2022/01

#### Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 301 U ULIČNÍ VPUSTI došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

#### Stručný popis události/okolnosti:

Vzhledem k tomu, že bude nutné provést sanaci aktivní zóny v souladu s předpokladem v PDPS, bude muset dojít ke snížení polohy trativodů o cca 40 cm. Pro jejich čištění tak už nebude možné využít původně uvažované uliční vpusti, proto navrhuje v rámci RDS zvýšit množství kontrolních plastových šachet o tři kusy.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obrácíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a

žádání uvedené potenciální změny díla  
[redacted]



Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
o. z. Dopravní stavby STŘED  
oblast Praha  
Sokolovská 192/79  
186 00 Praha 8

Obec Kostomlaty nad Labem  
Ing. Romana Hradilová  
Hronětická 237  
289 21 Kostomlaty nad Labem

Váš dopis zn. / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: E: T: Dne:  
LL/2022/10/05-4 Lukáš Láta [redacted] [redacted] 5.10.2022

**Stavba:** „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Č. smlouvy objednatele KSÚS: S-1712/00066001/2022

Č. smlouvy objednatele obec Kostomlaty: Z-2022/01

#### Oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážený obchodní partnere,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 301 U ULIČNÍ VPUSTI došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

#### Stručný popis události/okolnosti:

Vzhledem k tomu, že bude nutné provést sanaci aktivní zóny v souladu s předpokladem v PDPS, bude muset dojít ke snížení polohy trativodů o cca 40 cm. Pro jejich čištění tak už nebude možné využít původně uvažované uliční vpusti, proto navrhujeme v rámci RDS zvýšit množství kontrolních plastových šachet o tři kusy.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

 **SWIETELSKY** (30)  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha  
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



**Krajská správa silnic Středočeského kraje, p.o.**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČ: 00066001

**Obec Kostomlaty nad Labem**

Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČ: 00239283

V Hradci Králové dne 12.10.2023

**Stavební akce: III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy**

**Věc:** *Vyjádření AD k oznámení Zhotovitele – navýšení počet revizních drenážních, kontrolních šachet*

**Vyjádření AD:**


- **Souhlasí** s doplněním revizních / kontrolních šachet na trase trativodu z důvodu nemožnosti využít uliční vpustí (vlivem zahloubení trasy trativodu – z důvodu sanace aktivní zóny) a to z důvodu zajištění budoucího čištění trativodů = zajištění funkčnosti

**Vypracoval:** Ing. Tomáš Rak, hlavní inženýr projektu



**TRDesign s.r.o.**

Truhlářská 264/22  
503 41 Hradec Králové

Naše značka: 003\_Kostomlaty\_2022\_LKI  
Vaše značka: LL/2022/10/05-3  
Vyřizuje: Ing. Lukáš Klíma  
Tel.:   
Datum: 12.10.2022

**KSÚS SK, p.o.**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov  
IČO: 00066001  
Ve věcech technických: Ing. Ján Kukura  
**Obec Kostomlaty nad Labem**  
Hronětická 237, 289 21 Kostomlaty nad Labem  
IČO: 002 39 283  
Zastoupena: Ing. Romana Hradilová

## Akce: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“

### Věc: Vyjádření TDS k oznámení o navýšení drenážních šachet SO 301

Vážení,

Zhotovitel v dopise LL/2022/10/05-3 ze dne 05.10.2022 uvádí:

*jakožto zhotovitel díla/stavby: „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-1712/00066001/2022 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny dí-la/způsobu provádění díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během přípravy/realizace prací na SO 301 U ULIČNÍ VPUSTI došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou zpozdít práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.*

#### Stručný popis události/okolnosti:

*Vzhledem k tomu, že bude nutné provést sanaci AZ v souladu s předpokladem PDPS, bude muset dojít ke snížení polohy trativodů o cca 40 cm. Pro jejich čištění tak už nebude možné využít původně uvažované uliční vpusti, proto navrhujeme v rámci RDS zvýšit množství kontrolních plastových šachet o tři kusy.*

*V návaznosti na výše uvedené se na Vás obrácíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedené potenciální změny díla.*

#### **Vyjádření TDS:**

Vzhledem k provádění sanace AZ dle PDPS, souhlasí TDS se snížením nivelety drenáží, tak aby byla řádně odvodněna parapláň zemního tělesa. Taktéž TDS souhlasí s osazením kontrolních šachet pro pravidelné kontroly a čištění drenážního potrubí.

#### **Závěr:**

**TDS doporučuje kladné stanovisko.**

S pozdravem

**BUNG**  
BUNG CZ s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
Sokolovská 192/79  
186 00 Praha 8 - Karlín

V Kolíně dne 24.10.2022

**„ III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy" – žádost o změnu rozsahu Díla**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-1712/00066001/2022, odst. 6.8.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím ve snížení polohy trativodů a navýšení počtu revizních drenážních šachet z důvodu výškové pozice a neproveditelnosti napojení do šachet uličních vpustí.

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV11).

za  
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
Praha 5, Smíchov  
PSČ: 150 00



Petr Holan  
vedoucí oblasti Kutná Hora



# OBEC KOSTOMLATY NAD LABEM

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

o.z. Dopravní stavby STŘED, oblast Praha

Sokolská 192/79, 186 00 Praha 8


V Kostomlatech nad Labem dne 12. 10. 2023

**Stavební akce:** III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská – zklidnění dopravy

*Věc: Pokyn Objednatele Zhotoviteli – navýšení počtu revizních, drenážních, kontrolních šachet*

### **Vyjádření Objednatele:**

- Souhlasím s provedením navržených prací/změn dle předchozího vyjádření TDS a AD
- Dávám tímto pokyn Zhotoviteli s provedením prací



.....  
za objednatele, Ing. Romana Hradilová, starostka Obce Kostomlaty nad Labem

Obec Kostomlaty nad Labem  
Hronětická 237  
289 21 Kostomlaty nad Labem

Bankovní spojení:  
ČS Nymburk

IČ: 00 239 283  
DIČ: CZ00239283