

Smlouva o provedení stavby

č. OLP/152/2024

„Oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu objektu

Vísecká rychta Kravaře č.p. 3“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

—
—

- další osoby budou TDI a koordinátor BOZP a budou známy při předání staveniště a zapsány do stavebního deníku

dále jen „objednatel“

a

Novalex stavební spol. s r. o.

se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

IČO: 099 06 304

DIČ: CZ09906304

osoba oprávněná podepsat smlouvu:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 131-320870267/0100

evidence:

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Alexandr Smirnov,

██
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu objektu Vísecká rychta Kravaře č.p. 3.“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
 - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
 - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
 - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
 - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
 - e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o. se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00, Praha 2, IČ: 45308616, číslo zakázky 3489 021 23 00 z 07/2023, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

Článek III.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému doзору veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDS mohou být zakryty.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole částí stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatelem.

Článek IV. **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 15 dnů od písemné výzvy objednatele.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 230 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci dle odst. 5, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 6 nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 7.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku.

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením oprávněných osob. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

7. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem. Přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a TDS zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění stavby přerušeno.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit

objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolení osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zázpisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 10 815 416,00 Kč (slovy: desetmilionůosmsetpatnácttisícčtyřistašestnáct korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla včetně DPH, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
16. Stavba bude probíhat za provozu objektu. Zhotoviteli bude umožněno provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 19 hodin. Požaduje-li to objednatel, je zhotovitel povinen provádět práce i v den pracovního klidu; v takovém případě bude zhotoviteli umožněno provádět práce v době od 8 do 17 hodin.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body elektro a vody.
6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 8 434 552,63 Kč (slovy: osmmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícpěťsetpadesát dva korun českých šedesáttři haléřů) bez DPH,
 - **10 205 808,68 Kč** (slovy: desetmilionůdvěstěpěttisícsmsetosm korun českých šedesátosm haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21%.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.
6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.
13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o zadávání veřejných zakázek.
11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejímu započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII. **Nebezpečí škody**

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. **Kontaktní osoby a doručování písemností**

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;

- c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI. **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli **bankovní záruku** za řádné provedení díla ve výši min. 5 % z platné ceny díla bez DPH.
5. Bankovní záruku je objednatel oprávněn čerpat tehdy, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne jakýkoli finanční nárok (např. nárok na smluvní pokutu, nárok na náhradu škody, nárok na slevu z ceny díla a další).
6. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

7. Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu provádění díla do dne protokolárního předání a převzetí díla, nebo do dne odstranění vad, je-li dílo převzato s vadami. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po dobu uvedenou v předchozí větě.
8. Je-li nutné vystavit novou bankovní záruku (např. v důsledku prodloužení termínu pro dokončení díla nebo zvýšení ceny díla), zavazuje se ji zhotovitel předložit objednateli před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě.
9. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese ve všech případech zhotovitel.



Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: soupis prací, dodávek a služeb.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1477/24/RK ze dne 23.7.2024.

V Liberci dne 1.8.2024

V Praze dne 26.7.2024



REKAPITULACE STAVBY

Kód: TS-2023-019R03
Stavba: Kravaře, Vísecká rychta - oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Víska č.p. 3; 471 03 Kravaře	Datum:	1. 3. 2024
Zadavatel:		IČ:	70891508
Liberecký kraj		DIČ:	CZ70891508
Uchazeč:		IČ:	099 06 304
Novalex stavební spol. s r.o.		DIČ:	CZ09906304
Projektant:		IČ:	45308616
PROJ.ATELIER PRO ARCH. A POZ. STAVBY, s.r.o.		DIČ:	CZ45308616
Zpracovatel:		IČ:	60586214
Radek Sláma		DIČ:	CZ7105124070

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí.
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje nejsou označeny ve sloupci cenové soustavy, nebo jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , demontáže původních prvků, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.
U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

Ostatní podmínky
Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Cena bez DPH			8 434 552,63
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 434 552,63	1 771 256,05
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	10 205 808,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TS-2023-019R03		
Stavba:	Kravaře, Vísecká rychta - oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu		
Místo:	Víska č.p. 3; 471 03 Kravaře	Datum:	1. 3. 2024
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	PROJ.ATELIER PRO ARCH. A POZ. STAVBY, s.r.o.
Uchazeč:	Novalex stavební spol. s r.o.	Zpracovatel:	Radek Sláma

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			8 434 552,63	10 205 808,68	
SO.01	Stavba		8 189 552,63	9 909 358,68	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		245 000,00	296 450,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kravaře, Vísecká rychta - oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu

Objekt:

SO.01 - Stavba

KSO:

Místo: Víška č.p. 3; 471 03 Kravaře

Zadavatel:

Liberecký kraj

Uchazeč:

Novalex stavební spol. s r.o.

Projektant:

PROJ.ATELIER PRO ARCH. A POZ. STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:

Radek Sláma

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2024

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

IČ: 099 06 304

DIČ: CZ09906304

IČ: 45308616

DIČ: CZ45308616

IČ: 60586214

DIČ: CZ7105124070

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Individuální položky Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje nejsou označeny ve sloupci cenové soustavy, nebo jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot, demontáže původních prvků, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku. U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem, přesahy a ztrátovým a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady. Ostatní podmínky Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Cena bez DPH

8 189 552,63

DPH základní
snížená

Základ daně
8 189 552,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 719 806,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 909 358,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kravaře, Vísecká rychta - oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu
Objekt:

SO.01 - Stavba

Místo: Víska č.p. 3; 471 03 Kravaře
Zadavatel: Liberecký kraj
Uchazeč: Novalex stavební spol. s r.o.

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: PROJ.ATELIER
PRO ARCH. A POZ.
STAVBY, s.r.o.
Zpracovatel: Radek Sláma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 189 552,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce		69 090,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		53 040,94
9 - Ostatní konstrukce, bourání		1 635 194,13
997 - Přesun sutě		243 587,65
998 - Přesun hmot		14 619,18
762 - Konstrukce tesařské		3 522 394,78
764 - Konstrukce klempířské		210 731,85
765 - Krytina skládaná		1 865 013,85
766 - Konstrukce truhlářské		153 902,69
767 - Konstrukce zámečnické		52 366,85
783 - Nátěry		670 162,31
784 - Malby		10 696,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kravaře, Vísecká rychta - oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu
Objekt: SO.01 - Stavba

Místo: Víška č.p. 3; 471 03 Kravaře Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PROJ.ATELIER
Uchazeč: Novalex stavební spol. s r.o. Zpracovatel: PRO ARCH. A POZ.
STAVBY, s.r.o.
Radek Sláma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 189 552,63

D 3		Svislé a kompletní konstrukce				69 090,17		
1	K	314231126	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P20 až P 20 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,131	8 009,42	1 049,23	CS ÚRS 2024 01
PP		Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu MC-5 nebo MC-10						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/314231126						
VV		přezdivání komínového zdiva				0,131		
VV		(0,75*0,75-0,2*0,2)*0,25				0,131		
VV		Součet						
2	K	38-01-01	Oprava a doplnění hlavic - ukončení komínových těles	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	Vlastní
PP		Oprava a doplnění hlavic - ukončení komínových těles						
P		Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Oprava a doplnění hlavic - ukončení komínových těles Přetažení nové přezděné komínové hlavy vápennou maltou ve spádu s přidáním trasu a přehlazením. Půdorysný rozměr komínu v úrovni přezdivané hlavy je 750 x 750mm. Přezdivání je řešeno samostatnou položkou. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 040,94		
3	K	612315412	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	51,560	267,41	13 787,66	CS ÚRS 2024 01
PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315412						
VV		stávající komínové těleso						
VV		úroveň 2NP krov I. až krov II.						
VV		(8,79-6,39)*(0,75+4,43+0,77)				14,280		
VV		Mezisoučet				14,280		
VV		úroveň krov II. až hambálek						
VV		(11,29-8,79)*(0,8*2+3,65*2)				22,250		
VV		Mezisoučet				22,250		
VV		úroveň hambálek až hřeben						
VV		(14,29-11,29)*(0,77*2+1,735*2)				15,030		
VV		Mezisoučet				15,030		
VV		Součet				51,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	61231VR.RP01	Příplatek k položce - Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	51,560	133,00	6 857,48	
	PP		Příplatek k položce - Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>analogicky dle popisu v PD:</i> Stávající komínové těleso má poškozenou omítku 30%. Nutno postavit lešení až ke komínové hlavě a zkontrolovat stav. Nefunkční průduchy budou zakryty. Omítku odstranit (řešeno samostatnou položkou) a nahodit jednotnou vrstvou vápenné omítky s přísadou trasu. Na závěr dvojnásobný vápenný nátěr řešeno samostatnou položkou) U komínového tělesa se počítá s obnovou výlezu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.					
	VV		51,56		51,560			
5	K	612325215RP01	Vápenná hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	5,000	2 457,41	12 287,05	
	PP		Vápenná hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.					
	VV		předpoklad opravy předb.					
	VV		5		5,000			
6	K	622325119	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,926	884,20	2 587,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325119					
	VV		nadstření část komínu					
	VV		0,95*0,77*4		2,926			
	VV		Součet		2,926			
7	K	62232VR.RP01	Příplatek k položce - Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn do přes 80 do 100 % pl. - štukových, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	2,926	444,00	1 299,14	
	PP		Příplatek k položce - Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn do přes 80 do 100 % pl. - štukových, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>analogicky dle popisu v PD:</i> Omítku odstranit a znovu nahodit omítkou s přísadou trasu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.					
	VV		2,926		2,926			
8	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	335,036	48,42	16 222,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481215					
	VV		celková plocha 2NP					
	VV		1,4*3,835		5,369			
	VV		6,705*3,84		25,747			
	VV		6,88*3,84		26,419			
	VV		15,55*1,48		23,014			
	VV		4,02*5,27		21,185			
	VV		4,04*5,28		21,331			
	VV		6,87*5,29		36,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,52*(4,29+4,43+2,3)		82,870			
	VV		8,57*5,41		46,364			
	VV		8,56*5,42		46,395			
	VV		Součet		335,036			
D	9		Ostatní konstrukce, bourání				1 635 194,13	
9	K	7.1RV01	Přípravné práce - ochrana stávajících čidel a rozvodů EPS	celek	1,000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
	PP		Přípravné práce - ochrana stávajících čidel a rozvodů EPS					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Ochránit stávající čidla a rozvody EPS. Ochrana EPS skříňné na komínech a EPS po trámech bude řešena obedněním a prachotěsně uzavřeno. Předpoklad cca 15m2 obednění dřevotřískovými deskami s prachotěsnou folií. Po ukončení prací nutno ověřit funkčnost protipožárního zabezpečení (zajistí objednatel). Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
10	K	7.1RV02	Přípravné práce - ochrana silnoproudých el. rozvodů a osvětlení	celek	1,000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
	PP		Přípravné práce - ochrana silnoproudých el. rozvodů a osvětlení					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Ochránit silnoproudé el. rozvody a osvětlení. Po ukončení prací nutno zajistit aktualizovanou revizní zprávu Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
11	K	7.1RV03	Přípravné práce - hromosvod	celek	1,000	80 000,00	80 000,00	Vlastní
	PP		Přípravné práce - hromosvod					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Stávající hromosvodná soustava má platnou revizní zprávu. Po dobu stavby je nutné udržovat soustavu funkční a po ukončení stavby je nutné zajistit vyhovující revizní zprávu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
12	K	7.2RV01	Chemická sanace zdiva	m2	43,580	6 000,00	261 480,00	Vlastní
	PP		Chemická sanace zdiva					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Chemická sanace zdiva. Typové označení IP, FB, (B, P) D Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		Sanace roubené stěny po obvodě					
	VV		0,5*(32,23*2+11,35*2)		43,580			
	VV		Součet		43,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	776,790	94,29	73 243,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111132					
	VV		jižní pohled					
	VV		7,5*33		247,500			
	VV		Mezisoučet		247,500			
	VV		východní průčelí - pdf odečet					
	VV		140,44		140,440			
	VV		Mezisoučet		140,440			
	VV		severní pohled					
	VV		7,5*33		247,500			
	VV		Mezisoučet		247,500			
	VV		západní průčelí - pdf odečet					
	VV		141,35		141,350			
	VV		Mezisoučet		141,350			
	VV		Součet		776,790			
14	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	139 822,200	1,35	188 759,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111232					
	VV		776,79*6*30		139 822,200			
	VV		Součet		139 822,200			
15	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	776,790	57,63	44 766,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111832					
	VV		776,79		776,790			
16	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	140,760	60,57	8 525,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121111					
	VV		kolem stávajícího komínového tělesa					
	VV		úroveň 2NP krov I. až krov II.					
	VV		(8,79-6,39)*(4,43*1,5*2+1,5*4+0,77*1,5*2)		51,840			
	VV		Mezisoučet		51,840			
	VV		úroveň krov II. až hambálek					
	VV		(11,29-8,79)*(0,8*1,5*2+3,65*1,5*2+1,5*4)		48,375			
	VV		Mezisoučet		48,375			
	VV		úroveň hambálek až hřeben					
	VV		(14,29-11,29)*(0,77*1,5*2+1,735*1,5*2+1,5*4)		40,545			
	VV		Mezisoučet		40,545			
	VV		Součet		140,760			
17	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 200 do 300 kg/m2 v 20 m za každý den použití	m3	25 336,800	0,93	23 563,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121211					
	VV		140,76*6*30		25 336,800			
	VV		Součet		25 336,800			
18	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	140,760	36,76	5 174,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m demontáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121811					
		VV	140,76		140,760			
19	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	776,790	23,14	17 974,92	CS ÚRS 2024 01
		PP	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111					
		VV	776,79		776,790			
20	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	139 822,200	0,37	51 734,21	CS ÚRS 2024 01
		PP	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211					
		VV	776,79*6*30		139 822,200			
		VV	Součet		139 822,200			
21	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	776,790	15,59	12 110,16	CS ÚRS 2024 01
		PP	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811					
		VV	776,79		776,790			
		VV	Součet		776,790			
22	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	94,000	170,73	16 048,62	CS ÚRS 2024 01
		PP	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711112					
		VV	jižní pohled					
		VV	33		33,000			
		VV	Mezisoučet		33,000			
		VV	východní průčelí - pdf odečet					
		VV	14		14,000			
		VV	Mezisoučet		14,000			
		VV	severní pohled					
		VV	33		33,000			
		VV	Mezisoučet		33,000			
		VV	západní průčelí - pdf odečet					
		VV	14		14,000			
		VV	Mezisoučet		14,000			
		VV	Součet		94,000			
23	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za každý den použití	m	16 920,000	2,59	43 822,80	CS ÚRS 2024 01
		PP	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711212					
		VV	94*6*30		16 920,000			
		VV	Součet		16 920,000			
24	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m	m	94,000	95,01	8 930,94	CS ÚRS 2024 01
		PP	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711812					
		VV	94		94,000			
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	565,102	64,83	36 635,56	CS ÚRS 2024 01
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
		VV	úroveň krov I.					
		VV	9,67*32,31		312,438			
		VV	Mezisoučet		312,438			
		VV	úroveň krov II.					
		VV	5,74*32,31		185,459			
		VV	Mezisoučet		185,459			
		VV	úroveň hambálek					
		VV	2,08*32,31		67,205			
		VV	Mezisoučet		67,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		565,102			
26	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	54,465	51,56	2 808,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
			montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949211111					
	VV		kolem stávajícího komínového tělesa					
	VV		úroveň 2NP krov I. až krov II.					
	VV		(4,43*1,5*2+1,5*4+0,77*1,5*2)		21,600			
	VV		Mezisoučet		21,600			
	VV		úroveň krov II. až hambálek					
	VV		(0,8*1,5*2+3,65*1,5*2+1,5*4)		19,350			
	VV		Mezisoučet		19,350			
	VV		úroveň hambálek až hřeben					
	VV		(0,77*1,5*2+1,735*1,5*2+1,5*4)		13,515			
	VV		Mezisoučet		13,515			
	VV		Součet		54,465			
27	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití	m2	9 803,700	0,88	8 627,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
			příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949211211					
	VV		54,465*6*30		9 803,700			
	VV		Součet		9 803,700			
28	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	54,465	35,15	1 914,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
			demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949211811					
	VV		54,465		54,465			
	VV		Součet		54,465			
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 100,783	144,69	159 272,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		celková plocha 2NP					
	VV		1,4*3,835		5,369			
	VV		6,705*3,84		25,747			
	VV		6,88*3,84		26,419			
	VV		15,55*1,48		23,014			
	VV		4,02*5,27		21,185			
	VV		4,04*5,28		21,331			
	VV		6,87*5,29		36,342			
	VV		7,52*(4,29+4,43+2,3)		82,870			
	VV		8,57*5,41		46,364			
	VV		8,56*5,42		46,395			
	VV		Mezisoučet		335,036			
	VV		plocha v úrovni krov I.					
	VV		32,31*11,68		377,381			
	VV		Mezisoučet		377,381			
	VV		plocha v úrovni krov II.					
	VV		32,31*7,74		250,079			
	VV		Mezisoučet		250,079			
	VV		plocha v úrovni hambálku					
	VV		32,31*4,28		138,287			
	VV		Mezisoučet		138,287			
	VV		Součet		1 100,783			
30	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	0,131	4 371,39	572,65	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032631					
	VV		přezdívání komínového zdiva					
	VV		(0,75*0,75-0,2*0,2)*0,25		0,131			
	VV		Součet		0,131			
31	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	51,560	33,84	1 744,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141					
	VV		stávající komínové těleso					
	VV		úroveň 2NP krov I. až krov II.					
	VV		(8,79-6,39)*(0,75+4,43+0,77)		14,280			
	VV		Mezisoučet		14,280			
	VV		úroveň krov II. až hambálek					
	VV		(11,29-8,79)*(0,8*2+3,65*2)		22,250			
	VV		Mezisoučet		22,250			
	VV		úroveň hambálek až hřeben					
	VV		(14,29-11,29)*(0,77*2+1,735*2)		15,030			
	VV		Mezisoučet		15,030			
	VV		Součet		51,560			
32	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,464	93,07	229,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391					
	VV		nadstření část komínu (bez přezdívané části)					
	VV		(0,95-0,25+0,05*2)*0,77*4		2,464			
	VV		Součet		2,464			
33	K	985223111	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty objemu přes 1 do 3 m3	m3	1,500	15 449,06	23 173,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přezdívání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu přes 1 do 3 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985223111					
	VV		předpoklad					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
34	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	480,375	16,60	7 974,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm					
	VV		1,5*320,25 "Přepočtené koeficientem množství		480,375			
35	K	98523RP1	Sanace roubené stěny po obvodě	m	87,160	2 500,00	217 900,00	Vlastní
	PP		Sanace roubené stěny po obvodě					
	P		Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Sanace roubené stěny po obvodě Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.					
	VV		Sanace roubené stěny po obvodě					
	VV		32,23*2+11,35*2		87,160			
	VV		Součet		87,160			
D	997		Přesun sutě				243 587,65	
36	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	42,748	2 755,90	117 809,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013214					
37	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	128,244	107,27	13 756,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219					
VV			42,748*3 "Přepočtené koeficientem množství			128,244		
38	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,748	295,87	12 647,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
39	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 239,692	12,92	16 016,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			42,748*29 "Přepočtené koeficientem množství			1 239,692		
40	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	38,179	2 140,00	81 703,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
41	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,569	362,00	1 653,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869					
D 998			Přesun hmot			14 619,18		
42	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	6,684	2 187,19	14 619,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
D 762			Konstrukce tesařské			3 522 394,78		
43	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	71,653	2 107,93	151 039,51	CS ÚRS 2024 01
PP			Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762081150					
VV			A - VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU - HOBLOVANÉ TRÁMY - NOVĚ VLOŽENÉ PLNÉ VAZBY					
VV			3,29*5			16,450		
VV			0,8			0,800		
VV			Mezisoučet			17,250		
VV			B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
VV			3,48			3,480		
VV			0,33			0,330		
VV			2,28			2,280		
VV			1,43			1,430		
VV			0,26			0,260		
VV			4,516			4,516		
VV			1,5			1,500		
VV			0,52			0,520		
VV			0,6			0,600		
VV			16,6			16,600		
VV			Mezisoučet			31,516		
VV			latě					
VV			(1,305+6,067+4,013+10,975)*32,965*5*0,06*0,09*1,15			22,887		
VV			Mezisoučet			22,887		
VV			Součet			71,653		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl žeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	11,800	207,24	2 445,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy žeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331921					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		31,3-7,5-12		11,800			
	VV		Součet		11,800			
45	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl žeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	7,500	156,11	1 170,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy žeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331923					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
46	K	762331924	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl žeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 8 m	m	12,000	122,03	1 464,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy žeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331924					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
47	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl žeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	97,600	258,36	25 215,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy žeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331931					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		176,2-30,1-12,5-36		97,600			
	VV		Součet		97,600			
48	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl žeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 3 do 5 m	m	30,100	229,96	6 921,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy žeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331932					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		3,5		3,500			
	VV		4		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		4,8		4,800			
	VV		4,8		4,800			
	VV		4,5		4,500			
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		30,100			
49	K	762331933	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl žeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	12,500	207,24	2 590,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy žeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331933					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		6,5		6,500			
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,500			
50	K	762331934	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl žeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 8 m	m	36,000	190,20	6 847,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy žeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331934					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9		9,000			
	VV		9		9,000			
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		36,000			
51	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	24,000	286,76	6 882,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331941					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
52	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	24,000	315,17	7 564,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331951					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
53	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	82,500	565,34	46 640,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332922					
	VV		A - VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU - HOBLOVANÉ TRÁMY - NOVĚ VLOŽENÉ PLNÉ VAZBY					
	VV		pásek spodní					
	VV		4,4*5		22,000			
	VV		pásek horní					
	VV		4*5		20,000			
	VV		mezilehlá horní vaznice					
	VV		33		33,000			
	VV		Mezisoučet		75,000			
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		Součet		82,500			
54	K	762332923	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 do 288 cm2 včetně materiálu	m	405,000	743,61	301 162,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332923					
	VV		A - VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU - HOBLOVANÉ TRÁMY - NOVĚ VLOŽENÉ PLNÉ VAZBY					
	VV		krokev					
	VV		21*5		105,000			
	VV		horní hambalek					
	VV		4,8*5		24,000			
	VV		dolní hambalek					
	VV		9*5		45,000			
	VV		bačkory					
	VV		1,2*5		6,000			
	VV		námětek					
	VV		5*5		25,000			
	VV		Mezisoučet		205,000			
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		200		200,000			
	VV		Mezisoučet		200,000			
	VV		Součet		405,000			
55	K	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	171,000	1 078,11	184 356,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332924					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A - VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU - HOBLOVANÉ TRÁMY - NOVĚ VLOŽENÉ PLNÉ VAZBY					
	VV		spodní šikmý sloupek					
	VV		6,6*5		33,000			
	VV		spodní vzpěra					
	VV		9*5		45,000			
	VV		horní šikmý sloupek					
	VV		6,6*5		33,000			
	VV		horní vzpěra					
	VV		5*5		25,000			
	VV		sloupek					
	VV		2,2*5		11,000			
	VV		Mezisoučet		147,000			
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		171,000			
56	K	762332925	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu	m	24,000	1 324,29	31 782,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332925					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		24		24,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
57	K	762332926RP1	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 600 do 800cm2	m	67,500	1 584,00	106 920,00	Vlastní
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 600 do 800cm2					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 600 do 800cm2 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		A - VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU - HOBLOVANÉ TRÁMY - NOVĚ VLOŽENÉ PLNÉ VAZBY					
	VV		stropní trám 280/280 dl.13,5					
	VV		13,5*5		67,500			
	VV		Mezisoučet		67,500			
	VV		Součet		67,500			
58	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	82,500	211,31	17 433,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762333912					
	VV		82,5		82,500			
59	K	762333913	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	405,000	261,30	105 826,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762333913					
	VV		405		405,000			
60	K	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	171,000	287,43	49 150,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762333914					
	VV		171		171,000			
61	K	762333915	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 450 cm2	m	91,500	362,41	33 160,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762333915					
	VV		24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		67,5		67,500			
	VV		Mezisoučet		91,500			
	VV		Součet		91,500			
62	K	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	737,097	77,56	57 169,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342314					
	VV		plocha střešního pláště					
	VV		(1,305+6,067+4,013+10,975)*32,965		737,097			
	VV		Součet		737,097			
63	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	22,887	8 710,00	199 345,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		plocha střešního pláště					
	VV		(1,305+6,067+4,013+10,975)*32,965*5*0,06*0,09*1,15		22,887			
	VV		Součet		22,887			
64	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	737,097	27,42	20 211,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342811					
	VV		plocha střešního pláště					
	VV		(1,305+6,067+4,013+10,975)*32,965		737,097			
	VV		Součet		737,097			
65	K	762381013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 12,5 do 15 m	kus	5,000	8 958,60	44 793,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 12,5 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762381013					
66	K	762382013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 12,5 do 15 m	kus	19,000	4 924,02	93 556,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 12,5 do 15 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762382013					
67	K	76238RV01	Příplatek k položkám vázaných konstrukcí krovů - nově vkládané trámy za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m3	71,653	1 000,00	71 653,00	Vlastní
	PP		Příplatek k položkám vázaných konstrukcí krovů - nově vkládané trámy za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy					
	P		Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Nové řezivo – doplnění zesílení krovu (výměna poškozených částí) Nové řezivo smrk tř. S10 (C24) dle ČSN 732824-1 Veškeré řezivo hoblované (profily jsou uváděny po opravování) Všechny nově vkládané trámy budou ručně opracované tesařským typem sekery. Způsob opracování bude odsouhlasen na vzorku zástupci investora, památkových organizací a projektantem. Vzorek bude jako reference uchován po dobu stavby. Do ceny dále zahrnout napojení tesařských prvků pomocí tesařských spojů = těch, které nejsou zahrnuty, řešeny samostatně v položkách tesařských spojů Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.					
	VV		A - VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU - HOBLOVANÉ TRÁMY - NOVĚ VLOŽENÉ PLNÉ VAZBY					
	VV		3,29*5+0,8		17,250			
	VV		Mezisoučet		17,250			
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		3,48		3,480			
	VV		0,33		0,330			
	VV		2,28		2,280			
	VV		1,43		1,430			
	VV		0,26		0,260			
	VV		4,516		4,516			
	VV		1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,52		0,520			
	VV		0,6		0,600			
	VV		16,6		16,600			
	VV		Mezisoučet		31,516			
	VV		latě					
	VV		(1,305+6,067+4,013+10,975)*32,965*5*0,06*0,09*1,15		22,887			
	VV		Mezisoučet		22,887			
	VV		Součet		71,653			
68	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	50,537	1 699,47	85 886,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000					
	VV		A - VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU - HOBLOVANÉ TRÁMY - NOVĚ VLOŽENÉ PLNÉ VAZBY					
	VV		3,29*5+0,8		17,250			
	VV		Mezisoučet		17,250			
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		3,48		3,480			
	VV		0,33		0,330			
	VV		2,28		2,280			
	VV		1,43		1,430			
	VV		0,26		0,260			
	VV		1,5		1,500			
	VV		0,52		0,520			
	VV		0,6		0,600			
	VV		Mezisoučet		10,400			
	VV		latě					
	VV		22,887		22,887			
	VV		Mezisoučet		22,887			
	VV		Součet		50,537			
69	K	762511214	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených	m2	335,036	371,30	124 398,87	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 18 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511214					
	P		Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Ochrana podlah 1x lisované desky tl. 16mm					
	VV		celková plocha 2NP					
	VV		1,4*3,835		5,369			
	VV		6,705*3,84		25,747			
	VV		6,88*3,84		26,419			
	VV		15,55*1,48		23,014			
	VV		4,02*5,27		21,185			
	VV		4,04*5,28		21,331			
	VV		6,87*5,29		36,342			
	VV		7,52*(4,29+4,43+2,3)		82,870			
	VV		8,57*5,41		46,364			
	VV		8,56*5,42		46,395			
	VV		Součet		335,036			
70	K	762511817	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na sraz lepených	m2	335,036	76,13	25 506,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na sraz, tloušťka desky přes 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511817					
	P		Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: odstranit včetně geotextilie					
	VV		335,036		335,036			
	VV		Součet		335,036			
71	K	762524108	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku	m2	415,000	259,01	107 489,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Položení podlah hoblovaných na pero a drážku z fošen					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762524108					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. tabulka stávající konstrukce krovu					
	VV		podlaha podkroví					
	VV		180		180,000			
	VV		podlaha podkroví 1.p					
	VV		130		130,000			
	VV		podlaha podkroví 2.p					
	VV		105		105,000			
	VV		Mezisoučet		415,000			
	VV		Součet		415,000			
72	K	762526510	Montáž podlahové lišty hoblované	m	183,820	34,70	6 378,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Položení podlah montáž podlahových lišt hoblovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762526510					
	VV		33*2+2*2*2		74,000			
	VV		33*2+4,41*2		74,820			
	VV		35		35,000			
	VV		Mezisoučet		183,820			
	VV		Součet		183,820			
73	M	60556101	řezivo dubové sušené tl 50mm	m3	19,044	30 400,00	578 937,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		řezivo dubové sušené tl 50mm					
	VV		viz. tabulka stávající konstrukce krovu					
	VV		podlaha podkroví					
	VV		180*0,045*1,15		9,315			
	VV		podlaha podkroví 1.p					
	VV		130*0,036*1,15		5,382			
	VV		podlaha podkroví 2.p					
	VV		105*0,036*1,15		4,347			
	VV		Mezisoučet		19,044			
	VV		Součet		19,044			
74	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	211,393	99,80	21 097,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm					
	VV		183,82*1,15		211,393			
	VV		Mezisoučet		211,393			
	VV		Součet		211,393			
75	K	762527812	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	415,000	315,38	130 882,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762527812					
	VV		viz. tabulka stávající konstrukce krovu					
	VV		podlaha podkroví					
	VV		180		180,000			
	VV		podlaha podkroví 1.p					
	VV		130		130,000			
	VV		podlaha podkroví 2.p					
	VV		105		105,000			
	VV		Mezisoučet		415,000			
	VV		Součet		415,000			
76	K	762821951	Výřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	57,600	295,85	17 040,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762821951					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		1,2*24		28,800			
	VV		1,2*24		28,800			
	VV		Mezisoučet		57,600			
	VV		Součet		57,600			
77	K	762822926RV1	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně materiálů	m	57,600	1 457,32	83 941,63	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doplnění části stropního trámu (materiál v ceně) z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	VV		B stávající konstrukce krovu viz. tabulky					
	VV		1,2*24		28,800			
	VV		1,2*24		28,800			
	VV		Mezisoučet		57,600			
	VV		Součet		57,600			
78	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	23,560	184,16	4 338,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762895000					
	VV		stropní trámy					
	VV		0,28*0,28*1,2*24		2,258			
	VV		0,28*0,28*1,2*24		2,258			
	VV		19,044		19,044			
	VV		Mezisoučet		23,560			
	VV		Součet		23,560			
79	K	762-D/01	Celodřevěný plátový spoj D/1 - vazný trám (vaznice, rozpěra) stropní trám - dle tabulky tesařských spojů (3hmoždíky, 8kolíků)	ks	12,000	3 000,00	36 000,00	
	PP		Celodřevěný plátový spoj D/1 - vazný trám (vaznice, rozpěra) stropní trám - dle tabulky tesařských spojů (3hmoždíky, 8kolíků)					
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
80	K	762-D/02	Celodřevěný plátový spoj D/2 krokev, hambálek - dle tabulky tesařských spojů (6kolíků)	ks	69,000	3 000,00	207 000,00	
	PP		Celodřevěný plátový spoj D/2 krokev, hambálek - dle tabulky tesařských spojů (6kolíků)					
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		69		69,000			
	VV		Součet		69,000			
81	K	762-D/03	Celodřevěný plátový spoj D/3 šikmá vzpěra výměna poškozené části - dle tabulky tesařských spojů (7kolíků)	ks	8,000	3 000,00	24 000,00	
	PP		Celodřevěný plátový spoj D/3 šikmá vzpěra výměna poškozené části - dle tabulky tesařských spojů (7kolíků)					
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
82	K	762-D/08	Tesařský spoj D/8 lípnutí (námětky) - dle tabulky tesařských spojů (6x dvouzávitový vrut)	ks	17,000	3 000,00	51 000,00	
	PP		Tesařský spoj D/8 lípnutí (námětky) - dle tabulky tesařských spojů (6x dvouzávitový vrut)					
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17			17,000		
	VV		Součet			17,000		
83	K	762-D/09	Tesařský spoj D/9 šikmé jednoduché zapuštění - dle tabulky tesařských spojů (1kolík)	ks	67,000	3 000,00	201 000,00	
	PP		Tesařský spoj D/9 šikmé jednoduché zapuštění - dle tabulky tesařských spojů (1kolík)					
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		67			67,000		
	VV		Součet			67,000		
84	K	762-D/10	Celodřevěný plátový spoj D/10 sloupek - dle tabulky tesařských spojů (4kolíky)	ks	4,000	3 000,00	12 000,00	
	PP		Celodřevěný plátový spoj D/10 sloupek - dle tabulky tesařských spojů (4kolíky)					
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		4			4,000		
	VV		Součet			4,000		
85	K	762-D/11	Celodřevěný tesařský spoj D/11 začepování krokve do stropního trámu - dle tabulky tesařských spojů	ks	8,000	3 000,00	24 000,00	
	PP		Celodřevěný tesařský spoj D/11 začepování krokve do stropního trámu - dle tabulky tesařských spojů					
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		8			8,000		
	VV		Součet			8,000		
86	K	762-Z/01	Opatrná demontáž a zpětná montáž profilovaného záklopu včetně roznášecího roštu nad záklopem a včetně výplňových trámů včetně doplnění poškozených prvků.	m2	130,000	1 500,00	195 000,00	
	PP		Opatrná demontáž a zpětná montáž profilovaného záklopu včetně roznášecího roštu nad záklopem a včetně výplňových trámů včetně doplnění poškozených prvků.					
	P		<i>Poznámka k položce: Opatrná demontáž a zpětná montáž profilovaného záklopu včetně roznášecího roštu nad záklopem a včetně výplňových trámů. Předpokládá se doplnění poškozených prvků cca 35% profilovaného záklopu a 100% u roznášecího roštu s výplňovými trámy. Nutné odsouhlasení finálního řešení a minimalizace zásahu a sjednocení se zachovávanou částí stropu - pohledu Podlaha půdy je řešena samostatnými položkami. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		uvažováno pro vložení nových sstropních trámů v pruhu cca 2m					
	VV		2*13*5			130,000		
	VV		Součet			130,000		
87	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 520,000	3,18	11 193,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	764.VR.KL02	Prvek KL02 - oplechování obvodu komínu	m2	1,392	3 000,00	4 176,00	Vlastní
	PP		Prvek KL02 - oplechování obvodu komínu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>analogicky dle popisu v PD:</i> <i>Prvek KL02 - oplechování obvodu komínu</i> <i>boční strana napojení na svislou zeď rš 400mm</i> <i>spodní ochrana rš 240mm</i> <i>výšku lemování nechat odsouhlasit - dle požadavků NPÚ</i> <i>provedení : měděný plech tl. 0,75mm</i> <i>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí,</i> <i>restaurátorských záměrů,</i> <i>restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		boční strana napojení na svislou zeď rš 400mm					
	VV		2,4*0,4		0,960			
	VV		Mezisoučet		0,960			
	VV		spodní ochrana rš 240mm					
	VV		1,8*0,24		0,432			
	VV		Mezisoučet		0,432			
	VV		Součet		1,392			
89	K	764002871	Demontáž lemování zdí do sutí	m	4,200	95,74	402,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871					
	VV		KL02					
	VV		boční strana napojení na svislou zeď rš 400mm					
	VV		2,4		2,400			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		spodní ochrana rš 240mm					
	VV		1,8		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Součet		4,200			
90	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	64,000	101,08	6 469,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801					
	VV		KL03					
	VV		64		64,000			
	VV		Součet		64,000			
91	K	764004843	Demontáž háku k dalšímu použití	kus	48,000	70,60	3 388,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí háku k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004843					
	VV		pro KL03					
	VV		2*24		48,000			
	VV		Součet		48,000			
92	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	30,000	167,40	5 022,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004863					
	VV		dešťové svody					
	VV		4*7,5		30,000			
	VV		Součet		30,000			
93	K	764233452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	2,000	7 194,36	14 388,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oplechování střešních prvků z měděného plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764233452					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: střešní výlez kontrolní střešní výlez nový, měděný rozměr: 550/550</i>					
	VV		KL01					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
94	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	30,000	168,28	5 048,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508131					
	VV		dešťové svody					
	VV		4*7,5		30,000			
	VV		Součet		30,000			
95	M	55344215	svod kruhový Cu 150mm	m	10,350	1 340,00	13 869,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		svod kruhový Cu 150mm					
	VV		předpoklad doplnění 30%					
	VV		30*0,3*1,15		10,350			
	VV		Součet		10,350			
96	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	30,000	62,61	1 878,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508132					
97	M	55344335RP01	objímka svodu Cu 150mm trn 200mm	kus	30,000	300,00	9 000,00	
	PP		objímka svodu Cu 150mm trn 200mm					
98	K	764508133	Montáž odbočky kruhového svodu	kus	4,000	139,32	557,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru odboček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508133					
99	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	8,000	120,53	964,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508134					
100	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	4,000	62,42	249,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508135					
101	K	764508136	Montáž odskoku kruhového svodu	kus	4,000	105,66	422,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru odskoků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508136					
102	K	764508137	Montáž sklápěcí výpusti vody kruhového svodu	kus	4,000	70,75	283,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru výpusti vody					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764508137					
103	M	55344433RP01	odvaděč dešťové vody Cu do sudu 150mm	kus	4,000	850,00	3 400,00	
	PP		odvaděč dešťové vody Cu do sudu 150mm					
104	K	76450RP1	Očištění, kontrola a oprava stávajícího svodu vč. odbočet, kotlíků, výpustí atd.	m	21,000	400,00	8 400,00	Vlastní
	PP		Očištění, kontrola a oprava stávajícího svodu vč. odbočet, kotlíků, výpustí atd.					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Očištění, kontrola a oprava stávajícího svodu vč. odbočet, kotlíků, výpustí atd. Pro doplnění bude použit polotvrdý měděný plech tl.0,72mm. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		předpoklad zachování = oprava 70%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30*0,7			21,000		
	VV		Součet			21,000		
105	K	764531405	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 400 mm	m	64,000	1 746,16	111 754,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764531405					
	VV		KL03					
	VV		64			64,000		
	VV		Součet			64,000		
106	K	76453RP01	Příplatek k položce žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m	64,000	300,00	19 200,00	Vlastní
	PP		Příplatek k položce žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: prvek KL03 žlab podstřešní měděný půlkruhový žlab O240 RŠ 500mm včetně hrdel do svodů nové háky atyp., zesílené, měděný pás s podporou 60/10 s čelní plochou pro upevnění krycího prkna Háky budou zesílené pro upevnění krycího prkna. Detailní řešení háků bude předmětem dílenské dokumentace zhotovitele včetně nutného odsouhlasení objednatelem. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		KL03					
	VV		64			64,000		
	VV		Součet			64,000		
107	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 088,000	0,89	1 858,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764203					
D		765	Krytina skládaná				1 865 013,85	
108	K	765114011	Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	737,097	1 159,62	854 752,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° na sucho korunové krytí režná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765114011					
	VV		plocha střešního pláště					
	VV		(1,305+6,067+4,013+10,975)*32,965			737,097		
	VV		Součet			737,097		
109	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty	m	32,965	1 622,58	53 488,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty, z hřebenáčů režných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765114351					
	VV		délka hřebene					
	VV		32,965			32,965		
	VV		Součet			32,965		
110	K	765114589	Příplatek ke krytině keramické hladké za sklon přes 50°	m2	737,097	680,94	501 918,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytina keramická hladká bobrovka Příplatek k cenám za sklon přes 50°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765114589					
	VV		737,097			737,097		
111	K	76511RP1	Příplatek k položce krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	737,097	200,00	147 419,40	Vlastní
	PP		Příplatek k položce krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Nová keramická krytina (dvojitě kladené bobrovky, na stříh). Řezání tašek. Na kvalitu bobrovek musí být předán technický atest. Spodní řady krytiny a krytina po obvodu větracích štěrbin bude připevněna měděnými hřebíky. Pod hřebenáči bude upevněna svislá lať, hřebenáče budou kladeny do pokrývačské malty. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších					
VV			737,097	737,097				
112	K	765162801	Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° do suti	m2	737,097	159,28	117 404,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon střechy do 45° do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765162801					
VV			plocha střešního pláště					
VV			(1,305+6,067+4,013+10,975)*32,965	737,097				
VV			Součet	737,097				
113	K	765162810	Příplatek k demontáži krytiny z dřevěných šindelů za sklon přes 45°	m2	737,097	21,24	15 655,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž krytiny z dřevěných šindelů Příplatek k cenám za sklon přes 45° do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765162810					
VV			737,097	737,097				
114	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	3 685,485	45,64	168 205,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001					
VV			opakovaně 5x					
VV			737,097*5	3 685,485				
VV			Součet	3 685,485				
115	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 858,000	3,32	6 168,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765203					
D 766			Konstrukce truhlářské	153 902,69				
116	K	766.RV.01	Oprava bednění štítů včetně závětrné desky a lišty	m2	107,170	1 000,00	107 170,00	Vlastní
PP			Oprava bednění štítů včetně závětrné desky a lišty					
P			Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Oprava bednění štítů. Vyměnit poškozené trámký, zkontrolovat a opravit dekory východního štítu. V rámci této položky dále zahrnout kompletně demontáž, zpětnou montáž a opravu s doplněním dřevěných závětrných desek a lišt. Po dokončení opravy doplnit bednění 50%. Štíty oboustranně ošetřit - 1x biocidní přípravek - 2x Karbolineum Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.					
VV			bednění štítů - pdf odečet					
VV			východní štít					
VV			52,52	52,520				
VV			Mezisoučet	52,520				
VV			západní štít					
VV			54,65	54,650				
VV			Mezisoučet	54,650				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		107,170			
117	K	O01	Prvek O01 - štěrbinové větrací otvory, rozměr 4500/300mm	ks	13,000	600,00	7 800,00	Vlastní
	PP		Prvek O01 - štěrbinové větrací otvory					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Prvek O01 - štěrbinové větrací otvory stávající větrací otvory na jižní straně střechy krytý poplastovanou mřížkou Vložit novou poplastovanou mřížku - oka 2x2mm. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
118	K	O02	Prvek O02 - okna dvoukřídlová jednoduchá, rozměr 750/950mm	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	Vlastní
	PP		Prvek O02 - okna dvoukřídlová jednoduchá, rozměr 750/950mm					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Prvek O02 - okna dvoukřídlová jednoduchá stávající okna v západním štítu opravit kování, kontrola sklížení křídel nová povrchová úprava: zbavit starších nátěrů 2x základní napouštěcí syntetická 2x vrchní krycí polomatná syntetická Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
119	K	O03	Prvek O03 - dvířka, rozměr 900/1600mm	ks	15,000	2 000,00	30 000,00	Vlastní
	PP		Prvek O03 - dvířka, rozměr 900/1600mm					
	P		<i>Poznámka k položce: analogicky dle popisu v PD: Prvek O03 - dvířka, rozměr 900/1600mm stávající dvířka nakládacích otvorů oprava a nátěr kování povrchová úprava dvířek v rámci povrchové úpravy bednění štítu Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
120	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 529,000	0,61	932,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766203					
	D	767	Konstrukce zámečnické				52 366,85	
121	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	100,000	158,57	15 857,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995111					
	VV		pomocné prvky konstrukcí					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
122	M	13890203R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg	kg	100,000	60,00	6 000,00	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg					
	VV		100		100,000			
123	M	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	100,000	300,00	30 000,00	Vlastní
	PP		výrobek kovový zámečnický, atypický					
	VV		100		100,000			
124	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	515,000	0,99	509,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
			výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767203					
	D	783	Nátěry				670 162,31	
125	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1 262,171	5,10	6 437,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783201401					
	VV		1262,171		1 262,171			
126	K	783214111	Sanační biocidní ošetření nízkotlakou injektáží a stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 262,171	375,86	474 399,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou					
			injektáží a stříkáním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783214111					
	VV		A - VYZTUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO KROVU - HOBLOVANÉ TRÁMY - NOVĚ VLOŽENÉ PLNÉ VAZBY					
	VV		stropní trám					
	VV		15,12*5		75,600			
	VV		spodní šikmý sloupek					
	VV		5,016*5		25,080			
	VV		spodní vzpěra					
	VV		6,3*5		31,500			
	VV		horní šikmý sloupek					
	VV		5,412*5		27,060			
	VV		horní vzpěra					
	VV		3,5*5		17,500			
	VV		pásek spodní					
	VV		2,552*5		12,760			
	VV		pásek horní					
	VV		2,32*5		11,600			
	VV		krokev					
	VV		13,86*5		69,300			
	VV		horní hambalek					
	VV		3,168*5		15,840			
	VV		dolní hambalek					
	VV		5,94*5		29,700			
	VV		sloupek					
	VV		1,76*5		8,800			
	VV		bačkory					
	VV		0,768*5		3,840			
	VV		námětek					
	VV		3,3*5		16,500			
	VV		mezilehlá horní vaznice					
	VV		(0,14*2+0,16*2)*33		19,800			
	VV		Mezisoučet		364,880			
	VV		B - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU VČETNĚ VÝMĚN A DOPLNĚNÍ					
	VV		897,291		897,291			
	VV		Mezisoučet		897,291			
	VV		Součet		1 262,171			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	783214RV01	Příplatek k položce Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	1 262,171	150,00	189 325,65	Vlastní
	PP		Příplatek k položce Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží a stříkáním za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>analogicky dle popisu v PD:</i> <i>Sanaci provádět dle ČSN 490600-1, třída ohrožení 3</i> <i>Typové označení IP, FB, (B, P) D</i> <i>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</i> <i>Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,</i> <i>restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>					
	VV		364,88		364,880			
	VV		897,291		897,291			
	VV		Mezisoučet		1 262,171			
	VV		Součet		1 262,171			
D		784	Malby				10 696,00	
128	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	37,81	3 781,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		předpoklad pomocné 100m2					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
129	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	35,19	3 519,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181011					
	VV		předpoklad pomocné 100m2					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
130	K	784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	29,54	2 954,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784312021					
	VV		předpoklad pomocné 100m2					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
131	K	784312053	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění styku 2 barev	m	100,000	2,04	204,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784312053					
	VV		předpoklad pomocné 100m2					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
132	K	784312061	Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	100,000	2,38	238,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784312061					
	VV		předpoklad pomocné 100m2					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kravaře, Vísecká rychta - oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Víska č.p. 3; 471 03 Kravaře

Zadavatel:
Liberecký kraj

Uchazeč:
Novalex stavební spol. s r.o.

Projektant:
PROJ.ATELIER PRO ARCH. A POZ. STAVBY, s.r.o.

Zpracovatel:
Radek Sláma

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2024

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

IČ: 099 06 304
DIČ: CZ09906304

IČ: 45308616
DIČ: CZ45308616

IČ: 60586214
DIČ: CZ7105124070

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Individuální položky Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje nejsou označeny ve sloupci cenové soustavy, nebo jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot , demontáže původních prvků, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku. U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztrátovým a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady. Ostatní podmínky Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Cena bez DPH			245 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	245 000,00	21,00%	51 450,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			296 450,00

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kravaře, Vísecká rychta - oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Víška č.p. 3; 471 03 Kravaře

Zadavatel: Liberecký kraj

Uchazeč: Novalex stavební spol. s r.o.

Datum: 1. 3. 2024
Projektant: PROJ.ATELIER
PRO ARCH. A POZ.
STAVBY, s.r.o.
Zpracovatel: Radek Sláma

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	245 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	245 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00
VRN6 - Územní vlivy	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kravaře, Vísecká rychta - oprava střešní krytiny včetně konstrukce krovu
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Víška č.p. 3; 471 03 Kravaře Datum: 1. 3. 2024
Zadavatel: Liberecký kraj Projektant: PROJ.ATELIER
Uchazeč: Novalex stavební spol. s r.o. Zpracovatel: PRO ARCH. A POZ.
STAVBY, s.r.o.
Radek Sláma

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							245 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							245 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							80 000,00	
1	K	004111RP1	Vypracování dílenských dokumentací v rozsahu dle PD a popisu v TZ	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	Vlastní
PP Vypracování dílenských dokumentací v rozsahu dle PD a popisu v TZ								
2	K	011002000	Průzkumné práce	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Průzkumné práce								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000								
P Poznámka k položce: Stavební průzkumy, nepřístupné konstrukce, mykolog a ost. dle popisu v PD.								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
P Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
D VRN3 Zařízení staveniště							50 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zařízení staveniště								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
P Poznámka k položce: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
D VRN4 Inženýrská činnost							45 000,00	
5	K	044002000	Revize	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Revize								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000								
P Poznámka k položce: Revize: hromosvod, el. silnoprúd, EPS								
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Kompletační a koordinační činnost								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN6 Územní vlivy							15 000,00	
7	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Územní vlivy								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000								

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7 Provozní vlivy							15 000,00	
8	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Provozní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D VRN9 Ostatní náklady							40 000,00	
9	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady na opatření BOZP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Zabezpečit přístup proti vniknutí nepovolaných osob.					