



Příloha č. 1

ZL 1	Oprava částí vozovky v trase zásypů inž. sítí	
ZL 2	Dorovnání podkladních vrstev	
Vícepráce celkem		509 974,16
Celková změna		509 974,16

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava části vozovky v trase zásypu inženýrských sítí-ulice Hamplova**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MV BAU,s.r.o

IČ: **023 76 351**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Cena celkem včetně DPH

v _____

dne _____

31.07.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			
5	Komunikace	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	Oprava vozovky 1m2
----	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, směs tl. 20 cm	m2	291,00000		
2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	58,20000		
		1*0,2		0,20000		
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	58,20000		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	58,20000		
5	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km	m3	116,40000		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	58,20000		
Díl: 2						
Základy, zvláštní zakládání						
7	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 200g/m2	m2	291,00000		
Díl: 5						
Komunikace						
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	291,00000		
9	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	291,00000		
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
10	965042131R00	Bourání povrchů betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m2	29,10000		
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	72,75000		
12	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	727,50000		
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	72,75000		
14	979990107R00	Poplatek za uložení sutí	t	72,75000		

Soupis dodaného materiálu na dorovnání podkladních vrstev ulice Hamplova

Dodavatel : MV BAU s.r.o Datum : Celková částka : 214 667,36 DPH 21% 45 080,15 Celkem Kč : 259 747,51			Měsíc/rok :				
FIRMA: MV BAU			Místo : Praha				
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		Asfaltérské práce ,Praha Čakovice ul.Hamplova					
		ACO 11 ruční pokládka - rýha, vč. dovozu mat.	t	10,48			
		ACO 11 50/70 asfaltová směs	t	10,48			
		ACO 11 strojní pokládka finišerem, vč. dovozu mat.	t	46,00			
		ACO 11 50/70 asfaltová směs	t	46,00			
celkem							
15.07.2024	Vypracoval : Větrovský		Odsouhlasil:				

