

VERLAG
DASHÖFER

4.11.2024/2024/0275/144/083/188

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE PODLAHY V JÍDELNĚ	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	PODLAHA	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	USTECKA ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ 56002	Zhotovitel: Pavel Brindzák	IČO/DIČ: 04681941 CZ: 70011136
Začátek výstavby:	09.08.2023	Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 09.08.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž		Režie		Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky				Ostatní	0,00		
	Montáž				NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál					NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí			DN celkem		NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem			DN celkem za obj.		ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	415 865,65	Celkem bez DPH	415 865,65
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	87 331,79	Celkem včetně DPH	503 197,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	ZEDNICKÉ PRÁCE
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Copyright

Stavební rozpočet

Název stavby: **REKONSTRUKCE PODLAHY V JÍDELNĚ**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: **PODLAHA**

Začátek výstavby: 09.08.2023

Projektant:

Lokalita: **USTECKA ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ 56002**

Konec výstavby:

Zhotovitel: P

JKSO:

Datum zpracování 09.08.2023

Zpracoval:

ZEDNICKÉ PRÁCE

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem)	Dodávka	Práce	celková
		771	Podlahy z dlaždic							
1		771575113RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm	m2	235					
2		771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby	m2	235					
3		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	235					
4		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	64					
5		771577843R00	Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 10 mm	m	0					
6		771577843R00	Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 10 mm	m	90					
		781	Obklady (keramické)							
7		781111111R00	Řezání dlažby kotoučem	m	35					
		96	Bourání konstrukcí							
8		965081413R00	Odstranění PVC krytiny	m2	235					
		H01	Budovy občanské výstavby							
9		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	15					
		H99	Ostatní přesuny hmot							
10		999281195R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 3 km	t	15					
			Ostatní materiál							
11		59764231	Dlažba Taurus 30x30cm	m2	270					

Celkové náklady: