



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 89/2023 - Revitalizace lokality
BUČINA,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 9. 3. 2023
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: [REDACTED]
IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BONES, s.r.o.
sídlo: Radiová 1285/7, 10200 Praha 10
zastoupení: [REDACTED]
IČO: 27936333
DIČ: CZ27936333
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze C 127723

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
č. SOSSOD 89/2023 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

V průběhu výstavby dojde k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Bude realizován menší počet hrází všech typů:





- Budou vynechány vybrané okrajové části kanálů, kde pro jejich ucpání postačí zahrnutí hutněnou zeminou (v hlubších nebo více zvodněných úsecích budou realizovány hráze dle původního záměru).
- Místy postačí menší počet hrází, protože se úspěšně povedlo převést vodu z kanálů do obnoveného koryta potoka.
- V některých silně zahloubených úsecích (kanál A) by bylo nutné stavět extrémně velké hráze (výška až 2,5 m, šířka až 5 m v koruně). Ty jsou problematické kvůli trvanlivosti, při velkých průtocích nebo plošném splachu vody může dojít k jejich prolomení. Část z nich bude proto nahrazena prahy (nižšími hrázemi s hutněným zásypem ze zeminy doplněným vloženými kmeny a kameny), což podpoří zanášení kanálu, zvednutí dna a omezení funkce kanálu.

Zvětší se celkový objem zemních prací, což je umožněno probírkovými těžbami v lese – zlepšila se tak přístupnost zemních valů a deponií, které zde byly historicky z doby vytváření odvodňovacích kanálů. To umožní snížení množství dřevěných hrází a důkladné zasypání kanálů hutněnou zeminou. Odstranění valů a deponií rovněž přibližuje povrchový a podpovrchový odtok vody situaci v přirozeném (tj. neodvodněném) lese). Systematické odstranění probírkami obnažených valů vyvolává potřebu vytrhávání dalších pařezů a navýšení příslušné položky. Celkový účel a povaha díla se tímto nemění.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Na základě výše uvedeného, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., a s odkazem na ČI. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy takto:

U vybraných položek rozpočtu se změni spotřebované množství, celková cena díla zůstává beze změny. Podrobný přehled změn je uveden v Příloze č.1 tohoto dodatku (změnový list).

Čl. II. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.





4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne

V dne

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
BONES, s.r.o.

podpis:

podpis:



ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIREs - revitalizace lokality Bučina		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIREs	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 89/2023	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	BONES, s.r.o.; Radiová 1285/7 Praha 10 Hostivař 102 00; IČO: 27936333	
název ZL:	Změnový list č.1	

předmět změny:

V průběhu výstavby dojde k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Bude realizován menší počet hrází všech typů:

- Budou vynechány vybrané okrajové části kanálů, kde pro jejich ucpání postačí zahrnutí hutněnou zeminou (v hlubších nebo více zvodněných úsecích budou realizovány hráze dle původního záměru).
- Místy postačí menší počet hrází, protože se úspěšně povedlo převést vodu z kanálů do obnoveného koryta potoka.
- V některých silně zahloubených úsecích (kanál A) by bylo nutné stavět extrémně velké hráze (výška až 2,5 m, šířka až 5 m v koruně). Ty jsou problematické kvůli trvanlivosti, při velkých průtocích nebo plošném splachu vody může dojít k jejich prolomení. Část z nich bude proto nahrazena prahy (nižšími hrázemi s hutněným zásepem ze zeminy doplněným vloženými kmeny a kameny), což podpoří zanášení kanálu, zvednutí dna a omezení funkce kanálu.

Zvětší se celkový objem zemních prací, což je umožněno probírkovými těžbami v lese – zlepšila se tak přístupnost zemních valů a deponií, které zde byly historicky z doby vytváření odvodňovacích kanálů. To umožní snížení množství dřevěných hrází a důkladné zasypání kanálů hutněnou zeminou. Odstranění valů a deponií rovněž přibližuje povrchový a podpovrchový odtok vody situaci v přirozeném (tj. neodvodněném) lese). Systematické odstranění probírkami obnažených valů vyvolává potřebu vytrhávání dalších pařezů a navýšení příslušné položky.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změny budou provedeny s ohledem na vývoj situace v terénu – stavba probíhá 2 roky a v některých místech došlo k podmáčení terénu (revitalizace začala fungovat dle očekávání) a pomístně byl znemožněn přístup nebo postačilo pouhé zasypání konců kanálů bez budování příčných hrází. Menší počet hrází (cca 5 %) nebude realizován kvůli situaci v terénu, nemožnosti zavázat je do břehu (velké kameny, kořeny zvláště velkých stromů apod.).

Technické řešení silně zahloubených úseků kanálů bylo průběžně diskutováno a varianta s pomístním stržením břehů, dílčím zásepem a instalací nižších hrází (výška do 1 -1,5 m) se ukázala jako technicky proveditelná a z pohledu revitalizace funkční kompromis. Na kvalitní zásep opravdu velkých hrází (výška až 2,5 m, šířka 5 m) je nutné velké množství zeminy, což by vyžadovalo další rozsáhlé kácení v okolí kanálů a velké přesuny hmot. Význam by byl přitom omezený – dna kanálů zde prudce klesá a hladinu podzemní vody lze reálně zvednout jen nevýznamně. Zvolené řešení tak plní účel (stabilizace a zvýšení dna), nepoškozuje les velkými přesuny hmot a lze očekávat jeho stabilitu.

Snížení počtu hrází a zvýšení objemu zemních prací (zásepů hutněnou zeminou) je umožněno obnažením zemních valů a deponií kácením dřevin provedeným za účelem lesního hospodaření (mimo projekt revitalizace). Nově vzniklá situace bude využita ve prospěch revitalizačních prací - odpadne transport materiálu (prken), kvalita revitalizace bude srovnatelná a terénní situace se díky odstranění valů a starých výkopků více přiblíží přírodnímu stavu.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Navrhované úpravy řešení vyplynuly až z konkrétní situace na lokalitě při realizaci stavby. Stav lokality byl oproti době průzkumů změněný díky změně hydrologického režimu v úsecích realizovaných v prvním stavebním roce a kácením (probírkou) v rámci lesního hospodaření.

Technické řešení dílčích úseků (silně zahloubené kanály) bylo diskutováno na stavbě se stavbyvedoucím a technikou. Výsledné provedení bude řešením s maximálním možným přínosem pro účel stavby a s ohledem na životní prostředí.

Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky

zařazení změny dle ZZVZ:

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

záporná hodnota změny	-201 183,52	Kč	bez DPH
kladná hodnota změny	201 183,52	Kč	bez DPH
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	0,00	Kč	bez DPH
celková absolutní hodnota změny	402 367,04	Kč	bez DPH
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			

za zhotovitele:	Martin Hofman	Datum	
za TDI:	Ing. Josef Jerhot	Datum	
za objednatele:	Mgr. Renata Placková	Datum	

Přehled a hodnota změn - změnový list č.1

Revitalizace lokality Bučina

údaje v Kč bez DPH

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Množství skutečné	Cena jednotková	Cena celkem z rozpočtu	Cena celkem skutečná	Vícepráce + méněpráce - (MJ)	Cena celkem vícepráce + méněpráce -
3	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	85,000	104,850	980,00	83 300,00	102 753,00	19,850	19 453,00
5	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	1 457,000	4 248,410	64,00	93 248,00	271 898,24	2 791,410	178 650,24
17	R1003	Vyplnění přehrazených kanálů zeminou, kmeny, větvemi apod.	hodiny	28,000	39,001	280,00	7 840,00	10 920,28	11,001	3 080,28
18	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	2 287,000	1 829,510	39,60	90 565,20	72 448,60	-457,490	-18 116,60
21	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz	m2	4 408,000	3 526,400	41,20	181 609,60	145 287,68	-881,600	-36 321,92
23	60511064	řezivo jehličnaté středové omítané	m3	97,800	78,234	7 500,00	733 500,00	586 755,00	-19,566	-146 745,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

201 183,52

MÉNĚPRÁCE CELKEM

-201 183,52