

**Smlouva o dílo č. UMO4/976/2024/OIDHS/No/6
č. zhotovitele 002 298 2024**

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. a navazujících předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice,
Městský obvod Pardubice IV
Bokova 315
530 03 Pardubice
zastoupený starostou městského obvodu
Janem Procházkou

IČ: 00274046

DIČ: CZ 00274046

Bankovní spojení - [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

Jan Procházka

ve věcech technických

Zhotovitel: Služby města Pardubic a.s.
Sídlo: Hůrka 1803, 530 12 Pardubice
Zastoupená ve věcech smluvních:
Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva
Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva
Ing. Luděkem Čapkem, vedoucím divize Údržba komunikací
Tel./fax.: [REDACTED]
e.mail: podatelna@smp-pce.cz
IČ: 25262572
DIČ: CZ25262572
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu - [REDACTED]

2. Předmět díla

„Pardubice-ulice Revoluční, vybudování chodníku od ul. K Zámečku po ul. Východní“.

Předmětem díla dle této smlouvy je provedení výše uvedené akce.

Rozsah předmětu díla je dán výzvou k podání nabídky ze dne 24. června 2024, projektovou dokumentací s výkazem výměr zpracovanou Ing. Jiřím Pospíšilem, 17. listopadu 400, 530 02 Pardubice. Rozpočet zhotovitele zhotovený dle výkazu výměr bude nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č. 1).

Rozsah předmětu díla vymezený v tomto článku je závazný. Změna rozsahu předmětu díla je možná pouze ze strany objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla určenými osobami Stanislav Novák (technický dozor objednatele), Ing. Tomáš Pospíšil (autorský dozor).

Zhotovitel se zavazuje akceptovat jakékoliv úpravy v předmětu plnění, učiněné po oboustranném projednání, které budou provedeny formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Cena díla

- 3.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu:

Cena bez DPH 897.093,16 Kč

DPH 21% 188.389,56 Kč

Cena díla celkem 1.085.482,72 Kč

Slovy: jeden milion osmdesát pět tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých sedmdesát dva haléřů

- 3.2. Cena stanovená v této smlouvě je dohodnuta jako cena smluvní nejvýše přípustná, která může být překročena jen za podmínek výslovně stanovených v této smlouvě.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny náklady související se zhotovením díla, veškerých činností a náklady se zajištěním dokladů potřebných pro řádné předání a převzetí předmětu díla a kolaudaci stavby.

- 3.3. Případné vícepráce, jejich rozsah, cena, způsob úhrady a termín provedení budou vždy předmětem jednání smluvních stran, ukončený písemným dodatkem k této smlouvě.

Případné po dohodě objednatelem neprovedené práce (jejich rozsah, cena) z oceněného položkového soupisu prací je zhotovitel povinen odečíst z ceny díla a neúčtovat je v konečné faktuře.

4. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení díla:	08/ 2024
Termín dokončení a předání díla bez vad a nedodělků:	10/ 2024
Harmonogram postupu prací – příloha č. 2. této smlouvy	

5. Platební podmínky

- 5.1. Záloha nebude poskytována
- 5.2. Faktura bude vystavena po dokončení prací na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
- 5.3. Splatnost faktury je 14 dnů od doručení objednateli

6. Smluvní pokuty

- 6.1. Za nesplnění termínu předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků dle smlouvy o dílo bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Případná smluvní pokuta bude započtena na pohledávku zhotovitele za zhotovené dílo nebo jeho část a odečtena z kterékoliv faktury.
- 6.2. Stanovením smluvní pokuty nezaniká objednateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním uzavřené smlouvy, a to ani škody nepřesahující smluvní pokutu.
- 6.3. Při nedodržení termínu splatnosti faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.4. Při nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení, počínaje 10. dnem od uplatnění reklamace. Uplatněním reklamace je pro potřebu tohoto závazkového vztahu míněno doručení sdělení objednatele o reklamaci vady nebo nedodělků zhotoviteli, a to i formou e-mailů.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruční dobu 60 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel je povinen odstranit v záruční době všechny reklamované nedodětky a vady díla (dále jen „vady“) a nastoupit k odstraňování vad do 10 dnů po prokazatelném písemném oznámení objednatelem, tj. i e-mailem. V případě havarijního stavu zajistí zhotovitel nástup na odstranění vady ihned. Obě smluvní strany se dohodly, že nejpozději v den zahájení odstraňování vad bude pořízen zápis, ve kterém bude uvedena a popsána vada, jak se projevuje, další okolnosti s tím související a bude konstatováno, zda zhotovitel vadu uznává za oprávněnou nebo ji považuje za neoprávněnou. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady všechny vady, i ty, které neuznává. V tomto zápise bude rovněž dohodnuta maximální délka trvání odstraňování vady.
- 7.3. V případě prodlení s odstraňováním vad dle tohoto článku z důvodu na straně zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl .6 odst. 6.4. této smlouvy.
- 7.4. Neodstraní-li zhotovitel vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, případně pověřit jejich provedením třetí

osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či neplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady, resp. škody objednatele je zhotovitel povinen objednateli zaplatit, a to nejpozději do 10 dnů od vyúčtování nákladů škod. Od uplatnění reklamace do protokolárního předání odstraněné vady se běh záruční doby přerušuje, záruční lhůta na dotčené části díla nebo podle povahy na celku díla se tedy prodlužuje o dobu odstraňování vady.

- 7.5. Výjimky ze záruky: záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

8. Práva a povinnosti zhotovitele

- 8.1. Zhotovitel zajistí polohové vytyčení stavby
- 8.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli, odpovídá za škody způsobené svou stavební a jinou činností objednateli i třetím osobám. Místo plnění je v objektu objednatele.
- 8.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti při práci a předpisů o požární ochraně, za sledování a dodržování kvality a termínu. Svoji povinnost provést dílo splní jeho řádným ukončením a písemným (protokolárním) předáním objednateli.
- 8.4. Před zahájením stavby a zemních prací zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí a tyto včetně jejich ochranných pásem bude respektovat v souladu se stanovisky a pokyny jejich správců a s příslušnými předpisy a platnými ČSN, zodpovídá za zajištění ochrany veškerých sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození. Pracovníci zhotovitele provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou inženýrských sítí včetně možné polohové odchylky od vytyčení. Dále zodpovídá za dopravní značení po celou dobu výstavby a bude akceptovat případné podmínky stavebního úřadu.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat přilehlé komunikace a všechny prostory dotčené stavbou v čistotě a po provedení díla přivést tyto prostory do původního stavu. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 8.6. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí:
- projednání staveništních odběrů energií a uzavření smluv s příslušnými správci a vlastníky rozvodných sítí
 - odvoz a ekologickou likvidaci vzniklých odpadů – nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech
 - střežení staveniště
 - projednání povolení případných záborů veřejných prostranství, zvláštěního užívání komunikací a uzavírky místních komunikací - dle zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění u příslušného správního orgánu včetně splnění jím stanovených podmínek a včetně stanovení a realizace dopravního značení po celou dobu realizace díla

- v případě nutnosti obnovení nebo prodloužení stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo s prošlou dobou platnosti.

- 8.7. Zhotovitel na stavbě zajistí výkon odpovědného kvalifikovaného stavbyvedoucího.
- 8.8. V případě nepříznivých klimatických podmínek, o jejichž charakteru vylučujícím pokračování díla je zhotovitel povinen neprodleně a prokazatelně objednatel informovat, se doba výstavby posune o počet dní, ve kterých nebylo možné provádět stavební práce. Jednotlivé případy budou řešeny se stavebním dozorem objednatel formou zápisu do stavebního deníku.
- 8.9. Zakázka bude provedena a dokladována v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění) přejímající evropské normy nebo jiné národní normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, dále stavební technická osvědčení (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky).
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č.262/2006 Sb., zejména dle ustanovení § 101,102,103 Zákoníku práce a soustavou kontrolou nad bezpečností práce při činnostech na pracovištích objednatel ve smyslu zákona č.362/2005 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- 8.11. Původcem odpadů vzniklých na stavbě je zhotovitel, ten o jejich odstranění nebo využití bude vést odpovídající evidenci. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby zhotovitel předloží doklady o způsobu odstranění nebo využití vzniklých odpadů.
- 8.12. Realizace díla bude prováděna za provozu na přilehlé komunikaci.
- 8.13. Zhotovitel projedná s jednotlivými vlastníky sousedních pozemků a objektů konkrétní termín realizace části stavby před jejich nemovitostmi.
- 8.14. Stavební činnost zhotovitele bude probíhat za plného provozu sousedních obydlených objektů, to znamená s největší opatrností a s co možným nejmenším omezením jejich vlastníků a bude zachována možnost přístupu ke všem objektům. Zhotovitel zajistí bezpečnost provádění prací především u frekventovaných míst, jako jsou vstupy a vjezdy na sousední pozemky, a to i případnou instalaci přechodů, popř. lávek, které budou osazeny po celou dobu stavební činnosti zhotovitele. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání přechodů a vyznačených tras.
- 8.15. Zhotovitel na sebe přijímá nebezpečí změny okolností.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, který bude v pracovní době přístupný zástupci objednatel, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen deník vést až do doby odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímání řízení.
- 9.2. Záznamy do stavebního deníku se provádějí denně a obsahují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a týkající se provádění díla, zejména časový postup prací apod. Mezi denními záznamy nesmějí být vynechána volná místa.

- 9.3. Zhotovitel je povinen před každým prováděním díla, které má být zakryto, vyzvat objednatele písemným zápisem ve stavebním deníku, nebo zasláním písemné nebo emailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván, se k prohlídce nedostaví, se zakrytím konstrukcí souhlasí. V případě dodatečného požadavků na odkrytí konstrukcí, hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiné opatření apod. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu (záznamu) souhlasí.
- 9.5. Zápisem do stavebního deníku jsou zástupci objednatele a zhotovitele oprávněni dohodnout pouze takové změny v provádění prací a v použití materiálů, které neznamenají podstatnou odchylku od zadávací dokumentace.

10. Odevzdání díla

- 10.1. Předání a převzetí díla bude provedeno jako jeden celek.
- 10.2. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli zejména:
 - stavební deník
 - projektová dokumentace skutečného provedení stavby
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků
 - případné povinné revize
 - doklady o výsledcích provedených předepsaných zkoušek
 - doklady o provedené kontrole jednotlivých inženýrských sítí danými správci
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (DZ)
 - doklad o předání vzniklých odpadů oprávněným osobám nebo organizacím
- 10.3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v okamžiku, kdy byl podepsán zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel převezme dílo pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků nebo s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání užívání, jejichž kategorizace jeho vad a nedodělků drobných je plně v kompetenci objednatele, který je tak v konsenzu se zhotovitelem výlučně oprávněn k hodnocení významu vad dodávky.
- 10.4. Zápis o převzetí předmětu díla musí mít písemnou formu.
- 10.5. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě o dílo, nebo nespĺňuje normy a předpisy související.
- 10.6. Nedokončené nebo vadné dílo není objednatel povinen převzít.

11. Ostatní ujednání

- 11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.2. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

- 11.3. Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné okolnosti pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele.
- 11.4. Při podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli k nahlédnutí originál nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
- 11.5. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být řešeny písemně formou dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 11.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
- 11.9. Zhotovitel poskytuje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve Smlouvě, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Přílohy:

1. Výkaz výměr - položkový rozpočet zhotovitele
2. Harmonogram postupu prací

V Pardubicích dne - 1. 08. 2024

V Pardubicích dne - 7 -08- 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jan Procházka
starosta Městského obvodu
Pardubice IV

Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Bokova 315
530 03 Pardubice



Ing. Ondřej Hlaváč
předseda představenstva



Mgr. Klára Sýkorová
místopředsedkyně představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bile Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

DOLOŽKA:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Městského obvodu Pardubice IV č. 517/33-VII/2024 ze dne 17. července 2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-010

Stavba: Pardubice, ulice Revoluční - Vybudování chodníku od ul. K Zámečku po ul. Východní

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Pardubice - MO IV

IČ: 00274046
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Tomáš Pospíšil

IČ: 08006393
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Pospíšil

IČ: 08006393
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			897 093,16
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	897 093,16	188 389,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 085 482,72

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Údržba komunikací 
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572 IČ: 25262572

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-010

Stavba: Pardubice, ulice Revoluční - Vybudování chodníku od ul. K Zámečku po ul. Východní

Místo: **Pardubice**

Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice - MO IV

Projektant: Ing. Tomáš Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Pospíšil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

897 093,16

1 085 482,72

SO101

Komunikace a zpevněné plochy

897 093,16

1 085 482,72

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ulice Revoluční - Vybudování chodníku od ul. K Zámečku po ul. Východní

Objekt:

SO101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice - MO IV

Zhotovitel:

Projektant:

Ing. Tomáš Pospíšil

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Pospíšil

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2024

IČ:

DIČ: 00274046

IČ:

DIČ:

IČ:

08006393

DIČ:

IČ:

08006393

DIČ:

Cena bez DPH

897 093,16

DPH základní
snížená

Základ daně

897 093,16

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

188 389,56

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 085 482,72

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Údržba komunikací ^④
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572 IČ: 25262572

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice, ulice Revoluční - Vybudování chodníku od ul. K Zámečku po ul. Východní

Objekt: **SO101 - Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Pardubice

Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice - MO IV

Projektant: Ing. Tomáš Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Pospíšil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

897 093,16

HSV - Práce a dodávky HSV	848 683,16
1 - Zemní práce	65 046,64
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	50 504,14
5 - Komunikace pozemní	326 613,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	292 648,40
997 - Přesun sutě	125 956,06
998 - Přesun hmot	38 418,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	48 410,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice, ulice Revoluční - Vybudování chodníku od ul. K Zámečku po ul. Východní

Objekt:

SO101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Pardubice

Datum: 18. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Pardubice - MO IV

Projektant: Ing. Tomáš Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Pospíšil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							897 093,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				848 683,16	
D	1		Zemní práce				65 046,64	
8	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	277,000	52,50	14 542,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181912112					
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				50 504,14	
13	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	102,500	141,00	14 452,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151102					
34	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	51,000	473,00	24 123,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129001101					
14	K	181006111	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	m2	79,000	45,00	3 555,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111					
15	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	6,82	682,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,640	101,00	266,64	CS ÚRS 2024 01
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	13,500	550,00	7 425,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				326 613,90	
33	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	277,000	125,00	34 625,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564951313					
10	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	50,500	690,00	34 845,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101					
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	50,500	26,20	1 323,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
11	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	101,000	12,70	1 282,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211109					
		VV	101			101,000		
9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	101,000	320,00	32 320,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	209,450	198,00	41 471,10	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 164"chodník*+30,3+15,15"zazubeni			209,450		
2	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	164,000	319,00	52 316,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC M	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211112 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	164,000	338,00	55 432,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	564871011	Podklad ze šterákdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	61,000	345,00	21 045,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871011 50*11		61,000			
5	K	596212211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	61,000	375,00	22 875,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC M	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212211 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	11,000	689,00	7 579,00	CS ÚRS 2024 01
7	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	50,000	430,00	21 500,00	CS ÚRS 2024 01	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				292 648,40		
67	K	111251101	Odstáření křovin a stromů s odstraněním kořenu strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	11,000	59,40	653,40	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251101 Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	27,000	43,50	1 174,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1113106187 23+4		27,000			
39	K	113107322	Odstáření podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	27,000	74,30	2 006,10	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107322 23+4		27,000			
43	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	165,000	101,00	16 665,00	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154122 110+110/2		165,000			
37	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	108,000	71,80	7 754,40	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 66+42		108,000			
38	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	132,000	79,30	10 467,60	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113203111 66*2		132,000			
36	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	24,000	51,10	1 226,40	CS ÚRS 2024 01	
			Online PSC K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113204111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou závlukou	m	235,000	99,90	23 476,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899141111 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	3 320,00	6 640,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC K	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132212 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	4 030,00	4 030,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899132213					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruzi s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 510,00	6 510,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133211					
31	K	899133111	Výměna (výšková úprava) poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného	kus	2,000	9 730,00	19 460,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899133111					
28	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	12,000	824,00	9 888,00	CS ÚRS 2024 01
68	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	198,000	173,00	34 254,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916111123					
		VV	(52" stávající" + 47" nové) "2" dvovláknka		198,000			
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	11,000	342,00	3 762,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
23	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	9,000	257,00	2 313,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	517,00	1 034,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	55,000	550,00	30 250,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	107,000	306,00	32 742,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213					
		VV	52" stávající" + 55" nové"		107,000			
25	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15	m	125,000	208,00	26 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916331112					
26	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	125,000	118,00	14 750,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	979024443	Očištění vyloučených prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vyloučených z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	66,000	46,00	3 036,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443					
40	K	979071112	Očištění vyloučených dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vyloučených kostek na vzdálenost do 3 km výchých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	15,000	81,70	1 225,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071112					
18	K	R0001	D+M Uložení kabelů do chráničků DN40 včetně ručního obkopání a zpětného zásypu	m	47,000	390,00	18 330,00	
35	K	R0002	D+M Odstranění stávající SDZ a znovuosazení SDZ včetně nové bet. patky	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	
44	K	R0003	D+M Vyjmout velkého keře k přesazení	kpl	2,000	1 800,00	3 600,00	
45	K	R0004	D+M Vyjmout malého keře k přesazení	kpl	15,000	570,00	8 550,00	
D		997	Přesun sutě				125 956,06	
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	215,800	50,90	10 984,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
		VV	215,8		215,800			
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 158,000	11,40	24 601,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
		VV	215,8*10**11km"		2 158,000			
53	K	997221571	Vodorovná doprava vyloučených hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	62,570	325,00	20 335,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571					
		VV	49,17+13,2+0,2		62,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	625,700	19,40	12 138,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC VV		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579 62,570*10*11km"		625,700			
50	K	997221858	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z rostlinných pletiv zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t	0,200	673,00	134,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC VV		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221858 0,2		0,200			
49	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	49,170	193,00	9 489,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC VV		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 (1,2+6,6+6,6+1,4+0,25+6,3)*2,2		49,170			
48	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	215,800	198,00	42 728,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC VV		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 27*0,2*2+102,5*2		215,800			
47	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	13,200	420,00	5 544,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC VV		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 (((110+55)*0,04)*2		13,200			
D	998		Přesun hmot				38 418,16	
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	128,146	237,00	30 370,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011					
65	K	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	128,146	34,00	4 356,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223094					
66	K	998223095	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m	t	128,146	28,80	3 690,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223095					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				48 410,00	
55	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vylučení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
56	K	012103002	Vylučení inženýrských sítí	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	
57	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	
59	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
60	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
61	K	043002002	Kopané sondy pro ověření skutečné polohy sítí	ks	5,000	850,00	4 250,00	
62	K	043002003	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
63	K	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	12,000	930,00	11 160,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.srs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000					

Příloha č. 2

Pardubice-ulice Revoluční, vybudování chodníku od ul. K Zámečku po ul. Východní

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
celková doba výstavby												
SO 101 komunikace a zpevněné plochy												
převzetí staveniště												
zemní a bourací práce												
konstrukční vrstvy + obruby												
finální vrstva (dlažba, asfalt)												
vyklížení staveniště												

Harmonogram prací je závislý na klimatických podmínkách

Celková doba realizace 12 týdnů

Datum: 18.6.2024

Vypracoval: Ing. Luděk Čapek

SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.
Údržba komunikací
 Bílé předměstí, Hůrka 1803
 530 02 Pardubice
 DIČ: CZ25262572 IČ: 25262572

