

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka

oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. POLANSKÝ s.r.o.

sídlem: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava

zastoupena: Bohuslavem Raszkou, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 26949890

DIČ: CZ26949890

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Propustek ev. č. II-13 na MK č. 222c Třinec - Konská**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je demolice propustku a stavba nového jednopólového mostu ve stávající trase MK. Součástí je i přeložka STL plynovodu, a to vše v rámci akce s názvem

„**Propustek ev. č. II-13 na MK č. 222c Třinec - Kanská**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavební části zpracované IČO 60952458 dne 02/2024 pod č. 23-13 a PD pro přeložku STL společností ENERGETING.CZ s. r. o., IČO 25871862 dne 01/2024 pod č. 06/2024 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
- p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
- s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,

- t) zajistit koordináční a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v digitální podobě.
7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě. /

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 120 dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, parc. č. 1089/4, 1089/7, 1091, 1110/4, 1920/1 k. ú. Kanská.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 4.506.950,49 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít

dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
7. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbasi) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové

faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve

stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.

5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,

- neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
- b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
- c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
- d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
- e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
- f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se

změnění zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1746 ze dne 15.07.2024.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci
za objednatele

V
za zhotovitele



Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec - Staré I

POPTÁVKA

Vaši nabídku zpracujete v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Propustek ev.č. II-13, Mk č. 222c, Třinec - Kanská
Číslo poptávky: 22117
Poptávka: Poptávka č.1
Komentář:
Zadání:
Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: POLANSKÝ s.r.o.
DIČ:
IČ: 26949890

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Orlovská 726/155
Město: Ostrava
PSČ: 71300

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
---:	---	---

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Propustek ev.č. II-13, Mk č. 222c, Třinec - Kanská - SoD

Popis	Cena
22117: Propustek ev.č. II-13 na MK č. 222c Třinec – Kanská	13 500 000
01: Ostatní a vedlejší náklady	1 000 000
OST: Ostatní	1 000 000
001: Ostatní	1 000 000
02: Příprava území a staveniště	1 000 000
HSV: Práce a dodávky HSV	1 000 000
1: Zemní práce	1 000 000
5: Komunikace pozemní	1 000 000
SO 001: Demolice propustku	1 000 000
HSV: Práce a dodávky HSV	1 000 000
1: Zemní práce	1 000 000
2: Zakládání	1 000 000
8: Trubní vedení	1 000 000
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 000 000
997: Přesun sutě	1 000 000
SO 201: Most	1 000 000
HSV: Práce a dodávky HSV	1 000 000
1: Zemní práce	1 000 000
2: Zakládání	1 000 000
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 000 000
4: Vodorovné konstrukce	1 000 000
5: Komunikace pozemní	1 000 000
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 000 000
89_00: Ostatní konstrukce	1 000 000
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 000 000
998: Přesun hmot	1 000 000
PSV: Práce a dodávky PSV	1 000 000
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 000 000
767: Konstrukce zámečnické	1 000 000
SO 301: Úprava koryta	1 000 000
HSV: Práce a dodávky HSV	1 000 000
1: Zemní práce	1 000 000
4: Vodorovné konstrukce	1 000 000
998: Přesun hmot	1 000 000
SO 501: Přeložka plynovodu	1 000 000
*: Nezařazeno	1 000 000
11: Přípravné a přidružené práce	1 000 000
13: Hloubené vykopávky	1 000 000
15: Roubení	1 000 000
16: Přemístění výkopku	1 000 000
17: Konstrukce ze zemin	1 000 000
19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	1 000 000
45: Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 000 000
56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	1 000 000
57: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živin	1 000 000
87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	1 000 000
89: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 000 000
90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	1 000 000
91: Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	1 000 000
M23: Montáže potrubí	1 000 000
VORN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 000 000
01VRN: Průzkumy, geodetické a projektové práce	1 000 000
04VRN: Inženýrské činnosti	1 000 000
Celkem (bez DPH)	4 509 950,49
DPH	947 089,60
DPH 21 % ze základny: 4 509 950	947 089,60
Celkem (včetně DPH)	5 457 040,09

Poptávka

Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba Objekt Skupina Oddíl			22117: Propustek ev.č. II-13 na MK č. 222c Třinec – Kanská 01: Ostatní a vedlejší náklady OST: Ostatní 001: Ostatní							
1	SUB	013274001	Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) dokumentace	KČ	1,000		267 685,41	Náklady na realizační (dílenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracích prací. Poznámka k položce: Náklad zhotovitele na zpracování realizační (dílenské) dokumentace. Soulad realizační dokumentace se zadávací dokumentací (dokumentací pro provádění stavby) musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorským dozorem.		
2	SUB	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	KČ	1,000			Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla, apod.		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	011203000R	Zoologický průzkum bez rozlišení - odlov ryb	soubor	1,000			Zoologický průzkum bez rozlišení - odlov ryb Poznámka k položce: "Stěhování zvířat - odlov a transfer ryb" "Zahájení stavby oznámit písemně Rybářskému svazu 14 dní předem"		
4	SUB	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KPL	1,000			Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: "Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček. "Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. "vytyčení stavby a inž.sítí "zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí" "vytyčení stavby, osy komunikace, hran komunikace" "vytyčení obvodu staveníště"		
5	SUB	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,000			Geodetické práce při provádění stavby Poznámka k položce: "Geodetické zaměření během stavby"		
6	SUB	012303000	Geodetické práce po výstavbě - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000			Geodetické práce po výstavbě - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby Poznámka k položce: "Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí" "Náklady pro vypracování dokumentace skutečného provedení"		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
7	SUB	013294000	Mostní list	KPL	1,000			Mostní list Poznámka k položce: "Zpracování mostního listu dle ČSN 73 6220 a zavedení do BMS" 1		
8	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	KPL	1,000			Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS Poznámka k položce: "Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu." "3x tisk a 2x CD" 1		
9	SUB	012002000	Geometrický plán - oddělovací	KPL	1,000			Geometrický plán podle skutečného provedení stavby Poznámka k položce: "Vyhotovení oddělovacího geometrického plánu v požadovaném množství na základě skutečného provedení stavby ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským"		
10	SUB	020001000_R1	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,000			Vybudování zařízení staveniště Poznámka k položce: náklady spojené se zřízením přípojek energií a objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty, zařízení staveniště		
11	SUB	032002000_R2	Vybavení zařízení staveniště	soubor	1,000			Vybavení zařízení staveniště Poznámka k položce: Vybavení staveniště - provoz a zařízení staveniště, náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie, náklady na úklid a údržbu		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000			Oplocení staveniště provizorní - zřízení, odstranění a údržba po dobu realizace stavby Poznámka k položce: "provizorní oplocení na parc.č. 1110/4 - dl. 29 m" "provizorní oplocení na parc.č. 1089/7 - délky 15 m" "provizorní oplocení na parc.č. 1089/4 - délky 18 m"		
13	SUB	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	soubor	1,000			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm Poznámka k položce: "ochranné fólie na provizorní oplocení"		
14	SUB	039002000_R3	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000			Zrušení zařízení staveniště Poznámka k položce: Zrušení zařízení staveniště, odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz, položka zahrnuje náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch s uvedením do původního stavu		
16	SUB	041903000	Hlavní prohlídka mostu	KPL	1,000			Hlavní prohlídka mostu		
17	SUB	043002000	Kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí	KPL	1,000			Kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí Poznámka k položce: "kontrolní zkoušky materiálů, konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele dle KZP" "hutnění, betony, nátěry, izolace"		
18	SUB	043103000_R	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000			Zkoušky bez rozlišení Poznámka k položce: Zkoušení materiálů zkušebnou zhotovitele - požadované zkoušky kameniva, betonových, živých směsí, zkoušky zeminy v aktivní zóně, zkoušky únosnosti pláně, paraplaně, ochranné a podkladní vozovkové vrstvy kce		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
19	SUB	042002001	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	KPL	1,000			Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu Poznámka k položce: "zajištění dokladů k předání díla zajištění dokladů o likvidaci odpadů" "zajištění protokolu o akceptaci zakázky JD TM ZK" "zajištění dokladů o vytyčení stavby a vytyčení stávajících sítí při realizaci stavby" "zajištění provádění průběžné fotodokumentace stavby" "zajištění a kopírování atestů materiálů použitých při stavebních pracích" "zajištění a kopírování dokladů o výsledcích provedených zkoušek (dle TKP) dle příslušné projektové dokumentace" "zajištění příslušných vyjádření (Policie ČR, atd.) ke kolaudaci stavby"		
20	SUB	042002000_R	Havarijní a povodňový plán	soubor	1,000			Havarijní a povodňový plán včetně projednání a schválení		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	049303000_R	Projednání dopr. opatření a zajištění vydání stanovení trvalého DZ	soubor	1,000			Projednání dopr. opatření a zajištění vydání stanovení trvalého DZ Poznámka k položce: "Projednání dopr. opatření a zajištění vydání stanovení trvalého DZ, zajištění příslušných vyjádření k vydání Stanovení místní úpravy provozu. Projednání předmětného návrhu s Policií ČR, koordinátorem dopravy a zástupcem MM Třince Zajištění příslušných vyjádření (Policie ČR, MM Třince atd.) k vydání Stanovení místní úpravy provozu."		
22	SUB	049103000_R	Projednání dopr. opatření a zajištění vydání stanovení přechodného DZ	soubor	1,000			Projednání dopr. opatření a zajištění vydání stanovení přechodného DZ Poznámka k položce: "Návrh, projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o případné uzavírce, zajištění dopravního opatření, zajištění vyjádření k vydání Stanovení přechodné úpravy provozu. Projednání předmětného návrhu s Policií ČR, koordinátorem dopravy a zástupcem MM Třince Zajištění příslušných vyjádření (Policie ČR, MM Třince atd.) k vydání Stanovení přechodné úpravy provozu a Rozhodnutí o uzavírce místní komunikace Podání žádosti o vydání Stanovení přechodné úpravy provozu a Rozhodnutí o uzavírce místní komunikace"		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Objekt Skupina Oddíl			02: Příprava území a staveniště HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce							
1	SUB	11211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	35,000			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/11211101 břehový porost v blízkosti propustku - viz C.5 Situace kácení a ochrana dřevin parcela č. 1089/4 18 parcela č. 1110/4 17		CS ÚRS 2024 01
2	SUB	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/112101101 2+1		CS ÚRS 2024 01
3	SUB	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/112101102		CS ÚRS 2024 01
4	SUB	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/112101103		CS ÚRS 2024 01
5	SUB	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/112101104		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/112251101 2+1		CS ÚRS 2024 01
7	SUB	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/112251102		CS ÚRS 2024 01
8	SUB	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/112251103		CS ÚRS 2024 01
9	SUB	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/112251104		CS ÚRS 2024 01
10	SUB	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	12,000			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/122151101 odkopávky po pařezech a dočištění 12		CS ÚRS 2024 01
11	SUB	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/162201401		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201402		CS ÚRS 2024 01
13	SUB	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201403		CS ÚRS 2024 01
14	SUB	162201404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201404		CS ÚRS 2024 01
15	SUB	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201411 0,6*5 *Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
16	SUB	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201412 1*5 *Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
17	SUB	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201413 0,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
18	SUB	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201414 0,2*5 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
19	SUB	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	3,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201421		CS ÚRS 2024 01
20	SUB	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	5,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201422		CS ÚRS 2024 01
21	SUB	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201423		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
22	SUB	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	1,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62201424		CS ÚRS 2024 01
23	SUB	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	35,000			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62301501 břehový porost v blízkosti propustku - viz C.5 Situace kácení a ochrana dřevin parcela č. 1089/4 18 parcela č. 1110/4 17		CS ÚRS 2024 01
24	SUB	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	57,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62301931 3*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
25	SUB	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	95,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62301932 5*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
26	SUB	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	19,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/162301933 1*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
27	SUB	162301934	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	19,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/162301934 1*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
28	SUB	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	57,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/162301951 3*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
29	SUB	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	95,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/162301952 5*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
30	SUB	162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	19,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/162301953 1*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
31	SUB	162301954	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	19,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/162301954 1*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
32	SUB	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	57,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/162301971 3*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
33	SUB	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	95,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/162301972 5*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
34	SUB	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	19,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/162301973 1*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
35	SUB	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km	kus	19,000			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/162301974 1*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
36	SUB	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	525,000			Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62301981 břehový porost v blízkosti propustku - viz C.5 Situace kácení a ochrana dřevin parcela č. 1089/4 18 parcela č. 1110/4 17 35*15 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
37	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62751117 odkopávky po pařezech dočištění 12		CS ÚRS 2024 01
38	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 62751119 12*10 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
39	SUB	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,000			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/167151101		CS ÚRS 2024 01
40	SUB	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,600			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/171201231 12*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
41	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,000			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/171251201		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 5: Komunikace pozemní										
42	SUB	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,500			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/181411121 úprava terénu po odstranění chodníku do původního stavu 1,5*37		CS ÚRS 2024 01
43	SUB	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,110			osivo jetelotráva intenzivní víceletá 55,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
44	SUB	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	55,500			Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/185803111		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
45	SUB	181351005	Rozprostření omnice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	55,500			Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/181351005 úprava terénu po odstranění chodníku do původního stavu 1,5*37		CS ÚRS 2024 01
46	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	29,970			zemina pro terénní úpravy - tříděná úprava terénu po odstranění chodníku do původního stavu 55,5*0,3 16,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
47	SUB	501	Ohraničení ŠD - dřevěné desky 150x25 zajištěné kolíky á 1,0 m	kpl	1,000			Ohraničení ŠD - dřevěné desky 150x25 zajištěné kolíky á 1,0 m Poznámka k položce: "ohraničení ŠD - dřevěné desky 150x25 zajištěné kolíky á 1,0 m" dl. desek 37,0*2=m, objem desek 37,0*2*0,15*0,025=m3, dřevěné kolíky prům. 50 mm, dl. 0,5 m, počet 76 ks, zatlučeny do stáv. terénu		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
48	SUB	502	Provizorní lávka pro pěší dl. 12,0 m, šířka 1,63 m, rozpětí 11,40 m, volná šířka 1,50 m, zatížitelnost 5 kN/m2	kpl	1,000			Provizorní lávka pro pěší dl. 12,0 m, šířka 1,63 m, rozpětí 11,40 m, volná šířka 1,50 m, zatížitelnost 5 kN/m2 Poznámka k položce: "provizorní lávka pro pěší dl. 12,0 m, šířka 1,63 m, rozpětí 11,40 m, volná šířka 1,50 m, zatížitelnost 5 kN/m2" montáž a demontáž, doprava materiálů hmotnost ocelové konstrukce lávky: hlavní nosníky 3*IPE 300, dl. 12,0 m (3*42,2 kg/m*12,0=1519,2 kg) příčnice 14*IPE 120, dl. 0,68 m (14*10,4 kg/m*0,68=99,01 kg) zábradlí lávky - madlo 6*L70/6 dl. 12,5 m (6*6,4 kg/m*12,5=480 kg) sloupky 14*L60/6 dl. 1,46 m (14*5,42 kg/m*1,46=110,78 kg) dřevěné prvky lávky - smrk: 2* hranol 40/60 mm, dl. 12,0 m mostovka - fošny smrk tl. 50 mm: 40* 50/300		
49	SUB	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	85,100			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 https://podminky.urs.cz/iterni/CS_URS_2024_01/919726124 Provizorní chodník š. 1,50 m dl. 37 m 2*37 74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
50	SUB	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	55,500			Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/113107521 Provizorní chodník š. 1,50 m dl. 37 m 1,5*37		CS ÚRS 2024 01
51	SUB	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	55,500			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/564831011 Provizorní chodník š. 1,50 m dl. 37 m 1,5*37		CS ÚRS 2024 01
Objekt Skupina Oddíl			SO 001: Demolice propustku HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce							
1	SUB	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/113107182 odstranění zbytků živичných vrstev v tl. 100 mm 15,0*4,2		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
2	SUB	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,250			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/113107312 odstranění šterkové vrstvy podél okraje s vegetací (tráva) v tl. 150 mm (15,0*0,50+15,0*0,25)		CS ÚRS 2024 01
3	SUB	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/113107162 odstranění podkladní vrstvy vozovky tl. 150 mm - ŠD v rozsahu výkopu 15*4,2		CS ÚRS 2024 01
4	SUB	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	63,000			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/113107163 odstranění podkladních vrstev vozovky (ŠD) celkové tl. 750 mm 15*4,2		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
5	SUB	113107165	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2				Odstranění podkladů krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. přes 400 do 500 <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/1
13107165">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 13107165 odstranění podkladních vozovky (ŠD) celkové tl. 750 mm 15*4,2		CS ÚRS 2024 01
6	SUB	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2				Odstranění podkladů krytů strojně plochy jednotlivé do 50 přemístěním hmot skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. přes 300 do 400 <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/1
13107324">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 13107324 odstranění násypu z drceného kameniva na propustku (štěrkodrt) 0,80 m 18,4*2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
7	SUB	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2				Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do m2 bez překážek v pruhu šířky přes do 1 m, tloušťky 50 mm <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/1
13154123">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 13154123 frézování v tl. 50 mm vozovka v délce úpravy 4,2*33		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
8	SUB	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/115101201 Poznámka k položce: fakturováno dle skutečnosti čerpání vody z výkopu dobu 60 dnů 60*12		CS ÚRS 2024 01
9	SUB	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/115101301		CS ÚRS 2024 01
10	SUB	131151205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	538,844			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a přes 500 do 1 000 m3 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/131151205 pro tubus NK (13,62*8,0+5,5*4,6)*0,5*3,3 pro čelní zeď na výtoku (3,8*7,9+15,7*8,1)*0,5*4 rýha š. 0,50 m pro patku pod tubus na vtoku 3,1*0,5*1,4 odpočet objemu bouraného betonu propustku (9,12+22,74)*-1 odpočet - otvor stáv. propustku -1,56*5,2*1,3 odkop pro obtokové potrubí pro převedení toku výtok 1,5*1,0*7,6 vtok 1,5*1,0*5,4 rýha ve dně výkopu pro přeložku plynovodu 0,4*0,7*(4,1+5,4+11,6+3,8+3,5)		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
11	SUB	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	91,500			Osazení ocelových pro pažení hloubených vykopávek předem provedených zabetonováním spodního konce, s případným obsypem pískem délky od m <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/1
51711111">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 51711111 výkopu na straně 2P, ochrana pozemku parc. č. 1110/2 HEB 160, dl. 5,5 pro zajištění obtokového potrubí HEB 140, dl. 3,0 pro dočasné podepření plynovodu po stavby do provedení přeložky plynovodu SO 501 HEB 160, dl. 4,5		CS ÚRS 2024 01
12	SUB	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	3,131			profilová jakost S235JR (11 375) průřez 160 výkopu na straně 2P, ochrana pozemku parc. č. 1110/2 HEB 160, dl. 5,5 6*5,5*0,0426 7*4,5*0,0426 pro dočasné podepření plynovodu po stavby do provedení přeložky plynovodu SO 501 HEB 160, dl. 4,5 2*4,5*0,0426		CS ÚRS 2024 01
13	SUB	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,607			profilová jakost S235JR (11 375) průřez 140 pro zajištění obtokového potrubí HEB 140, dl. 3,0 6*3*0,0337		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
14	SUB	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	91,500			Vytažení ocelových zápor pro pažení délky 0 do 8 m https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 51711131 pažení výkopu na straně křídla 2P, ochrana pozemku parc. č. 1110/2 zápory HEB 160, dl. 5,5 6*5,5 7*4,5 pažení pro zajištění obtokového potrubí zápory HEB 140, dl. 3,0 zápory pro dočasné podepření plynovodu po dobu stavby do provedení přeložky plynovodu SO 501 zápory HEB 160, dl. 4,5 2*4,5		CS ÚRS 2024 01
15	SUB	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	4,000			Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 51712111 úprava konce zápor konzola U100 - ocel S235JR		CS ÚRS 2024 01
16	SUB	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	48,000			Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/1 51721111 výdřeva mezi záporami pažení výkopu na straně křídla 2P, ochrana pozemku parc. č. 1110/2 dřevěné hranoly tl. 100 mm 3,5*5,0+2,5*5,0 pažení pro zajištění obtokového potrubí dřevěné hranoly tl. 100 mm 2*9		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
17	SUB	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	14,400			Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/171153101 zemní hrázky - zemina z výkopu zajištění obtokového potrubí mimo pažení dl. 6,0+12,0 m, plocha 1,0*0,8 m (6,0+12,0)*0,8		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 2: Zakládání										
18	SUB	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 300 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	91,500			Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 300 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/225511112 vrty průměr 300 mm pro zápory pažení výkopu na straně křídla 2P, ochrana pozemku parc. č. 1110/2 6*5,5+7*4,5 pažení pro zajištění obtokového potrubí 6*3 zápory pro dočasné podepření plynovodu po dobu stavby do provedení přeložky plynovodu SO 501 2*4,5		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
19	SUB	231111111	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu prostého	m	30,400			Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/231111111 vrty průměr 300 mm pro zápory - výplň betonem C16/20 pažení výkopu na straně křídla 2P, ochrana pozemku parc. č. 1110/2 (6*2,0+7*2,0) zápory pro dočasné podepření plynovodu po dobu stavby do provedení přeložky plynovodu SO 501 2*2,2		CS ÚRS 2024 01
20	SUB	58932576	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	2,363			beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22 vrty průměr 300 mm pro zápory - výplň betonem C16/20 pažení výkopu na straně křídla 2P, ochrana pozemku parc. č. 1110/2 (6*2,0+7*2,0)*3,14*0,15*0,15 zápory pro dočasné podepření plynovodu po dobu stavby do provedení přeložky plynovodu SO 501 2*2,2*3,14*0,15*0,15 2,148*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	231113111	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z kameniva	m	9,000			Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z kameniva nebo šterkopísku, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/231113111 vrty průměr 300 mm pro záporny - výplň šterkodrtí pažení pro zajištění obtokového potrubí 6*1,5		CS ÚRS 2024 01
22	SUB	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	1,272			šterkodrt' frakce 0/32 vrty průměr 300 mm pro záporny - výplň šterkodrtí pažení pro zajištění obtokového potrubí 6*1,5*3,14*0,15*0,15 0,636*2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 8: Trubní vedení										
23	SUB	871490440	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 1000	m	33,000			Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 8 DN 1000 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/871490440 obtokové potrubí - pro převedení toku po dobu výstavby korugované potrubí DN1000, min. tlak SN8 33		CS ÚRS 2024 01
24	SUB	28613304	trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 1000x3000mm SN8	m	33,495			trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN 1000x3000mm SN8 33*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
25	SUB	961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého	m3	9,120			Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/961041211 betonové základy opěr propustku odhadnuto dle tvaru nadzemní části opěr 5,7*0,8*1,0*2		CS ÚRS 2024 01
26	SUB	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	22,740			Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/962051111 opěry, křídla opěra 1 - dřík 5,62*0,60*2,5 křídlo 1L 1,52*0,40*2,5 křídlo 1P 1,52*0,40*2,5 opěra 2 - dřík 5,50*0,60*2,5 křídlo 2L 1,82*0,40*2,5 křídlo 2P 1,20*0,40*2,5		CS ÚRS 2024 01
27	SUB	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	3,169			Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/963051111 ŽB deska nosné konstrukce tl. 0,23 m viz Propustek - stávající stav a bourací práce 5,3*2,6*0,23		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
28	SUB	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	797,824			Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/963071112 demontáž ocelových prvků mostovky, vč. odvozu a likvidace zajištěné zhotovitelem stavby nosníky I160 - 8 KS, dl. 2,3 m - 0,8*54,2kg/m 8*2,3*0,8*54,2		CS ÚRS 2024 01
29	SUB	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000			Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/966006211 demontáž základních značek 2+2		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
30	SUB	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	8,800			Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/966075141 demontáž vč. odvozu a likvidace zajištěné zhotovitelem stavby demontáž zábradlí čtyřmadlového na mostě sloupky (3+3) ks, dl. 1,1 35 - 0,8*2,37 TR28 - 0,8*1,85 dl. 6*0,75m+8*2,0m 4,4+4,4		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 997: Přesun sutě										
31	SUB	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	230,976			Vodorovná doprava suti vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/997211511		CS ÚRS 2024 01
32	SUB	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	4 388,544			Vodorovná doprava suti vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k za každý další započatý 1 km přes 1 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/997211519 230,976*19 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
33	SUB	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	230,976			Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/997211612		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
34	SUB	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,064			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/997221861 betonové základy opěr propustku 20,064		CS ÚRS 2024 01
35	SUB	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	62,182			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/997221862 opěry, křídla 54,576 ŽB deska nosné konstrukce tl. 0,23 m 7,606		CS ÚRS 2024 01
36	SUB	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	117,847			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_01/997221873 odstranění štěrkové vrstvy podél okraje s vegetací (tráva) v tl. 150 mm 3,263 odstranění podkladní vrstvy vozovky tl. 150 mm - ŠD v rozsahu výkopu 18,27 odstranění podkladních vrstev vozovky (ŠD) celkové tl. 750 mm 27,72+47,25 odstranění násypu z drceného kameniva na NK propustku (štěrkodrt) tl. 0,80 m 21,344		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
37	SUB	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	29,799			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/997221875 odstranění zbytků živichých vrstev v tl. 100 mm 13,86 frézování v tl. 50 mm vozovka v délce úpravy 15,939		CS ÚRS 2024 01
Objekt Skupina Oddíl			SO 201: Most HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce							
1	SUB	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	13,440			Uložení sypaniny do zhuťněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/171152111 vrstva ŠD tl. 200 mm v aktivní zóně v místech plné kce vozovky 16,0*4,2*0,20		CS ÚRS 2024 01
2	SUB	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	24,192			šterkodrt' frakce 0/32 vrstva ŠD tl. 200 mm v aktivní zóně v místech plné kce vozovky 16,0*4,2*0,20 13,44*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,925			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/175151101 ochranný obsyp tubusu - kopaný materiál (ne drcený) fr. 0/16, ručně hutněný na 95% PS (7,7-2,4)*0,3*7,5		CS ÚRS 2024 01
4	SUB	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 0/16	t	23,850			kamenivo těžené hrubé frakce 0/16 11,925*2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
5	SUB	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	143,475			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/175151101 zásyp kolem tubusu mimo ochranný obsyp štěrkopísek fr. 0/45, hutněný po vrstvách max. tl. 300 mm na 98% PS plochy planimetrovány z příloh č. 201.05, 201.06 (23,53-4,4)*7,5		CS ÚRS 2024 01
6	SUB	58337600	štěrkopísek frakce 0/45	t	286,950			štěrkopísek frakce 0/45 143,475*2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
7	SUB	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	84,800			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/181911102 místech plně kce vozovky (16,0*5,3)		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 2: Zakládání										
8	SUB	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	13,600			Odvodnění mostní opěry plastových trub drenážní potrubí flexibilní DN 100 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/212792211 příčná drenáž u plovoucí hydroizolace drenážní TR prům. 100 mm 2*6,8		CS ÚRS 2024 01
9	SUB	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	13,600			Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/212972112 obalení drenáže prům. 150 mm geotextilií 600 g/m2, R.Š. 0,5 m 2*6,8		CS ÚRS 2024 01
10	SUB	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	1,200			Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/220182021 chráničky pro prostup drenáže čelní zdi 2*0,6		CS ÚRS 2024 01
11	SUB	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	1,320			trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	16,076			Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/274321118 základ čelní zdi beton C30/37 XF2, XD1 6,87*3,0*0,78		CS ÚRS 2024 01
13	SUB	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	16,076			Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/274321191 základ čelní zdi beton C30/37 XF2, XD1 6,87*3,0*0,78		CS ÚRS 2024 01
14	SUB	274361411	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí do 3,5 kg/m2	t	4,100			Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh ze svařovaných sítí, hmotnosti do 3,5 kg/m2 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/274361411 výztuž čelní zdi 4,1		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce										
15	SUB	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	2,632			Římsy ze železového betonu C 30/37 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/317321118 římsa beton C30/37 XF4 10,83*(0,25*0,4+0,55*0,26)		CS ÚRS 2024 01
16	SUB	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	2,632			Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/317321191 římsa beton C30/37 XF4 10,83*(0,25*0,4+0,55*0,26)		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jednotka	Obrazek	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
17	SUB	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	19,005			Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/317353121 (0,25+0,4+0,26+0,8)*10,74+0,4*0,8*2		CS ÚRS 2024 01
18	SUB	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	19,005			Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/317353221		CS ÚRS 2024 01
19	SUB	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,167			Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/317361116 viz tvar a výztuž římsy 0,167		CS ÚRS 2024 01
20	SUB	334323218	Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37	m3	3,135			Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 30/37 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/334323218 dířka čelní zdi tl. 550 mm beton C30/37 XF3 křídlo 1P tl. 550 mm plocha 2,7 m2 planimetrována z tvaru čela 2,7*0,55 křídlo 2P tl. 550 mm plocha 3,0 m2 planimetrována z tvaru čela 3,0*0,55		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
21	SUB	334323291	Příplatek k mostním křídům a závěrným zídám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,135			Mostní křídla a závěrné zídky z betonu Příplatek k cenám za práce malého rozsahu do 25 m3 https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/334323291 díř čelní zdi tl. 550 mm beton C30/37 XF3 křídlo 1P tl. 550 mm plocha 2,7 m2 planimetrována z tvaru čela 2,7*0,55 křídlo 2P tl. 550 mm plocha 3,0 m2 planimetrována z tvaru čela 3,0*0,55		CS ÚRS 2024 01
22	SUB	334352112	Bednění mostních křidel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z palubek - zřízení	m2	73,929			Bednění mostních křidel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z palubek https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/334352112 bednění základu (3,0+3,0+6,7+6,9)*0,8 bednění dířku a křidel (6,74+7,4)*3,0+0,55*(1,14+0,50+2*0,77+2*2,40) +(2,0+0,77)*0,5*2,0*2+(2,18+0,77)*0,5*2,0*2		CS ÚRS 2024 01
23	SUB	334352212	Bednění mostních křidel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z palubek - odstranění	m2	73,929			Bednění mostních křidel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z palubek https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/334352212 bednění základu (3,0+3,0+6,7+6,9)*0,8 bednění dířku a křidel (6,74+7,4)*3,0+0,55*(1,14+0,50+2*0,77+2*2,40) +(2,0+0,77)*0,5*2,0*2+(2,18+0,77)*0,5*2,0*2		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
24	SUB	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	11,000			Osazení mostního ocelového zábradlí přímo do betonu říms https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/348171111 Mostní zábradlí h=1,1 m se svislou výplní 11		CS ÚRS 2024 01
25	SUB	M3401	Mostní zábradlí h=1,1 m se svislou výplní	m	11,000			Mostní zábradlí h=1,1 m se svislou výplní Poznámka k položce: "z otevřených profilů" "6x sloupek I 100, madlo a sp. vodorovný prut U 100, výplň PLO 40x5 Protikorozní ochrana zábradlí bude provedena v souladu s přílohou 19.B.P5 TKP 19B: Ochranný systém bude typu IIIB, 3-4 vrstvy: Žárové zinkování ponorem tl. 70 mikronů Epoxid dvoukomponentní plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty (1-2 vrstvy) tl. 150 mikronů Alifatický polyuretan tl. 60 mikronů Celk. tloušťka ochranných vrstev 280 mikronů Systém PKO bude odolný proti agresivitě prostředí C4+K8.		
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce										
26	SUB	451313531	Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 150 do 200 mm	m2	11,800			Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 150 do 200 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/451313531 betonové lože pod kam. dlažbu tl. 200 mm beton C25/30n XF3 11,8*1,0		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
27	SUB	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	30,368			Lože pod potrubí, stoky drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/4
51541111">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 51541111 podsyp pod tubus hutný štěrk G3/G-F, ld=0,67, Edef=80 MPa 7,3*0,65*6,4		CS ÚRS 2024 01
28	SUB	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,670			Lože pod potrubí, stoky drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do mm <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/4
51573111">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 51573111 podsyp pod tubus nehutný štěrkopísek ŠPA fr. 0/8 mm, tl. 100 mm 8,9*0,1*3,0		CS ÚRS 2024 01
29	SUB	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,472			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky drobné objekty z betonu tř. C 16/20 <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/4
52311141">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 52311141 podkladní beton C16/20 X0 tl. 100 mm pod základem (0,4+6,87)*3,4*0,1		CS ÚRS 2024 01
30	SUB	452312162	Sedlové lože z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	5,759			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu se zvýšenými nároky na prostředí sedlové lože pod potrubí betonu tř. C 25/30 <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/4
52312162">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 52312162 úprava dna toku v tubusu bet. lože pod kamennou dlažbu - beton C25/30n XF3 plocha 0,65 m2 planimetrována z podélného řezu 0,65*8,86		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
31	SUB	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	1,774			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 52351111 bednění podkladního betonu 17,74*0,1		CS ÚRS 2024 01
32	SUB	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	1,774			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 52351112 bednění podkladního betonu 17,74*0,1		CS ÚRS 2024 01
33	SUB	465512228	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 150 mm	m2	11,800			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 65512228 kamenná dlažba na vtoku tl. 150 mm spárování cem. maltou s odolností XF4 11,8*1,0		CS ÚRS 2024 01
34	SUB	465512328	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 200 mm	m2	26,580			Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, se zalitím spár cementovou maltou, tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/4 65512328 kamenná dlažba tl. 200 mm spárována cementovou maltou s odolností XF4 3,0*8,86		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			5: Komunikace pozemní							
35	SUB	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	84,800			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/564851011 v místě plné kce vozovky ŠDA 0/32 GE v tl. 150 mm 16,0*5,3		CS ÚRS 2024 01
36	SUB	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	80,000			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/564861011 v místě plné kce vozovky ŠDA 0/63 GE v tl. 200 mm 16,0*5,0		CS ÚRS 2024 01
37	SUB	565166102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	67,200			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/565166102 plná kce vozovky 16,0*4,2		CS ÚRS 2024 01
38	SUB	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	7,830			Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/569903311 krajnice na vtokové straně tl. 0,15 m s posypem kamennou drtí fr. 0/32 34,8*1,5*0,15		CS ÚRS 2024 01
39	SUB	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	14,094			Štěrkodrt' frakce 0/32 krajnice na vtokové straně tl. 0,15 m s posypem kamennou drtí fr. 0/32 34,8*1,5*0,15 7,83*1,8* ³ Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
40	SUB	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	68,800			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/573191111 místě plné kce vozovky 16,0*4,3		CS ÚRS 2024 01
41	SUB	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	204,624			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/573211109 místě plné kce mezi ACL 16+ a ACP 22+ 16,0*4,2 délce úpravy vozovky - ZÚ-KÚ, mezi ACO 11+ a ACL 16+ 32,72*4,2		CS ÚRS 2024 01
42	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	137,424			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/577144111 délce úpravy vozovky 32,72*4,2		CS ÚRS 2024 01
43	SUB	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	67,200			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/577155032 místě plné kce vozovky 16,0*4,2		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
44	SUB	628611101	Nátěr betonu mostu epoxidový 1x impregnační S1 (OS-A)	m2	17,638			Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 1x impregnační S1 (OS-A) https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/628611101 hydrofobní impregnační nátěr (0,15+0,8+0,4+0,25)*10,72+(0,26*0,55+0,25*0,4)*2		CS ÚRS 2024 01
45	SUB	628611102	Nátěr betonu mostu epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B)	m2	1,286			Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový 2x ochranný nepružný S2 (OS-B) https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/628611102 nátěr římsy typ S2 dle tab. č. 5 TKP 31 pro zvýšení přilnavosti vozovkových vrstev 0,12*10,72		CS ÚRS 2024 01
46	SUB	628611131	Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C)	m2	3,216			Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4)) https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/628611131 ochranný nátěr římsy typ S4 dle tab. č. 5 TKP 31 (0,15+0,15)*10,72		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		89_00: Ostatní konstrukce								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
47	SUB	8901	Nosná konstrukce - tubus - flexibilní ocelová konstrukce	kpl	1,000			Nosná konstrukce - tubus - flexibilní ocelová konstrukce Poznámka k položce: Světlý průměr 2,75 m/1,95 m Tloušťka plechu 3,5 mm Mez kluzu oceli 250 MPa Typ vlny 125 x 26 mm Spodní délka v ose 8,86 m Délky trub Počet spojek 1 "PKO: vrstva žárového zinku tl. 42 µm nanášená ponorem + polyetylenová folie tl. 250 µm nalaminovaná oboustranně (životnost trouby > 100 let - rychlost proudění vody < 4.6 m/s, voda obsahuje jen píště nebo šetrkovité splaveniny, rezistivita zeminy > 1500 Ωcm a 5< pH <9)" "včetně dopravy plně vytiženými kamiony k místu určení přístupným pro kamion" použitým materiálům budou dodány: Prohlášení o vlastnostech a Certifikát CE" "Objednatel zajistí plochu šířky 5 metrů pro zdvihací techniku"		
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání										
48	SUB	901	Tabulka s ev. číslem mostu, a sloupku na obou stranách mostu	ks	2,000			Tabulka s ev. číslem mostu, a sloupku na obou stranách mostu		
49	SUB	902	Soubor R položka - úprava pracovních, smršťovacích a dilatačních spar čelní zdi a římsy	kpl	1,000			Soubor R položka - úprava pracovních, smršťovacích a dilatačních spar čelní zdi římsy		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
50	SUB	911334621	Mostní svodidlo ocelové jednostranné úrovně zádržnosti H2	m	24,000			Mostní svodidla ocelová osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí jednostranné, úrovně zádržnosti H2 <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/9
11334621">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 11334621 Poznámka k položce: "zakončené výškovými náběhy" "certifikovaný výrobek" silniční svodidlo úroveň zadrženi H2		CS ÚRS 2024 01
51	SUB	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/9
14111111">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 14111111 tabulka s ev. číslem mostu sloupku na obou stranách mostu dopravní značení IS15a sloupku označení toku na obou stranách mostu		CS ÚRS 2024 01
52	SUB	40445637	informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm	kus	2,000			informativní značky směrové IS15a, IS20 700x500mm		CS ÚRS 2024 01
53	SUB	40445650	Tabulka s ev. číslem mostu	kus	2,000			Tabulka s ev. číslem mostu		CS ÚRS 2024 01
54	SUB	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	4,000			Montáž sloupku dopravních značek délky 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/9
14511113">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 14511113		CS ÚRS 2024 01
55	SUB	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,000			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
56	SUB	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	22,800			Řezání dilatačních spár živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 hloubky 20 mm <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/9
19112212">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 19112212 bet. římsy čelní zdi navazujících obrub 10,9+1,5+2,0 místech napojení na po pokládce obrusné vrstvy		CS ÚRS 2024 01
57	SUB	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	22,800			Utěsnění dilatačních zálivkou za studena cementobetonovém živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/9
19121212">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 19121212 spár mezi stávající novou vozovkou, pružnou zálivkou horka typu N2, 20x30 vč. spojovacího nátěru bet. římsy čelní zdi navazujících obrub 10,9+1,5+2,0 místech napojení na po pokládce obrusné vrstvy		CS ÚRS 2024 01
58	SUB	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,860			Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/9
19535556">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/9 19535556 betonový základ na pod koncem tubusu povrch vyprofilovaný dle tvaru tubusu C25/30 XF30 3,1*0,5*1,2		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
59	SUB	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	77,280			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/919726124 plovoucí hydroizolace geotextilie 600 g/m2 - nad a pod fólií HDPE 2*6,0*5,6 67,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
60	SUB	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	96,114			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/919726124 geotextilie 600 g/m2 s ochrannou a drenážní funkcí , tl. 6 mm, tažnost min. 70 % základ (((0,7+1,96+3,24+0,7)*6,70+3,0*0,8*2)*1,15 líc dřívku a křidel" "plochy planimetrovány z přílohy tvar čelní zdi 10,1*1,15 rub dřívku a křidel" "plochy planimetrovány z přílohy tvar čelní zdi (24,4-4,2)*1,15 boky křidel (((0,75+2,4+1,04+0,75+2,4+0,4)*0,55)*1,15		CS ÚRS 2024 01
61	SUB	919726231	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 600/100 kN/m	m2	84,000			Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 600/100 kN/m https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/919726231 separační geotextilie v základové spáře čelní zdi a pod tubusem NK geotextilie pletená z polyesteru (6,0*8,0+4,5*8,0)		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
62	SUB	939191011	Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	8,640			Bednění konstrukcí pozemních komunikací svislé i skloněné zřízení https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/939191011 bednění základu 3,1*1,2*2+0,5*1,2*2		CS ÚRS 2024 01
63	SUB	939191021	Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	8,640			Bednění konstrukcí pozemních komunikací svislé i skloněné odstranění https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/939191021 bednění základu 3,1*1,2*2+0,5*1,2*2		CS ÚRS 2024 01
64	SUB	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze svařovaných sítí	t	0,105			Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze sítí svařovaných https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/939591040 výztuž základu - svař. síť prům. 8/100x8/100 mm, ocel B500A 12*0,0079 0,095*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
65	SUB	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/953961213 mostní zábradlí kotvení - lepené kotvy M12 8.8 4*6		CS ÚRS 2024 01
66	SUB	953961216	Kotva chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	11,000			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/953961216 kotva římsy do vývrtu - ŠR M24, PKO zinkování ponorem min. tl. zaskládky filmu 80 mikronů 11		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
67	SUB	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	24,000			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/953965122		CS ÚRS 2024 01
68	SUB	953965151	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm	kus	11,000			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/953965151		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 998: Přesun hmot										
69	SUB	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	627,517			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/998225111		CS ÚRS 2024 01
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV										
Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
70	SUB	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	83,577			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/711112001 1xALP základ (0,7+1,96+3,24+0,7)*6,7 0+3,0*0,8*2 dířku a křidel plochy planimetrovány z přílohy tvar čelní zdi dířku a křidel plochy planimetrovány z přílohy tvar čelní zdi 24,4-4,2 dířku a křidel (0,75+2,4+1,04+0,75+2,4+0,4)*0,55		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
71	SUB	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,028			penetrační asfaltový 83,577*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
72	SUB	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	167,154			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
11112002">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 11112002 1xALP základ (0,7+1,96+3,24+0,7)*6,7 0+3,0*0,8*2 díku a křídel plochy planimetrovány z přílohy tvar čelní zdi díku a křídel plochy planimetrovány z přílohy tvar čelní zdi 24,4-4,2 křídel (0,75+2,4+1,04+0,75+2, 4+0,4)*0,55 83,577*2 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
73	SUB	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,034			hydroizolační asfaltový 83,577*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
74	SUB	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	33,600			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové termoplasty na ploše vodorovné V folií z nízkolehčeného PE položenou volně <a href="https://podminky.urs.cz/it
em/CS_URS_2024_01/7
11471053">https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/7 11471053 geomembrána - HDPE tl 1,5 mm 6,0*5,6		CS ÚRS 2024 01
75	SUB	28323112	fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm	m2	39,161			HDPE (940- 950kg/m3) na skládky a zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1,5mm 33,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
76	SUB	998711211	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5,000			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/998711211		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické										
77	SUB	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu ve svahu	m	5,600			Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců (ve svahu) kotveného do betonu https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/767163121 Poznámka k položce: "sloupky do bet. patek 0,40*0,40*0,9 - 8 ks" "beton C25/30 XF3" 0,4*0,4*0,9*8 =m3 třímadlové zábradlí h=1,10 m, ocel S235JR, na svahu kolem tubusu na vtoku 5,6		CS ÚRS 2024 01
78	SUB	M76701	Třímadlové zábradlí h=1,10 m, ocel S235JR, na svahu kolem tubusu na vtoku, dl. 5,6 m	m	5,600			Třímadlové zábradlí h=1,10 m, ocel S235JR, na svahu kolem tubusu na vtoku, dl. 5,6 m		
79	SUB	998767211	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	5,000			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/itern/CS_URS_2024_01/998767211		CS ÚRS 2024 01
Objekt		SO 301: Úprava koryta								
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV								
Oddíl		1: Zemní práce								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
1	SUB	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	21,764			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/124153100 příčný práh tl. 0,50 výtok 5,4*0,8*0,5 příčný práh tl. 0,50 výtok výkop pro příčný práh u zdi je zahrnut v SO 5,4*0,8*0,5 přechodovou rovinou 3,5*0,5*0,35 výtok 2,6*0,5*0,35 kamennou dlažbu 3,5*(2,1+1,7)*0,35 výtok 2,6*(1,3+1,3)*0,35 podélné patky z lomového kamene 3,5*0,55*0,50*2 výtok 2,6*0,55*0,50*2 kamennou rovinou s podélnou zapuštěnou patkou 2,0*0,8*0,50*2*2,0*1,0*2		CS ÚRS 2024 01
2	SUB	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	39,800			Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do nebo s naložením dopravní prostředek šířce původního dna 4 m a hloubce koryta 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/129253101 čištění dna toku od nánosů v tl. 200mm návodní strana - šířka koryta (1,0 m+2*4,5m) (4,50+1,0+4,50)*8,30*0, povodní strana - šířka koryta (1,0 m+2*4,5m) (4,50+1,0+4,50)*11,60*0		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
3	SUB	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	101,900			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/181411122 osetí travním semenem vtok (2,0+3,5)*(6,5+4,5) výtok (2,0+2,6)*(4,5+4,5)		CS ÚRS 2024 01
4	SUB	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,038			osivo jetelotráva intenzivní víceletá 101,9*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
5	SUB	182311123	Rozprostření omice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	101,900			Rozprostření a urovňání omice ve svahu sklonu přes 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/182311123 rozprostření omice - ohumusování tl. 150 mm vtok (2,0+3,5)*(6,5+4,5) výtok (2,0+2,6)*(4,5+4,5)		CS ÚRS 2024 01
6	SUB	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	27,513			zemina pro terénní úpravy - tříděná rozprostření omice - ohumusování tl. 150 mm vtok (2,0+3,5)*(6,5+4,5)*0,15 výtok (2,0+2,6)*(4,5+4,5)*0,15 15,285*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		4: Vodorovné konstrukce								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
7	SUB	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm	m2	20,060			Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/451317112 betonové lože tl. 150 mm pod kamennou dlažbu beton C25/30n XF3 výtok 3,5*(2,1+1,7) výtok 2,6*(1,3+1,3)		CS ÚRS 2024 01
8	SUB	452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	5,670			Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/452218010 příčné prahy z lomového kamene lomový kámen s vyklínováním 5,4*0,8*0,5*2+5,4*0,50*0,5		CS ÚRS 2024 01
9	SUB	461212111	Patka z lomového kamene na maltu cementovou průřez přes 0,40 m2	m3	4,880			Patka z lomového kamene upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním, s dlažbovitou úpravou povrchu a s vypracováním horní hrany, plocha průřezu patky přes 0,40 m2 https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/461212111 podélné patky z lomového kamene tl. 0,50 m prolité betonem, horní povrch vyklínovat, hmotnost kamene min. 50 kg/kus výtok 3,5*0,8*0,5*2 výtok 2,6*0,8*0,5*2		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
10	SUB	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	7,068			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/463211142 přechodová kamenná rovnanina ve dně toku lomový kámen s vyklínováním vtok + výtok 3,5*0,5*0,35+2,6*0,5*0,35 kamenná rovnanina s podélnou zapuštěnou patkou - přechodové úseky na bázi těžkého kamenného záhozu, hmotnost kamene 200 kg/KS vtok 2,0*0,8*0,50*2+2,0*1,0*0,35*2 výtok 2,0*0,8*0,50*2+2,0*1,0*0,35*2		CS ÚRS 2024 01
11	SUB	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	m2	20,060			Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/it em/CS_URS_2024_01/465511511 kamenná dlažba tl. 200 mm - opevnění koryta toku vtok 3,5*(2,1+1,7) výtok 2,6*(1,3+1,3)		CS ÚRS 2024 01
Oddíl		998: Přesun hmot								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
12	SUB	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	89,803			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m https://podminky.urs.cz/it-em/CS_URS_2024_01/998312011		CS ÚRS 2024 01
Objekt			SO 501: Přeložka plynovodu							
Skupina			*: Nezařazeno							
Oddíl			11: Přípravné a přidružené práce							
1	SUB	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	6,000					RTS II / 2023
2	SUB	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	16,600					RTS II / 2023
3	SUB	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	16,600					RTS II / 2023
Oddíl			13: Hloubené vykopávky							
4	SUB	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,962					RTS II / 2023
5	SUB	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,417					RTS II / 2023
6	SUB	132301219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.4.STROJNĚ	m3	19,417					RTS II / 2023
7	SUB	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	13,722					RTS II / 2023
Oddíl			15: Roubení							
8	SUB	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	76,142					RTS II / 2023
9	SUB	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	76,142					RTS II / 2023
Oddíl			16: Přemístění výkopku							
10	SUB	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,138					RTS II / 2023
11	SUB	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	58,291					RTS II / 2023
12	SUB	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,993					RTS II / 2023
13	SUB	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	58,291					RTS II / 2023
Oddíl			17: Konstrukce ze zemin							
14	SUB	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,487					RTS II / 2023
15	SUB	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,960					RTS II / 2023
16	SUB	583320881	Štěrkopísek 0 - 8 mm	t	1,648					RTS II / 2023
17	SUB	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,658					RTS II / 2023
18	SUB	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	7,658					RTS II / 2023
Oddíl			19: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							
19	SUB	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	3,993					RTS II / 2023
Oddíl			45: Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							
20	SUB	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	3,033					RTS II / 2023
Oddíl			56: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							
21	SUB	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	12,450					RTS II / 2023
22	SUB	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	2,075					RTS II / 2023
Oddíl			57: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné							
23	SUB	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	16,600					RTS II / 2023
Oddíl			87: Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							
24	SUB	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	26,000					RTS II / 2023
25	SUB	286136441	Trubka TS plyn SDR11, 63 x 5,8 mm, L = 100 m	m	26,000					RTS II / 2023
26	SUB	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	14,000					RTS II / 2023
27	SUB	28613105.M	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	2,000					RTS II / 2023
28	SUB	28653334.A	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 63 mm	kus	4,000					RTS II / 2023
29	SUB	28613145.M	Elektrovíčko d 63 mm PE 100 SDR 11 ELGEF Plus	kus	2,000					RTS II / 2023
30	SUB	871812111R00	Příplatek za zaměření GPS během pokládky	m	26,000					RTS II / 2023
31	SUB	or. cena	Marker pro označení nekovového vedení SM2500	kus	2,000					RTS II / 2023
32	SUB	405909900001	Marker pro označení nekovového vedení MAR 100-3D	kus	4,000					RTS II / 2023
33	SUB	841240020RA0	Odvodňovač STL z IPE typ - HI na řadu D 63 mm	kus	1,000					RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			89: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
34	SUB	899711122R00	Fólie výstražná z PVC žlutá, šířka 30 cm	m	27,000					RTS II / 2023
35	SUB	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	35,000					RTS II / 2023
36	SUB	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	39,936					RTS II / 2023
Oddíl			90: Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							
37	SUB	900 R00	HZS - propoje, odpoje	h	60,000					RTS II / 2023
38	SUB	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	20,000					RTS II / 2023
39	SUB	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	20,000					RTS II / 2023
Oddíl			91: Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							
40	SUB	919735113R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	18,560					RTS II / 2023
Oddíl			M23: Montáže potrubí							
41	SUB	230081044R00	Demontáž do šrotu do 10 kg, rozměr 60,3 x 2,9	kus	4,000					RTS II / 2023
42	SUB	230082087R00	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 159 x 4,5	kus	6,000					RTS II / 2023
43	SUB	230120043R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50	m	26,000					RTS II / 2023
44	SUB	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,000					RTS II / 2023
45	SUB	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	26,000					RTS II / 2023
46	SUB	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	4,000					RTS II / 2023
47	SUB	or. cena	Opravný třmen nerezový, 0750 M 58-64/200	kus	2,000					2023
48	SUB	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	10,800					RTS II / 2023
49	SUB	28614058	Chránička plynová PEHD d 110 x 4,2 x 6000 mm	m	10,800					RTS II / 2023
50	SUB	230193003R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100	m	10,800					RTS II / 2023
51	SUB	or. cena	Utěsnění chráničky montážní pěnou DN 100	kus	2,000					RTS II / 2023
52	SUB	23170122	Pěna PU zimní montážní pěna 750 ml (-10°C)	kus	1,000					RTS II / 2023
53	SUB	230195004R00	Montáž distanční objímky celistvé d 57-73 mm	kus	14,000					RTS II / 2023
54	SUB	or. cena	Objímka distanční C	kus	14,000					RTS II / 2023
55	SUB	230220011R00	Montáž orientačního sloupku - plynovod	kus	1,000					RTS II / 2023
56	SUB	or. cena	orientační sloupek plyn PE/ocel s 1 tabulkou (oranžovo-černý)	kpl	1,000					
57	SUB	or. cena	Patka betonová k orientačnímu sloupku	kpl	1,000					
58	SUB	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	26,000					RTS II / 2023
Skupina			VORN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							
Oddíl			01VRN: Průzkumy, geodetické a projektové práce							
80	SUB	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,000					2023
81	SUB	013002VRN	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000					RTS II / 2023
Oddíl			04VRN: Inženýrské činnosti							
82	SUB	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,000					RTS II / 2023

Celková cena nabídky: 4 509 950,49 Kč

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------

Harmonogram výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC - Propustek ev. č. II-13 na MK č. 222c Třinec - Koňská

Harmonogram postupu prací



	2024																	
Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Realizace propustku ev.č. II-13 na MK č. 222c																		
Převzetí staveniště - podpis smlouvy																		
Zahájení prací																		
Vlastní realizace stavby																		
Předání stavby																		

Tento harmonogram je pouze orientační, detailní HMG bude vypracován při podpisu smlouvy.

Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky
„Propustek ev. č. II-13 na MK č. 222c Třinec - Kanská“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	POLANSKÝ s.r.o.
IČO	26949890
Sídlo	Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	Bohuslav Raszka

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů
1.	Název:	ViaCon ČR s.r.o.	Nosná konstrukce - tubus
	Sídlo:	Železniční 548/4B, Olomouc 772 21	
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
	IČO:	25910434	
2.	Název:	PONVIA CONSTRUCT s.r.o.	Provizorní lávka
	Sídlo:	č.p. 9, 783 75 Charváty	
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
	IČO:	04381823	
3.	Název:	Skanska a.s.	Asfaltová komunikace
	Sídlo:	Křížíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8	
	Právní forma:	Akciová společnost	
	IČO:	26271303	
4.	Název:	IRP Dostálek, s.r.o.	Přeložka plynu
	Sídlo:	Jablunkovská 943/112, 737 01, Český Těšín	
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
	IČO:	29462584	

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Ostravě dne 31.07.2024


 Digitálně podepsal
 Bohuslav Raszka
 Datum: 2024.07.31
 10:14:39 +02'00'

.....
 podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele