


Položkový rozpočet

Rozpočet: Výměna kotle a ohříváku Kom.32		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: [REDAKCE]	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Výměna kotle a ohříváku Kom.32	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	118 436,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Miroslav Korner	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	118 436,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		118 436,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		118 436,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Miroslav Korner Datum: 7.8.2024 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0 % činí:	118 436,00 Kč
DPH	0,0 % činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		118 436,00 Kč



Stavba:	Výměna kotle a ohříváku Kom.32	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 7.8.2024	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	722151114R00	Potrubí nerez 1.4401 22 x 1,2 mm	m	3,5000	917,00	3 209,50
2	722151112R00	Potrubí nerez 1.4401 15 x 1,0 mm	m	0,4000	746,00	298,40
3	2	Ventil poj.TE 1847	ks	1,0000	1 112,00	1 112,00
4	1	Napojení kondenzu	sb	1,0000	3 560,00	3 560,00
Celkem za: 722		Vnitřní vodovod				8 179,90
Díl: 731		Kotelny				
5	731200832R00	Demontáž kotlů rychlovyhřívacích s příp.TUV	kus	1,0000	570,00	570,00
6	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV	soubor	1,0000	4 300,00	4 300,00
7	1	Kotel Immergas TT 12 RxV	ks	1,0000	36 670,00	36 670,00
8	2	Příruba 60/100x80/125	ks	1,0000	1 960,00	1 960,00
9	3	Prostorový termostat D-M	sb	1,0000	0,00	0,00
10	4	Zhotovení komínu,revize	sb	1,0000	23 687,00	23 687,00
11	5	Spuštění kotle	sb	1,0000	3 000,00	3 000,00
12	6	Revize	sb	1,0000	2 000,00	2 000,00
13	7	Čidlo EO	ks	1,0000	460,00	460,00
14	8	Doprava,přesun hmot,uložení suti	sb	1,0000	1 500,00	1 500,00
15	9	Zazdívka komínu,otvoru,DB pěna,sádra	sb	1,0000	0,00	0,00
Celkem za: 731		Kotelny				74 147,00
Díl: 732		Strojovny				
16	732212815R00	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 160 l	kus	1,0000	653,00	653,00
17	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,0000	1 323,00	1 323,00
18	732214813R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 200 l	kus	1,0000	287,00	287,00
19	1	Ohříváč Junkers W 65C	ks	1,0000	28 200,00	28 200,00
Celkem za: 732		Strojovny				30 463,00
Díl: 734		Armatury				
20	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	7,0000	66,00	462,00
21	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	7,0000	81,50	570,50
22	1	Filtr mag.Vips	ks	1,0000	2 980,00	2 980,00
23	2	KK 1/2	ks	2,0000	117,00	234,00
24	3	Vsuvka UNI 3/4	ks	1,0000	123,00	123,00
25	4	KK 3/4	ks	1,0000	175,00	175,00
26	5	Ventil vyp.1/2	ks	1,0000	108,00	108,00
27	6	Tvarovky mosaz	sb	1,0000	994,00	994,00
Celkem za: 734		Armatury				5 646,50