



MBNPP002A0WK

DMA/SML0314/2024

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

SPH stavby s.r.o.

zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem - jednatelem společnosti. Ing. arch. Petrem Horáčkem –
jednatelem společnosti

sídlo: Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem, PSČ 593 01

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

bankovní spojení: 27-3948420257/0100

e-mail: info@sph-stavby.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)**:

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „Dílo“):

- Provedení odvodňovacích žlabů na ulici Bočkova, Bystřici nad Pernštejnem

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH	280 284, 56,-Kč
Výše DPH	58 859, 76,-Kč
Cena včetně DPH	339 144, 32,-Kč

Cena včetně DPH slovy: tři sta třicet devět tisíc sto čtyřicet čtyři korun českých třicet dva haléřů

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nespadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 15. 07. 2024 a budou ukončeny nejpozději k 31. 08. 2024. Staveniště bude vyklizeno dne 31. 08. 2024

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 (slovy: šedesát) měsíců od předání díla.
2. Jestliže Objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle vady, narušující zejména technický stav nebo vzhled díla, zašle oznámení o těchto vadách písemně (alt. e-mailem nebo prostřednictvím DS) Zhotoviteli (včetně jejich fotografické dokumentace).
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad, které se vyskytnou v průběhu Záruční doby na Díle, a to způsobem odpovídajícím povaze Vady, zejména opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit, pokud se bude jednat o vady odstranitelné.

V. Sankce a odpovědnost za škody


1. V případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dnem jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 08.04.2024

Objednatel:



Ing. Emil Ondra
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem



Zhotovitel:



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20240050I Bystřice nad Pernštejnem - odvodňovací žlab ul. Bočkova

Objekt: 01 Odvodňovací žlab ul. Bočkova

Rozpočet: 01 DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 00294136

Příční 405

DIČ: CZ00294136

59301

Bystřice nad Pernštejnem

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

IČO: 26230470

Průmyslová 1414

DIČ: CZ26230470

59301

Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			280 284,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			280 284,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	280 284,56 CZK
Základní DPH	21 %	58 859,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

339 144,32 CZK

v

2.7.2024

dne



Stavíme na
pevných základech



[Handwritten signature]

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941

www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Vedlejší náklady	HSV			1 500,00	0,5
02	Ostatní náklady	HSV			14 000,00	5,0
1	Zemní práce	HSV			43 823,30	15,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			300,00	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 400,43	1,9
5	Komunikace	HSV			138 010,59	49,2
8	Trubní vedení	HSV			49 862,60	17,8
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			2 436,00	0,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 818,60	2,8
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			165,56	0,1
97	Prorážení otvorů	HSV			155,00	0,1
99	Přesun hmot	HSV			4 049,68	1,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 762,80	4,6
Cena celkem					280 284,56	100,0

Položkový rozpočet

S:	20240050I	Bystřice nad Pernštejnem - odvodňovací žlab ul. Bočkova
O:	01	Odvodňovací žlab ul. Bočkova
R:	01	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přípojka 1 : 1		1,00000		
		přípojka 2 : 1		1,00000		
23	151812219	Pronájem pažic.boxu extra dl.3,7m,š.1,5m,hl.2,6 m	den	10,00000	250,00	2 500,00
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 5		5,00000		
		přípojka 2 : 5		5,00000		
24	151813219	Dmtž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.1,5m, hl.2,6 m	kus	2,00000	850,00	1 700,00
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 1		1,00000		
		přípojka 2 : 1		1,00000		
25	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,37600	100,00	237,60
		50% : 4,752*0,5		2,38000		
26	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,96750	100,00	296,75
		50% : (3,202+2,733)*0,5		2,97000		
27	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	m3	4,75200	120,00	570,24
28	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	m3	5,93500	120,00	712,20
		hor.5+6 : 3,202+2,733		5,93000		
29	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	10,68700	15,00	160,31
		hor.4 : 4,752		4,75000		
		hor.5+6 : 3,202+2,733		5,93000		
30	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,06700	120,00	728,04
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Zásyp Šd :				
		výkop : 4,752+3,202+2,733		10,69000		
		odpočet lože a obsyp :				
		přípojka 1 : -4*1,1*0,6		-2,64000		
		přípojka 2 : -3*1,1*0,6		-1,98000		
31	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,32430	750,00	2 493,23
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		Začátek provozního součtu				
		přípojka 1 : 4		4,00000		
		přípojka 2 : 3		3,00000		
		Konec provozního součtu				
		7*(1,1*0,45-Pi*0,08*0,08)		3,32000		
32	181101104	Úprava pláně v zářezích v hor. 5, se zhutněním	m2	16,41000	20,00	328,20
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		Pro kanalizaci :				
		přípojka 1 : 5,3*1,1		5,83000		
		přípojka 2 : 4,3*1,1		4,73000		
		Pod liniové vpusti :				
		přípojka 1 : 6,5*0,65		4,22000		

Položkový rozpočet

S:	20240050I	Bystřice nad Pernštejnem - odvodňovací žlab ul. Bočkova
O:	01	Odvodňovací žlab ul. Bočkova
R:	01	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přípojka 1 : 1		1,00000		
		přípojka 2 : 1		1,00000		
23	151812219	Pronájem pažic.boxu extra dl.3,7m, š.1,5m, hl.2,6 m	den	10,00000	250,00	2 500,00
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 5		5,00000		
		přípojka 2 : 5		5,00000		
24	151813219	Dmtž pažicího boxu extra dl.3,7m, š.1,5m, hl.2,6 m	kus	2,00000	850,00	1 700,00
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 1		1,00000		
		přípojka 2 : 1		1,00000		
25	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,37600	100,00	237,60
		50% : 4,752*0,5		2,38000		
26	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	2,96750	100,00	296,75
		50% : (3,202+2,733)*0,5		2,97000		
27	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	m3	4,75200	120,00	570,24
28	162701155	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	m3	5,93500	120,00	712,20
		hor.5+6 : 3,202+2,733		5,93000		
29	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	10,68700	15,00	160,31
		hor.4 : 4,752		4,75000		
		hor.5+6 : 3,202+2,733		5,93000		
30	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,06700	120,00	728,04
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Zásyp Šd :				
		výkop : 4,752+3,202+2,733		10,69000		
		odpočet lože a obsyp :				
		přípojka 1 : -4*1,1*0,6		-2,64000		
		přípojka 2 : -3*1,1*0,6		-1,98000		
31	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,32430	750,00	2 493,23
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		Začátek provozního součtu				
		přípojka 1 : 4		4,00000		
		přípojka 2 : 3		3,00000		
		Konec provozního součtu				
		7*(1,1*0,45-Pi*0,08*0,08)		3,32000		
32	181101104	Úprava pláně v zářezích v hor. 5, se zhutněním	m2	16,41000	20,00	328,20
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		Pro kanalizaci :				
		přípojka 1 : 5,3*1,1		5,83000		
		přípojka 2 : 4,3*1,1		4,73000		
		Pod liniové vpusti :				
		přípojka 1 : 6,5*0,65		4,22000		

Položkový rozpočet

S:	20240050I	Bystřice nad Pernštejnem - odvodňovací žlab ul. Bočkova
O:	01	Odvodňovací žlab ul. Bočkova
R:	01	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přípojka 2 : 2,5*0,65		1,63000		
33	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,75200	100,00	475,20
34	199000003	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	5,93500	100,00	593,50
		hor.5+6 : 3,202+2,733		5,93000		
35	1R01	Provizorní čerpací jímka-zřízení a odstranění	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
36	583419063	Kamenivo drcené frakce 0-63 B kraj Vysočina	T	11,52730	410,00	4 726,19
		1m3=1,9t : 6,067*1,9		11,53000		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					300,00
37	310235241	Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	150,00	300,00

Položka zahrnuje utěsnění potrubí v napojení do UV.

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

přípojka 1 : 1

1,00000

přípojka 2 : 1

1,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					5 400,43
38	451572111	Lože pod potrubí z kameniva drceného 0 - 22 mm	m3	0,77000	850,00	654,50

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

přípojka 1 : 4*1,1*0,1

0,44000

přípojka 2 : 3*1,1*0,1

0,33000

39	452311151	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 20/25	m3	1,20150	3 950,00	4 745,93
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

pod LV :

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Začátek provozního součtu

přípojka 1 : 6,5

6,50000

přípojka 2 : 2,5

2,50000

Konec provozního součtu

9*(0,65*0,27-0,35*0,12)

1,20000

Díl: 5	Komunikace					138 010,59
40	564851111	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	10,56000	156,00	1 647,36

FRAKCE 0-32MM

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci :

přípojka 1 : 5,3*1,1

5,83000

přípojka 2 : 4,3*1,1

4,73000

41	564851111	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21,12000	156,00	3 294,72
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

FRAKCE 32-63 MM

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci-2x15cm :

přípojka 1 : 5,3*1,1*2

11,66000

přípojka 2 : 4,3*1,1*2

9,46000

42	564851114	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	5,85000	187,00	1 093,95
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pod liniové vpusti :

Položkový rozpočet

S:	20240050I	Bystřice nad Pernštejnem - odvodňovací žlab ul. Bočkova
O:	01	Odvodňovací žlab ul. Bočkova
R:	01	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přípojka 1 : 6,5*0,65		4,22000		
		přípojka 2 : 2,5*0,65		1,63000		
43	568212111	Vyztužení asfaltového povrchu geomříží	m2	18,06000	75,00	1 354,50

Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci :

přípojka 1 : 5,3*1,6 8,48000

přípojka 2 : 4,3*1,6 6,88000

Pro liniové vpusti :

přípojka 1 : 6,5*(0,65-0,35) 1,95000

přípojka 2 : 2,5*(0,65-0,35) 0,75000

44	573111111	Postřik živичný infiltr., asf.emulze 0,60kg/m2	m2	18,06000	30,00	541,80
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci :

přípojka 1 : 5,3*1,6 8,48000

přípojka 2 : 4,3*1,6 6,88000

Pro liniové vpusti :

přípojka 1 : 6,5*(0,65-0,35) 1,95000

přípojka 2 : 2,5*(0,65-0,35) 0,75000

45	573231111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5kg/m2	m2	22,86000	18,00	411,48
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci :

přípojka 1 : 5,3*2,1 11,13000

přípojka 2 : 4,3*2,1 9,03000

Pro liniové vpusti :

přípojka 1 : 6,5*(0,65-0,35) 1,95000

přípojka 2 : 2,5*(0,65-0,35) 0,75000

46	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	22,86000	575,00	13 144,50
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci :

přípojka 1 : 5,3*2,1 11,13000

přípojka 2 : 4,3*2,1 9,03000

Pro liniové vpusti :

přípojka 1 : 6,5*(0,65-0,35) 1,95000

přípojka 2 : 2,5*(0,65-0,35) 0,75000

47	577115114	Beton asf.ACL 22,do 3 m, 5 cm	m2	18,06000	550,00	9 933,00
----	-----------	-------------------------------	----	----------	--------	----------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci :

přípojka 1 : 5,3*1,6 8,48000

přípojka 2 : 4,3*1,6 6,88000

Pro liniové vpusti :

přípojka 1 : 6,5*(0,65-0,35) 1,95000

přípojka 2 : 2,5*(0,65-0,35) 0,75000

Položkový rozpočet

S:	20240050I	Bystřice nad Pernštejnem - odvodňovací žlab ul. Bočkova
O:	01	Odvodňovací žlab ul. Bočkova
R:	01	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	597101030	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400 včetně dodávky roštu a žlabu	m	8,00000	10 500,00	84 000,00

Liniová vpusť typu STORA DRAIN SE300 s roštem z TLT pro D400 včetně potřebných čel.

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

přípojka 1 : 6 6,00000

přípojka 2 : 2 2,00000

49	597103010	Vpusť k žlabu polymerbetonová A 15 - C 250 kN včetně dodávky vpusti	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

Položka zahrnuje i veškeré dodávky a práce pro propojení do vpusti.

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy :

přípojka 1 : 1 1,00000

přípojka 2 : 1 1,00000

50	69310243V	Geomříže 50/50	m2	19,86600	80,00	1 589,28
		18,06*1,1		19,87000		

Díl: 8	Trubní vedení	49 862,60
---------------	----------------------	------------------

51	831263195	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00000	950,00	1 900,00
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy :

přípojka 1 : 1 1,00000

přípojka 2 : 1 1,00000

52	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	9,80000	80,00	784,00
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

přípojka 1 : 4 4,00000

kolena : 0,35*4 1,40000

přípojka 2 : 3 3,00000

kolena : 0,35*4 1,40000

53	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	10,00000	100,00	1 000,00
----	-----------	--	-----	----------	--------	----------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

přípojka 1 :

kolena : 4 4,00000

kolmé sedlo : 1 1,00000

přípojka 2 :

kolena : 4 4,00000

kolmé sedlo : 1 1,00000

54	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	10,30000	40,00	412,00
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

přípojka 1 : 4 4,00000

kolena : 0,35*4 1,40000

kolmé sedlo : 0,25 0,25000

přípojka 2 : 3 3,00000

kolena : 0,35*4 1,40000

kolmé sedlo : 0,25 0,25000

55	892583111	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,00000	3 000,00	6 000,00
----	-----------	---	------	---------	----------	----------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Položkový rozpočet

S:	202400501	Bystřice nad Pernštejnem - odvodňovací žlab ul. Bočkova
O:	01	Odvodňovací žlab ul. Bočkova
R:	01	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přípojka 1 : 1		1,00000		
		přípojka 2 : 1		1,00000		
56	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm včet.úprav u mříže	kus	4,00000	2 450,00	9 800,00
		Položka zahrnuje i úpravy kolem mříže vpustí a všechny ostatní související práce.				
		UV : 2		2,00000		
		LV : 2		2,00000		
57	894410010	D+M uličních vpustí rozm.500/500mm,komplet. s mříží	kus	2,00000	12 300,00	24 600,00
		Položka zahrnuje i dodávku všech dílců a vtokové mříže včetně záchytného koše splavenin dle projektu a všechny ostatní související práce.				
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 1		1,00000		
		přípojka 2 : 1		1,00000		
58	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	7,65100	347,00	2 654,90
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 4*1,093		4,37000		
		přípojka 2 : 3*1,093		3,28000		
59	28656331	Koleno kanalizační DN 150/15°	kus	4,06000	110,00	446,60
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 2*1,015		2,03000		
		přípojka 2 : 2*1,015		2,03000		
60	28656331V	Koleno kanalizační DN 150/90°	kus	4,06000	135,00	548,10
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 2*1,015		2,03000		
		přípojka 2 : 2*1,015		2,03000		
61	8R01	Kolmé sedlo FLEX-SEAL d.156-166 FA 150B	KS	2,02000	850,00	1 717,00
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy :				
		přípojka 1 : 1*1,01		1,01000		
		přípojka 2 : 1*1,01		1,01000		
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				2 436,00
62	901	Prohlídka potrubí kamerou	m	10,30000	120,00	1 236,00
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 4		4,00000		
		kolena : 0,35*4		1,40000		
		kolmé sedlo : 0,25		0,25000		
		přípojka 2 : 3		3,00000		
		kolena : 0,35*4		1,40000		
		kolmé sedlo : 0,25		0,25000		
63	902	Vybourání stáv.ul.vpustí+všechny související práce prefab. i monol.části	ks	2,00000	600,00	1 200,00
		kompletní vybourání včetně souvisejících a zemních prací				
		Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :				
		přípojka 1 : 2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	20240050I	Bystřice nad Pernštejnem - odvodňovací žlab ul. Bočkova
O:	01	Odvodňovací žlab ul. Bočkova
R:	01	DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 818,60
64	919723212	Prac. spáry řez. , zalití asfaltem	m	59,40000	45,00	2 673,00

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci :

přípojka 1 : 5,3*2+2,1 12,70000

přípojka 2 : 4,3*2+2,1 10,70000

Pro liniové vpusti :

přípojka 1 : 6,5*2*2 26,00000

přípojka 2 : 2,5*2*2 10,00000

65	919735111	Řezání stávajícího živníhoho krytu tl. do 5 cm	m	81,80000	60,00	4 908,00
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

Pro kanalizaci :

přípojka 1 : 5,3*4+2,1+1,6 24,90000

přípojka 2 : 4,3*4+2,1+1,6 20,90000

Pro liniové vpusti :

přípojka 1 : 6,5*2*2 26,00000

přípojka 2 : 2,5*2*2 10,00000

66	11162320	Asfalt silniční	T	0,05940	4 000,00	237,60
----	----------	-----------------	---	---------	----------	--------

59,4*0,001 0,06000

Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				165,56
----------------	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

67	931981015	Těsnění prostupů rour páskou dle projektu	m	1,06810	155,00	165,56
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

napojení potrubí na UV :

přípojka 1 : Pi*0,17 0,53000

přípojka 2 : Pi*0,17 0,53000

Díl: 97		Prorážení otvorů				155,00
----------------	--	-------------------------	--	--	--	---------------

68	971042231	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,00000	155,00	155,00
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

Navrtávka do kanalizace.

Výkaz výměr dle projektu a technické zprávy od fi Cifr :

přípojka 2 : 1 1,00000

Díl: 99		Přesun hmot				4 049,68
----------------	--	--------------------	--	--	--	-----------------

69	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	40,49675	100,00	4 049,68
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 762,80
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

70	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,52560	60,00	1 531,54
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

71	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	t	204,20480	5,00	1 021,02
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

72	979088212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,52560	100,00	2 552,56
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------

73	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,52560	300,00	7 657,68
----	-----------	-----------------------------------	---	----------	--------	----------