

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka

oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr.

oprávněn jednat ve věcech technických

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Turčina s.r.o

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 25886550

DIČ: CZ 25886550

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Bytový dům, Třinec, ul. Komenského čp. 681 – rekonstrukce střechy**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce střechy bytového domu čp. 681, kde bude provedena oprava části krovu, zateplení stropní konstrukce a výměna střešní krytiny. Budova bude opatřena novým bleskosvodem, a to vše v rámci akce s názvem „**Bytový dům, Třinec, ul. Komenského**“.

čp. 681 – rekonstrukce střechy“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností Projekční kancelář lay-out s. r. o., nám. Svobody 527, Třinec, IČO 28640861, dne 04/2024 pod č. L2024-03. (dále jen „projektová dokumentace“). Dále předmětem díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

- a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
- b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „staveniště“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
- e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
- g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
- h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
- i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
- j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
- k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
- l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
- n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
- p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
- r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
- s) splnit podmínky vyplývající z jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
- t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,

- u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s vlastníky okolních nemovitostí.
3. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
4. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
7. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
8. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se

zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

10. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
12. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č.2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Předpokládané zahájení prací 07/2024.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 90 dnů od protokolárního předání staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, Komenského čp. 681.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 6.872.989,38 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených

objednatel v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatel je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatel. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatel vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatel.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatel.
7. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
8. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a

postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s uhrazením faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z ceny

díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této

smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a

zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změni zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1745 ze dne 15.07.2024.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací.

V Třinci dne

V

za objednatele

za zhotovitele



POPTÁVKA

VAŠE
LOGO

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Bytový dům Komenského čp. 681, TŘI - rekonstrukce střechy
Číslo poptávky: 1
Poptávka: POPTÁVKA
Komentář:
Zadání:
Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: Turčina s.r.o.
DIČ: CZ25886550
IČ: 25886550

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Dělnická 544/53
Město: Havířov - Prostřední Suchá
PSČ: 73564

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

Kontakt

Telefon: 602574945

www: www.turcina.cz

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
Realizace investic:		

KOMENTÁŘ UCHAZEČE



Bytový dům Komenského čp. 681, TŘI - rekonstrukce střechy - SOD

Popis	Cena
ORG 22302: BD, Komenského č.p. 681, Třinec - rekonstrukce střechy	1000000000
SO 01: Oprava střechy	600000000
HSV: Práce a dodávky HSV	150000000
1: Zemní práce	70000000
4: Vodorovné konstrukce	30000000
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60000000
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	60000000
997: Přesun sutě	70000000
998: Přesun hmot	100000000
M: Práce a dodávky M	100000000
58-M: Revize vyhrazených technických zařízení	100000000
PSV: Práce a dodávky PSV	700000000
712: Povlakové krytiny	30000000
713: Izolace tepelné	40000000
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	40000000
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20000000
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	10000000
742: Elektroinstalace - slaboproud	10000000
762: Konstrukce tesařské	30000000
764: Konstrukce klempířské	100000000
765: Krytina skládaná	100000000
766: Konstrukce truhlářské	30000000
767: Konstrukce zámečnické	100000000
77R01: Doplnkové konstrukce	100000000
783: Dokončovací práce - nátěry	30000000
784: Dokončovací práce - malby a tapety	100000000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	70000000
VRN6: Územní vlivy	100000000
SO 02: Doplnění dešťové kanalizace	300000000
HSV: Práce a dodávky HSV	100000000
1: Zemní práce	40000000
4: Vodorovné konstrukce	10000000
5: Komunikace pozemní	30000000
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100000000
8: Trubní vedení	100000000
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	100000000
PSV: Práce a dodávky PSV	200000000
713: Izolace tepelné	10000000
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	100000000
SO 03: Bleskosvod	300000000
D1: Materiál/montáž	200000000
D1.: Materiál/montáž	200000000
D2: Zemní práce	100000000
D2.: Zemní práce	100000000
D3: HZS	100000000
D3.: HZS	100000000
D4: Přesuny hmot a doprovodné práce	100000000
D4.: Přesuny hmot a doprovodné práce	100000000
SO 04: Vedlejší rozpočtové náklady	100000000
0: Vedlejší rozpočtové náklady	60000000
0.: Vedlejší rozpočtové náklady	60000000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	100000000
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	100000000
VRN9: Ostatní náklady	100000000
Celkem (bez DPH)	6 872 989,38
DPH	824 758,73
DPH 12 % ze základny: 6 872 989	824 758,73
Celkem (včetně DPH)	7 697 748,10

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labizená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba Objekt Skupina Oddíl			ORG 22302: BD, Komenského č.p. 681, Třinec - rekonstrukce střechy SO 01: Oprava střechy HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce								
1	SUB	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	500,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/180404111		CS ÚRS 2024 01
2	SUB	005724100	osivo směs travní parková 3 kg/m2	kg	17,500				500*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
3	SUB	181111112	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	500,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111112		CS ÚRS 2024 01
4	SUB	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	200,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181311103		CS ÚRS 2024 01
5	SUB	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	10,000				200*0,05		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce								
6	SUB	421131101R01	Pomocná doprava materiálu a sutin zdola autojeřábem, hmotnosti jednotlivé do 10 t	komple	1,000						vlastní
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
7	SUB	611315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	485,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315422		CS ÚRS 2024 01
8	SUB	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	540,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315422		CS ÚRS 2024 01
9	SUB	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů	m2	60,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621142001		CS ÚRS 2024 01
10	SUB	621325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	169,300				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621325103		CS ÚRS 2024 01
11	SUB	621541021	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	60,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621541021		CS ÚRS 2024 01
12	SUB	622215122	Oprava kontaktního zateplení z polystyrenových desek jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm stěn, plochy jednotlivé přes 0,1 do 0,25 m2	kus	100,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622215122		CS ÚRS 2024 01
13	SUB	622221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	2,500				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221011		CS ÚRS 2024 01
14	SUB	63152260	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm	m2	2,625				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/63152260		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
15	SUB	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m		131,500			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002		CS ÚRS 2024 01
16	SUB	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m		136,500			130"okapnice viz. D.1.09 15"rohovník viz. D.1.09		CS ÚRS 2024 01
17	SUB	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m		1,500			130"1,05 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
18	SUB	622325102	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2		103,300			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325102		CS ÚRS 2024 01
19	SUB	629135101	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m		41,300			103.3"viz. D.1.09 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629135101		CS ÚRS 2024 01
20	SUB	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3		1,144			41,3"okrajová část komínových blavic https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311114		CS ÚRS 2024 01
21	SUB	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2		5,600			(1,31*2+1,34*2+1,94+1,36*2+1,38*2+1,34*2)*0,48*0,06"z aslepení komínu 0,5*0,5*0,1*14*2"vyrovnání podkladu pod roznášecí		CS ÚRS 2024 01
22	SUB	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2		5,600			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351102		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 9: Ostatní konstrukce a práce, bourání											
23	SUB	941111122	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m montáž	m2		2 128,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111122		CS ÚRS 2024 01
24	SUB	941111222	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití	m2		191 520,000			2128"K18 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských		CS ÚRS 2024 01
25	SUB	941111332	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého síť	kus		1,000			2128"90 "Přepočtené koeficientem množství https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111332		CS ÚRS 2024 01
26	SUB	941111822	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2		2 128,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111822		CS ÚRS 2024 01
27	SUB	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2		2 128,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511111		CS ÚRS 2024 01
28	SUB	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2		191 520,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511211		CS ÚRS 2024 01
29	SUB	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2		2 128,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944511811		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
30	SUB	944711112	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž	m		9,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/94471112		CS ÚRS 2024 01
31	SUB	944711212	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m		810,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711212		CS ÚRS 2024 01
32	SUB	944711812	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m		9,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944711812		CS ÚRS 2024 01
33	SUB	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2		584,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112		CS ÚRS 2024 01
34	SUB	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2		150,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111		CS ÚRS 2024 01
35	SUB	953965111	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm	kus		120,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965111		CS ÚRS 2024 01
36	SUB	953965115	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus		24,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965115		CS ÚRS 2024 01
37	SUB	953965135	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm	kus		138,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965135		CS ÚRS 2024 01
38	SUB	962032641	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3		38,400			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032641		CS ÚRS 2024 01
39	SUB	978022151	Otlučení omítek stěn a stropů kanálů při světlé výšce do 1,40 m	m2		79,300			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978022151		CS ÚRS 2024 01
40	SUB	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2		639,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131411		CS ÚRS 2024 01
41	SUB	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2		61,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985142112		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
42	SUB	985231112	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m	m2	61,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985231112		CS ÚRS 2024 01
43	SUB	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	2 128,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111		CS ÚRS 2024 01
44	SUB	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	10 640,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119		CS ÚRS 2024 01
212	SUB	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	12,500				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311112		CS ÚRS 2024 01
213	SUB	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	12,500				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323111		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 997: Přesun sutě											
45	SUB	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	100,628				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012		CS ÚRS 2024 01
46	SUB	997013011	Vyklízení ulehle sutí na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m	m3	9,100				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013011		CS ÚRS 2024 01
47	SUB	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	100,628				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013115		CS ÚRS 2024 01
48	SUB	997013312	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	14,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013312		CS ÚRS 2024 01
49	SUB	997013322	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Připlatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m	m	196,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013322		CS ÚRS 2024 01
50	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	100,628				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		CS ÚRS 2024 01
51	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 006,280				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		CS ÚRS 2024 01
52	SUB	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	2,434				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814		CS ÚRS 2024 01
53	SUB	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	64,166				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863		CS ÚRS 2024 01
54	SUB	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	7,630				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
55	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		21,317			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631		CS ÚRS 2024 01
56	SUB	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t		0,368			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013875		CS ÚRS 2024 01
57	SUB	997013876	Zpětný poplatek za výkup železa a kovů z demontáže klempířských prvků	kg		- 5 703,000			-5703*DMTŽ klempířských prvků, želez apod.		vlastní
Oddíl 998: Přesun hmot											
58	SUB	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t		30,631			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011003		CS ÚRS 2024 01
Skupina Oddíl M: Práce a dodávky M 58-M: Revize vyhrazených technických zařízení											
210	SUB	580507218VP	Kontrola funkce odtahu spalin - kominické práce	komple		1,000					vlastní
Skupina Oddíl PSV: Práce a dodávky PSV 712: Povlakové krytiny											
59	SUB	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2		47,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111		CS ÚRS 2024 01
60	SUB	62821110R01	asfaltový podkladový pás se samolepicími spoji určeny k pokládce na dřevěné bednění nebo OSB desky. Vhodný jako podkladní vrstva k AL falcovaným krytinám	m2		37,200			31*K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
61	SUB	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2		557,000			16*K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
62	SUB	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		0,063			557*viz D.1.05		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 713: Izolace tepelné											
63	SUB	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm	m2		557,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811		CS ÚRS 2024 01
64	SUB	713120813	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2		30,000			557*viz D.1.05		CS ÚRS 2024 01
65	SUB	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvourvrstvá	m2		558,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121121		CS ÚRS 2024 01
66	SUB	63166765	pás tepelné izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 120mm	m2		1 138,320			558*viz D.1.08		CS ÚRS 2024 01
67	SUB	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2		558,000			558*2,04 Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
68	SUB	28329320	fólie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2	m2		613,800			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191133		CS ÚRS 2024 01
69	SUB	713191133.1	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2		631,390			558*1,1 Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
558+122*0.5+41.3*0.3											

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
70	SUB	28329012	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	726,099				631,39*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
71	SUB	713191530	Opracování stávajících prostupů ZTI parotěsnou zábranou systémovou lepicí páskou pro parotěsné fólie	kus	8,000						vlastní
72	SUB	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,931				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
73	SUB	721140806	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	m	28,800				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140806		CS ÚRS 2024 01
74	SUB	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	12,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171808 3,6*8" viz. D.1.04 1,5*8" viz. D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
75	SUB	721174064	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 125	m	32,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174064		CS ÚRS 2024 01
76	SUB	721273153R01	Střešení hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 - pro plechové krytiny hladké	kus	8,000				8" K10 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
77	SUB	28611994.OSM	PPKGUG přechodka lit/PP. DN125 SN10	kus	8,000						vlastní
78	SUB	28617242	redukce kanalizační PP DN 125/DN100	kus	8,000						vlastní
79	SUB	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,060				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod											
80	SUB	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	7,500				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801 7,5" viz. D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 725: Zdravotechnika - zařízení předměty											
81	SUB	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821 3" viz. D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
82	SUB	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	3,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801 3" viz. D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 742: Elektroinstalace - slaboproud											
83	SUB	742210871R01	Demontáž prvků STA - kabelů v půdním prostoru s ukončením pod podlahou	m	10,000				10" viz. D.1.04		vlastní
Oddíl 762: Konstrukce tesařské											
84	SUB	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	14,632				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122 4.04+7.732+2.86		CS ÚRS 2024 01
85	SUB	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	18,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103 18" viz. D.1.08		CS ÚRS 2024 01
86	SUB	13010013	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 14mm	t	0,231				(7*4+13*14)*1,1/1000		CS ÚRS 2024 01
87	SUB	31197005	tyč závitová Pz 4.6 M14	m	18,000				1"18		CS ÚRS 2024 01
88	SUB	31111007R01	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	kus	36,000				18"2		vlastní
89	SUB	31120007R01	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	kus	36,000						vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
90	SUB	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t		0,016			0,1*0,1*18*2*39,25/1000*1,1		CS ÚRS 2024 01
91	SUB	31197014R01	napínák lanový Zn M14	kus		36,000			18*2		vlastní
92	SUB	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus		300,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085112 28*2"zesílení spoje sloupek/bačkora viz. D.1.08 44*2"zesílení spoje sloupek/pásek viz. D.1.08 44*2"zesílení spoje vaznice/pásek viz. D.1.08 4*2"zesílení spoje nárožní krokv/vaznice viz. D.1.08 5*4+6*4+4*4"prostorové ztužení KCE krovu viz.		CS ÚRS 2024 01
93	SUB	DR.71800180VP	tesařské konstrukční vruty s talířovou hlavou (zinek) - 6,0x120, 50 ks/bal	balení		2,000			2"prostorové ztužení KCE krovu viz. D.1.08		vlastní
94	SUB	DR.71800200VP	tesařské konstrukční vruty s talířovou hlavou (zinek) - 6,0x200, 50 ks/bal	balení		4,000			2"zesílení spoje sloupek/pásek viz. D.1.08 2"zesílení spoje vaznice/pásek viz. D.1.08		vlastní
95	SUB	DR.71800220VP	tesařské konstrukční vruty s talířovou hlavou (zinek) - 8,0x220, 50 ks/bal	balení		2,000			2"zesílení spoje sloupek/bačkora viz. D.1.08		vlastní
96	SUB	DR.71800280VP	tesařské konstrukční vruty s talířovou hlavou (zinek) - 8,0x280, 50 ks/bal	balení		1,000			1"zesílení spoje nárožní krokv/vaznice viz. D.1.08		vlastní
97	SUB	762085113	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus		198,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085113 42"zajištění vrcholu s výměnou dřevěného čepu viz. D.1.08 42*2"doplnění kleštin ve vrcholu viz. D.1.08 12*4"doplnění krokvi do vrcholu viz. D.1.08 6*4"přiložkování středové		CS ÚRS 2024 01
98	SUB	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m		200,000			200		CS ÚRS 2024 01
99	SUB	31111008R01	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	kus		400,000			200*2		vlastní
100	SUB	31120008R01	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	kus		400,000					vlastní
101	SUB	54825450	kování tesařské podložka buldog 95/36x1,5 Zn	kus		256,000			80*2"vrcholové kleštiny viz. D.1.08 12*4"doplnění krokvi do vrcholu viz. D.1.08 6*4*2"přiložkování střed. vaznice viz. D.1.08		vlastní
102	SUB	762085121	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) styčnickových desek půdorysné plochy do 100 cm2	kus		247,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085121 111*2"zesílení spojů pozednice/krokev viz. D.1.08 25"odhad spásání podélně prasklých prvků krovu viz. D.1.08		CS ÚRS 2024 01
103	SUB	54825106	kování tesařské úhelník 90° typ1 60x60x60x2,0mm	kus		222,000			111*2		CS ÚRS 2024 01
104	SUB	31140007R01	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 10x80mm	100 kus		8,880			222*4/100		CS ÚRS 2024 01
105	SUB	54825510	zavětrovací pás 40x2,0mm pozinkovaný	m		25,000					CS ÚRS 2024 01
106	SUB	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl. do 32 mm na sraz	m2		31,250			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762131124 31,25*K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
107	SUB	60621148	překližka vodovzdorná hladká/hladká břiza tl 18mm	m2	35,938				31,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
108	SUB	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	49,200				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812		CS ÚRS 2024 01
109	SUB	762331921	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	17,600				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331921		CS ÚRS 2024 01
110	SUB	762332932	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	413,500				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332932		CS ÚRS 2024 01
111	SUB	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	4,040				3,331*viz. D.1.01 - Specifikace - Výpis prvků krovu - Návrh (0,1*0,12)*(1,5*9+9+0,5*12)* OP 02 viz. D.1.07		CS ÚRS 2024 01
112	SUB	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	409,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762341210		CS ÚRS 2024 01
113	SUB	60511145VP	řezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 3/5m - impregnováno	m3	14,240				13,4*viz. D.1.01 - Specifikace - Výpis prvků krovu - Návrh 28*0,025*1,2*K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
114	SUB	762342316	Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 360 do 600 mm	m2	1 011,250				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342316		CS ÚRS 2024 01
115	SUB	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,622				980*0,04*0,06*K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků 11*0,04*0,06*1,2*K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
116	SUB	762342811	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z laťí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	762,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342811		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
117	SUB	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3		20,902			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762395000		CS ÚRS 2024 01
118	SUB	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m		353,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762512261		CS ÚRS 2024 01
119	SUB	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3		7,732			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521108		CS ÚRS 2024 01
120	SUB	762521108	Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých	m2		74,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521108		CS ÚRS 2024 01
121	SUB	60511022	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m	m3		2,860			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521811		CS ÚRS 2024 01
122	SUB	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2		30,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762521811		CS ÚRS 2024 01
123	SUB	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2		222,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762595001		CS ÚRS 2024 01
124	SUB	762823912	Otesání části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m		294,600			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762823912		CS ÚRS 2024 01
125	SUB	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		21,020			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762103		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 764: Konstrukce klempířské											
126	SUB	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti	m		122,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001801		CS ÚRS 2024 01
127	SUB	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2		762,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001831		CS ÚRS 2024 01
128	SUB	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m		34,200			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001861		CS ÚRS 2024 01
129	SUB	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti	m		44,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001881		CS ÚRS 2024 01
130	SUB	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus		4,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002821		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
131	SUB	764002831R01	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti	kus	150,000				150"viz. D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		vlastní
132	SUB	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	41,300				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841 41,3"viz. D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
133	SUB	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	8,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002881 8" D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
134	SUB	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	2,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764003801 2" D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
135	SUB	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	122,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801 122"viz. D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
136	SUB	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	52,800				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861 52,8"viz. D.1.01 - Specifikace DMTŽ klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
137	SUB	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	123,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011613 123"K02 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
138	SUB	764021400R01	Děrovaný plech z hliníkového plechu rš 100 mm	m	164,300				123"K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků 41,3"K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
139	SUB	764021400R02	Děrovaný plech z hliníkového plechu rš 200 mm	m	34,000				34"K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
140	SUB	764011611	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	51,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764011611 51"K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
141	SUB	764021410R01	Odvodňovací drážka v pojistné střešní fólii z AL plechu tl. 0,7 mm RŠ 80 mm, včetně přelepení a tmelení	m	2,000				1"2"K09 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
142	SUB	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	28,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111641 28"K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
143	SUB	764111651R01	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°, plech s 50 letou zárukou, a spodní antikondenzační a protihlukovou úpravou	m2	762,000				762"K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
144	SUB	764111691	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	28,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764111691		CS ÚRS 2024 01
145	SUB	764203155R01	Dodávka a montáž sněhového zachytávače pro falcované krytiny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou průběžného jednotrubkového	m	89,000				89°K12 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
146	SUB	764203156R01	Dodávka a montáž sněhového zachytávače pro falcované krytiny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou průběžného dvoutrubkového	m	118,000				118°K11 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
147	SUB	55350190R01	rozražeč ledu lakovaná ocel s barevnou úpravou - pro trubkový sněhový zachytávač	kus	250,000				250°K11 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		
148	SUB	764211411	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu hřebene nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku	m	7,200				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211411 7,2°K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
149	SUB	764211466	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 500 mm	m	28,800				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211466 28,8°K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
150	SUB	764211476	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	28,800				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211476		CS ÚRS 2024 01
151	SUB	764211626	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 500 mm	m	34,200				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211626 34,2°K02 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
152	SUB	764211656	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného s větracím pásem z hřebenačů obých rš 500 mm	m	44,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764211656 44°K03 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
153	SUB	764212406	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm	m	18,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212406 18°K01 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
154	SUB	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	123,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764212664 123°K05 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
155	SUB	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	16,200				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764214611 0,6°0,6+0,9°1,6°4+0,9°2,8°4°K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
156	SUB	764304112	Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	2,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764304112 2°K09 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		CS ÚRS 2024 01
157	SUB	61140924R01	lemování střešních oken 78x98 cm k ploché krytině výšky do 10mm - ESV	kus	2,000						vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
158	SUB	764311606	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm	m		41,300			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7643116		CS ÚRS 2024 01
159	SUB	764316603	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm	kus		8,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7643166		CS ÚRS 2024 01
160	SUB	764321400R01	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm - rohové základací profily	m		80,000			80°K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
161	SUB	764321401R01	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 100 mm - distanční příponky na zdivo	m		100,000			100°K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
162	SUB	764321402R01	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm - podélné lamely, skryté nýtování	m		630,000			630°K15 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
163	SUB	764501103R01	Dodávka a montáž sítí proti spadanému listí PVC včetně systémových úchytlů na okapový žlab	m		123,000			123°K06 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
164	SUB	764511602R01	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm + úchyt žlabu - protihák	m		123,000			123°K06 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
165	SUB	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus		6,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7645116		CS ÚRS 2024 01
166	SUB	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m		79,200			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7645186		CS ÚRS 2024 01
167	SUB	764527404R02	Dilatace žlabů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm	kus		6,000			6°K06 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
168	SUB	764889R03	Dodávka a montáž střešní dřevěný žebřík výstupní v půdním prostoru ke střešnímu oknu, L=1,5 m, šířky 0,8 m	kus		1,000			1°K08 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
169	SUB	764889R04	Dodávka a montáž střešní dřevěný žebřík výstupní v půdním prostoru ke střešnímu oknu, L=3,8 m, šířky 0,8 m	kus		1,000			1°K08 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
170	SUB	764R01	Dodávka a montáž střešního záchytného systému dle ČSN EN 795 pro údržbu střešky, včetně návrhu dodavatelské dokumentace	komple		1,000	159		1°K14 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní
171	SUB	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		8,060	12		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9987641		CS ÚRS 2024 01
172	SUB	998764113	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		8,060			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9987641		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 765: Krytina skládaná											
173	SUB	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus		2,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7651153		CS ÚRS 2024 01
174	SUB	55351066R01	okno výlezové 780x980mm pro plechové krytiny PWP U3	kus		2,000			2°K08 viz. D.1.01 - Specifikace klempířských prvků		vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
175	SUB	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	780,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7651910 D.1.01 - klempířských		CS ÚRS 2024 01
176	SUB	283292823VP	Energeticky úsporná membrána - difúzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepicím okrajem pro dvouplášťové šikmé střechy zateplené na celou výšku krokví. Pro střechy bedněné i bez bednění i pro fasády s obkladem s uzavřenými spárami. Materiál: Polyesterová textilie schopná jímat vodu s vodotěsným a paropropustným polyuretanovým povrstvením a integrovaným samolepicím okrajem. Hmotnost: ca. 190 g/m2	m2	936,000				Přepočtené koeficientem množství		vlastní
177	SUB	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	980,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7651910 D.1.01 - klempířských		CS ÚRS 2024 01
178	SUB	28329304R01	jednostranně samolepicí pás z modifikovaného asfaltu pro dokonalé utěsnění kontralatí, Rozměry role 6 cm x 15 mb	m	1 078,000				Přepočtené koeficientem množství		vlastní
179	SUB	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	800,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7651920 D.1.01 - klempířských		CS ÚRS 2024 01
180	SUB	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,299				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9987651		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské											
181	SUB	766311111	Montáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	3,100				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7663111 0.7+1.2*2 viz. D.1.08		CS ÚRS 2024 01
182	SUB	2020330465VP	vstupní zábradlí pro půdní schody Oman 120x70 cm borovice	kus	1,000						vlastní
183	SUB	766674810	Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°	kus	4,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7666748 D.1.01 - Specifikace klempířských prací		CS ÚRS 2024 01
184	SUB	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,031				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9987661		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické											
185	SUB	767621901R01	Údržba a oprava stávajícího výlezu na půdu, včetně doplnění zateplení poklopu	kus	1,000				Specifikace		vlastní
186	SUB	767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	2,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7678511 D.1.01 - klempířských		CS ÚRS 2024 01
187	SUB	55344680R01	lávka komínová 1,0 m včetně systémového zábradlí a úchytek pro falcovanou krytinu z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou	kus	2,000						vlastní
188	SUB	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7679967 50*2"anténový stožár viz. Specifikace DMTŽ klempířských prací		CS ÚRS 2024 01
189	SUB	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,012				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9987671		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 77R01: Doplnkové konstrukce											
190	SUB	777R01	Montáž hasicích přístrojů dle PBR	kus	2,000						vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
191	SUB	449321130	přístroj hasicí ruční práškový 6kg - 21A	kus	2,000				2"doplnění stávajících HP		vlastní
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry											
192	SUB	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	982,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7832012		CS ÚRS 2024 01
193	SUB	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	250,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7832014		CS ÚRS 2024 01
194	SUB	783201403VP	Vykližení podlahy po otesání a broušení dřevěných prvků s napytlování dřevěného odpadu	m2	639,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7832014		vlastní
195	SUB	783214111R01	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků (do průřezu 200 cm2)proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží v vyvrtáním otvoru a osazením injektrou pr. 6,5 mm	m	120,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7832014		vlastní
196	SUB	783214111R02	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků (průřezu od 200 do 400 cm2) proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný nízkotlakou injektáží v vyvrtáním otvoru a osazením injektrou pr. 9,5 mm	m	60,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7832014		vlastní
197	SUB	783214121	Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním	m2	426,370				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7832141		CS ÚRS 2024 01
198	SUB	783223021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový	m2	1 178,400				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7832230		CS ÚRS 2024 01
199	SUB	783442101	Tmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem polyuretanovým	m	41,300				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7834421		CS ÚRS 2024 01
200	SUB	783801273	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem dvojnásobným, povrchů hladkých zdva lícového	m2	355,308				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7838012		CS ÚRS 2024 01
201	SUB	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	913,308				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7838014		CS ÚRS 2024 01
202	SUB	783801505	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím	m2	605,308				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7838015		CS ÚRS 2024 01
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety											
203	SUB	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	540,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7841711		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
204	SUB	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	567,000				540*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01
205	SUB	784181121	Penetrace podkladu jedonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 025,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121		CS ÚRS 2024 01
206	SUB	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jedonásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 025,000				540*485"viz D.01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211001		CS ÚRS 2024 01
207	SUB	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 025,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101		CS ÚRS 2024 01
208	SUB	784681005	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 200 do 500 mm	kus	5,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784681005		CS ÚRS 2024 01
209	SUB	78401R01	dřevocementová ptačí budka 17A - trojitá - rorýsi - Vnější rozměry: 15 x 15 x 98 cm	kus	5,000				Ornitologický posudek		vlastní
Skupina Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN6: Územní vlivy								
211	SUB	06330300VP	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komple	1,000						vlastní
Objekt Skupina Oddíl			SO 02: Doplnění dešťové kanalizace HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce								
1	SUB	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	8,000				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106021		CS ÚRS 2024 01
2	SUB	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	11,400				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212132		CS ÚRS 2024 01
3	SUB	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,560				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211311		CS ÚRS 2024 01
4	SUB	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Připlatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	22,800				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211319		CS ÚRS 2024 01
5	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,560				4,56*5 "Přepočtené koeficientem množství https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117		CS ÚRS 2024 01
6	SUB	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,560				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167111101		CS ÚRS 2024 01
7	SUB	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,840				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101		CS ÚRS 2024 01
8	SUB	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,420				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101		CS ÚRS 2024 01
9	SUB	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	6,840				3,42*2 "Přepočtené koeficientem množství		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			4: Vodovodné konstrukce								
10	SUB	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3		1,140			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/4515721		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			5: Komunikace pozemní								
11	SUB	596991111	Rezáni betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm	m		1,500			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/5969911		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
12	SUB	637211134VP	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm - bez dodávky dlaždic	m2		8,000					vlastní
Oddíl			8: Trubní vedení								
13	SUB	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m		19,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8713131		CS ÚRS 2024 01
14	SUB	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m		19,570			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8713131		CS ÚRS 2024 01
15	SUB	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus		7,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8773103		CS ÚRS 2024 01
16	SUB	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus		7,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8948126		CS ÚRS 2024 01
17	SUB	894812612	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150	kus		2,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8948126		CS ÚRS 2024 01
18	SUB	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m		18,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/8997221		CS ÚRS 2024 01
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
19	SUB	971052231	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus		2,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9710522		CS ÚRS 2024 01
20	SUB	979051111	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2		8,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9790511		CS ÚRS 2024 01
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV								
Oddíl			713: Izolace tepelné								
21	SUB	713123313VP	Utěsnění prostupů studniční PUR pěnou	kus		2,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9710522		vlastní
Oddíl			721: Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								
22	SUB	721242106	Lapače sítěšních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus		2,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7212421		CS ÚRS 2024 01
23	SUB	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t		0,003			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/9987211		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	lab	izena	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Objekt			SO 03: Bleskosvod									
Skupina			D1: Materiál/montáž									
Oddíl			D1.: Materiál/montáž									
1	SUB	MM01	AlMgSi d8 po komínech a pomocný jímáč PJ s podpěrami	m			55,000					vlastní
2	SUB	MM02	AlMgSi d8 pomocný jímáč PJ po hřebeni	m			4,800					vlastní
3	SUB	MM03	AlMgSi d8 po hřebeni střechy na podpěrách	m			39,000					vlastní
4	SUB	MM04	AlMgSi d8 po svazích střechy na podpěrách	m			91,000					vlastní
5	SUB	MM05	AlMgSi d8 po stěně na podpěrách	m			106,000					vlastní
6	SUB	MM06	podpěra PV nerez po hřebeni střechy á 1 m	ks			35,000					vlastní
7	SUB	MM07	podpěra PV nerez po svahu střechy á 1 m	ks			83,000					vlastní
8	SUB	MM08	podpěra PV nerez po stěně á 1 m	ks			98,000					vlastní
9	SUB	MM09	podpěra PV nerez po stěně komínu á 1 m	ks			36,000					vlastní
10	SUB	MM10	FeZn d10 od zkušební svorky k zemniči	m			24,000					vlastní
11	SUB	MM11	zemničí pásek FeZn 30/4	m			30,000					vlastní
12	SUB	MM12	skříň hlavního posp. HOP	ks			1,000					vlastní
13	SUB	MM13	plast.kanáľ LV 40/20 vč. víka a přísl. na stěnu v techn. prost.	m			20,000					vlastní
14	SUB	MM14	zemničí deska FeZn 2000/250	ks			6,000					vlastní
15	SUB	MM15	zemničí tyč FeZn křížového profilu délky 1,5m	ks			4,000					vlastní
16	SUB	MM16	SR03 FeZn svorka k spojení FeZn30/4 s FeZn d10	ks			8,000					vlastní
17	SUB	MM17	asfaltová zálivka spojů v zemi	ks			8,000					vlastní
18	SUB	MM18	svorka zkušební nerez	ks			8,000					vlastní
19	SUB	MM19	ochranný úhelník do stěny nerez	ks			8,000					vlastní
20	SUB	MM20	SS svorka spojovací nerez	ks			34,000					vlastní
21	SUB	MM21	SO svorka okapová nerez	ks			8,000					vlastní
22	SUB	MM22	ST svorka na potrubí nerez	ks			24,000					vlastní
23	SUB	MM23	tvárování úhelníku, jímáče	ks			20,000					vlastní
24	SUB	MM24	ukončení vodičů hromosvodu	ks			60,000					vlastní
25	SUB	MM25	označení vývodů zemničí štítky	ks			8,000					vlastní
26	SUB	MM26	kabelové lože - písek kopaný do výkopu s kabely (křížení)	m3			1,500					vlastní
27	SUB	MM27	podružný materiál 3% z dodávky	kpl			3,000					vlastní
Skupina			D2: Zemní práce									
Oddíl			D2.: Zemní práce									
28	SUB	ZP01	rozebrání plošné dlažby z dlaždic betonových	m2			8,000					vlastní
29	SUB	ZP02	výkop rýhy pro vedení zemniče š. 60, hl 70, zem. tř. 4-5	m			82,000					vlastní
30	SUB	ZP03	zalití zemničního vedení bentonitem nebo kaší z jílu rozměl. ve vodě	m			82,000					vlastní
31	SUB	ZP04	zához rýhy š 50, hl 70, zem. tř. 4	m			82,000					vlastní
32	SUB	ZP05	zřízení podkladní vrstvy pod dlažbu z písku do 10 cm se zhutněním	m			8,000					vlastní
33	SUB	ZP06	očistění vybourané dlažby z dlaždic betonových	m2			8,000					vlastní
34	SUB	ZP07	úprava terénu po zemních trasách pro pokládání dlaždic betonových	m2			8,000					vlastní
Skupina			D3: HZS									
Oddíl			D3.: HZS									
35	SUB	HZS01	demontáž stávající nadzemní části BLSK s jímác. tyčemi a svody	hod			24,000					vlastní
36	SUB	HZS02	práce ve výškách příplatek rizikový	hod			16,000					vlastní
37	SUB	HZS03	vysokozdvížná plošina výška vyložení 10 m motohodina	hod			8,000					vlastní
38	SUB	HZS04	BLSK - předání, proškol. osob pověř. údržbou se zápisem	hod			2,000					vlastní
39	SUB	HZS05	třídění odpadů	hod			4,000					vlastní
40	SUB	HZS06	odvoz sutí na skládku do 25 km	hod			4,000					vlastní
41	SUB	HZS07	dokumentace skutečného provedení	hod			4,000					vlastní
42	SUB	HZS08	výchozí revize včetně měření zemních přechodových odporů	hod			8,000					vlastní
Skupina			D4: Přesuny hmot a doprovodné práce									
Oddíl			D4.: Přesuny hmot a doprovodné práce									
43	SUB	PHADP01	Doprava z dodávky materiálu 3,6 %	kpl			1,000					vlastní
44	SUB	PHADP02	Přesun hmot 1% z dodávky materiálu	kpl			1,000					vlastní
45	SUB	PHADP03	PPV a zednické výpomocí vč.zazdění a zabílení drážek 3,6 % z montáže	kpl			1,000					vlastní
46	SUB	PHADP04	Náklady na zařízení staveniště – GZS 2,4% z celk. nákladů	kpl			1,000					vlastní
Objekt			SO 04: Vedlejší rozpočtové náklady									
Skupina			0: Vedlejší rozpočtové náklady									
Oddíl			0.: Vedlejší rozpočtové náklady									
1	SUB	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré			1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0132540		CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	labízená	Výměr	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava	
2	SUB	020001000	Vytýčení stávajících sítí TI s protokolárním zápisem	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0200010		CS ÚRS 2024 01	
3	SUB	032002000	Vybavení staveniště, buňkoviště, suché WC, apod.	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0320020		CS ÚRS 2024 01	
4	SUB	034103000	Energie pro zařízení staveniště	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0341030		CS ÚRS 2024 01	
5	SUB	034203000	Oplocení staveniště mobilní V=1,8 m, včetně nájemného a demontáže	m		250,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0342030		CS ÚRS 2024 01	
6	SUB	034403000	Dočasné dopravní značení na staveništi - montáž, nájemné + demontáž, včetně vyřízení povolení na odboru dopravy MM Třinec	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0344030		CS ÚRS 2024 01	
7	SUB	034503000	Informační tabule na staveništi, BOZP, pro veřejnost apod.	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0345030		CS ÚRS 2024 01	
8	SUB	039002000	Zrušení zařízení staveniště	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0390020		CS ÚRS 2024 01	
9	SUB	039203000	Úprava a uklizení terénu po zrušení zařízení staveniště	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0392030		CS ÚRS 2024 01	
10	SUB	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, pracovníků apod.	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0650020		CS ÚRS 2024 01	
Skupina			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
Oddíl			VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce									
11	SUB	011203000	Ornitologický průzkum před započítím stavebních prací	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0112030		CS ÚRS 2024 01	
Oddíl			VRN9: Ostatní náklady									
12	SUB	091504001	Ostatní náklady související s administrací veřejné zakázky, vedení stavby, režijní náklady zhotovitele apod.	komple		1,000			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0915040		CS ÚRS 2024 01	

Celková cena nabídky: 6 872 989,38 Kč

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------

Harmonogram výstavby

BD, Komenského č.p. 681, Třinec - rekonstrukce střechy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 01: Oprava střechy												
1: Zemní práce												
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání												
713: Izolace tepelné												
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
762: Konstrukce tesařské												
764: Konstrukce klempířské												
765: Krytina skládaná												
783: Dokončovací práce - nátěry												
784: Dokončovací práce - malby a tapety												
SO 02: Doplnění dešťové kanalizace												
1: Zemní práce												
8: Trubní vedení												
SO 03: Bleskosvod												
D1: Montáž												
D2: Zemní práce												

V Havířově dne 25. 06. 202



podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky
„Bytový dům, třinec, Komenského čp. 681 – rekonstrukce střechy“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	Turčina s.r.o.
IČO	25886550
Sídlo	Dělnická 544/53, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? (doplnit ANO nebo NE)
1.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
3.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			
4.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

