

Stavba: DDM Jižní Město "Celková rekonstrukce TZ Kozojedy"
 Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o., náměstí 14. října 1307/2, 160 00 Praha 6, IČO: 47536181
 Objednatel: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
 GP (AD): MICRO PRAHA, spol. s r.o.
 TDS: VA stavební s.r.o.
 SoD: DIL/61/02/014836/2022

ZL

k Dodatku
č. 1

Název ZL: Změnové listy k Dodatku č. 1 při realizaci akce DDM Jižní Město "Celková rekonstrukce TZ Kozojedy"

Odůvodnění (podrobný popis změn a zdůvodnění):

ZL č. 1 - budova A

V průběhu realizace bylo nutno doplnit hydroizolace, opravy zatěžení střechou, zařízení kuchyně, doplnění chybějících nosníků, upřesnění odvětrání kuchyně a provozní požadavky uživatele na změnu povrchu podlah ve sklepě a doplnění chodníků před objektem.

ZL č. 2 - budova B

V průběhu realizace byl zjištěn skutečný stav a na základě toho bylo nutno doplnit opravy poškozených stávajících omítek stěn a stropů, opravy klempířských prvků a sjednocení venkovního dřevěného obložení objektu. Na základě provozního požadavku uživatele byl doplněn chodník před objektem a SDK podhledy v místnostech.

ZL č. 3 - budova C

V průběhu realizace byl zjištěn skutečný stav a na základě toho bylo nutno upravit klempířské prvky u oken, stěn a fasády. Na základě provozního požadavku uživatele byla provedena změna pisořů za WC, bylo upřesněno provedení dveří, zárubní a obložení objektu.

ZL č. 4 - chatky

V průběhu realizace byly upřesněny skladby stěn chatek, změna základových patek z důvodu skalnatého podloží, klempířské prvky a zajištění svahu za chatkami.

ZL č. 5 - přetřídění hornin

Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že skalní podloží vystupuje mírně až k povrchu. Přizvaný geolog vypracoval posudek nového zařazení hornin.

ZL č. 6 - zemní práce pro el., vodovod, drenáž

V průběhu realizace bylo rozhodnuto o změně provedení a umístění vsaku, byla doplněna i ochrana stromu. Na základě provozního požadavku uživatele bylo rozšířeno využití stávající studny pro sociální zařízení.

ZL č. 7 - vodovod, drenáž

V průběhu realizace byl upřesněn projekt navýšením kapacity jímky na dešťovou vodu a změnou vodoměrné šachty za typizovanou.

ZL č. 8 - elektroinstalace

Na základě provozního požadavku uživatele provedena příprava pro možné doplnění přímotopů do chatiček a zřízení nabíjecího místa pro elektroautomobily.

ZL č. 9 - povrchy, pergola, plot, venkovní vodovod, odpočty

Z provozních důvodů doplněna úprava venkovních povrchů, pergoly a plotu. Odpočty nerealizovaných prací dle původního rozpočtu.

Všechny dílčí změnové listy byly schváleny a odsouhlaseny AD a TDS.

Všechny odsouhlasené změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou zajišťuje zhotovitel.

Tento změnový list má termínový dopad do plnění díla. Z důvodu navýšení rozsahu prací a s tím spojeným dodržováním technologických postupů prací provedených změn se doba plnění prodlužuje o 52 kalendářních dnů.

Popis změny (rekapitulace):

ZL č. 1 - budova A	-94 942,24 Kč
ZL č. 2 - budova B	334 907,09 Kč
ZL č. 3 - budova C	331 311,74 Kč
ZL č. 4 - chatky	79 073,47 Kč
ZL č. 5 - přetřídění hornin	164 121,02 Kč
ZL č. 6 - zemní práce pro el., vodovod, drenáž	42 225,69 Kč
ZL č. 7 - vodovod, drenáž	12 142,43 Kč
ZL č. 8 - elektroinstalace	183 378,20 Kč
ZL č. 9 - povrchy, pergola, plot, venkovní vodovod, odpočty	-18 045,00 Kč

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	1 147 159,64 Kč
MÉNĚPRÁCE	-112 987,24 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):	1 034 172,40 Kč
DPH 21%	217 176,20 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH):	1 251 348,60 Kč

Za zhotovitele: Kaiser & spol. CZ s.r.o.

Dne: 5. 4. 2024

Vypracoval:

Podpis:

Kaiser

číslo 14.

Vyřízení projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

Projektant odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

Dne: 5. 4. 2024

za projektanta:

Vyřízení TDS:

TDS odborně posoudil a souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů dle skutečnosti v

Dne: 5. 4. 2024

za TDS:

Vyřízení zástupce DDM:

Zástupce DDM souhlasí s požadavky školy v rámci ZL

Dne: 5. 4. 2024

za školu:

Podpis:

Vyřízení objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí a předloženým ZL na základě vyřízení projektanta (AD) a TDS

Dne: 5. 4. 2024

za objednatele:

Podpis:

souhlasím

Změnový list

č. 1

Stavba: Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

budova A

Zdůvodnění ZL:

Změny v provádění stavby jsou vyvolány z následujících důvodů:
1. změna stavebního objektu od výpočtové PD do reálného stavu - jedná se o doplnění hydroizolace, oken, vstupu (střešní, zářezů kuchyně)
2) upevnění požadavků budoucího provozovatele - změna podlahy podlahy ve vstupu, doplnění chodníku před objektem
3) upevnění projektu během realizace stavby - doplnění střešních nosníků, upevnění odvětrání kuchyně

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méněpráce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícepráce	156 221,70
méněpráce	231 264,00
Celkem bez DPH	98 957,26

Dne: 24.7.2023 Vypracoval: Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

Dne: 24.7.2023 za projektanta: Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 24.7.23 za TDS: Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne: 24.7.2023 za objednatele: Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 01 - Změnový list č. 1 - budova A

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-84 942,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-84 942,24	21,00%	-19 937,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-114 880,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 01 - Změnový list č. 1 - budova A

Místo:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-94 942,24
S01 - Stavební rozpočet	-94 942,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 020,81
59 - Kryty pozemních komunikací	35 073,50
61 - Úprava povrchů vnitřní	612,00
794VD - 794 zařízení kuchyní	-155 500,00
98 - Demolice	3 301,90
711 - Izolace proti vodě - hydroizolace	6 993,80
712 - Izolace střešních (živičné krytiny)	17 629,50
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	2 880,00
725 - Zdravotnická - zařizovací předměty	-25 722,00
723 - Zdravotnická - vnitřní plynovod	12 392,10
764 - Konstrukce klempířské	128,00
766 - Konstrukce truhlářské	-5 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	8 894,63
776 - Podlahy poviškové	-11 110,00
781 - Obklady (keramické)	3 682,10
H01 - Budovy občanské výstavby	3 801,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 01 - Změnový list č. 1 - budova A

Místo:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-94 942,24	
D S01 Stavební rozpočet							-94 942,24	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							7 020,81	
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů L nosník č. 10 1x díl 6m nad dveřmi z jídelny 6,0*12,15/1000 Součet	t	0,073	70 000,00	5 110,00	CS ÚRS 2023 01
	WV				0,073			
	WV				0,073			
	WV				0,036			
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 2,4*0,15*0,1 Součet	m3	0,036	8 460,00	304,56	CS ÚRS 2023 01
	WV				0,036			
	WV				0,036			
3	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	151,00	302,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	340238212	Zazdívka otvorů v příchách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm zazdívka okna O05 0,8*0,7	m2	0,630	975,00	614,25	CS ÚRS 2023 01
	WV				0,630			
	WV				0,630			
5	K	953732115	Ventilace provedená z plastových trub DN přes 140 do 160 mm ventilace pro odvětrání digestoře a VZT - 2 otvory 2*0,25	m	0,500	1 380,00	690,00	CS ÚRS 2023 01
	WV				0,500			
	WV				0,500			
D 59 Kryty pozemních komunikací							35 073,50	
25	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí do 0,09 m2 pl do 50 m2 dlažba před otvory A, s anodizací k budově B 4,25*3 8,0*1,5 Součet	m2	24,750	374,00	9 256,50	CS ÚRS 2023 01
	WV				12,750			
	WV				12,000			
	WV				26,750			
26	M	59248005	dlažba plošná betonová - dle výběru investora 24,75*1,03 Přepočtené koeficientem množství	m2	25,493	428,00	10 911,00	CS ÚRS 2023 01
	WV				25,493			
60	K	564782111R00	Podklad z kam.drceného 8-16 výplň.kamen. tl 15 cm Pflaštědek	m2	24,750	376,00	9 306,00	SOD
61	K	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou Pflaštědek 8*2	m	16,000	350,00	5 600,00	SOD
					16,000			
D 61 Úprava povrchů vnitřní							612,00	
6	K	812325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách na záděním otvoru po okně 1	kus	1,000	612,00	612,00	CS ÚRS 2023 01
	WV				1,000			
D 794VD 794 zařízení kuchyní							-155 500,00	
256	K	794112	D+M elektrický sporák, 4xplotna 300x300, každá pl. 3 kW, s troubou horkovzdušnou ventilovanou pro GN 1/1, příkon 3,13kW	kus	-1,000	26 000,00	-26 000,00	SOD
257	K	7942001VD	D+M kombinovaný sporák, 4xhořák:1x 3,5kW, 1x 5kW, 2x 6kW, s el. troubou horkovzdušnou ventilovanou pro GN 1/1, příkon 3,13kW	ks	-1,000	26 000,00	-26 000,00	SOD
258	K	7942003VD	D+M plynová stolice, vana plocha 406x327mm s el. elektrická	ks	-1,000	22 000,00	-22 000,00	SOD
259	K	7942004VD	D+M mycí stroj bez čerpadla odpadní vody, kol 500x500	ks	-1,000	50 000,00	-50 000,00	SOD
261	K	7942008VD	podstavec pod myčku otevřený	ks	-1,000	5 500,00	-5 500,00	SOD
262	K	7942009VD	D+M chladicí skříň 350l, 4x výškově nastavitelný roštl, ventilované chlazení	ks	-1,000	25 000,00	-25 000,00	SOD
D 98 Demolice							3 301,90	
29	K	962032314	Bourání pilů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoliv maltu přístavky pro rozvedení 0,46*0,8*1,8 0,4*0,65*1,25 0,35*1,2*2,1 Součet	m3	1,855	1 780,00	3 301,90	CS ÚRS 2023 01
	WV				0,548			
	WV				0,325			
	WV				0,882			
	WV				1,855			
D 711 Izolace proti vodě - hydroizolace							6 993,80	
8	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čísnosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	8,000	90,20	721,60	CS ÚRS 2023 01
9	K	822131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	8,000	59,40	475,20	CS ÚRS 2023 01
10	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstevná vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,000	310,00	2 460,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,000	142,00	1 136,00	CS ÚRS 2023 01
12	M	62832001	pás asfaltový netavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V80 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	9,768	133,00	1 289,14	CS ÚRS 2023 01
	W		8*1,221 Přepočtené koeficientem množství		9,768			
13	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie	m2	8,000	65,30	522,40	CS ÚRS 2023 01
14	M	28233006	fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE	m2	9,768	36,80	359,46	CS ÚRS 2023 01
	W		8*1,221 Přepočtené koeficientem množství		9,768			
	D	712	Izolace střešních (živičné krytiny)				17 629,50	
93	K	289970111R00	Vrstva geotextilie Geoflitz 300g/m2 přístřešek	m2	80,500	219,00	17 629,50	SOD
	W		přístřešek					
	W		70		70,000			
	W		"pod Viplany" (11+5+5)*0,5		10,500			
	W		Snadná		80,500			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 880,00	
31	K	721233112	Střešní vlnk polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 01
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				-25 722,00	
339	K	724233015	Nádoba expanzní tlaková pro akumulaci ohřevu TV průtoková s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 35 l	soubor	1,000	7 350,00	7 350,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	Část A04/Strojní v.1	Membránová tlaková expanzní nádoba o celkovém objemu 1000 litrů s pracovním tlakem do 10 bar, stacionární osazená v přístřešku přilehlém ke stávající studni, průměr 740 mm, výška 2804 mm, připojení DN 50/přínuba, konstantní tlak v celé soustavě je 3,5	kus	-1,200	-34 560,00	-34 560,00	SOD
340	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV - změna umístění expanzní nádoby	hod	4,000	372,00	1 488,00	CS ÚRS 2023 01
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				12 392,10	
15	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32	m	5,000	84,70	423,50	CS ÚRS 2023 01
16	K	723181024	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním do D 32 mm	m	5,000	1 010,00	5 050,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,000	39,40	39,40	CS ÚRS 2023 01
18	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	5,000	34,70	173,50	CS ÚRS 2023 01
19	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	297,00	297,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	723190915	Navaření odbočky na potrubí plynovodní do DN 32	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
21	M	28654937	d=mtž odbočky 90° svěrné PP-B pro potrubí do d32	kus	1,000	184,10	184,10	CS ÚRS 2023 01
22	K	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25 - na spotřebiče	kus	2,000	289,00	578,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	28654936	d=mtž odbočky 90° svěrné PP-B pro potrubí d25	kus	2,000	163,30	326,60	CS ÚRS 2023 01
24	K	58050039R	Revteze plynu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	R položka
	D	764	Konstrukce klempířské				128,00	
118	K	764221721R00	Oplechování stěky Ti-Zn, rš 500 mm budova Přístřešek	m	-21,000	-1 812,00	-1 812,00	SOD
27	K	764215808	Oplechování horních ploch a stěk bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm - VIPLANYL	m	21,000	1 016,00	21 336,00	CS ÚRS 2023 01
124	K	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn, rš 250 mm	m	-11,000	-522,00	-5 142,00	SOD
28	K	764215803	Oplechování horních ploch a stěk bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 250 mm - VIPLANYL	m	11,000	526,00	5 786,00	CS ÚRS 2023 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				-5 000,00	
144	K	766626675R00D.1	Repara a přesklení oken dle PD budova A - O5 0,9*0,7	kus	-1,000	-5 000,00	-5 000,00	SOD
	D	771	Podlahy z dlaždic				8 894,63	
170	K	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM včetně soklu, budova A	m2	6,303	797,00	5 023,49	SOD
	W		2,65*2,05		5,433			
	W		(2,65*2+2,05*2-0,7)*0,1		0,870			
	W		Snadná		8,303			
171	K	771579793RT3	Přístřešek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba budova A	m2	6,303	58,60	369,36	SOD
172	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem budova A	m	8,700	43,80	381,93	SOD
173	K	59764210	Dlažba 300x300x10 mm sliutá protiskluzná včetně soklu	m2	6,933	450,00	3 119,85	SOD
	W		6,303*1,1		6,933			
	D	776	Podlahy povlakové				-11 110,00	
198	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu s dodávkou soklíků budova A	m	-11,300	-324,00	-3 288,00	SOD
199	K	776521200RV2	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) včetně podlahoviny budova A	m2	8,500	1 318,00	1 160,00	SOD
	W		mínusovat R-02 sítěd z této vinylu dlažba					
	W		-6,0		-6,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		781	Obklady (keramické)				3 662,10	
231	K	781411015R00.2	Montáž obkladů stěn, porovin. 30x15 cm budova B	m2	3,000	597,00	1 791,00	SOD
	W		obklad pod vydávacím oknem					
	W		3,0*1,0		3,000			
232	K	781419711R00.2	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl budova B	m2	3,000	33,20	99,60	SOD
233	K	781101111R00.2	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm budova B	m2	3,000	188,00	564,00	SOD
234	K	607813667	Obkládačka 200*250 standard	m2	3,450	350,00	1 207,50	SOD
	W		3*1,15		3,450			
D		H01	Budovy občanské výstavby				3 801,42	
335	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	17,201	221,00	3 801,42	SOD

Změnový list

č. 2

Stavba: Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Marlánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

budova B

Zdůvodnění ZL:

Změny v provádění stavby jsou vyvolány z několika následujících důvodů:

1) změnou stavu objektu od vypracování PD po realizaci stavby - opravy poškozených omítek stěn a stropů, opravy klempířských prací

2) upřesnění požadavků budovního provozovatele - chodník před objektem, sálk podtržky a místnostech

3) rozšířením projektu dle potřeb realizace stavby - konstrukce kurníky - upřesnění schvů výhledu objektu

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méněpráce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícepráce	155 388,54
méněpráce	-20 482,50
Celkem bez DPH	134 907,04

Dne: 24. 7. 2013 Vypracoval: Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

Dne: 24. 7. 2013 za projektanta: Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 24. 7. 23 za TDS: Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne: 24. 7. 2023 za objednatele: Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 02 - Změnový list č. 2 - budova B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

334 907,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	334 907,09	21,00%	70 330,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

405 237,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 02 - Změnový list č. 2 - budova B

Místo:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	334 907,09
S01 - Stavební rozpočet	334 907,09
18 - Povrchové úpravy terénu	7 605,00
59 - Kryty pozemních komunikací	9 299,80
61 - Úprava povrchů vnitřní	71 299,52
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	4 302,00
713 - Izolace tepelné	22 156,73
763 - Konstrukce suché výstavby	44 908,30
764 - Konstrukce klempířské	20 200,00
766 - Konstrukce truhlářské	151 526,25
H01 - Budovy občanské výstavby	3 608,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - zménové listy

Objekt:

ZL 02 - Zménový list č. 2 - budova B

Místo:

Datum: 12.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							334 907,09	
D S01 Stavební rozpočet							334 907,09	
D 18 Povrchové úpravy terénu							7 605,00	
13	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině ter úpravy	m2	75,000	20,00	1 500,00	SOD
	vv		oprava terénu místo ořezaného hřístě		75,000			
	vv		55+20					
14	K	182001122R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 ter úpravy		75,000	81,40	6 105,00	SOD
D 59 Kryty pozemních komunikací							9 299,80	
25	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	32,500	374,00	12 155,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		chodník od B směrem ke vstupu		32,500			
	vv		2,5*13					
	vv		Součet		32,500			
26	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníkové 300x300x50mm přírodní	m2	33,475	428,00	14 327,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		32,5*1,03 Přepočtené koeficientem množství		33,475			
61	K	916681111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 a opěrou	m	10,000	350,00	3 500,00	SOD
	vv		10		10,000			
62	K	589117118R00	Kryt sportovních ploch lomová drť 15 cm ter úpravy	m2	-22,500	185,00	-4 162,50	SOD
	vv		podklad pod dlažbu					
	vv		32,5		32,500			
	vv		odečet hřístě před budovou B - upravená plocha					
	vv		-55		-55,000			
	vv		Součet		-22,500			
67	K	596811111RV3.1	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva tř.ž. kamen na plochu	m2	20,000	450,00	9 000,00	SOD
	vv		odečet kámen na plochu					
	vv		-20		-20,000			
	vv		Součet		-20,000			
68	K	564782111R00	Podklad z kam.drceného 8-16 výplň.kamen. tl 15 cm	m2	-20,000	376,00	-7 520,00	SOD
	vv		odečet podkladu pod kámen na plochu					
	vv		-20		-20,000			
	vv		Součet		-20,000			
D 61 Úprava povrchů vnitřní							71 299,52	
1	K	6178013191	Ořezání (osakání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	27,000	107,00	2 889,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		vnitřní budova B					
	vv		m.č. B.05* 22,0		22,000			
	vv		m.č. B.04* 5		5,000			
	vv		Součet		27,000			
2	K	612131321	Penetrace vnitřních stěn nanášená strojně	m2	168,797	42,30	7 140,11	CS ÚRS 2023 01
	vv		11,5+15,5+141,797		168,797			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - pod obklady	m2	11,500	279,00	3 208,50	CS ÚRS 2023 01
4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,500	348,00	5 394,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	3,000	304,00	912,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	141,797	208,00	29 493,78	CS ÚRS 2023 01
	vv		budova B					
	vv		m.č. B.01* (4,05+3,2)*2*2,7		39,150			
	vv		m.č. B.02* (4,05+3,0)*2*2,7		38,070			
	vv		m.č. B.03* (4,05+2,85)*2*2,7		37,600			
	vv		m.č. B.04* (2,8+3,3)*2*2,7-0,7*1,87		31,561			
	vv		*odpočet otvorů* -1,1*1,2*4 - 0,8*1,87*4		-11,584			
	vv		*špejtle* (1,1+1,2*2)*0,2*4+(0,9+2,05*2)*0,2*4		6,800			
	vv		Součet		141,797			
72	K	601011141RT3.1	Štuková vrstva ručně budova B	m2	141,797	157,00	22 262,13	SOD
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							4 302,00	
81	K	631312411RT44	Mezanina betonová tl. 5 - 8 cm drátkobeton budova B	m2	9,000	478,00	4 302,00	SOD
	vv		2,5*3,6		9,000			
	vv		Součet		9,000			
D 713 Izolace tepelné							22 156,73	
7	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	50,100	122,00	6 112,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		tl pod SOK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		46,3+3,8		50,100			
8	M	63152099	pás tepelné izolace univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl. 100mm	m2	52,605	305,00	16 044,53	CS ÚRS 2023 01
	VV		50,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,605			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				44 909,30	
9	K	763131511	SDK podhled deska 1x12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	46,300	897,00	41 531,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		budova B					
	VV		*B.01, B.02, B.03, B.04* 13,0+12,2+11,9+9,2		46,300			
10	K	763131551	SDK podhled deska 1x12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,800	889,00	3 378,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		budova B					
	VV		* B.05* 3,8		3,800			
	D	764	Konstrukce klempířské				20 200,00	
120	K	764251604RT1.1	Žlab podokapní hranatý rá. 333 mm včetně háků a příslušenství	m	14,000	1 160,00	16 240,00	SOD
	VV		16,93-0,25-2,5-0,25		13,930			
	VV		0,07		0,070			
	VV		Součet		13,999			
119	K	764552603R00.1	Svod z Ti Zn hranatý, 100/100 mm	m	2,000	1 980,00	3 960,00	SOD
	D	766	Konstrukce truhlářské				151 526,25	
142	K	766410010RAB	Obklad stěn palubkami pero - drážka do 18 mm modřín budova B	m2	91,612	1 396,00	128 073,56	SOD
	VV		budova B					
	VV		*sever* 16,93*0,8+3,05*0,9		16,289			
	VV		*východ* 4,85*2,97-3,5		10,605			
	VV		*západ* 4,85*2,97-1,5		12,905			
	VV		*jih* 16,93*3,82		64,673			
	VV		*soudčet eteorů* -(1,1*1,2*4+0,8*1,97*5)		-13,160			
	VV		Součet		81,612			
143	K	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn budova B	m2	91,612	256,00	23 452,67	SOD
	D	H01	Budovy občanské výstavby				3 608,49	
335	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	16,328	221,00	3 608,49	SOD

Změnový list

č. 3

Stavba: Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

budova č.

Zdůvodnění ZL:

Úměry v provedení stavby jsou vyvolány z následujících důvodů:

1) upřesněním požadavků budoucího provozovatele - změna podlahy ze WC, upřesnění provedení stěn, stropů a obložení stěn

2) upřesněním projektu během realizace stavby - upřesnění klimatizačních prvků, oken, stěn a fasády

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méněpráce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícepráce	336 717,74
méněpráce	-55 426,20
Celkem bez DPH	331 811,74

Dne: 24. 7. 2013 Vypracoval: Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

Dne: 24. 8. 2013 za projektanta: Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 24. 8. 23 za TDS: Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím /-nesouhlasím se ZL):

Dne: 24. 8. 2013 za objednatele: Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TŽ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3 - budova C

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.08.2023

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

331 311,74

DPH základní
snížená

Základ daně

331 311,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

69 575,47

0,00

Cena s DPH

v **CZK**

400 887,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 03 - Změnový list č. 3 - budova C

Místo:

Datum: 27.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	331 311,74
SO01 - Stavební rozpočet	331 311,74
31 - Zdi podpěrné a volné	43 085,00
58 - Kryty pozemních komunikací	8 516,03
61 - Úprava povrchů vnitřní	13 367,64
62 - Úprava povrchů vnější	41 352,74
64 - Výplně otvorů	-2 800,00
H01 - Budovy občanské výstavby	2 528,68
711 - Izolace proti vodě	8 987,72
712 - Izolace střeš (živičné krytiny)	36 354,00
764 - Konstrukce klempířské	212,00
766 - Konstrukce truhlářské	109 066,40
771 - Podlahy z dlaždic	5 552,20
781 - Obklady (keramické)	46 720,93
D1 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	18 368,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - zménové listy

Objekt:

ZL 03 - Zménový list č. 3 - budova C

Místo:

Datum: 27.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							331 311,74	
D SO01 Stavební rozpočet							331 311,74	
D 31 Zdi podpěrné a volné							43 085,00	
39	K	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm budova C	m2	14,000	1 250,00	17 500,00	SOD
	W		rozpočítaná střední zed					
	W		4,7*3,25-0,8*1,97		13,699			
	W		0,301		0,301			
	W		Součet		14,000			
40	K	274361214R00.2	Výzduž stěn do 12 mm z oceli 10505 (R) budova C	t	0,350	73 100,00	25 585,00	SOD
D 59 Kryty pozemních komunikací							8 516,03	
25	K	598611120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikost do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	4,800	374,00	1 795,20	CS ÚRS 2023 01
	W		chodník: nízkl budova C k vjezdovému aprónu					
	W		4,0*1,2		4,800			
	W		Součet		4,800			
26	M	59248005	dlažba plošná betonová - dle výběru investora	m2	4,844	428,00	2 116,03	CS ÚRS 2023 01
	W		4,8*1,03 Přepočtené koeficientem množství		4,944			
60	K	584782111R00	Podklad z kam.drobného 8-16 výplň.kamen. tl 15 cm	m2	4,800	376,00	1 804,80	SOD
64	K	918661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	8,000	350,00	2 800,00	SOD
D 61 Úprava povrchů vnitřní							13 367,64	
338	K	611481211RT2	Montáž výzdužné sítě (perlinky) do stěrky Budova B	m2	54,340	246,00	13 367,64	SOD
	W		29,15*2,7+4,35*2,7+0,3*2,7		66,960			
	W		oděbet stěnou					
	W		-(1,0*0,75*8)		-8,000			
	W		-(2,2*2,1+2,0*1,0)		-8,620			
	W		Součet		54,340			
D 62 Úprava povrchů vnější							41 352,74	
339	K	622474333RT2	Omlítka vnější silikonová včetně síťoviny, 3.vrst.	m2	54,340	761,00	41 352,74	SOD
1	K	935835221R	Úprava terénu kolem stromu	kpl	1,000	0,00	0,00	R položka
D 64 Výplně otvorů							-2 600,00	
87	K	642942111RU4.1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 budova C	kus	-3,000	350,00	-2 600,00	SOD
D H01 Budovy občanské výstavby							2 528,68	
335	K	988011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 8 m	t	11,442	221,00	2 528,68	SOD
D 711 Izolace proti vodě							8 987,72	
89	K	711140026RAA	Izolace proti vodě vodorovná přtlavená, 2x budova C	m2	22,000	116,00	2 552,00	SOD
2	K	711101210R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	22,000	59,30	1 304,60	R položka
3	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie	m2	22,000	65,30	1 436,60	CS ÚRS 2023 01
4	M	28323005	fólie protiovlávaná (novové) drenážní HDPE	m2	25,862	36,80	968,52	CS ÚRS 2023 01
	W		22*1,221 Přepočtené koeficientem množství		25,862			
5	K	711161364	Izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	22,000	123,00	2 706,00	CS ÚRS 2023 01
D 712 Izolace střeš (živičné krytiny)							36 354,00	
93	K	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 budova C	m2	168,000	218,00	36 354,00	SOD
	W		budova C					
	W		150		150,000			
	W		* pod Viplanyl* 32*0,5		16,000			
	W		Součet		166,000			
D 764 Konstrukce klempířské							212,00	
118	K	764221721R00	Oplechování atiky Ti-Zn, tl 500 mm budova budova C	m	-32,000	1 012,00	-32 384,00	SOD
	W		-32		-32,000			
	W		Součet		-32,000			
27	K	764215606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené tl 500 mm - VIPLANYL	m	32,000	1 016,00	32 512,00	CS ÚRS 2023 01
121	K	764223420R00	Oplechování okapů Ti-Zn, tl 250 mm	m	-21,000	522,00	-10 962,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	764215603	Oplechování horních ploch a stěk bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rě 250 mm - VIPLANYL	m	21,000	526,00	11 046,00	CS ÚRS 2023 01
							109 066,40	
D	786		Konstrukce truhlářské					
140	K	642940016RAB.1	Dveře jednokřídlové 80/197 budova C	kus	2,000	1 790,00	3 580,00	SOD
340	K	766410010RAB	Obklad stěn palubkami pero - drážka do 18 mm modřín budova B	m2	16,800	1 398,00	23 486,40	SOD
	WV		21*0,4*2		16,800			
	WV		Soubor		16,800			
136	K	766620029RAA.1	Okno zdvojené styp do 3,30 m2 budova C - O9	m2	1,500	9 500,00	14 250,00	SOD
	WV		1,0*0,75*2					
	WV		dodávka 2 oken nastř dvením - O 09 1000x750					
	WV		1,0*0,75 *2		1,500			
	WV		Soubor		1,500			
6	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdřva	kus	20,000	799,00	15 980,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	766621712R	Dodatečné doplnění táhel oken budova C - mtž	kus	5,000	450,00	2 250,00	R položka
8	K	766621715R	Dodávka táhel oken budova C	kus	5,000	4 200,00	21 000,00	R položka
9	K	766621722R	Doplnění oken neprůhlednou folií do umýváren, sprch	kus	16,000	410,00	6 560,00	R položka
	WV		dodávka + mtž					
	WV		4 sestavy oken		16,000			
	WV		4*4					
10	K	766682112	Montáž zártní obložkových pro dveře jednokřídlové ti stěny přes 170 do 350 mm	kus	4,000	1 680,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 01
11	M	61161102	zářutí jednokřídla obložkové a dýchavým povrchem ti stěny 160-250mm rozměru 600-900/1270mm	kus	4,000	5 600,00	22 400,00	CS ÚRS 2023 01
D	771		Podlahy z dlaždic				5 552,20	
168	K	771101142R00	Provedení hydrozol. stěrky pod dlažby dvourstvě budova C	m2	14,200	391,00	5 552,20	SOD
	WV		7,1*2		14,200			
	WV		Soubor		14,200			
D	781		Obklady (keramické)				46 720,93	
210	K	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvě pod obklady budova C	m2	24,960	448,00	11 182,08	SOD
	WV		(1,2+2,8+1,2)*2,4*2		24,960			
	WV		Soubor		24,960			
219	K	781101210RT1.1	Penetrace podkladu pod obklady budova C	m2	34,000	59,30	2 016,20	SOD
222	K	781419708RT1.1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně budova C	m2	34,000	63,60	2 162,40	SOD
223	K	781411015R00.1	Montáž obkladů stěn, porovin. 30x15 cm budova C	m2	34,000	529,00	17 986,00	SOD
228	K	597813667	Obkládačka 200*250 standard	m2	37,400	350,00	13 090,00	SOD
229	K	781497111RS2.1	Láta hániková ukončovacích k obkladům budova B	m	7,500	37,90	284,25	SOD
D	D1		ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY				15 365,40	
102	K	766689951VD	Sanitární část stěny WC včetně dveří a příslušenství dla PD budova C 5 x kabinka - 1 kabinka navíc	m	2,160	7 990,00	17 258,40	SOD
1	K	725 11-2182	Keramický kombiklozet se svistým odpadem a 100 mm s hlubokým splachováním 3-4,5 litrů - zatím není ujasněno	soubor	1,000	4 350,00	4 350,00	SOD
2	K	725 12-1529	Keramická pisořová mísa s termickým splachováním - zatím není ujasněno	soubor	2,000	2 850,00	5 700,00	SOD
7	K	725 29-16x02	Držák na toaletní papír s krytem, chrom, včetně dodávky a montáže	soubor	1,000	570,00	570,00	SOD
8	K	725 29-16x03	WC souprava z chromu a matného skla, včetně dodávky	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00	SOD

Změnový list

č. 4

Stavba: Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

chálky

Zdůvodnění ZL:

změny jsou vyplány upřesněním projektu během realizace stavby - upřesnění situace stěn chálek, změna základových
patků z důvodu skutečného podlaží, kladení prvků a zajištění kvality za chálkami

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méněpráce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícepráce

5 10 667,47

méněpráce

-491 594,00

Celkem bez DPH

79 073,47

Kaiser &

nám. 14. října

IC: 475 36 161

tel.: 606 152 496

Dne:

25.3.2024

Vypracoval:

Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Dne:

25.3.2024

za projektanta :

Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne:

25.3.2024

za TDS:

Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne:

25.3.2024

za objednatele :

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 04 - Změnový list č. 4 - chatky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 073,47

DPH základní
snížená

Základ daně

79 073,47

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 605,43

0,00

Cena s DPH

v CZK

95 678,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy
Objekt: ZL 04 - Změnový list č. 4 - chatky

Místo:

Datum: 18.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 073,47

S01 - Stavební rozpočet

79 073,47

93 - CHATKY

34 380,50

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

1 905,00

H01 - Budovy občanské výstavby

4 506,19

766 - Konstrukce truhlářské

126 720,00

957 - Práce provedené pro patky chatek

-64 013,75

959 - ostatní

-33 430,00

H01 - Budovy občanské výstavby

9 005,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy
 Objekt: ZL 04 - Změnový list č. 4 - chatky

Místo:

Datum: 18.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 073,47	
D S01 Stavební rozpočet							79 073,47	
D 93 CHATKY							34 380,50	
1	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	550,000	42,80	23 540,00	CS ÚRS 2023 01
2	M	28329324	Fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivstvá 130-140g/m2	m2	605,000	44,10	26 680,50	CS ÚRS 2023 01
	W		550°1,1 Přepočtené koeficientem množství		605,000			
283	K	930999920	Oplechování atiky z TiZn plechu R300 11x chatka	m	-198,000	903,00	-178 794,00	SOD
10	K	764215804	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou ostoplošně lepené R3 330 mm - VIPLANYL	m	198,000	823,00	162 954,00	CS ÚRS 2023 01
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							1 905,00	
296	K	151401202R00	plech ocelový tl. 5 mm regulace svahu u chatek š cca 500mm	m	-30,000	1 485,00	-44 550,00	SOD
10	K	327214121	Zdění zdíva opěrných zdí z pravidelných kamenů na sucho obj. jednoho kamene do 0,02 m3	m3	9,500	4 890,00	46 455,00	CS ÚRS 2023 01
	W		36°0,5°0,5		9,500			
D H01 Budovy občanské výstavby							4 506,19	
335	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	20,390	221,00	4 506,19	SOD
D 766 Konstrukce truhlářské							126 720,00	
143	K	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn modřin. palubky - chatky	m2	495,000	256,00	126 720,00	SOD
D 857 Práce provedené pro patky chatek							-64 013,75	
268	K	930999904VD	zložení na zemní vruty CH1 7x CH2 8x -11x chatka	ks	-83,000	2 750,00	-228 250,00	SOD
3	K	131352502	Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m3	11,952	1 350,00	16 135,20	CS ÚRS 2023 01
	W		výkop pro patky pr. hloubka 0,2-0,6 m - 83 kusů					
	W		0,4°0,6°0,6°83		11,952			
	W		Součet		11,952			
5	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,640	165,00	1 095,60	SOD
6	K	162701105RT3	Vedrovnné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	6,640	265,00	1 692,40	SOD
7	K	162701106R00	Připravení k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km do 25 km	m3	99,600	27,00	2 689,20	SOD
10	K	278113135	Základové patky z tvárnice ztraceného bednění BD40 včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,375	2 270,00	23 551,25	CS ÚRS 2023 01
	W		pod každou patku BD 0,4x0,5x0,25 - 83 kusů					
	W		množství betonu 0,298 m3/m2 - 10,375°0,298=3,1m3					
	W		0,5°0,25°93		10,375			
	W		Součet		10,375			
35	K	275320020RAA	Základová patka z betonu C 12/15	m3	11,952	4 300,00	51 393,60	SOD
	W		0,4°0,6°0,6°83		11,952			
	W		Součet		11,952			
8	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 ko	kus	83,000	153,00	12 699,00	CS ÚRS 2023 01
9	M	2205176R	stavění patky se závětem	kus	83,000	660,00	54 780,00	R položka
D 959 ostatní							-33 430,00	
301	K	9999998002VD	Přístřešek pro zakrytí akumulčních nádrží s dveřmi dle PD	kpl	-1,000	40 000,00	-40 000,00	SOD
336	K	894410202	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovné výšky 500 mm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 01
337	M	59225101	dílec betonový pro studny kruhové 100x50x9cm	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2023 01
338	K	894410302	Osazení betonových dílců DN 1000 deska zákrytová	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
339	M	59225780	deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5cm	kus	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2023 01
D H01 Budovy občanské výstavby							9 005,53	
335	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	40,749	221,00	9 005,53	SOD

č. 5

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

afetkâdını gösteren

Zdůvodnění ZL:

Prí provádění zemních prací bylo zjištěno, že sklon podlaží vystupuje místy nadrovně s povrchem, takže instalovat prostory nepřetvářáků. K provádění prací byl přiváženo gerol, který postupně prováděl zafixování hornin a vypracoval povrch. Kvalita zafixování hornin viz příloha.

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méně práce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícenáklady 182 682,87

méně práce	-18 561,85
------------	------------

Celkem bez DPH	164 121,02
-----------------------	------------

Dne: 25.3.2024 Vypracoval: [redacted] Podpis: [redacted]
[redacted]

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Dne: 25.3.2024 za projektanta: [Redacted]

Vyjádření TDS:

Dne: 25.3.2024 za TDS: Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne: 25.3.2024 za objednatele: [redacted] Podpis: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 05 - Změnový list č. 5 - přetřídění hromin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

164 121,02

DPH základní
snížená

Základ daně

164 121,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

34 465,41

0,00

Cena s DPH

v CZK

198 586,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 05 - Změnový list č. 5 - přetřídění hornin

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 121,02

S01 - Stavební rozpočet

36 786,00

1 - Zemní práce

6 786,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

0001. - Vodovod, dešťové vody

127 335,02

13 - Hloubené výkopávky

59 611,65

16 - Přemístění výkopku

67 723,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 05 - Změnový list č. 5 - přetřídění hornin

Místo:

Datum: 15.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustavy
Náklady soupisu celkem							164 121,02	
D	S01		Stavební rozpočet				36 786,00	
D	1		Zemní práce				6 786,00	
1	K	112101102	Odstanění stromů průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	112251102	Odstanění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	139711101R00.2	Výkopávka v hor. 1-4 v prostorech s omezeným přístupem	m3	-2,000	1 950,00	-3 900,00	SOD
3	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,000	4 790,00	9 580,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 000,00	
4	K	011114000	Geologický posudek	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 02
D	0001.		Vodovod, dešťové vody				127 335,02	
D	13		Hloubené výkopávky				59 611,65	
2	K	132301210	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4, STROJNĚ	m3	-44,975	326,00	-14 661,85	SOD
	W		"Jímka" 3,5*4,5*1,7		-26,775			
	W		"trasa S4 5, roh A 5, vchod A 5, podél A 5, vsak 5, kanalizace od C k jílnce 5 *1,2+6-4-3,5-1-2,5		-18,200			
	W		Součet		-44,975			
5	K	131451102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	26,775	1 060,00	28 361,50	CS ÚRS 2023 02
	W		"Jímka" 3,5*4,5*1,7		26,775			
	W		Součet		26,775			
6	K	132412131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	11,200	2 910,00	32 592,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"hloubací rýh budovy A" 0,4*1*15		6,000			
	W		"vchod do budovy A" 0,4*1*10		4,000			
	W		"trasa S4" 0,4*1,5*2		1,200			
	W		Součet		11,200			
7	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	7,000	1 900,00	13 300,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"výkop podél A" 1*1*3,5		3,500			
	W		"vsak vstavo od vjezdu" 0,5*0,5*4		1,000			
	W		"kanalizace od C k jílnce" 0,5*1*5		2,500			
	W		Součet		7,000			
D	16		Přemístění výkopku				67 723,37	
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	44,975	327,00	14 706,83	CS ÚRS 2023 02
	W		odvoz veškeré horniny š. 5					
	W		"Jímka" 3,5*4,5*1,7		26,775			
	W		"trasa S4 5, roh A 5, vchod A 5, podél A 5, vsak 5, kanalizace od C k jílnce 5 *1,2+6+4+3,5+1+2,5		18,200			
	W		Součet		44,975			
9	K	162751139	Připílek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	674,625	24,60	16 595,76	CS ÚRS 2023 02
	W		44,975*16		674,625			
	W		Součet		674,625			
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin třídy 1 až 4 do 100 m3	m3	44,975	214,00	9 624,65	SOD
327	K	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - dle vyhlášky 8/2020/1 příloha č. 1	t	80,955	331,00	26 796,11	SOD
	W		44,975*1,8		80,955			
	W		Součet		80,955			

Změnový list

č. 6

Stavba: Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

sezení práce pro el. vodovod, drenáže 23 02

Zdůvodnění ZL:

(změny v provedení stavby jsou vyjádřeny s několika náhodnými čísly)

1) seřízení podzemního budovního provedení: nastavení hodnoty využívání vody ze stávající kapotné studny pro sociální zařízení

2) upřesněním projektu během realizace stavby - změna provedení a umístění vákovaní, odstranění střešní

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méněpráce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícepráce	57 625,69
méněpráce	15 400,00
Celkem bez DPH	42 225,69

Dne: 18.8.2023 Vypracoval: Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Dne: 18.8.2023 za projektanta : Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 18.8.2023 za TDS: Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne: 21.8.2023 za objednatele : Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 06 - Změnový list č. 6 - zemní práce pro el., vodovod, drenáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 225,69

DPH základní
snížená

Základ daně

42 225,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 867,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

51 093,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 06 - Změnový list č. 6 - zemní práce pro el., vodovod, drenáže

Místo:

Datum: 27.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	42 225,69
A01 - Objekt A	-11 555,00
A05 - Zařizovací předměty	-11 555,00
A02 - Objekt C	-3 845,00
A05 - Zařizovací předměty	-3 845,00
0002 - Splaškové odpadní vody	4 698,00
D1 - Vodorovné konstrukce a objekty na splaškové kanalizaci	4 698,00
0001 - Vodovod, přípojka vody do studny	35 581,78
1 - Zemní práce	28 031,78
8 - Trubní vedení	3 350,00
859 - ostatní	7 550,00
0003 - Dešťové odpadní vody	9 829,45
1 - Zemní práce	1 941,75
D2 - Vodorovné konstrukce a objekty na dešťové kanalizaci	110,50
8 - Trubní vedení	7 777,20
00031 - Drenáže	7 516,46
1 - Zemní práce	889,23
D2.1 - Vodorovné konstrukce a objekty na drenážích	2 936,88
88 - Staveništní přesun hmot	3 690,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 06 - Změnový list č. 6 - zemní práce pro el., vodovod, drenáže

Místo:

Datum: 27.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 225,69

D A01 Objekt A

-11 555,00

D A05 Zařizovací předměty

-11 555,00

10	K	725 31-11x01	Nerezový kuchyňský dřez samostatně stojící dvoudílný o rozměru 1300/800 mm (d/š) se západovou uzavěrkou Ø 50 mm a hloubkou dřezové vany 300 mm, profilovaná deska v celonerezovém provedení tl. materiálu 1 mm s opláštěnými čely a zadním lemem v. 40 mm, hor	soubor	-1,000	8 680,00	-8 680,00 SOD	
----	---	--------------	--	--------	--------	----------	---------------	--

24	K	Část A04/Strojní vyb	Horizontální, vícestupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sacím (5/4") a radiálním výtlakovým hrdlem (1"), jehož hřídel, oběžná kola a komory jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli - vtokové a výtlakové části jsou vyrobeny z litiny. Čerpadlo je instalováno s 1	kus	-1,000	4 875,00	-4 875,00 SOD	
----	---	----------------------	---	-----	--------	----------	---------------	--

D A02 Objekt C

-3 845,00

D A05 Zařizovací předměty

-3 845,00

19	K	dodávka stavby	Tlaková řídicí jednotka v kombinaci s dalšími komponenty: sadou tlakového připojení, sadou pro připojení pitné vody, plovákovým spínačem, materiálem pro uchycení na zeď a montážní návod k obsluze, vč. sacího koše 1" bez hadice, součástí modulu třicestný v	soubor	-1,000	3 845,00	-3 845,00 SOD	
----	---	----------------	---	--------	--------	----------	---------------	--

D 0002 Splaškové odpadní vody

4 698,00

D D1 Vodorovné konstrukce a objekty na splaškové kanalizaci

4 698,00

17	K	dodávka (ceník vý.17)	Objekt revizní šachty Ø 425 mm, včetně šachtové roury Ø 425 mm, pro vypouštění vodovodního řadu a poklopu, do ceny započítaná montáž a dodávka	kus	1,000	4 698,00	4 698,00 SOD	
----	---	-----------------------	--	-----	-------	----------	--------------	--

D 0001 Vodovod, přípojka vody do studny

35 581,78

D 1 Zemní práce

28 031,78

1	K	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	1 920,00	20 736,00 CS ÚRS 2023 02	
---	---	-----------	--	----	--------	----------	--------------------------	--

přípojka vody do studny výkop

0,6*1,2*15

Součet

10,800

10,800

4	K	181101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,800	141,00	1 522,80 SOD	
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------------	--

5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,700	68,60	185,22 SOD	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	------------	--

obsyp a lože

0,6*0,3*15

Součet

2,700

2,700

6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř.1 až 4 do 100 m3	m3	2,700	214,00	577,80 SOD	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	------------	--

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	2,700	22,80	61,56 SOD	
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-----------	--

8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny do 15 mm	m3	1,800	222,00	399,60 SOD	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	------------	--

potrubí ke studni

0,6*0,2*15

Součet

1,800

1,800

9	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh sypaninou s částicemi menšími než 15 mm se ztuhnutím	m3	8,100	148,00	1 198,80 SOD	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------------	--

potrubí ke studni

0,6*0,9*15

Součet

8,100

8,100

D 8 Trubní vedení

3 350,00

15	K	28314148	Fólie výstružná pro vodu š. 300 mm bílá	m	50,000	8,50	425,00 SOD	
----	---	----------	---	---	--------	------	------------	--

* pro trubku HDPE 100 40x3,7 * 60

Součet

50,000

50,000

16	K	34140966	Vodič signalizační CY 6,00 mm2 - drát včetně pásky	m	50,000	58,50	2 925,00 SOD	
----	---	----------	--	---	--------	-------	--------------	--

* pro trubku HDPE 100 40x3,7 * 60

Součet

50,000

50,000

D 959 ostatní

7 550,00

4	K	5623559R	Vybavení vypouštěcí šachty (kohout, hadice, apod.)	kpl	1,000	890,00	890,00 R položka	
---	---	----------	---	-----	-------	--------	------------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	894410202	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruží rovné výšky 500 mm	kus	2,000	1 240,00	2 480,00	CS ÚRS 2023 01
9	M	59225101	dílec betonový pro studny kruhové 100x50x9cm	kus	2,000	1 870,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	977311112	Řezání betonových konstrukcí (skruže kolem stromu) nevyztužených hl do 100 mm	m	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
D 0003 Dešťové odpadní vody							9 829,45	
D 1 Zemní práce							1 941,75	
8	K	175101101	Obesyp potrubí bez prohození sypaniny do 15 mm	m3	1,580	222,00	346,32	SOD
	W		0,8*0,2*13		1,580			
	W		Součet		1,580			
11	M	58331351	kamionho těžené drobné frakce 0/4	t	2,746	581,00	1 595,43	CS ÚRS 2023 02
	W		1,56*1,76		2,746			
	W		Součet		2,746			
D D2 Vodovodné konstrukce a objekty na dešťové kanalizaci							110,50	
14	K	283141494	Fólie výstražná pro kanál. š. 300 mm šedá	m	13,000	8,50	110,50	SOD
D 8 Trubní vedení							7 777,20	
30	K	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, KG PVC	m	13,000	158,00	2 054,00	SOD
31	K	882571111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	13,000	51,40	668,20	SOD
32	K	dodávka (ceník vý.48)	Trubka kanalizační KG PVC SN 8 DN 110, dl. 5000 mm	kus	3,000	1 685,00	5 055,00	SOD
D 00031 Drenáže							7 516,46	
D 1 Zemní práce							899,23	
12	K	132354101	Hloubení rýh zapeřených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,380	1 920,00	729,60	CS ÚRS 2023 02
	W		potrubí do vsaku		0,380			
	W		0,2*0,2*9,5		0,380			
	W		Součet		0,380			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,380	141,00	53,58	SOD
5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,380	68,60	26,07	SOD
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř.1 až 4 do 100 m3	m3	0,380	214,00	81,32	SOD
13	K	171201201R	Uložení sypaniny zpět do vsaku	m3	0,380	22,80	8,66	R položka
D D2.1 Vodovodné konstrukce a objekty na drenážích							2 936,98	
25	K	dodávka (ceník vý.42)	Štěrka frakce 16/32 , jako výplňový materiál vsakovacího zařízení	m3	0,380	1 121,00	425,98	SOD
32	K	722174087	Příplatek k ceně potrubí za montáž trubek z PE do d50mm svařovaných na tupo, včetně montáže a dodávky	m	10,000	163,00	1 630,00	SOD
38	K	286134110	Trubka tlaková HDPE100 25x2,3 mm PN16, včetně dodávky, montáž započítána do příplatku za rozvod potrubí	m	10,000	21,10	211,00	SOD
	W		potrubí do vsaku		10,000			
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
15	K	28314148	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá	m	10,000	8,50	85,00	SOD
	W		"pro drenáže" 10		10,000			
	W		Součet		10,000			
16	K	34140968	Vodič signalizační CY 6,00 mm2 - drát včetně pásky	m	10,000	58,50	585,00	SOD
	W		"pro drenáže" 10		10,000			
	W		Součet		10,000			
D 99 Staveništní přesun hmot							3 680,25	
38	K	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,505	1 050,00	3 680,25	SOD

Změnový list

č. 7

Stavba: Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

uzavření drenáže

Zdůvodnění ZL:

změny jsou vyvolány upřesněním projektu během realizace stavby - navýšení kapacity jímky na zachycování dešťových vod a změna vodočerné šachty na typizovanou, příprava pro využití stávající kopané studny

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méněpráce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícepráce	110 700,20
méněpráce	98 557,77
Celkem bez DPH	12 142,43

Dne:

24.4.23

Vypracoval:

Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Dne:

24.4.2023

za projektanta :

Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne:

24.4.23

za TDS:

Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne:

24.4.2023

za objednatele :

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 07 - Změnový list č. 7 - vodovod, drenáže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 142,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 142,43	21,00%	2 549,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 692,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 07 - Změnový list č. 7 - vodovod, drenáže

Místo:

Datum: 27.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	12 142,43
0001 - Vodovod, přípojka vody do studny	-19 791,00
4 - Vodorovné konstrukce a objekty na vodovodní přípojce	-30 266,00
8 - Trubní vedení	16 475,00
0003 - Dešťové odpadní vody	31 933,43
D2 - Vodorovné konstrukce a objekty na dešťové kanalizaci	28 555,23
8 - Trubní vedení	3 378,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 07 - Změnový list č. 7 - vodovod, drenáže

Místo:

Datum: 27.06.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem							12 142,43	
D 0001 Vodovod, přípojka vody do studny							-19 791,00	
D 4 Vodovodně konstrukce a objekty na vodovodní přípoje							-36 266,00	
13	K	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,900	1 630,00	1 467,00	SOD
	vv		0,8*0,1*15		0,900			
17	K	dodávka (ceník výrobce)	Betonové tvárnice o rozměru 500/200/250 mm (délka/šířka/výška), 6 ks/m2, vč. dodávky a montáže vodoměrné šachty	m2	-8,000	5 824,00	-44 992,00	SOD
21	K	dodávka (ceník výrobce)	Izolace IPA 400 H nastavená na vnější plochu objektu vodoměr. šachty po celém jejím obvodu, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 17	m2	-12,000	623,50	-3 082,00	SOD
22	K	dodávka (ceník výrobce)	Extrudovaný polyetylen tl. 50 mm jako ochrana izolace IPA 400 H proti mechanickému poškození, včetně dodávky a těsnících prvků, montáž započítána do položky č. 17	m2	-13,000	314,50	-4 082,00	SOD
23	K	dodávka (ceník výrobce)	Betonářská ocel žebříková, v tyčích, délky 6 m, Ø 6 mm (B500A), včetně dodávky a těsnících prvků, montáž započítána do položky č. 17	kus	-20,000	101,50	-2 030,00	SOD
24	K	dodávka (ceník výrobce)	Karí síť Ø 6 mm 150/150 o rozměru 2/3 m, uložení v ŽB desce a stropní kci, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 17	kus	-2,000	1 501,00	-3 002,00	SOD
44	K	899401113	Osazení bet. poklopů třídy B - dodávka viz SOD	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	dodávka (ceník výrobce)	Jednodílný hliníkový žebřík o výšce 200 cm a šířce 35cm, včetně dodávky	kus	-1,000	1 722,00	-1 722,00	SOD
45	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zařízení Ø do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m	kus	1,000	837,00	837,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	56230582	šachty plastové vodoměrné samonosné kruhové 1,0/1,3m	kus	1,000	21 150,00	21 150,00	nabídka
D 8 Trubní vedení							16 475,00	
36	K	286134112	Trubka tlaková HDPE100 40x3,7 mm PN16, včetně dodávky, montáž započítána do příplatku za rozvod potrubí	m	50,000	37,50	1 875,00	SOD
35	K	722174067	Příplatek k ceně potrubí za montáž trubek z PE do d50mm svařovaných na tupo, včetně montáže a dodávky	m	50,000	163,00	8 150,00	SOD
47	K	SIL/32	D+mž kabel el.	m	50,000	129,00	6 450,00	R položka
D 0003 Dešťové odpadní vody							31 933,43	
D D2 Vodovodně konstrukce a objekty na dešťové kanalizaci							28 555,23	
13	K	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,400	1 630,00	652,00	SOD
14	K	283141494	Fólie výstražná pro kanál. š. 300 mm šedá	m	6,000	8,50	51,00	SOD
15	K	dodávka (ceník výrobce)	Akumulační nádrž válcového charakteru o rozměru 2190/2000 mm (průměr/výška) a objemu 5,3 m3 - jedná se o dvouplášťový skelet vyrobený z polypropylenu plnicí funkcí ztraceného bednění opatřený v mezplášti fixovanou betonářskou výztuží B500A dle ČS EN 1002	m	-1,000	37 647,77	-37 647,77	SOD
11	M	56241606	nádrž akumulční podzemní samostatná plastová Ø500L, s otočným nástavcem vč. prodloužení hrdla	kus	1,000	65 500,00	65 500,00	CS ÚRS 2023 01
D 8 Trubní vedení							3 573,20	
30	K	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, KG PVC	m	6,000	156,00	948,00	SOD
31	K	892571111	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200	m	6,000	51,40	308,40	SOD
32	K	dodávka (ceník výrobce)	Trubka kanalizační KG PVC SN 8 DN 110, dl. 5000 mm	kus	1,000	1 885,00	1 885,00	SOD
33	K	dodávka (ceník výrobce)	Trubka kanalizační KG PVC SN 8 DN 160, dl. 1000 mm	kus	1,000	436,80	436,80	SOD

Změnový list

č. 8

Stavba: Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kalser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

elektronizace

Zdůvodnění ZL:

Změny a provádění stavby jsou vyvolány z důvodu

Uspříklnění požadavků budoucího provozovatele - z důvodu možného prodloužení celkové doby výstavby (výstavba) a
vzhledem k tomu, že objekt je určen pro možnou instalaci přístrojů do chladíků a spotřebičů a efektivní materiálová města pro
všechny automaty

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méněpráce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícepráce	183 378,20
méněpráce	0,00
Celkem bez DPH	183 378,20

Dne: 18.8.2023

Vypracoval:

Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Dne: 18.8.2023

za projektanta :

Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 18.8.2023

za TDS:

Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne: 27.8.2023

za objednatele :

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 08 - Změnový list č. 8 - elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

183 378,20

DPH základní
snížená

Základ daně
183 378,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 509,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

221 887,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 08 - Změnový list č. 8 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 12.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

183 378,20

M - Elektro zahrada

183 378,20

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

52 495,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud

130 883,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 08 - Změnový list č. 8 - elektroinstalace

Místo:

Datum: 12.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							183 378,20	
D	M		Elektroinstalace				183 378,20	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				52 485,20	
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,130	1 510,00	7 746,30	CS ÚRS 2023 01
	W		hor 3 60%					
	W		0,3*0,5*57*0,6		5,130			
	W		Součet		5,130			
2	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,420	2 090,00	7 147,80	CS ÚRS 2023 01
	W		hor 4 40%					
	W		0,3*0,5*57*0,4		3,420			
	W		Součet		3,420			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,020	1 040,00	7 300,80	CS ÚRS 2023 01
	W		hor 3 40%					
	W		0,3*0,5*78*0,6		7,020			
	W		Součet		7,020			
4	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,680	1 420,00	6 645,60	CS ÚRS 2023 01
	W		hor 4 40%					
	W		0,3*0,5*78*0,4		4,680			
	W		Součet		4,680			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	20,250	46,80	947,70	CS ÚRS 2023 01
	W		0,3*0,5*135		20,250			
	W		Součet		20,250			
6	K	460661111	Kabeľové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	136,000	99,40	13 419,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	135,000	22,00	2 970,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	20,250	164,00	3 321,00	CS ÚRS 2023 01
	W		5,13+3,42+7,02+4,68		20,250			
	W		Součet		20,250			
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	20,250	148,00	2 997,00	CS ÚRS 2023 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				130 883,00	
10	K	74121056R	Pilř pro rozváděč a nabíjecí stanici montáž	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	R položka
11	K	74121057R	Pilř pro rozváděč a nabíjecí stanici dodávka	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	R položka
12	K	74121020R	Montáž rozváděče	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	R položka
13	M	74103137R	rozváděč dodávka	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	R položka
14	M	3582214R	řistič s chráničem pro chatky d	kus	11,000	930,00	10 230,00	R položka
15	M	3582220R	řistič a chránič pro nabíjecí stanici d	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	R položka
16	K	3582231R	Zásuvka v chatkách včetně kabelů	ks	22,000	800,00	17 600,00	R položka
17	K	SIL/18	vypínač d+mtž	kus	1,000	668,00	668,00	SOD
18	K	SIL/29	Kabel CYKY 5C x 16 d+mtž	m	25,000	299,00	7 475,00	SOD
19	K	SIL/35	Kabel CYKY 3C x 2,5 d+mtž	m	200,000	62,00	12 400,00	SOD
20	K	SIL/36	Kabel CYKY 3A/C x 1,5 d+mtž	m	150,000	53,00	7 950,00	SOD
21	K	SIL/50	Ochranná trubka OT d+mtž	kus	12,000	446,00	5 352,00	SOD
22	K	74112000R	Příprava pro přímotopy ve sprchách	kus	2,000	800,00	1 600,00	R položka
23	K	735164511	Montáž otopného tělesa na stěnu v tělese do 1500 mm	kus	2,000	339,00	678,00	CS ÚRS 2023 02
24	M	54153074	dodávka tělesa přímotopné elektrické - do koupelen	kus	2,000	7 440,00	14 880,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	74120100R	Nabíjecí stanice s kabelem CYF 16 11 kW, 3 pol d+mtž	kus	1,000	28 150,00	28 150,00	R položka
26	K	74120001R	Nákup materiálu, doprava, zjištění současného stavu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	R položka
27	K	SIL/61	Revize a revizní správa nab. Stanice a nových rozvodů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	SOD

Změnový list

č. 9

Stavba: Celková rekonstrukce TZ Kozojedy

Objednatel: Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

GP: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

TDS: VA stavební s.r.o.

Název ZL:

pevniny, pergola, plot, venkovní vodovod, odpady

Zdůvodnění ZL:

změny v provádění stavby jsou vyvolány z důvodu:

1) Uspřádání pořadí a budoucí provozovatel: D 53 kryta popelních komunikací a sportovní plochy (zpevnění nájezd ke salátu a budovy C z důvodu většího spádu a změna přířez sportovní plochy na travnatý povrch z důvodu snížení průtoku povrchu). M 21 Elektrifikace (doplnění špiček do soc. záhonů z důvodu plánovaného prodloužení provozu areálu M21 práce elektromontážní - změna osvětlení plochy areálu nahrazení jednoho stĺbku VD reflektory, B01 a C01 umístění odpařičů vody z bezpečnostních a prostorových důvodů

2) Návrhové sportovní máti projektovou dokumentaci a reálném stavu: - D 52 úprava emulací povrchů, D 754 konstrukce stěpiště, D 765 Konstrukce truhlářské, D 767 Konstrukce doplňkové, D 794 VD zařízení kústny, D4 vnější vodovod, venkovní rozvody vodovodu, odpadní vody a dešťové odpadní vody dle reálného stavu a oplocení dle jednotlivých objektů

3) změna projektové dokumentace: Změna umístění rozestavěného přístřešku D 762 z důvodu změny požárníbezpečnostního řešení na základě skutečného umístění stávajícího objektu, 4 a matek, změna řešení osvětlení a výhledů odpadních vod D4 na základě skutečného podlaží v místě areálu (skutečného při provádění zemních prací a starým projektovou dokumentace nepočítala

Výše

uvedené změny byly zjištěny až během provádění stavební činnosti a nebyly zahrnuty v původním závetku, jejich zohlednění je nutné pro dokončení stavebního díla a zajištění následného převzetí areálu (mimo prázdnin 2 důvodu, že většina změn je v rámci v jednotlivých stavebních částech a práce na této většině není z technických i ekonomických důvodů vhodné měnit

stavební díla na jednotlivé práce

Obsah ZL:

Vícepráce - rozpočet

Méněpráce - rozpočet

Kalkulace ZL:

vícepráce

890 751,80

méněpráce

-408 721,80

Celkem bez DPH

-18 045,00

Dne: 25.3.2024

Vypracoval:

Podpis:

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr:

Dne: 25.3.2024

za projektanta:

P

Vyjádření TDS:

Dne: 25.3.2024

za TDS:

Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Dne: 25.3.2024

za objednatele:

Podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 09 - Změnový list č. 9 - povrchy, pergola, plot, venkovní vodovod, odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.12.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-18 045,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-18 045,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-3 789,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

-21 834,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 09 - Změnový list č. 9 - povrchy, pergola, plot, venkovní vodovod, odpočty

Místo:

Datum: 20.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-18 045,00
S01 - Stavební rozpočet	-156 010,36
18 - Povrchové úpravy terénu	0,00
59 - Kryty pozemních komunikací	-84 629,20
62 - Úprava povrchů vnější	-30 440,00
762.1 - Přístřešek	53 402,04
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	-56 925,00
764 - Konstrukce klempířské	2 145,00
766 - Konstrukce truhlářské	-1 776,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	-8 491,20
794VD - 794 zařízení kuchyní	-3 800,00
M21 - Elektromontáže	-46 961,00
M22 - Práce ELEKTROINSTALAČNÍ	1 465,00
O - Ostatní materiál	0,00
A01 - Objekt A	-5 566,00
D4 - VNITŘNÍ VODOVOD	-4 575,00
D1 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	-991,00
ČÁST 0001 - Vodovod (venkovní rozvody)	91 572,00
4 - Vodorovné konstrukce a objekty na vodovodní přípoje	103 084,00
5 - Komunikace	-15 780,00
8 - Trubní vedení	4 268,00
ČÁST 0003 - Odpadní vody/dešťové odpadní vody	25 108,60
1 - Zemní práce	20 816,76
D2 - Vodorovné konstrukce a objekty na dešťové kanalizaci	4 291,84
B01 - Objekt B	13 430,00
A05 - Zařizovací předměty	13 430,00
C01 - Objekt C	13 420,76
A05 - Zařizovací předměty	13 420,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce TZ Kozojedy - změnové listy

Objekt:

ZL 09 - Změnový list č. 9 - povrchy, pergola, plot, venkovní vodovod, odpočty

Místo:

Datum: 20.12.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 045,00	
D	S01		Stavební rozpočet				-156 010,36	
D	59		Kryty pozemních komunikací				-84 629,20	
66	K	564762111R00.2	Podklad z kam.drceného 8-16 výplň.kamen. tl 15 cm ter úpravy	m2	22,400	376,00	8 422,40	SOD
	WV		nějezd do skladu u budovy "C"					
	WV		7*3,2		22,400			
	WV		Součet		22,400			
62	K	5891171118R00	Kryt sportovních ploch lomová dř 15 cm ter úpravy	m2	-180,500	185,00	-33 382,50	
	WV		-235+22,5+32		-180,500			
	WV		Součet		-180,500			
66	K	5891171116R00.1	Kryt sportovních ploch lomová dř 15 cm hňšiš	m2	-130,000	316,00	-41 080,00	SOD
360	K	712775941	Prořezání (vertikutace) trávníku intenzivní sklon do 5°	m2	130,000	6,28	816,40	CS ÚRS 2023 01
7	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	3,900	155,00	604,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		130*0,03 Přepočtené koeficientem množství		3,900			
D	62		Úprava povrchů vnější				-30 440,00	
78	K	622474333RT2	Omlítka vnější silikonová včetně síťoviny, 3.vrst.	m2	-40,000	761,00	-30 440,00	SOD
D	762.1		Přístřešek				53 402,04	
1	K	13530120R	Výkop, odvoz zeminy pro nové patky	kus	3,000	341,00	1 023,00	R položka
35	K	275320020RAA	Základová patka z betonu C 12/15, bednění	m3	0,600	4 300,00	2 580,00	SOD
	WV		Přístřešek					
	WV		3 nové patky					
	WV		0,2*3		0,600			
	WV		Součet		0,600			
2	K	981055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,188	6 830,00	1 284,04	CS ÚRS 2023 02
	WV		ubourání 5 patek do úrovně terénu					
	WV		0,6*0,6*0,15*5		0,188			
	WV		Součet		0,188			
3	K	97999012R	odvoz vybouraného materiálu z patek	t	0,451	891,52	402,08	R položka
8	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	41,544	177,00	7 353,29	CS ÚRS 2023 01
	WV		vyrovnaní podkladu u přístřešku "A"					
	WV		5,2*4,72		24,544			
	WV		(5+6+6)*1,0		17,000			
	WV		Součet		41,544			
10	K	762331824	Demontáž vázaných koi krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	76,000	233,00	17 708,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		prostorové kce 1/2 přístřešku					
	WV		152/2		76,000			
	WV		Součet		76,000			
11	K	762341832	Demontáž bednění střeš z desek tvrdých - OSB	m2	30,000	65,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		desky					
	WV		dmř zálkop 1/2 přístřešku					
	WV		60/2		30,000			
	WV		Součet		30,000			
12	K	762813110	Montáž vrchního zálkopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	30,000	125,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 01
116	K	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,100	2 000,00	4 200,00	SOD
	WV		Přístřešek					
13	K	762332134	Montáž vázaných koi krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	79,780	426,00	33 986,28	CS ÚRS 2023 02
	WV		1 nový trám středový 160/240					
	WV		9,0		9,000			
	WV		trám pozednice 200/200 s sloupy 200/200 dle nové statiky					
	WV		6,5*1 + 5,0 + 3,45*2		21,400			
	WV		trám pro zajištění vchodové vaznice 200/160					
	WV		5,2*1		5,200			
	WV		sloupy a trámy 160/240					
	WV		3,46*2 + 5,2		12,100			
	WV		pásky 100/100					
	WV		6*2*1,1		13,200			
	WV		krokve 120/180					
	WV		4*4,72		18,880			
	WV		Součet		79,780			
14	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	0,543	11 000,00	5 973,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		1 nový trám středový 160/240					
	WV		9,0 *0,16*0,24*1,1;					
	WV		trám pozednice 200/200, sloupy 200/200 dle nové statiky -					
	WV		použity stávající					
	WV		5,0 *0,2*0,2*1,1		0,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
	W		trám pro zesílení vrcholové vaznice 200/180		0,211			
	W		6,0*1*0,2*0,16*1,1					
	W		sloupky a trámy 160/240					
	W		(3,45*2 + 5,2)*0,16*0,24*1,1;					
	W		pásy 100/100					
	W		6*2*1,1*0,1*0,1*1,1;					
	W		krokve 120/180					
	W		1*4,72*0,12*0,16*1,1		0,112			
	W		Součet		0,543			
15	K	762083122	Impregnace fasiva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,543	1 170,00	635,31	CS ÚRS 2023 02
	W		hranoly					
	W		0,543		0,543			
	W		Součet		0,543			
16	K	76233213R	Příplatek za demontáž vázaných konstrukcí krovu nad 120 cm2 do 450 cm2 - za použití jeřábu	m3	5,462	1 125,00	6 144,75	R položka
	W		dmť prvků krovu a bednění					
	W		2,432*0,83		3,362			
	W		opět. mť prvků krovu					
	W		2,1		2,100			
	W		Součet		5,462			
18	K	763111313R	Příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x14 Cetris bez izolace	m2	9,500	2 265,00	21 517,50	R položka
21	K	763164711R	Obklad sloupů uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xCetris 14	m	6,900	1 478,00	10 198,20	R položka
	W		3,45*2		6,900			
	W		Součet		6,900			
47	K	34721111R001	Obklad Cetris, na rošt dle PD El 30 Přístěšek	m2	-15,000	1 965,00	-29 475,00	SOD
142	K	766410010RA	Obklad stěn palubkami pero - drážka do 18 mm modřin včetně nátěru	m2	12,705	1 398,00	17 761,58	SOD
	W		přístěšek					
	W		(5,2*1+4,75*4)*0,5*1,05		12,705			
	W		Součet		12,705			
143	K	766417111R0	Podkladový rošt pod obložení stěn	m2	10,000	256,00	2 560,00	SOD
	W		5,0*4*0,5		10,000			
	W		Součet		10,000			
152	K	7669920201VD	obklad z lamel hoblovaných ošetřených mořených 30x30 Přístěšek	m	-160,000	170,00	-27 200,00	SOD
153	K	7669920202VD	Obklad z lamel 25x60 kolmo k fasádě na kovové nosný prvek hoblovaných ošetřených Přístěšek	m	30,000	235,00	7 050,00	SOD
	W		25*8-170		30,000			
	W		Součet		30,000			
163	K	767900037RCA	Textilní žaluzie a motorovým el ovládáním šxv 2,4x3,3 Přístěšek	soubor	-4,000	9 000,00	-38 000,00	SOD
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				-56 925,00	
10	K	327214121	Zdění zdíva opěrných zdí z pravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene do 0,02 m3	m3	-9,500	4 890,00	-46 455,00	ZL č.4
	W		38*0,5*0,5		-9,500			
	W		Součet		-9,500			
359	K	327214111	Zdění zdíva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho obj jednoho kamene do 0,02 m3	m3	2,375	4 080,00	9 690,00	CS ÚRS 2023 01
	W		38*0,25*0,25		2,375			
	W		Součet		2,375			
293	K	959910100VD	ochranná slit včetně oceli kce dle PD 4*16 m a základů hříště	m2	-64,000	315,00	-20 160,00	SOD
	D	764	Konstrukce klempířské				2 145,00	
23	K	76451863R	d+mtž felizek pro odvod vody	kus	11,000	195,00	2 145,00	R položka
	D	766	Konstrukce truhlářské				-1 776,00	
137	K	766670021R00.1	Montáž kování (klíky a šiftku) budova C	kus	-1,000	112,00	-112,00	SOD
149	K	54915372.1	kování chrom matný budova B	kus	-5,000	416,00	-2 080,00	SOD
151	K	54915372.2	kování chrom matný budova C	kus	1,000	416,00	416,00	SOD
	D	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-8 491,20	
30	K	767250113	Montáž ocelových podest pro vstupy do chatek	m2	3,960	280,00	1 108,80	CS ÚRS 2023 02
	W		0,3*1,2*11		3,960			
	W		Součet		3,960			
31	M	55347136	stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1200x270mm	kus	11,000	1 220,00	13 420,00	CS ÚRS 2023 02
157	K	900100002RBA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky včetně vrat a váttek, podhrabové desky dle PD	m	-21,000	2 150,00	-45 150,00	SOD
177	K	900100002RBAB	Oplocení ocelové sloupky podhrab desky zemní vruty prkna hoblovaná	m	8,000	3 500,00	28 000,00	SOD
165	K	900100002RBAC	vrata u budovy C repase a nátěr	Ks	-1,000	5 870,00	-5 870,00	SOD
	D	794VD	794 zařízení kuchyni				-3 800,00	
260	K	7942008VD	D+M změkčovač vody manuální, 12 l	ks	-1,000	3 800,00	-3 800,00	SOD
	D	M21	Elektromontáže				-46 961,00	
342	K	2100102020VD.2	D+M el přímotopu 2,0 kW budova B	ks	-4,000	4 500,00	-18 000,00	SOD
337	K	210500010RAC	Venkovní osvětlení, stožár parkový včetně základu	kus	-1,000	28 961,00	-28 961,00	SOD
	D	M22	Práce ELEKTROINSTALAČNÍ				1 465,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	SIL9	Světidlo na stožár 6m, 70W LED, IP54, vč. stožárové rozvodnice, ozn. G (d+mt2)	ks	-1,000	5 015,00	-5 015,00	SOD
32	K	21010077R	Ukončení přívodu VO do krabice pro případné použití	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	R položka
33	M	125118R	krabice pro ukončení vodičů VO	kus	1,000	878,00	878,00	R položka
34	M	100120R	D+mt2 SVÍTIDLO LED REFLEKTOR s čidlem	kus	3,000	1 404,00	4 212,00	R položka
D A01 Objekt A							-5 566,00	
D D4 VNITŘNÍ VODOVOD							-4 575,00	
32	K	722 26-2227	Fakurační vodoměr, vícevrtkový, mokroběžný o jmenovitém průtoku Qn 6,0 m3/hod a jmenovité svítlosti DN 25, s připojovacími závitů G 5/4" o stavební délce 280 mm, včetně dodávky a montáže v horizontální poloze	ks	-1,000	4 575,00	-4 575,00	SOD
D D1 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY							-991,00	
11	K	725 33-1111	Montáž výše uvedeného dřezu	soubor	-1,000	991,00	-991,00	SOD
D ČÁST 0001 Vodovod (venkovní rozvody)							91 572,00	
D 4 Vodorovné konstrukce a objekty na vodovodní přípoje							103 084,00	
35	K	722-R	zapojení a dodávky komponentů pro automatické dopouštění vody (čerpadla, sondy, expanz.nádoba apod.)- využití dešťových vod	soubor	1,000	108 100,00	108 100,00	R položka
20	K	dodávka (ceník výr.3	Bet. prefabrikát - přechodové bet. deska TBZ -Q 1000/800/200, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 17	kus	-1,000	3 826,00	-3 826,00	SOD
361	K	899401113	Osazení bet. poklopů třídy B - dodávka viz SOD	kus	-1,000	1 190,00	-1 190,00	CS ÚRS 2023 01
D 5 Komunikace							-15 780,00	
29	K	566903111	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	-4,000	950,00	-3 800,00	SOD
30	K	566904111	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	-2,500	4 056,00	-10 140,00	SOD
31	K	599142111	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	-10,000	184,00	-1 840,00	SOD
D 8 Trubní vedení							4 268,00	
43	K	dodávka (ceník výr.13	Zemní teleskopická souprava (3/4"-2") souprava pro domovní přípoje s výškou krytí potrubí v rozmezí 1,3 - 1,8 m, včetně dodávky, bez montáže	kus	-1,000	1 612,00	-1 612,00	SOD
46	K	722219101	Montáž a provedení navrtávky (položky č. 35-42)	kus	4,000	1 470,00	5 880,00	SOD
	WV		navrtávky pro kabely					
	WV		2		2,000			
	WV		navrtávky pro vodovodní potrubí pr. 60					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		4,000			
D ČÁST 0003 Odpadní vody/dešťové odpadní vody							25 108,60	
D 1 Zemní práce							20 816,76	
36	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,400	1 060,00	12 084,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		výkop pro 16 bm					
	WV		0,6*0,4*18,0		4,320			
	WV		výkop pro revizní šachtu nebo aco drén					
	WV		0,6*0,6*1,0		0,360			
	WV		Mezisoučet		4,680			
	WV		výkop pro trubku tlakovou D 40x2,4mm 12 bm					
	WV		0,4*1,4*12		6,720			
	WV		Součet		11,400			
5	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,400	68,60	782,04	SOD
8	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny do 15 mm	m3	2,040	222,00	452,88	SOD
	WV		0,6*0,1*18,0		1,080			
	WV		0,4*0,2*12,0		0,960			
	WV		Součet		2,040			
9	K	174101101.1	Zásyp objektů na splaškové kanalizaci sypaninou s částicemi menšími než 15 mm se zhutněním	m3	3,180	148,00	470,64	SOD
	WV		výkop pro 9 bm					
	WV		0,6*0,4*18,0		4,320			
	WV		výkop pro revizní šachtu nebo aco drén					
	WV		0,6*0,6*1,0		0,360			
	WV		obsyp potrubí		-1,500			
	WV		-1,5		-1,500			
	WV		Součet		3,180			
37	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,760	228,00	1 313,28	CS ÚRS 2023 02
	WV		zpěvnění obsypu potrubí kvůli sesedání š. 0-32					
	WV		0,4*1,2*12		5,760			
	WV		Součet		5,760			
38	M	58344171	šifrování frakce Q/32	t	11,520	496,00	5 713,92	CS ÚRS 2023 02
	WV		5,76*2 Přepočtené koeficientem množství		11,520			
D D2 Vodorovné konstrukce a objekty na dešťové kanalizaci							4 291,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	dodávka (ceník vý.35)	Bet. prefabrikát - přechodový konus TBR-Q 1000/600/120 SPK konus, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 15	kus	-1,000	2 158,00	-2 158,00	SOD
19	K	dodávka (ceník vý.36)	Bet. prefabrikát - betonová skruž TBS-Q 1000/250/80, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 15	kus	-1,000	1 196,00	-1 196,00	SOD
20	K	dodávka (ceník vý.37)	Bet. prefabrikát - vyrovnávací prstenec TBW -Q 600/60/90, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 15	kus	-1,000	299,00	-299,00	SOD
21	K	dodávka (ceník vý.38)	Bet. podkop třídy A - TBN - Q - BEGU A15, včetně dodávky, montáž započítána do položky č. 15	kus	-1,000	3 126,00	-3 126,00	SOD
22	K	dodávka (ceník vý.39)	Izolace IPA 400 H nastavená na vnější plochu objektu vodoměr. šachty po celém jejím obvodu, vč. dodávky, montáž započítána do položky č. 15	m2	-3,800	223,50	-849,30	SOD
39	K	722176115	Montáž potrubí plastové přes 32 do 40 mm	m	12,000	334,00	4 008,00	CS ÚRS 2023 02
40	M	26613841	trubka tlaková HDPE-100 D 40x2,4mm PN10	m	12,360	35,10	433,84	CS ÚRS 2023 02
	vv		12*1,03 Přepočtené koeficientem množství		12,360			
30	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 160	m	18,000	158,00	2 844,00	SOD
	vv		9+7+2		18,000			
	vv		Součet		18,000			
33	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	18,540	145,00	2 688,30	CS ÚRS 2023 01
	vv		18*1,03 Přepočtené koeficientem množství		18,540			
41	K	89481211R	Plastová revizní šachta z plastovou dešťovou mřížkou 30x30	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	R položka
	D	B01	Objekt B				13 430,00	
	D	A05	Zařizovací předměty				13 430,00	
42	K	725539301	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 100 l	soubor	1,000	4 330,00	4 330,00	CS ÚRS 2023 02
43	M	48438700	ohřivač vody zásobníkový hranatý závěsný svislý 80L	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	CS ÚRS 2023 02
	D	C01	Objekt C				13 420,76	
	D	A05	Zařizovací předměty				13 420,76	
11	K	725 53-9305	Montáž tlakového ohřivače, stacionárního přes 300 do 500 litrů	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	SOD
44	K	725530826R	Demontáž ohřivač elektrický do 800 l vč. přesunu	soubor	2,000	2 750,00	5 500,00	R položka
	vv		2		2,000			
45	K	725540109R	Úprava rozvodů vody a elektro vč. materiálu	kus	2,000	1 460,38	2 920,76	R položka