

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci: „Stavební opravy budov střediska Kohinoor“

č. D800/70300/00047/24/01, UID D1: UID 0080002629

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy o dílo na akci „Stavební opravy budov střediska Kohinoor“, uzavřené dne 29. 2. 2024 pod č. Objednatele D800/70300/00047/24/00 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 1:

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, ředitelkou odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

██████████ náměstek pro ekologii a sanaci
Tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ vedoucí střediska Kohinoor
tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ technický pracovník oddělení sledování vod a správy území KOH
tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

██████████ vedoucí referátu veřejných zakázek
tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ referent veřejných zakázek
tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
Faktury zasílat e-mailem na adresu:

fakturypk@diamo.cz

Zhotovitel: **AAA Stavby Bukovský s.r.o.**
Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6
Zapsaná v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 382096
IČO: 191 41 149, **DIČ:** CZ19141149, plátce DPH

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. ú. 2402552536/2010

Zastoupený: Martinem Bukovským, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

██████████
e-mail: ██████████ tel.: ██████████

Fakturační a korespondenční adresa:

AAA Stavby Bukovský s.r.o.
Skalkova 5207, 430 05 Chomutov

(dále společně jen „Smluvní strany“)

I. Důvod uzavření Dodatku

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu prací, ke které dochází v závislosti na neočekávaném oznámení nájemce objektů určených k opravě o ukončení nájemního vztahu. Z důvodu ukončení nájemního vztahu k některým objektům byly přehodnoceny požadavky na opravy těchto objektů. Ze strany nájemce Severní energetická, a.s. již není požadováno provedení oprav objektů uvedených v čl. II Smlouvy, Oddíl I. – Opravy betonových podlah, viz níže uvedený výčet, čímž se výrazně omezí rozsah opravovaných objektů, resp. předmět Smlouvy.

Jedná se o celý oddíl I. a v něm zahrnuté objekty:

SO-01: (inv. č. 82100034): Třídírna – oprava podlahy C41 a-h,
SO-02: (inv. č. 82100034): Třídírna – oprava podlah v 8. patře,
SO-03: (inv. č. 82100034): Třídírna – opravy podest na zadním schodišti,
SO-04: (inv. č. 82100034): Třídírna – oprava podlahy v přízemí,
SO-05: (inv. č. 82100034): Mezistavba – Oprava podlah okolo drtičů a pohonů C44, C49a,
SO-06: (inv. č. 82100036): Prádlo – Oprava vstupu do prádla před výtahem,
SO-07: (inv. č. 82100036): Prádlo – Oprava podlahy kolem čerpadel U29c, U29d, U29e.

Méněpráce související s výše popsányi změnami mají vliv na výši ceny díla. V souladu s touto skutečností byl zpracován Protokol změny č. PZ:01/2024 včetně nového položkového rozpočtu stavby s vyčíslením změny, který tvoří jeho přílohu č. 1.

Z důvodu prodloužení Objednatele s předáním jednotlivých míst plnění, vzniklého z důvodu řešení výše popsané situace vyvolané rozhodnutím nájemce ukončit nájemní vztah k některým objektům, dohodly se Smluvní strany na prodloužení termínu plnění.

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. II. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních oprav níže uvedených objektů ve správě střediska Kohinoor v souladu s projektovou dokumentací. Práce budou prováděny na 6 stavebních objektech (dále též „SO“ či „objekty“) v k. ú. Třebušice a Komořany u Mostu.

Práce budou provedeny na oddílu II:

Oddíl II – Stavební opravy

SO-08: (inv. č. 82100117): Centrální řídicí středisko – nátěr střechy,
SO-15: (inv. č. 82100112): Dílna zděná na UDV – oprava omítek obvodových zdí,
SO-16: (inv. č. 82100216): Hradlo D9 – oprava spodní strany přesahu střechy,
SO-17: (inv. č. 82100097): Garáže „C“ a „D“ – oprava střechy, klempířských prvků, omítek a nátěr vrat garáží „D“,
SO-19: (inv. č. 82100120): Sociální zařízení skladu ÚUK – oprava střechy sociálního zařízení ÚUK,
SO-20: (inv. č. 82100048): Koupelna kovodílen – oprava střechy koupelen kovodílen.

2. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předání kompletně dokončeného díla:

nejpozději 17. prosince 2024

Termín plnění může být prodloužen po oboustranné dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu, a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.

3. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. V. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Místem plnění Smlouvy jsou budovy bez čísla popisného a evidenčního ve správě Objednatele nacházející se v lokalitách ÚUK Komořany, ÚDV Komořany na následujících stavebních parcelách:

SO-08 – p. č. st. 296/2, k. ú. Třebušice,
SO-15 – p. č. st. 382, k. ú. Třebušice,
SO-16 – p. č. st. 292, k. ú. Třebušice,
SO-17 – p. č. st. 297, k. ú. Třebušice,
SO-19 – p. č. st. 660, k. ú. Komořany u Mostu,
SO-20 – p. č. st. 526/2, k. ú. Komořany u Mostu

Vlastníkem jednotlivých budov je Česká republika, přičemž Objednatel disponuje právem s nimi hospodařit. Vlastníkem pozemků, na kterých jsou tyto objekty umístěny, jsou soukromí vlastníci (nájemci), jimž Objednatel tyto objekty pronajal. Vlastníci pozemků tyto objekty provozují v rámci své podnikatelské činnosti a souhlasí, aby v nich Zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli vstup do jednotlivých objektů.

4. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsanych v dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy	3 687 087,37 Kč
<u>Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</u>	<u>- 1 421 272,14 Kč</u>
Cena díla po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	2 265 815,23 Kč

5. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající příloha č. 1 Smlouvy s názvem „Oceněný soupis prací“ a zcela se nahrazuje přílohou č. 1 Protokolu změny č. 01/2024 ze dne 12. 6. 2024 s názvem „Nový položkový rozpočet prací“. Kdekoliv se ve Smlouvě mluví o Oceněném soupisu prací, mají tím Smluvní strany na mysli „Nový položkový rozpočet prací“ (přílohu č. 1 Protokolu změny č. 01/2024 ze dne 12. 6. 2024).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku č. 1, kdy je Dodatek č. 1 vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel v průběhu roku 2024 prochází organizační změnou, v jejímž důsledku dojde od 1. 9. 2024 ke změně vnitřních organizačních jednotek Objednatele. Na základě organizační změny bude zrušen odštěpný závod PKÚ a činnosti Objednatele, tedy i výkon práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a z tohoto Dodatku č. 1 bude nově zajišťovat **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram**. Smluvní strany se dohodly, že pouze v důsledku změny organizační struktury Objednatele nepožadují uzavření dodatku k této Smlouvě a že podmínky Smlouvy tím nejsou dotčeny.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. PZ:01/2024 včetně přílohy č. 1: Položkový rozpočet stavby s vyčíslením změn

V Chlumci dne



Datum: 2024.08.06 13:55:36 +02'00'

Ing. Petra Šilhánová
ředitelka odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)

V Praze dne



Datum: 2024.08.05
16:44:13 +02'00'

Martin Bukovský
jednatel společnosti
AAA Stavby Bukovský s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

**Protokol změny č. PZ:01/2024 včetně přílohy č. 1: Položkový
rozpočet stavby s vyčíslením změn**




PROTOKOL ZMĚNY		číslo PZ: 01/2024												
Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parlérova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6 IČO: 191 41 149 DIČ: CZ19141149		Objednatel: DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739												
Název akce: Stavební opravy budov střediska Kohinoor Kód zakázky: P300076565, P300306561		Datum: 12. 6. 2024												
Smlouva o dílo:	uzavřená dne 29.2.2024, pod č. reg. D800/70300/00047/24/00, UID: 0080002487													
Odkazy:	PD – Vypracování projektové dokumentace stavebních oprav budov střediska KOH v roce 2023, ██████████ květen 2023													
Důvod změny:	změny v rozsahu prací													
I. POPIS ZMĚNY Změna rozsahu prací a snížení nákladů na opravy budov Předmětem změny je úprava čl. II a čl. IV. smlouvy o dílo podepsané dne 29. 2. 2024 na akci „Stavební opravy budov střediska Kohinoor“. <p>Plánovaným vrácením některých pronajatých budov během následujícího období, nájemcem Severní energetická a.s., došlo k přehodnocení požadavků na opravy ze strany nájemce a nadále již nepožaduje provedení oprav dle Oddílu I. – opravy betonových podlah, proto dochází k ponížení finančního rozsahu smlouvy.</p> Z důvodů řešení navrácení pronajatých budov dojde také k posunutí termínu dokončení předmětu plnění dle uzavřené Smlouvy o dílo k termínu 17. 12. 2024 .														
II. POPIS ZMĚNY V OBJEMU PRACÍ Smlouva byla rozdělena na dvě části Oddíl I. – opravy betonových podlah Oddíl II. – stavební opravy Podle nových požadavků, bude vypuštěna část Oddíl I. - Opravy betonových podlah														
III. ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ <table> <tr> <td>Oddíl I.</td> <td>1 421 272,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Oddíl II.</td> <td>2 265 815,23 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkový objem financí celkem bez DPH</td> <td>3 687 087,37 Kč</td> </tr> </table> Vyčíslení změny v rámci ponížení rozsahu akce: <table> <tr> <td>Původní cena dle Smlouvy o dílo</td> <td>3 687 087,37 Kč</td> </tr> <tr> <td><u>Vyjmutý oddíl I.</u></td> <td><u>- 1 421 272,14 Kč</u></td> </tr> <tr> <td>Cena po provedení změny bez DPH</td> <td>2 265 815,23 Kč</td> </tr> </table>			Oddíl I.	1 421 272,14 Kč	Oddíl II.	2 265 815,23 Kč	Celkový objem financí celkem bez DPH	3 687 087,37 Kč	Původní cena dle Smlouvy o dílo	3 687 087,37 Kč	<u>Vyjmutý oddíl I.</u>	<u>- 1 421 272,14 Kč</u>	Cena po provedení změny bez DPH	2 265 815,23 Kč
Oddíl I.	1 421 272,14 Kč													
Oddíl II.	2 265 815,23 Kč													
Celkový objem financí celkem bez DPH	3 687 087,37 Kč													
Původní cena dle Smlouvy o dílo	3 687 087,37 Kč													
<u>Vyjmutý oddíl I.</u>	<u>- 1 421 272,14 Kč</u>													
Cena po provedení změny bez DPH	2 265 815,23 Kč													

IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna má vliv na snížení ceny díla, ale také na termín dokončení oprav.

V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Nový položkový rozpočet prací

Za zhotovitele:	Martin Bukovský Jednatel společnosti AAA Stavby Bukovský s.r.o.	
Za objednatele:	 technický pracovník oddělení sledování vod a správy území KOH DIAMO, s. p., o. z. PKÚ	

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 12062023-V2
Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

KSO:
Místo:
CZ-CPV: 45259000-7

CC-CZ:
Datum: 11.06.2024

Zadavatel:
DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parlérova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 19141149
DIČ: CZ 19141149

Projektant:
[REDAKCE]

IČ: 40243702
DIČ: CZ [REDAKCE]

Zpracovatel:
[REDAKCE]

IČ: 40243702
DIČ: CZ [REDAKCE]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 265 815,23
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00%	2 264 915,23	0,00
DPH snížená	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 265 815,23
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12062023-V2

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Místo: Datum: 11.06.2024

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2 Projektant:

Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parlářova 681/8, Střešovice, 169 Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

2 265 815,23 2 265 815,23

Oddíl II.	STAVEBNÍ OPRAVY	2 265 815,23	2 265 815,23	STA
SO-08	Nátěr střechy, inv.č. 82100117, Centrální řídicí středisko – p.č.st. 296, k.ú. Třebušice	542 610,71	542 610,71	Soupis
SO-15	Oprava omítek obvodových zdí, inv.č.82100112 Areál UDV Třebušice	83 615,59	83 615,59	Soupis
SO-16	Hradlo D9-Oprava spodní strany přesahu a střechy, ÚUK Třebušice inv.č. 82100216	637 919,22	637 919,22	Soupis
SO-17	Oprava střechy, klemp.prvků,omítek a nátr vrat-garáží D, inv.č. 82100097	584 369,32	584 369,32	Soupis
SO-19	Oprava střechy sociálního zařízení skladu UUK Komořany, inv.č. 82100120	133 829,19	133 829,19	Soupis
SO-20	Oprava střechy koupelen kovodílen,k.ú Komořany inv.č. 82100048	283 471,20	283 471,20	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-08 - Natěr střechy, inv.č. 82100117, Centrální řídicí středisko – p.č.st. 296, k.ú. Třebušice

KSO:

Místo: Třebušice

CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:

Datum: 11.06.2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 19141149

DIČ: CZ 19141149

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 40243702

DIČ: CZ [REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ: 40243702

DIČ: CZ [REDACTED]

Poznámka:

veskére konstrukce a prace souvisejci s realizaci predmetne stavby budou provadeny podle platnych predpisu a CSN s dodrzenim technologickych postupů. Délkové a výškové kóty konstrukcí a výrobků v souvztaznosti se stávajícím stavem nutno upřesnit dle skutečných rozměrů přímo na stavbě. Případné materiálové a konstrukční odchylky při realizaci oproti projektu musí být projednány s autorem projektu a schváleny partnerskou dohodou - investor, dodavatel, projektant. V průběhu realizace zajistí zhotovitel stavby proti nřístupu třetích osob

Cena bez DPH

542 610,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 710,71	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

542 610,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt: Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis: **SO-08 - Natěr střechy, inv.č. 82100117, Centrální řídicí středisko – p.č.st. 296, k.ú. Třebušice**

Místo: Třebušice
Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Datum: 11.06.2024
Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most
Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

542 610,71

HSV - Práce a dodávky HSV	162 404,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	155 960,00
997 - Přesun sutě	6 443,23
PSV - Práce a dodávky PSV	373 956,53
712 - Povlakové krytiny	39 999,03
713 - Izolace tepelné	168 681,85
714 - Akustická a protiotřesová opatření	54 394,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud	46 448,00
751 - Vzduchotechnika	38 500,00
764 - Konstrukce klempířské	25 933,40
M - Práce a dodávky M	2 750,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	2 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-08 - Natěr střechy, inv.č. 82100117, Centrální řídicí středisko – p.č.st. 296, k.ú. Třebošice

Místo: Třebošice

Datum: 11.06.2024

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most

Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

542 610,71

D HSV Práce a dodávky HSV

162 610,71

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

155 960,95

1	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	601,585	70,00	42 110,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938902122					
	VV		Po bouracích pracích a demontážích se provede důkladně očištění všech dotčených konstrukcí zametením a tlakovou vodou – stávající izolace PUR .					
	VV		plocha					
	VV		30,40*19,105		580,792			
	VV		atika					
	VV		(19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30		20,793			
	VV		Součet		601,585			
2	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	99,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
	VV		11,00*3,00*3,00		99,000			
	VV		Součet		99,000			
3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	495,000	200,00	99 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
	VV		Svody					
	VV		5 dnů					
	VV		11,00*3,00*3,00*5		495,000			
	VV		Součet		495,000			
4	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	99,000	50,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
	VV		11,00*3,00*3,00		99,000			
	VV		Součet		99,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					6 443,23
5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	2,519	600,00	1 511,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013214					
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,519	300,00	755,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,519	100,00	251,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,528	60,00	271,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			1,132*4 'Přepočtené koeficientem množství			4,528		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,519	1 450,00	3 652,55	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D PSV			Práce a dodávky PSV					373 956,53
D 712			Povlakové krytiny					39 999,03
10	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	601,585	40,00	24 063,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712300841					
VV			Po bouracích pracích a demontážích se provede důkladně očištění všech dotčených konstrukcí zametením					
VV			plocha					
VV			30,40*19,105			580,792		
VV			atika					
VV			(19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30			20,793		
VV			Součet			601,585		
11	K	712310900-R	Provedení penetračního nátěru celoplošně	m2	601,585	25,00	15 039,63	
PP			Provedení penetračního nátěru celoplošně					
VV			- celoplošný vhodný penetrační nátěr					
VV			plocha					
VV			30,40*19,105			580,792		
VV			atika					
VV			(19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30			20,793		
VV			Součet			601,585		
12	K	712775911-R	Ochrana zakrytím geotextilií pod pryžové podložky antén, sklon střechy do 5°	m2	12,520	65,00	813,80	
PP			Ochrana zakrytím geotextilií pod pryžové podložky antén, sklon střechy do 5°					
VV			Cena včetně dodávky geotextilie					
VV			pod zpětně osazené antény					
VV			1,30*1,30*4			6,760		
VV			0,80*0,80*3*3			5,760		
VV			Součet			12,520		
13	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,137	600,00	82,20	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712103					
D 713			Izolace tepelné					168 681,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	713140800-R	Odstranění tepelné izolace střech - broušení stávající PUR izolace	m2	601,585	100,00	60 158,50	
	PP		Odstranění tepelné izolace střech - broušení stávající PUR izolace					
	VV		- zbroušení stávající izolace PUR					
	VV		- důkladné proschnutí stávající izolace PUR					
	VV		plocha					
	VV		30,40*19,105		580,792			
	VV		atika					
	VV		((19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30		20,793			
	VV		Součet		601,585			
15	K	713143911	Doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm na střeších	m2	60,158	300,00	18 047,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava střešního tepelné-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713143911					
	VV		- oprava porušených částí polyuretanovým tmelem (rozsah cca 10% z celkové plochy)					
	VV		plocha					
	VV		(30,40*19,105)*0,10		58,079			
	VV		atika					
	VV		((19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30)*0,10		2,079			
	VV		Součet		60,158			
16	K	713143921	Obnova ochranné UV vrstvy stříkané PUR izolace dvojnásobným akrylátovým nátěrem	m2	601,585	150,00	90 237,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava střešního tepelné-hydroizolačního systému PUR obnova UV vrstvy nátěrem akrylátovým dvojnásobným					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713143921					
	VV		- první celoplošný akrylátový nátěr UV vrstvy vhodný pro sanaci střešních PUR izolací					
	VV		- důkladné proschnutí první vrstvy					
	VV		- druhý celoplošný akrylátový nátěr UV vrstvy vhodný pro sanaci střešních PUR izolací					
	VV		plocha					
	VV		30,40*19,105		580,792			
	VV		atika					
	VV		((19,105+30,10+19,105+0,25+0,25+0,25+0,25)*0,30)		20,793			
	VV		Součet		601,585			
17	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,397	600,00	238,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713103					
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				54 394,25	
18	K	714551012-R	Montáž desek pro akustická a bezpečnostní opatření z recyklované pryže	m2	21,620	400,00	8 648,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž desek pro akustická a bezpečnostní opatření z recyklované pryže					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714551012-R					
	VV		Na střechu pod zpětně osazené klima jednotky					
	VV		pod zpětně osazené klima jednotky					
	VV		2*0,50*1,30*7		9,100			
	VV		pod zpětně osazené antény					
	VV		1,30*1,30*4		6,760			
	VV		0,80*0,80*3*3		5,760			
	VV		Součet		21,620			
19	M	27245112-R	deska hladká recyklovaná pryž tl 25mm černá	m2	22,701	2 000,00	45 402,00	
	PP		deska hladká recyklovaná pryž tl 25mm černá					
	VV		21,62*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		22,701			
20	K	998714102	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	t	0,459	600,00	275,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714102					
21	K	998714103	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 24 m	t	0,459	150,00	68,85	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				46 448,00	
22	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	580,600	80,00	46 448,00	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
	VV		Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svíslé a vodorovné rozvody.					
	VV		Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
	VV		580,60		580,600			
	VV		Součet		580,600			
D		751	Vzduchotechnika				38 500,00	
23	K	751721816-R	Demontáž klimatizační jednotky venkovní	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
	PP		Demontáž klimatizační jednotky venkovní					
	VV		Bude objednána demontáž u firmy zajišťující jejich servis (Reimont elektro)					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
24	K	751792003-R	Zpětná montáž klimatizační jednotky	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	
	PP		Zpětná montáž klimatizační jednotky					
	VV		zpětné osazení klimatizačních jednotek					
	VV		Bude objednána zpětná montáž včetně provozní zkoušky u firmy zajišťující jejich servis (Reimont elektro)					
	VV		7,00		7,000			
	VV		Součet		7,000			
D		764	Konstrukce klempířské				25 933,40	
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	30,500	50,00	1 525,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
	VV		30,50		30,500			
	VV		Součet		30,500			
26	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	39,000	50,00	1 950,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	VV		13,00*3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
27	K	764541302	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	30,500	350,00	10 675,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541302					
	VV		Na místo původního žlabu a svodů budou osazeny nové dešťové trouby včetně střešních vpustí.					
	VV		Odpadní trouby budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace.					
	VV		Nové klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm v přírodní barvě					
	VV		DN 150 mm					
	VV		30,50		30,500			
	VV		Součet		30,500			
28	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	39,000	300,00	11 700,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhových, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548323					
	VV		Na místo původního žlabu a svodů budou osazeny nové dešťové trouby včetně střešních vpustí.					
	VV		Odpadní trouby budou napojeny na stávající rozvody dešťové kanalizace.					
	VV		Nové klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm v přírodní barvě					
	VV		13,00*3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
29	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,139	600,00	83,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				2 750,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				2 750,00	
30	K	220700021-R	Montáž držáku TV antény do výšky 30 m	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž držáku TV antény na příhradový stožár s uchycením, do výšky 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220700021-R					
	VV		"Trojnožka"					
	VV		Bude provedena zpětná montáž antény po projednání s provozovatelem a po opětovné montážní provozní zkouška					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet				3,000	
31	K	220731515-R	Montáž antény ve výšce přes 5 m	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž antény ve výšce přes 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220731515-R					
	VV		Bude provedena zpětná montáž antény po projednání s provozovatelem a po opětovné montážní provozní zkouška					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet				4,000	
32	K	22870002-R	Demontáž držáku TV antény ve výšce do 30 m	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž držáku TV antény z příhradového stožáru ve výšce do 30 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/22870002-R					
	VV		"Trojnožka"					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet				3,000	
33	K	228731515-R	Demontáž antény ve výšce přes 5 m	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž antény ve výšce přes 5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228731515-R					
	VV		4,00		4,000			
	VV		Součet				4,000	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 000,00	
34	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Revize hromosvodu					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet				1,000	
D	VRN7		Provozní vlivy				500,00	
35	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet				1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-15 - Oprava omítek obvodových zdí, inv.č.82100112 Areál UDV Třebušice

KSO:

Místo: Třebušice

CZ-CPV: 45410000-4

CC-CZ:

Datum: 11.06.2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 19141149

DIČ: CZ 19141149

Projektant:

██████████ R. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: CZ ██████████

Zpracovatel:

██████████ FR. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: CZ ██████████

Poznámka:

Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu – Severní energetická a.s.

Cena bez DPH

83 615,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 615,59	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 615,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt: Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis: **SO-15 - Oprava omítek obvodových zdí, inv.č.82100112 Areál UDV Třebušice**

Místo: Třebušice
Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Datum: 11.06.2024
Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most
Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

83 615,59

HSV - Práce a dodávky HSV	79 043,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 322,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 475,30
997 - Přesun sutě	6 245,29
998 - Přesun hmot	539,40
PSV - Práce a dodávky PSV	4 572,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 572,50

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-15 - Oprava omítek obvodových zdí, inv.č.82100112 Areál UDV Třebošice

Místo: Třebošice

Datum: 11.06.2024

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most

Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 615,59

D HSV Práce a dodávky HSV

79 043,09

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 322,50

1	K	622131151-R	Sanační postřik san podhoz vnějších stěn nanášený celoplošně ručně-pro větší prohlubně budou předem použity dozdivky kousky cihel	m2	19,000	250,00	4 750,00	
	PP		Sanační postřik san podhoz vnějších stěn nanášený celoplošně ručně-pro větší prohlubně budou předem použity dozdivky kousky cihel					
	VV		do prohlubní a spár bude aplikován cementový prohoz					
	VV		pro větší prohlubně budou předem použity dozdivky kousky cihel					
	VV		19,00		19,000			
	VV		Součet		19,000			
2	K	622151001-R	Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	29,500	95,00	2 802,50	
	PP		Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		po řádném zaschnutí bude provedena penetrace povrchu fasádním penetračním nátěrem					
	VV		29,50		29,500			
	VV		Součet		29,500			
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	29,500	60,00	1 770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995101					
	VV		omytí plochy tlakovou vodou					
	VV		29,50		29,500			
	VV		Součet		29,500			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 475,30	
4	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	54,485	120,00	6 538,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321121					
	VV		(1,50+0,30+4,60)*(3,60-1,90)			10,880		
	VV		(1,50+0,30+3,50+1,00+2,10)*(3,60-1,90)			14,280		
	VV		(1,40+3,45+0,30+1,50)*(3,60-1,90)			11,305		
	VV		(1,50+0,30+7,00+0,30+1,50)*(3,60-1,90)			18,020		
	VV		Součet			54,485		
5	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	544,850	80,00	43 588,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321211					
			VV (1,50+0,30+4,60)*(3,60-1,90)*10		108,800			
			VV (1,50+0,30+3,50+1,00+2,10)*(3,60-1,90)*10		142,800			
			VV (1,40+3,45+0,30+1,50)*(3,60-1,90)*10		113,050			
			VV (1,50+0,30+7,00+0,30+1,50)*(3,60-1,90)*10		180,200			
			VV Součet		544,850			
6	K	941321311	Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. od SW 09 a SW 12 od 0,9 do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakryté					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321311					
			VV 1,00		1,000			
			VV Součet		1,000			
7	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	54,485	60,00	3 269,10	CS ÚRS 2023 02
			PP Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321821					
			VV (1,50+0,30+4,60)*(3,60-1,90)		10,880			
			VV (1,50+0,30+3,50+1,00+2,10)*(3,60-1,90)		14,280			
			VV (1,40+3,45+0,30+1,50)*(3,60-1,90)		11,305			
			VV (1,50+0,30+7,00+0,30+1,50)*(3,60-1,90)		18,020			
			VV Součet		54,485			
8	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	19,000	120,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015391					
			VV oklepání nesoudržných částí ploch					
			VV oklepání, oškrabání					
			VV 19,00		19,000			
			VV Součet		19,000			
9	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	19,000	200,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112					
			VV jako druhá vrstva bude provedena v celé ploše vrstva sanační malty					
			VV alespoň 20mm a bude provedeno konečné vyhlazení plochy					
			VV 19,00		19,000			
			VV Součet		19,000			
	D	997	Přesun sutě				6 245,29	
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,121	600,00	672,60	CS ÚRS 2023 02
			PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	10,089	300,00	3 026,70	CS ÚRS 2023 02
			PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
			VV 1,121*9 'Přepočtené koeficientem množství		10,089			
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,121	100,00	112,10	CS ÚRS 2023 02
			PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,484	60,00	269,04	CS ÚRS 2023 02
			PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
			VV 1,121*4 'Přepočtené koeficientem množství		4,484			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,121	1 450,00	1 625,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				539,40	
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,899	600,00	539,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 572,50	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 572,50	
16	K	783806815	Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	29,500	60,00	1 770,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806815					
	VV				29,50			
	VV				Součet		29,500	
17	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	29,500	95,00	2 802,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827421					
	VV		po řádném zaschnutí bude provedena penetrace povrchu fasádním penetračním nátěrem a jako poslední vrstva bude proveden nátěr fasádním probarveným					
	VV		nátěrem					
	VV		(odstín bude před aplikací konzultován s investorem)					
	VV				29,50			
	VV				Součet		29,500	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-16 - Hradlo D9-Oprava spodní strany přesahu a střechy, ÚUK Třebušice inv.č. 82100216

KSO:

Místo: Areál ÚUK Třebušice

CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:

Datum: 11.06.2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parlářova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 19141149

DIČ: CZ 19141149

Projektant:

██████████ R. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: CZ ██████████

Zpracovatel:

██████████ FR. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: CZ ██████████

Poznámka:

Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu – Severní energetická a.s.

Cena bez DPH

637 919,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	637 919,22	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

637 919,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-16 - Hradlo D9-Oprava spodní strany přesahu a střechy, ÚUK Třebošice inv.č. 82100216

Místo:

Areál ÚUK Třebošice

Datum:

11.06.2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant:

FR. Škroupa 2063,
Most

Zhotovitel:

AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

FR. Škroupa 2063,
Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

637 919,22

HSV - Práce a dodávky HSV

265 541,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

198 048,40

997 - Přesun sutě

16 277,19

PSV - Práce a dodávky PSV

349 277,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 258,68

712 - Povlakové krytiny

251 249,75

713 - Izolace tepelné

16 800,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 800,00

764 - Konstrukce klempířské

24 577,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 624,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 968,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 100,00

VRN3 - Zařízení staveniště

19 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-16 - Hradlo D9-Oprava spodní strany přesahu a střechy, ÚUK Třebošice inv.č. 82100216

Místo: Areál ÚUK Třebošice

Datum: 11.06.2024

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most

Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

637 919,22

D HSV Práce a dodávky HSV

265 541,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 216,00

1	K	611142099-R	Zpracování výztužné sítě MAPEGRIP G120	m2	93,120	270,00	25 142,40	
	PP		Zpracování výztužné sítě MAPEGRIP G120					
	VV		Na celou plochu včetně přetažení na svislou část římsy (cca 15 cm).					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
2	K	621316190-R	PLANITOP HDM Maxi hrubé vyrovnání roviny 10 % + celoplošná aplikace	m2	102,432	200,00	20 486,40	
	PP		PLANITOP HDM Maxi hrubé vyrovnání roviny 10 % + celoplošná aplikace					
	VV		MAPEI PLANITOP HDM MAXI /A+B Dvousložková cementová vlákny vyztužená malta MAP-203925/204005					
	VV		Do vzniklých děr a defektů v ploše fasády bude aplikován PLANITOP HDM Maxi a provedeno hrubé vyrovnání roviny fasády (cca 10% plochy)					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15*0,10		0,816			
	VV		(16,60*1,80)*2*0,10		5,976			
	VV		(7,00*1,80)*2*0,10		2,520			
	VV		Jako druhá vrstva bude provedena vrstva sanační malty PLANITOP HDM Maxi s výztužným vláknem a polymerovou přísadou ukončená pomocí zubovité stěrky					
	VV		Celoplošně					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		102,432			
3	K	622151001-R	Penetrační nátěr Baunit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	93,120	60,00	5 587,20	
	PP		Penetrační nátěr Baunit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
	VV		po řádném zaschnutí bude provedena penetrace povrchu fasádním penetračním nátěrem					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				198 048,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	941121321	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m ² š od 1,5 do 1,8 m v do 25 m pl přes 500 do 2000 m ² nezakryté	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m ² nezakryté					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941121321					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	941321121	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m ²	547,800	120,00	65 736,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321121					
	VV		(1,20+0,30+16,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		323,400			
	VV		(1,20+0,30+10,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		224,400			
	VV		Součet		547,800			
6	K	941321211	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m ² š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m ²	10 956,000	5,00	54 780,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321211					
	VV		provádění prací 20 dnů					
	VV		(1,20+0,30+16,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2*20		6 468,000			
	VV		(1,20+0,30+10,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2*20		4 488,000			
	VV		Součet		10 956,000			
7	K	941321821	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m ² š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m ²	547,800	60,00	32 868,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Lešení řadové modulové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m ² šířky tř. SW12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941321821					
	VV		(1,20+0,30+16,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		323,400			
	VV		(1,20+0,30+10,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		224,400			
	VV		Součet		547,800			
8	K	94199-0001-R	Kotvení lešení do fasády	m ²	547,800	50,00	27 390,00	
	PP		Kotvení lešení do fasády					
	VV		Pro realizaci navržených prací bude nutná výstavba lešení kotveného do fasády					
	VV		(1,20+0,30+16,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		323,400			
	VV		(1,20+0,30+10,60+0,30+1,20)*(10,15-1,90)*2		224,400			
	VV		Součet		547,800			
9	K	978015321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 %	m ²	93,120	120,00	11 174,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
10	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m ²	10,500	200,00	2 100,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112					
	VV		bude provedena případná oprava povrchu podkladu v ploše cca 5% celkové plochy sanačním betonem či maltovou směsí (dle hloubky rozrušení)					
	VV		Je třeba zajistit řádné vyschnutí této vrstvy před pokládkou hydroizolace.					
	VV		210,00*0,05		10,500			
	VV		Součet		10,500			
	D	997	Přesun sutě				16 277,19	
11	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	6,051	600,00	3 630,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,051	300,00	1 815,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,051	100,00	605,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,204	60,00	1 452,24	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		6,051*4 'Přepočtené koeficientem množství		24,204			
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,051	1 450,00	8 773,95	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D PSV Práce a dodávky PSV							349 277,63	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							7 258,68	
16	K	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou	m2	10,500	150,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení detailů natěradly a tmely za studena vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711714111					
	VV		Adhezni můstek					
	VV		210,00*0,05		10,500			
	VV		Součet		10,500			
17	M	58585000	adhezni můstek pro savé i nesavé podklady	kg	31,421	180,00	5 655,78	CS ÚRS 2023 02
	PP		adhezni můstek pro savé i nesavé podklady					
	VV		10,5*2,9925 "Přepočtené koeficientem množství		31,421			
18	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,031	600,00	18,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102					
19	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	300,00	9,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181					
D 712 Povlakové krytiny							251 249,75	
20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	210,000	50,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
	VV		Penetrace podkladu					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,067	11 000,00	737,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		210*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,067			
22	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	210,000	40,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střeš plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340832					
	VV		Odstranění vrstev hydroizolace pod PUR krytinou					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	210,000	220,00	46 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	210,000	220,00	46 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
25	M	62857035-R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS Elastek bez posypu 4 mm	m2	244,755	170,00	41 608,35	
	PP		pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS Elastek bez posypu 4 mm					
	VV		210°1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		244,755			
26	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	210,000	220,00	46 200,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
27	M	DEK.1010151220-R	ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm	m2	244,755	200,00	48 951,00	
	PP		ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm					
	VV		210°1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		244,755			
28	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,726	600,00	1 635,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
29	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	2,726	300,00	817,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181					
	D	713	Izolace tepelné				16 800,00	
30	K	713140851	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	210,000	80,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713140851					
	VV		odstranění polyuretanového nástřiku PUR v ploše střeš					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				16 800,00	
31	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	210,000	80,00	16 800,00	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
	VV		Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svíslé a vodorovné rozvody.					
	VV		Doplnění úchytů a šroubů					
	VV		Podložení podpěr hromosvodu přířezy z asfaltového pásu					
	VV		Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
	VV		210,00		210,000			
	VV		Součet		210,000			
	D	764	Konstrukce klempířské				24 577,20	
32	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	54,400	50,00	2 720,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
	VV		demontáž okapnic					
	VV		(10,60+16,60)*2		54,400			
	VV		Součet		54,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
33	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	54,400	400,00	21 760,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242334					
	VV		Nová okapnice					
	VV		RŠ 300 mm					
	VV		(10,60+16,60)*2		54,400			
	VV		Součet		54,400			
34	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,108	600,00	64,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
35	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,108	300,00	32,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 624,00	
36	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	93,120	200,00	18 624,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827421					
	VV		po řádném zaschnutí bude provedena penetrace povrchu fasádním penetračním nátěrem a jako poslední vrstva bude proveden nátěr fasádním probarveným nátěrem					
	VV		(odstín bude před aplikací konzultován s investorem)					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 968,00	
37	K	784121001-R	Oškrabání přesahu střechy	m2	93,120	150,00	13 968,00	
	PP		Oškrabání přesahu střechy					
	VV		odstranění porušených a nesoudržným ploch fasády, celá plocha bude vyčištěna od nečistot.					
	VV		(16,60+10,60)*2*0,15		8,160			
	VV		(16,60*1,80)*2		59,760			
	VV		(7,00*1,80)*2		25,200			
	VV		Součet		93,120			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				23 100,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				19 600,00	
38	K	034103000	Oplocení staveniště	m	78,400	250,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplocení staveniště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000					
	VV		Do prostoru pod řešenou opravou fasády bude zamezen přístup osob (pevné opocení) a budou osazeny výstražné tabulky zákazů vstupu.					
	VV		Montáž , pronájem, demontáž					
	VV		((3,00+16,60+3,00)+(3,00+10,60+3,00))*2		78,400			
	VV		Součet		78,400			
	D	VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
39	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Revize hromosvodu					
	VV		1,00		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00	
40	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kmplt	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provoz investora, třetích osob					
			Online PSC					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-17 - Oprava střechy, klemp.prvků,omítek a nátr vrat-garáží D, inv.č. 82100097

KSO:

Místo: Garáže "D" k.ú.Třebušice

CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:

Datum: 11.06.2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parlářova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 19141149

DIČ: CZ 19141149

Projektant:

FR. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: C

Zpracovatel:

FR. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: C

Poznámka:

Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu – Severní energetická a.s.

Cena bez DPH

584 369,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	584 369,32	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

584 369,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt: Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis: **SO-17 - Oprava střechy, klemp.prvků,omítek a nátr vrat-garáží D, inv.č. 82100097**

Místo: Garáže "D" k.ú.Třebošice
Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Datum: 11.06.2024
Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most
Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

584 369,32

HSV - Práce a dodávky HSV	163 479,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 468,60
997 - Přesun sutě	64 010,55
998 - Přesun hmot	7 803,00
PSV - Práce a dodávky PSV	417 890,17
712 - Povlakové krytiny	132 410,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 640,00
764 - Konstrukce klempířské	69 328,50
767 - Konstrukce zámečnické	11 401,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	58 142,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	64 411,92
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	63 555,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
 Objekt: Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
 Soupis: **SO-17 - Oprava střechy, klemp.prvků,omítek a nátr vrat-garáží D, inv.č. 82100097**

Místo: Garáže "D" k.ú.Třebošice
 Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
 Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Datum: 11.06.2024
 Projektant: FR. Škroupa 2063,
 Most
 Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

584 369,32

D HSV Práce a dodávky HSV

163 479,15

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 468,60

1	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112					
		VV	2,00*3,00*3,00		18,000			
		VV	Součet		18,000			
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211					
		VV	Svody					
		VV	1 den					
		VV	2,00*3,00*3,00*1		18,000			
		VV	Součet		18,000			
3	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	18,000	60,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812					
		VV	2,00*3,00*3,00		18,000			
		VV	Součet		18,000			
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	262,725	120,00	31 527,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112					
		VV	nátěry vrat					
		VV	2,45*1,20*2		5,880			
		VV	3,60*1,20*2		8,640			
		VV	2,20*1,20*2		5,280			
		VV	3,60*1,20*2		8,640			
		VV	3,60*1,20*2		8,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		3,60*1,20*2		8,640			
	VV		3,60*1,20*2		8,640			
	VV		malba stropu					
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		Součet		262,725			
5	K	952902611	Čištění budov vysátím prachu z ostatních ploch	m2	202,200	15,00	3 033,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952902611					
	VV		11,50*6,00		69,000			
	VV		22,20*6,00		133,200			
	VV		Součet		202,200			
6	K	978021111	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	245,240	120,00	29 428,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stěn, v rozsahu do 5 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021111					
	VV		oklepání porušených částí omítek (stěny - cca 5% plochy)					
	VV		((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		102,375			
	VV		((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)		164,970			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,40		2,660			
	VV		(2,10+3,60+2,40)*0,40		3,240			
	VV		(2,10+2,10+2,10)*0,40		2,520			
	VV		(2,10+3,60+2,20)*0,40*3		9,480			
	VV		Součet		245,240			
7	K	978021211	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 5 %	m2	208,365	120,00	25 003,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978021211					
	VV		oklepání porušených částí omítek (strop - cca 5% plochy)					
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		Součet		208,365			
8	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	22,680	200,00	4 536,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311112					
	VV		poškozené povrchy budou vyspraveny sanační maltou, povrch bude zahrazen					
	VV		245,24*0,05		12,262			
	VV		208,365*0,05		10,418			
	VV		Součet		22,680			
	D	997	Přesun sutě				64 010,55	
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,895	600,00	12 537,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211					
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	20,895	300,00	6 268,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219					
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,895	100,00	2 089,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,580	60,00	5 014,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 20,895*4 "Přepočtené koeficientem množství"		83,580			
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	20,895	1 450,00	30 297,75	CS ÚRS 2023 02
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				7 803,00	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,005	600,00	7 803,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				417 890,17	
	D	712	Povlakové krytiny				132 410,40	
15	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	233,000	50,00	11 650,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101 VV 233,00 VV Součet		233,000 233,000			
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,075	11 000,00	825,00	CS ÚRS 2023 02
			PP lak penetrační asfaltový VV 233*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství"		0,075			
17	K	712320999-R	Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy	m2	23,300	150,00	3 495,00	
			PP Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy VV 233,00*0,10 VV Součet		23,300 23,300			
18	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	233,000	220,00	51 260,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559 VV 233,00 VV Součet		233,000 233,000			
19	M	DEK.1010151220-R	ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm	m2	271,562	200,00	54 312,40	
			PP ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm VV 233*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"		271,562			
20	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	233,000	40,00	9 320,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990812 VV vyklizení stávající plochy střechy od naplavenin VV 233,00 VV Součet		233,000 233,000			
21	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,720	600,00	1 032,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101					
22	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,720	300,00	516,00	CS ÚRS 2023 02
			PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				18 640,00	
23	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	233,000	80,00	18 640,00	
			PP Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svíslé a vodorovné rozvody.					
VV			Doplnění úchytů a šroubů					
VV			Podložení podpěr hromosvodu přířezy z asfaltového pásu					
VV			Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
VV			233,00			233,000		
VV			Součet			233,000		
D		764	Konstrukce klempířské				69 328,50	
24	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	13,330	50,00	666,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801					
	VV		6,665*2			13,330		
	VV		Součet			13,330		
25	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	34,750	50,00	1 737,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
	VV		17,79			17,790		
	VV		16,96			16,960		
	VV		Součet			34,750		
26	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	34,750	50,00	1 737,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871					
	VV		17,79			17,790		
	VV		16,96			16,960		
	VV		Součet			34,750		
27	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	34,750	50,00	1 737,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
	VV		17,79			17,790		
	VV		16,96			16,960		
	VV		Součet			34,750		
28	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,300	50,00	115,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	VV		2,30			2,300		
	VV		Součet			2,300		
29	K	764242304	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	13,330	410,00	5 465,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242304					
	VV		6,665*2			13,330		
	VV		Součet			13,330		
30	K	764242399-R	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	34,750	410,00	14 247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242399-R					
	VV		Přítlačná lišta					
	VV		17,79			17,790		
	VV		16,96			16,960		
	VV		Součet			34,750		
31	K	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	34,750	410,00	14 247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242334					
	VV		17,79			17,790		
	VV		16,96			16,960		
	VV		Součet			34,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
32	K	764341304-R	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	34,750	410,00	14 247,50	
	PP		Lemování zdí z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech rš 330 mm					
	VV				17,79			
	VV				16,96			
	VV		Součet		34,750			
33	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	34,750	410,00	14 247,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541305					
	VV				17,79			
	VV				16,96			
	VV		Součet		34,750			
34	K	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	2,300	250,00	575,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548325					
	VV				2,300			
	VV		Součet		2,300			
35	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,338	600,00	202,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101					
36	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,338	300,00	101,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
	D	767	Konstrukce zámečnické				11 401,80	
37	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	6,000	1 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oprava a údržba dveří výměna klik se štítky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767647912					
	VV		Demontáž klik a štítků					
	VV		Znovu osazení štítků, klik					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
38	K	767647913-R	Demontáž a zpětná montáž popisových tabulek	kus	6,000	500,00	3 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž popisových tabulek					
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
39	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,003	600,00	1,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				58 142,55	
40	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	94,860	200,00	18 972,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303					
	VV		Před aplikací nových nátěrů budou povrchy opatřeny nátěrem zabraňujícím dalšímu postupu koroze (odrezovač).					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,50*12			6,000		
	VV		Součet			94,860		
41	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	94,860	40,00	3 794,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313					
	VV		Prvky před prováděním nátěrů musí být všechny plochy dále očištěny od oleje a veškerých masnot vhodným detergentem					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20			1,330		
	VV		2,45*2,10*2			10,290		
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20			1,560		
	VV		3,60*2,10*2			15,120		
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20			1,280		
	VV		2,20*2,10*2			9,240		
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3			4,680		
	VV		3,60*2,10*2*3			45,360		
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12			6,000		
	VV		Součet			94,860		
42	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	94,860	5,00	474,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401					
	VV		Odstranění prachu a nečistot					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20			1,330		
	VV		2,45*2,10*2			10,290		
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20			1,560		
	VV		3,60*2,10*2			15,120		
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20			1,280		
	VV		2,20*2,10*2			9,240		
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3			4,680		
	VV		3,60*2,10*2*3			45,360		
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12			6,000		
	VV		Součet			94,860		
43	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	8,850	85,00	752,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801					
	VV		Styky se zdívkou očistit ručně na stupeň St3 dle ISO 12944. rez se ručně odstraní škrabkou, ocel. kartáčem					
	VV		Prvky před prováděním nátěrů musí být všechny plochy dále očištěny od oleje a veškerých masnot vhodným detergentem.					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20			1,330		
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20			1,560		
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20			1,280		
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3			4,680		
	VV		Součet			8,850		
44	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,860	100,00	9 486,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314201					
	VV		1x základní nátěr s antikoroziční ochranou					
	VV		tl. 80 µm					
	VV		Bude použit ucelený systém nátěrů od jednoho výrobce pro třídu agresivity prostředí C3 dle ISO 12944. Požadovaná životnost systému více jak 15 let.					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20			1,330		
	VV		2,45*2,10*2			10,290		
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20			1,560		
	VV		3,60*2,10*2			15,120		
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20			1,280		
	VV		2,20*2,10*2			9,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
45	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	94,860	80,00	7 588,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101					
	VV		1x podkladní nátěr					
	VV		tl. 80 µm					
	VV		Bude použit ucelený systém nátěrů od jednoho výrobce pro třídu agresivity prostředí C3 dle ISO 12944. Požadovaná životnost systému více jak 15 let.					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	94,860	120,00	11 383,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101					
	VV		1x vrchní nátěr					
	VV		Odstín barvy určí investor (předpoklad totožná jako stávající před zahájením prací bude upřesněno)					
	VV		tl. 50 µm					
	VV		Bude použit ucelený systém nátěrů od jednoho výrobce pro třídu agresivity prostředí C3 dle ISO 12944. Požadovaná životnost systému více jak 15 let.					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			
47	K	783806815	Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou	m2	94,860	60,00	5 691,60	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783806815					
	VV		Všechny ulpělé částice a volné částice a se odstraní tlakovou vodou a setřením					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20		1,330			
	VV		2,45*2,10*2		10,290			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20		1,560			
	VV		3,60*2,10*2		15,120			
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20		1,280			
	VV		2,20*2,10*2		9,240			
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3		4,680			
	VV		3,60*2,10*2*3		45,360			
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12		6,000			
	VV		Součet		94,860			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

64 411,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	453,605	30,00	13 608,15	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
	VV		celkové oškrabání malby					
	VV		$((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)$		102,375			
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		$((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)$		164,970			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		$(2,10+2,45+2,10)*0,40$		2,660			
	VV		$(2,10+3,60+2,40)*0,40$		3,240			
	VV		$(2,10+2,10+2,10)*0,40$		2,520			
	VV		$(2,10+3,60+2,20)*0,40*3$		9,480			
	VV		Součet		453,605			
49	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	453,605	45,00	20 412,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011					
	VV		$((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)$		102,375			
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		$((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)$		164,970			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		$(2,10+2,45+2,10)*0,40$		2,660			
	VV		$(2,10+3,60+2,40)*0,40$		3,240			
	VV		$(2,10+2,10+2,10)*0,40$		2,520			
	VV		$(2,10+3,60+2,20)*0,40*3$		9,480			
	VV		Součet		453,605			
50	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	453,605	25,00	11 340,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		$((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)$		102,375			
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		$((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)$		164,970			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			
	VV		-2,10*3,60		-7,560			
	VV		-2,20*2,10		-4,620			
	VV		-2,10*3,60*3		-22,680			
	VV		$(2,10+2,45+2,10)*0,40$		2,660			
	VV		$(2,10+3,60+2,40)*0,40$		3,240			
	VV		$(2,10+2,10+2,10)*0,40$		2,520			
	VV		$(2,10+3,60+2,20)*0,40*3$		9,480			
	VV		Součet		453,605			
51	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	453,605	42,00	19 051,41	CS ÚRS 2023 02
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		malba s vysokou difuzní propustností pro vlhké povrchy					
	VV		$((11,50+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)$		102,375			
	VV		11,50*6,15		70,725			
	VV		$((22,20+6,00)*2)*((2,35+3,50)/2)$		164,970			
	VV		22,20*6,20		137,640			
	VV		-2,10*2,45		-5,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,10*3,60				-7,560	
	VV		-2,20*2,10				-4,620	
	VV		-2,10*3,60*3				-22,680	
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,40				2,660	
	VV		(2,10+3,60+2,40)*0,40				3,240	
	VV		(2,10+2,10+2,10)*0,40				2,520	
	VV		(2,10+3,60+2,20)*0,40*3				9,480	
	VV		Součet				453,605	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				63 555,00	
52	K	789221112	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	94,860	250,00	23 715,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789221112					
	VV		Rez se odstraní abrazivním otryskáním stupně Sa21/2					
	VV		(2,10+2,45+2,10)*0,20				1,330	
	VV		2,45*2,10*2				10,290	
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20				1,560	
	VV		3,60*2,10*2				15,120	
	VV		(2,10+2,20+2,10)*0,20				1,280	
	VV		2,20*2,10*2				9,240	
	VV		(2,10+3,60+2,10)*0,20*3				4,680	
	VV		3,60*2,10*2*3				45,360	
	VV		venkovní hák					
	VV		0,50*12				6,000	
	VV		Součet				94,860	
53	M	42118100	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého	t	3,320	12 000,00	39 840,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		materiál tryskací z křemičitanu hlinitého					
	VV		94,86*0,035 "Přepočtené koeficientem množství				3,320	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 000,00	
54	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Revize hromosvodu					
	VV		1,00				1,000	
	VV		Součet				1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-19 - Oprava střechy sociálního zařízení skladu ÚUK Komořany, inv.č. 82100120

KSO:

Místo: Areál ÚUK Komořany

CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:

Datum: 11.06.2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parlářova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 19141149

DIČ: CZ 19141149

Projektant:

████████████████████ kroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: C ██████████

Zpracovatel:

████████████████████ FR. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: CZ ██████████

Poznámka:

Cena bez DPH

133 829,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 829,19	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 829,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-19 - Oprava střechy sociálního zařízení skladu ÚUK Komořany, inv.č. 82100120

Místo:

Areál ÚUK Komořany

Datum:

11.06.2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant:

FR. Škroupa 2063,
Most

Zhotovitel:

AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Zpracovatel:

FR. Škroupa 2063,
Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

133 829,19

HSV - Práce a dodávky HSV

44 854,02

38 - Různé kompletní konstrukce

0,00

997 - Přesun sutě

44 854,02

998 - Přesun hmot

451,20

PSV - Práce a dodávky PSV

85 975,17

712 - Povlakové krytiny

53 838,95

741 - Elektroinstalace - silnoproud

7 560,24

764 - Konstrukce klempířské

24 575,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-19 - Oprava střechy sociálního zařízení skladu ÚUK Komořany, inv.č. 82100120

Místo: Areál ÚUK Komořany

Datum: 11.06.2024

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most

Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

133 829,19

D HSV Práce a dodávky HSV 44 854,02

D 38 Různé kompletní konstrukce 0,00

1	K	380 00-9991.KC		kus	2,000	0,00	0,00	
---	---	----------------	--	-----	-------	------	------	--

PP Vložení nových gumových podložek pod klimatizační jednotku
VV 2 kusy
VV 0,50*1,30 m
VV 2,00
VV Součet

2,000
2,000

D 997 Přesun sutě 44 854,02

2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8,238	600,00	4 942,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212

3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	82,380	300,00	24 714,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219
VV 8,238*10 'Přepočtené koeficientem množství

82,380

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,238	100,00	823,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,952	60,00	1 977,12	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 8,238*4 'Přepočtené koeficientem množství

32,952

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,238	1 450,00	11 945,10	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 451,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,752	600,00	451,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV Práce a dodávky PSV							85 975,17	
D 712 Povlakové krytiny							53 838,95	
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	94,554	50,00	4 727,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		18,36*5,15		94,554			
	VV		Součet		94,554			
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,030	11 000,00	330,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		94,554*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,030			
10	K	712320999-R	Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střešy	m2	9,455	150,00	1 418,25	
	PP		Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střešy					
	VV		protavení řezu boulí					
	VV		18,36*5,15*0,10		9,455			
	VV		Součet		9,455			
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	94,554	220,00	20 801,88	CS ÚRS 2023 02
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
	VV		Asf.pás celoplošně					
	VV		18,36*5,15		94,554			
	VV		Součet		94,554			
12	M	DEK.1010151220-R	ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm	m2	110,203	200,00	22 040,60	
	PP		ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm					
	VV		94,554*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		110,203			
13	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	97,308	40,00	3 892,32	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění násypu nebo nánosu ze střeš násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990812					
	VV		vyklizení stávající plochy střešy a žlabu od naplavenin					
	VV		18,36*5,15		94,554			
	VV		18,36*0,15		2,754			
	VV		Součet		97,308			
14	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,698	600,00	418,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
15	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,698	300,00	209,40	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181					
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							7 560,24	
16	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	94,503	80,00	7 560,24	
	PP		Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
	VV		Na opravený střešní plášť budov osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svíslé a vodorovné rozvody.					
	VV		Doplnění úchytů a šroubů					
	VV		Podložení podpěr hromosvodu přířezy z asfaltového pásu					
	VV		Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			18,35*5,15			94,503		
VV			Součet			94,503		
D	764		Konstrukce klempířské				24 575,98	
17	K	764 99-9991.KC	Kontrola stávajících klempířských prvků střechy (oplechování atik – těsnost uchycení a stav)	kmplt	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Kontrola stávajících klempířských prvků střechy (oplechování atik – těsnost uchycení a stav)					
VV			1,00			1,000		
VV			Součet			1,000		
18	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	18,360	50,00	918,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
VV			18,36			18,360		
VV			Součet			18,360		
19	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	18,360	50,00	918,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871					
VV			demontáž přítláčné lišty u haly					
VV			18,36			18,360		
VV			Součet			18,360		
20	K	764242303	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	18,360	350,00	6 426,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242303					
VV			Přítláčná lišta u haly					
VV			18,36			18,360		
VV			Součet			18,360		
21	K	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	18,360	350,00	6 426,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242333					
VV			18,36			18,360		
VV			Součet			18,360		
22	K	783501503	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou	m2	97,308	60,00	5 838,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° omytím tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783501503					
VV			omytí střechy tlakovou vodou					
VV			18,36*5,15			94,554		
VV			18,36*0,15			2,754		
VV			Součet			97,308		
23	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,055	600,00	33,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
24	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,055	300,00	16,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 000,00	
25	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zkoušky bez rozlišení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
VV			Revize hromosvodu					
VV			1,00			1,000		
VV			Součet			1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-20 - Oprava střechy koupelen kovodílen,k.ú Komořany inv.č. 82100048

KSO:

Místo: k.ú.Komořany

CZ-CPV: 45261000-4

CC-CZ:

Datum: 11.06.2024

Zadavatel:

DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parlářova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

IČ: 19141149

DIČ: CZ 19141149

Projektant:

██████████ R. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: CZ ██████████

Zpracovatel:

██████████ FR. Škroupa 2063, Most

IČ: 40243702

DIČ: CZ ██████████

Poznámka:

Při provádění oprav je nutná koordinace jednotlivých prací s provozovatelem objektu – Severní energetická a.s.

Cena bez DPH

283 471,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283 471,20	0,00%	0,00
snížená	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

283 471,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023
Objekt: Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY
Soupis: **SO-20 - Oprava střechy koupelen kovodílen,k.ú Komořany inv.č. 82100048**
Místo: k.ú.Komořany
Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2
Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Datum: 11.06.2024
Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most
Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

283 471,20

HSV - Práce a dodávky HSV	62 738,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	0,00
997 - Přesun sutě	62 738,00
998 - Přesun hmot	1 298,40
PSV - Práce a dodávky PSV	217 733,20
712 - Povlakové krytiny	160 434,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	21 680,00
764 - Konstrukce klempířské	19 358,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 260,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

STAVEBNÍ OPRAVY BUDOV STŘEDISKA KOH V ROCE 2023

Objekt:

Oddíl II. - STAVEBNÍ OPRAVY

Soupis:

SO-20 - Oprava střechy koupelen kovodílen,k.ú Komořany inv.č. 82100048

Místo: k.ú.Komořany

Datum: 11.06.2024

Zadavatel: DIAMO, s.p., odštěpný závod PKÚ, Hrbovická 2

Projektant: FR. Škroupa 2063,
Most

Zhotovitel: AAA Stavby Bukovský s.r.o. Parléřova 681/8, Střešovice, 169 00 Praha 6

Zpracovatel: FR. Škroupa 2063,
Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

283 471,20

D HSV Práce a dodávky HSV 62 738,00

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00

1	K	871 99-9991.KC		kmpl	2,000	0,00	0,00	
	PP	Provedení opravy zaústění stávajících svodů do kanalizace, nové potrubí v délce cca 2m						
	VV	2,00						
	VV	Součet						2,000

D 997 Přesun sutě 62 738,00

2	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	22,840	600,00	13 704,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212						

3	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	22,840	300,00	6 852,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219						

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,840	100,00	2 284,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501						

5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,360	60,00	5 481,60	CS ÚRS 2023 02
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509						
	VV	22,84*4 'Přepočtené koeficientem množství						91,360

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	22,840	1 450,00	33 118,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631						

D 998 Přesun hmot 1 298,40

7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,164	600,00	1 298,40	CS ÚRS 2023 02
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	217 733,20				
D 712			Povlakové krytiny	160 434,70				
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	271,000	50,00	13 550,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101					
VV			penetrace podkladu					
VV			271,00	271,000				
VV			Součet	271,000				
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,087	11 000,00	957,00	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			271*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství	0,087				
10	K	712320999-R	Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy	m2	27,100	150,00	4 065,00	
PP			Prořezání boulí a jejich oprava v rozsahu 10% celkové plochy střechy					
VV			protavení řezu boulí					
VV			271,00*0,10	27,100				
VV			Součet	27,100				
11	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	285,000	220,00	62 700,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559					
VV			provést podlepení asf. pasem ploch kolem prasklin a děr 5% plochy					
VV			14,00	14,000				
VV			Asf.pás celoplošně					
VV			271,00	271,000				
VV			Součet	285,000				
12	M	DEK.1010151220-R	ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm	m2	332,168	200,00	66 433,60	
PP			ELASTEK SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) s posypem 5 mm					
VV			285,00*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství	332,168				
13	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	271,000	40,00	10 840,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712990812					
VV			vyklizení stávající plochy střechy od naplavenin					
VV			271,00	271,000				
VV			Součet	271,000				
14	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,099	600,00	1 259,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102					
15	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	2,099	300,00	629,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	21 680,00				
16	K	741421811-R	Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž	m2	271,000	80,00	21 680,00	
PP			Demontáž hromosvodného vedení a jeho zpětná montáž					
VV			Na opravený střešní plášť budou osazeny původní rozvody hromosvodu s napojením na stávající svislé a vodorovné rozvody.					
VV			Doplnění úchytnů a šroubů					
VV			Podložení podpěr hromosvodu přířezy z asfaltového pásu					
VV			Na celou hromosvodovou soustavu bude provedena revize dle příslušných ČSN.					
VV			271,00	271,000				
VV			Součet	271,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		764	Konstrukce klempířské				19 358,50	
17	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002811					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
18	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
	VV		D1					
	VV		1,50		1,500			
	VV		D2					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		3,000			
19	K	764242333	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	36,000	350,00	12 600,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242333					
	VV		36,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
20	K	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548325					
	VV		D1					
	VV		1,50		1,500			
	VV		D2					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		3,000			
21	K	764 99-9991.KC	Kontrola stávajících klempířských prvků střechy (oplechování atik – těsnost uchycení a stav)	kmplt	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Kontrola stávajících klempířských prvků střechy (oplechování atik – těsnost uchycení a stav)					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,065	600,00	39,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102					
23	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	300,00	19,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				16 260,00	
24	K	783501503	Omytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou	m2	271,000	60,00	16 260,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příprava podkladu krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° omytím tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783501503					
	VV		omytí střechy tlakovou vodou					
	VV		271,00		271,000			
	VV		Součet		271,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
25	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kmplt	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000					
	VV		Revize hromosvodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,00			1,000			
VV		Součet			1,000			