

SMLOUVA O DÍLO
Chobolické rybníky
č. 6/I,N/946048,236031/2024/74

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě
pověření ze dne 1. 7. 2024

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

se sídlem č.p. 11, 41201 Trnovany

IČO: 030 28 666

DIČ: CZ03028666

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141

zastoupená: Radek Rosenkranc, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] 4, e-mail [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

číslo účtu: 214336933/0600

datová schránka: tcbik53

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Chobolické rybníky**“, evidenční číslo zakázky: **S956/2024/018**, a to dle projektové dokumentace Chobolické rybníky, vypracované [REDACTED] Jiráskovo nábř. 11, České Budějovice, IČO 721 31 284, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je oprava stávajících objektů vodních nádrží.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii stavebního povolení vydaného Městským úřadem Litoměřice dne 09.04.2024 pod č. j. MULTM/0027010/24/ŽP/MB0.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: odtrhové zkoušky povrchové vrstvy stávajícího betonu,
 - vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (přítomnost havarijní soupravy na stavbě, sledování aktuální předpovědi ČHMÚ pro předmětnou lokalitu),
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos),
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu,
 - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- aktualizace a doplnění povodňového plánu,
- aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu,
- zajištění geotechnického dozoru stavby,
- převedení vody pomocí potrubí a čerpání vody při provádění stavby,
- likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou,
- vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla.

Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: **2. 9. 2024.**

Vypuštění Chobolického rybníka a Chobolického rybníčka bude provedeno 15. září kalendářního roku, ve kterém bude záměr realizován. Realizace stavebních prací v oblasti obou vodních nádrží může být zahájena nejdříve 15 dní po jejich úplném vypuštění.

Stavební práce budou realizovány mimo období rozmnožování a vývoje larválních stádií obojživelníků, tj. v období od 1. října do 15. března běžného kalendářního roku.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **15. 11. 2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatel předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 993 721,80 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát tři tisíc sedm set dvacet jedna korun českých osmdesát haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 2 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOP Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v roce 2024 činit 800 000 Kč bez DPH.

Tyto provedené práce (v roce 2024) budou stavebně dokončeny, vyfakturovány a předány objednateli do 30. 11. 2024.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění do 31. 12. 2023.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31. 12. 2023.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace díla (stavby).

12. Zhotovitel bude plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):

- umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel dále zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do 31. 12. 2023.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelém stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením

práci vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 21 zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití vybouraných hmot jako stavebního materiálu – výrobku v souladu se zvláštními právními předpisy [zejména dle stavebního, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě stavenišť, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovni limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).
40. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) nebo c),
 - e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
 - j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli na vyžádání nebo nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení

- s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 40 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 40 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby

V Teplicích, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p.

.....
Radek Rosenkranc
jednatel
Manipulace Investice Konstrukce
ROsenkranc s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/8
Stavba: Chobolicke rybníky



KSO:
Místo: Horní Chobolice

CC-CZ:
Datum: 14.07.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

IČ: 03028666
DIČ: CZ03028666

Projektant:
[Redacted]

IČ: 72131284
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 993 721,80
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 993 721,80	Výše daně 418 681,60
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		2 412 403,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:	2024/8		
Stavba:	Chobolicke rybníky		
Místo:	Horní Chobolice	Datum:	14.07.2024
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 993 721,80	2 412 403,40
SO 01	Chobolický rybníček	664 140,01	803 609,51
SO 02	Chobolický rybník	1 023 846,07	1 238 853,77
SO 03	Chobolický mokřad	100 335,72	121 406,32
SO 04	VON	205 400,00	248 534,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Chobolické rybníky
Objekt:
SO 01 - Chobolický rybníček

KSO:
Místo: Horní Chobolice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.07.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 03028666
CZ03028666

IČ:
DIČ: 72131284

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		664 140,01	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	664 140,01	21,00%	139 469,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	803 609,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky
Objekt: SO 01 - Chobolický rybníček

Místo: Horní Chobolice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 14.07.2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		664 140,01
HSV - Práce a dodávky HSV		374 650,84
1 - Zemní práce		0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		22 233,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		69 968,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		7 948,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		5 175,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		25 592,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 845,89
4 - Vodorovné konstrukce		171 100,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 645,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		22 328,16
96 - Bourání konstrukcí		740,00
997 - Přesun sutě		9 249,35
998 - Přesun hmot		16 825,62
PSV - Práce a dodávky PSV		117 081,97
767 - Konstrukce zámečnické		116 513,97
783 - Dokončovací práce - nátěry		448,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		120,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		172 407,20

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky
Objekt: SO 01 - Chobolický rybníček

Místo: Horní Chobolice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 14.07.2024
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							664 140,01	
D HSV			Práce a dodávky HSV				374 650,84	
D 1			Zemní práce				0,00	
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce				22 233,00	
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	25,000	55,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201					
VV			viz. D.1 technická zpráva					
VV			25					
VV			Součet					
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					
VV			viz. D.1 technická zpráva					
VV			3					
VV			Součet					
3	K	114203101	Rozebrání pohoží z lomového kamene	m3	25,900	410,00	10 619,00	
PP			Rozebrání pohoží z lomového kamene					
VV			viz v. č. D.5					
VV			"pohoz návodního líce" 25,9					
VV			Součet					
4	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	25,900	360,00	9 324,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203201					
VV			viz v. č. D.5					
VV			"pohoz návodního líce" 25,9					
VV			Součet					
D 12			Zemní práce - odkopávky a prokopávky				69 968,00	
5	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	37,000	830,00	30 710,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122703602					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.5					
VV			37					
VV			Součet					
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	37,500	95,00	3 562,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
VV			tl. 200 mm					
VV			"zemník - otevření" 37,5					
VV			Součet					
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	111,900	95,00	10 630,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151113					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.5 - tl. 100 mm - hráz					
VV			111,9					
VV			Součet					
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,400	350,00	13 440,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251102					
VV			viz v. č. D.5					
VV			"u paty hráze" 11,5					
VV			"koruna a návodní líc" 38,4-11,5					
VV			Součet					
9	K	122251402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	37,500	310,00	11 625,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251402					
VV			viz technická zpráva					
VV			37,5					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				7 948,00	
10	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	25,000	60,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501					
VV			viz. D.1 technická zpráva					
VV			25				25,000	
VV			Součet				25,000	
11	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
VV			viz. D.1 technická zpráva					
VV			3				3,000	
VV			Součet				3,000	
12	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,400	95,00	6 118,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.5					
VV			"nevhodná zemina do zemníku" 38,4-11,5				26,900	
VV			"zemina ze zemníku" 37,5				37,500	
VV			Součet				64,400	
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				5 175,00	
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	37,500	85,00	3 187,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
VV			viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.5					
VV			"hráz" 37,5				37,500	
VV			Součet				37,500	
14	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	63,900	25,00	1 597,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
VV			"rozprostření sedimentu u břehu nádrže" 37,0					
VV			"nevhodná zemina zpět do zemníku" 38,4-11,5				37,000	
VV			Součet				26,900	
							63,900	
15	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně se zhutněním	kus	3,000	130,00	390,00	
PP			Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně se zhutněním					
VV			viz. D.1 technická zpráva					
VV			3				3,000	
VV			Součet				3,000	
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				25 592,00	
16	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	37,500	130,00	4 875,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
VV			tl. 200 mm					
VV			"zemník - zakrytí" 37,5				37,500	
VV			Součet				37,500	
17	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	111,900	130,00	14 547,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.5 - tl. 100 mm					
VV			111,9				111,900	
VV			Součet				111,900	
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	246,800	25,00	6 170,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.5					
VV			"návodní líc" 246,8				246,800	
VV			Součet				246,800	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				10 845,89	
19	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25	m3	0,750	8 500,00	6 375,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zatřením na maltu MC 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213234					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.6					
VV			"oprava výústního čela" 0,75				0,750	
VV			Součet				0,750	
20	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,293	4 930,00	1 444,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.6					
VV			"základ lávky" (0,35*0,95*0,8)*1,1					
							0,293	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			0,293			
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	1,040	1 980,00	2 059,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.6					
VV			"základ lávky horní část" (0,35+0,95)*2*0,4		1,040			
VV			Součet		1,040			
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	1,040	930,00	967,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
D 4		Vodorovné konstrukce					171 100,82	
23	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	197,200	120,00	23 664,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.5					
VV			"návodní líc" 197,2		197,200			
VV			Součet		197,200			
24	K	457971122	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m	m2	532,800	52,00	27 705,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š přes 3 do 7,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971122					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.5					
VV			"pod a nad fólii" 2*266,4		532,800			
VV			Součet		532,800			
25	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	575,424	76,00	43 732,22	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
VV			532,8*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		575,424			
VV			Součet		575,424			
26	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	14,700	2 950,00	43 365,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464511111					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.5 - frakce 32/125 mm					
VV			14,70		14,700			
VV			Součet		14,700			
27	K	464511111.1	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu - s využitím původního kamene	m3	19,425	1 680,00	32 634,00	
PP			Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu - s využitím původního kamene					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.5					
VV			"původní kámen - ztráta 25%" 25,9*0,75		19,425			
VV			Součet		19,425			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					12 645,00	
28	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	381,800	25,00	9 545,00	
PP			Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí					
VV			v. č. D.6 - viz tabulka "Výpis ocelových prvků"					
VV			381,8		381,800			
VV			Součet		381,800			
29	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	5,000	620,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635512					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.6					
VV			"oprava výústního čela" 5,0		5,000			
VV			Součet		5,000			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 328,16	
30	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	2,052	830,00	1 703,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956124					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.6					
VV			"dluže sdruženého objektu (18 ks)" 0,57*0,2*18		2,052			
VV			Součet		2,052			
31	K	936501111	Limnigrafická lať - dodávka + montáž	m	2,000	2 310,00	4 620,00	
PP			Limnigrafická lať - dodávka + montáž					
32	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	5,000	815,00	4 075,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938903113					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.6					
VV			"oprava výústního čela" 5,0		5,000			
VV			Součet		5,000			
33	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	0,500	1 800,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.6					
VV			"zvětšení výšky otvoru bezpečnostního přelivu" 2*0,25		0,500			
VV			Součet		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	2,000	65,00	130,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"sdružený objekt 10% plochy" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
35	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	21,000	210,00	4 410,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111					
	VV		viz technická zpráva, v. č. D.6					
	VV		"celý povrch sdruženého objektu" 21,0		21,000			
	VV		Součet		21,000			
36	K	985311113.SKA.001	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop- 2002 do 30 mm	m2	2,000	420,00	840,00	
	PP		Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop- 2002 do 30 mm					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"sdružený objekt" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	985323111.SKA	Spojovací můstek Sika MonoTop 2001 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,000	95,00	190,00	
	PP		Spojovací můstek Sika MonoTop 2001 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"sdružený objekt" 2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	985324211.SKA	Ochranný akrylátový nátěr betonu Sikagard 675 W ElastoColor dvojnásobný s impregnačí S2 (OS-B)	m2	21,000	260,00	5 460,00	
	PP		Ochranný akrylátový nátěr betonu Sikagard 675 W ElastoColor dvojnásobný s impregnačí S2 (OS-B)					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"sdružený objekt" 21,0		21,000			
	VV		Součet		21,000			
D	96		Bourání konstrukcí				740,00	
39	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	0,400	1 850,00	740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951121					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"původní základ lávky" 0,4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
D	997		Přesun sutě				9 249,35	
40	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	47,821	180,00	8 607,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321511					
	VV		"pohoz z návodního líce na meziskládku (v rámci staveniště)" 46,620		46,620			
	VV		Mezisoučet		46,620			
	VV		odvoz na skládku - např. skládka Kraun s. r. o. Litoměřice (20 km)					
	VV		"betonový základ původní lávky" 0,880		0,880			
	VV		"beton vyřezaný z okna bez p. přelivu" 0,25*0,5*0,3*2,2		0,083			
	VV		"degradovaný beton" 2,0*0,02*2,2		0,088			
	VV		Mezisoučet		1,051			
	VV		"původní lávka se zábradlím" 0,150		0,150			
	VV		Součet		47,821			
41	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	22,810	12,00	273,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321519					
	VV		odvoz na skládku - např. skládka Kraun s. r. o. Litoměřice (20 km)					
	VV		"betonový základ původní lávky" 0,880*19		16,720			
	VV		"beton vyřezaný z okna bez p. přelivu" 0,25*0,5*0,3*2,2*19		1,568			
	VV		"degradovaný beton" 2,0*0,02*2,2*19		1,672			
	VV		Mezisoučet		19,960			
	VV		"původní lávka se zábradlím" 0,150*19		2,850			
	VV		Součet		22,810			
42	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,051	350,00	367,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601					
	VV		"betonový základ původní lávky" 0,880		0,880			
	VV		"beton vyřezaný z okna bez p. přelivu" 0,25*0,5*0,3*2,2		0,083			
	VV		"degradovaný beton" 2,0*0,02*2,2		0,088			
	VV		Součet		1,051			
D	998		Přesun hmot				16 825,62	
43	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	120,183	140,00	16 825,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		PSV	Práce a dodávky PSV			117 081,97		
D		767	Konstrukce zámečnické			116 513,97		
44	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	54,180	34,00	1 842,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahového roštu šroubovaného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590120					
VV			v. č. D.6					
VV			"Lávka" 1,88*21,0		39,480			
VV			"zákryt sdruženého objektu" 0,7*21,0		14,700			
VV			Součet		54,180			
45	M	55347026	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm	m2	2,580	4 620,00	11 919,60	
PP			rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm					
VV			v. č. D.6					
VV			"Lávka" 1,88		1,880			
VV			"zákryt sdruženého objektu" 0,7		0,700			
VV			Součet		2,580			
46	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg (vč. dodávky spojovacího materiálu)	kg	381,740	125,00	47 717,50	
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg (vč. dodávky spojovacího materiálu)					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.6					
VV			"lávka" 87,10+12,30		99,400			
VV			"zábradlí lávky" 76,04		76,040			
VV			"drážky dluží" 63,33+123,09		186,420			
VV			"práh dluží" 16,33		16,330			
VV			"zamykací tyč" 3,55		3,550			
VV			Součet		381,740			
47	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,094	27 300,00	2 566,20	CS ÚRS 2024 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120					
VV			8% ztratiné					
VV			6,5*13,4*1,08*0,001		0,094			
VV			Součet		0,094			
48	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,013	27 300,00	354,90	CS ÚRS 2024 01
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm					
VV			8% ztratiné					
VV			0,82*15,0*1,08*0,001		0,013			
VV			Součet		0,013			
49	M	14011034	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm	m	19,980	255,00	5 094,90	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm					
VV			8% ztratiné					
VV			18,5*1,08		19,980			
VV			Součet		19,980			
50	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,068	28 600,00	1 944,80	CS ÚRS 2024 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65					
VV			8% ztratiné					
VV			8,92*7,1*1,08*0,001		0,068			
VV			Součet		0,068			
51	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,151	29 200,00	4 409,20	
PP			plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule					
VV			ztratiné 8%					
VV			(1,96+0,26)*62,8*1,08*0,001		0,151			
VV			Součet		0,151			
52	M	13010618	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm	t	0,004	28 000,00	112,00	CS ÚRS 2024 01
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm					
VV			ztratiné 8%					
VV			1,2*2,96*1,08*0,001		0,004			
VV			Součet		0,004			
53	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	150,000	115,00	17 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996803					
VV			viz technická zpráva					
VV			"původní lávka se zábradlím" 150,0		150,000			
VV			Součet		150,000			
54	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,250	93 211,00	23 302,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201					
D		783	Dokončovací práce - nátěry			448,00		
55	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,600	280,00	448,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317105					
VV			viz technická zpráva					
VV			"rám poklopu, stupadla (2 vrstvy)" 0,8*2		1,600			
VV			Součet		1,600			
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			120,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	789121152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C	m2	0,800	150,00	120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121152					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"rám poklopu, stupadla" 0,8		0,800			
	VV		Součet		0,800			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							172 407,20	
57	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	80,000	300,00	24 000,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník					
	VV		položení fólie EDPM, provedení vodotěsných spojů, připojení ke konstrukcím, včetně veškerých detailů pro zajištění těsnosti					
	VV		2 pracovníci/5 dní					
	VV		2*5*8		80,000			
	VV		Součet		80,000			
58	M	27244013	fólie jezírková EPDM kaučuková s hladkým povrchem tl 1,5mm	m2	293,040	430,00	126 007,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie jezírková EPDM kaučuková s hladkým povrchem tl 1,5mm					
	VV		viz technická zpráva, v. č. D.5					
	VV		266,4*1,1		293,040			
	VV		Součet		293,040			
59	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	64,000	350,00	22 400,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný					
	VV		viz technická zpráva - výroba kompletů drážek lávky, zábradlí					
	VV		2 pracovníci/4 dny					
	VV		2*4*8		64,000			
	VV		Součet		64,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Chobolické rybníky
Objekt:
SO 02 - Chobolický rybník

KSO:
Místo: Horní Chobolice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.07.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 03028666
CZ03028666

IČ:
DIČ: 72131284

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 023 846,07
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 023 846,07	21,00%	215 007,68
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 238 853,75
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky

Objekt: SO 02 - Chobolický rybník

Místo: Horní Chobolice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 14.07.2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 023 846,07
HSV - Práce a dodávky HSV		813 730,11
1 - Zemní práce		0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		47 956,37
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		21 879,50
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky		57 522,39
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		27 425,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		20 925,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		15 093,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		283 124,44
4 - Vodorovné konstrukce		61 926,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		14 032,50
8 - Trubní vedení		86 580,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		63 432,30
96 - Bourání konstrukcí		36 815,00
997 - Přesun sutě		62 809,87
998 - Přesun hmot		14 207,62
PSV - Práce a dodávky PSV		176 515,96
767 - Konstrukce zámečnické		175 663,96
783 - Dokončovací práce - nátěry		672,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		180,00
M - Práce a dodávky M		0,00
23-M - Montáže potrubí		0,00
HZZ - Hodinové zúčtovací sazby		33 600,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky
Objekt: SO 02 - Chobolický rybník

Místo: Horní Chobolice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 14.07.2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 023 846,07

D	HSV		Práce a dodávky HSV				813 730,11	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				47 956,37	
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	360,000	55,00	19 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201					
VV			viz. D.1 technická zpráva					
VV			360		360,000			
VV			Součet		360,000			
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	25,000	350,00	8 750,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					
VV			viz. D.1 technická zpráva					
VV			25		25,000			
VV			Součet		25,000			
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	430,00	1 290,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
VV			viz. D.1 technická zpráva					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
4	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	10,454	1 610,00	16 830,94	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203103					
VV			viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.8					
VV			"kamenná dlažba u sruženého objektu" 4,8*6,6*1,1*0,3		10,454			
VV			Součet		10,454			
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	5,713	225,00	1 285,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203104					
VV			viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.8					
VV			"rovnanina pod výústním čelem" (0,6+2*1,08)*0,6*3,45		5,713			
VV			Součet		5,713			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				21 879,50	
6	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	35,000	95,00	3 325,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
VV			tl. 200 mm					
VV			"zemník - otevření" 35,0		35,000			
VV			Součet		35,000			
7	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	81,100	95,00	7 704,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.8 - tl. 100 mm					
VV			81,1		81,100			
VV			Součet		81,100			
8	K	122251402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,000	310,00	10 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251402					
VV			viz technická zpráva					
VV			20,0+15,0		35,000			
VV			Součet		35,000			
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky				57 522,39	
9	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	188,598	305,00	57 522,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"překop hráze" (1,9+0,666*3,2)*3,2*14		180,598			
	VV		"výústní čelo - 7,9 m2, š. 0,8 m " 0,8*7,9		6,320			
	VV		"protizámrzné žebro - dokopávka" 0,6*1,4*2		1,680			
	VV		Součet		188,598			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				27 425,00	
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	25,000	110,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
	VV		viz. D.1 technická zpráva					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
11	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	3,000	145,00	435,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
	VV		viz. D.1 technická zpráva					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	360,000	60,00	21 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501					
	VV		viz. D.1 technická zpráva					
	VV		360,0		360,000			
	VV		Součet		360,000			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,000	48,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
	VV		viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.8					
	VV		"nevhodná zemina do zemníku" 20,0		20,000			
	VV		"zemina ze zemníku" 20,0+15,0		35,000			
	VV		Součet		55,000			
D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				20 925,00	
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	195,000	85,00	16 575,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103					
	VV		viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.8					
	VV		"zásyp překopu hráze" 180,0+15,0		195,000			
	VV		Součet		195,000			
15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	20,000	25,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		"nevhodná zemina zpět do zemníku" 20,0		20,000			
	VV		Součet		20,000			
16	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně se zhutněním	kus	25,000	130,00	3 250,00	
	PP		Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně se zhutněním					
	VV		viz. D.1 technická zpráva					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
17	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251202					
	VV		viz. D.1 technická zpráva					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				15 093,00	
18	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	35,000	130,00	4 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		tl. 200 mm					
	VV		"zemník - zakrytí" 35,0		35,000			
	VV		Součet		35,000			
19	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	81,100	130,00	10 543,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		viz technická zpráva, v. č. D.8 - tl. 100 mm					
	VV		81,1		81,100			
	VV		Součet		81,100			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				283 124,44	
20	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	19,163	4 930,00	94 473,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321311116					
	VV		viz technická zpráva, v. č. D.8					
	VV		"základ lávky" (0,35*0,95*0,8)*1,1		0,293			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "obetonování potrubí" (0,9-0,28)*12,75		7,905			
			VV "výústní čelo" 0,6*5,1*2,3		7,038			
			VV "protizámrzné žebro" (4,4-0,89)*(0,65+0,3)/2		1,667			
			VV "zabetonování potrubí do sdruženého objektu"		2,260			
			VV 2*0,5*1,6+1,1*0,6					
			Součet		19,163			
21	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	73,405	1 740,00	127 724,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
			VV viz technická zpráva, v. č. D.8					
			VV "základ lávky horní část" (0,35+0,95)*2*0,4		1,040			
			VV "obetonování potrubí" 12,75*2*(0,38+0,7)		27,540			
			VV "výústní čelo" 2*(0,6*2,3+5,1*2,3)		26,220			
			VV "protizámrzné žebro" 2*(4,4+0,83)		10,460			
			VV "zabetonování potrubí do sdruženého objektu"		4,320			
			VV 2*0,85*1,6+1*1,6					
			VV "podkladní beton pod potrubí" 2*0,15*12,75		3,825			
			VV Součet		73,405			
22	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	73,405	830,00	60 926,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
	D	4	Vodorovné konstrukce				61 926,22	
23	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	34,848	120,00	4 181,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451571111					
			VV viz technická zpráva, v. č. D.8					
			VV "podklad pod pohoz" 4,8*6,6*1,1		34,848			
			VV Součet		34,848			
24	K	452311171	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	3,180	5 730,00	18 221,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311171					
			VV viz technická zpráva, v. č. D.8					
			VV "pod potrubí" 1,32*0,15*12,75		2,525			
			VV "pod betonové žebro" (3,135-1,32)*0,85*0,15		0,231			
			VV "pod výústní čelo" 0,8*5,3*0,10		0,424			
			VV Součet		3,180			
25	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně - bez dodání kamene	m3	5,713	1 520,00	8 683,76	
	PP		Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně - bez dodání kamene					
	VV		viz technická zpráva, v. č. D.8					
	VV		"pod výústním potrubím (využití kamene z rovnaniny)" 5,713		5,713			
	VV		Součet		5,713			
26	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného fr. 0/250 mm z terénu	m3	10,454	2 950,00	30 839,30	
	PP		Pohoz z lomového kamene neupraveného fr. 0/250 mm z terénu					
	VV		viz technická zpráva, v. č. D.8					
	VV		"návodní líc v rozsahu vybourané dlažby" 4,8*6,6*1,1*0,3		10,454			
	VV		Součet		10,454			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 032,50	
27	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	561,300	25,00	14 032,50	
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí					
	VV		v. č. D.8 - viz tabulka "Výpis ocelových prvků"					
	VV		561,3		561,300			
	VV		Součet		561,300			
	D	8	Trubní vedení				86 580,90	
28	K	871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	14,560	180,00	2 620,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871440410					
			VV viz technická zpráva, v. č. D.8					
			VV "výpustní potrubí" 14,56		14,560			
			VV Součet		14,560			
29	M	28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	14,778	5 450,00	80 540,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10					
	VV		14,56*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		14,778			
	VV		Součet		14,778			
30	K	R/000188	Bentonitová těsnicí páska 20 x 25 mm - dodávka + montáž	m	4,000	85,00	340,00	
	PP		Bentonitová těsnicí páska 20 x 25 mm - dodávka + montáž					
	VV		viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.8					
	VV		"těsnění spáry zálivky potrubí" 4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
31	K	R/0002	Kotvení potrubí k podkladnímu betonu á 1 m	kus	14,000	220,00	3 080,00	
	PP		Kotvení potrubí k podkladnímu betonu á 1 m					
	VV		viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.8					
	VV		"kotvení výpustního potrubí á 1 m" 14		14,000			
	VV		Součet		14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 432,30				
32	K	230084186	Demontáž potrubí do šrotu přes 250 do 1000 kg D 1020 mm tl 8,0 mm	kus	5,000	2 310,00	11 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí do šrotu přes 250 do 1000 kg D 1020 mm tl 8,0 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230084186					
33	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	5,432	830,00	4 508,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956124					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.8					
VV			"dluže sdruženého objektu (28 ks)" 0,97*0,2*28		5,432			
VV			Součet		5,432			
34	K	936501111	Limnigrafická lať - dodávka + montáž	m	2,000	2 310,00	4 620,00	
PP			Limnigrafická lať - dodávka + montáž					
35	K	962021112	Bourání zdí a pilířů z kamene	m3	8,000	1 850,00	14 800,00	
PP			Bourání zdí a pilířů z kamene					
VV			viz technická zpráva					
VV			"výústní čelo potrubí" 8,0		8,000			
VV			Součet		8,000			
36	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	2,900	65,00	188,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112					
VV			viz technická zpráva					
VV			"sdružený objekt 5% plochy" 2,9		2,900			
VV			Součet		2,900			
37	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	58,242	210,00	12 230,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.8					
VV			"celý povrch sdruženého objektu"		58,242			
VV			3,54*2*(1,86+2,9+1+1,94)+2,9*2*0,47+1*0,5*2					
VV			Součet		58,242			
38	K	985311113.SKA.001	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop- 2002 do 30 mm	m2	2,900	40,00	116,00	
PP			Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop- 2002 do 30 mm					
VV			viz technická zpráva					
VV			"sdružený objekt 5% plochy" 2,9		2,900			
VV			Součet		2,900			
39	K	985323111.SKA	Spojovací můstek Sika MonoTop 2001 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	2,900	95,00	275,50	
PP			Spojovací můstek Sika MonoTop 2001 reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm					
VV			viz technická zpráva					
VV			"sdružený objekt 5% plochy" 2,9		2,900			
VV			Součet		2,900			
40	K	985324211.SKA	Ochranný akrylátový nátěr betonu Sikagard 675 W ElastoColor dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)	m2	58,242	260,00	15 142,92	
PP			Ochranný akrylátový nátěr betonu Sikagard 675 W ElastoColor dvojnásobný s impregnační S2 (OS-B)					
VV			viz technická zpráva					
VV			"sdružený objekt - celý povrch" 58,242		58,242			
VV			Součet		58,242			
D 96			Bourání konstrukcí	36 815,00				
41	K	129951121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	19,900	1 850,00	36 815,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951121					
VV			viz technická zpráva					
VV			"obetonování stávajícího potrubí DN 1000" 19,5		19,500			
VV			"původní základ lávky" 0,40		0,400			
VV			Součet		19,900			
D 997			Přesun sutě	62 809,87				
42	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	81,243	350,00	28 435,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601					
VV			"kamenná dlažba" 19,863		19,863			
VV			"výústní čelo potrubí" 8*2,2		17,600			
VV			"obetonování potrubí" 19,5*2,2		42,900			
VV			"betonový základ původní lávky" 0,880		0,880			
VV			Součet		81,243			
43	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	84,252	180,00	15 165,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321511					
VV			odvoz na skládku - např. Kraun s. r. o. , Litoměřice (20 km)					
VV			"kamenná dlažba" 19,863		19,863			
VV			"výústní čelo potrubí" 8*2,2		17,600			
VV			"obetonování potrubí" 19,5*2,2		42,900			
VV			"betonový základ původní lávky" 0,880		0,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"původní lávka se zábradlím" 0,200		0,200			
	VV		"žebřík" 0,025		0,025			
	VV		"ocelové potrubí DN 1000" 2,784		2,784			
	VV		Součet		84,252			
44	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 600,788	12,00	19 209,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321519					
	VV		odvoz na skládku - např. Kraun s. r. o. , Litoměřice (20 km)					
	VV		"kamenná dlažba" 19,863*19		377,397			
	VV		"výústní čelo potrubí" 8*2,2*19		334,400			
	VV		"obetonování potrubí" 19,5*2,2*19		815,100			
	VV		"betonový základ původní lávky" 0,880*19		16,720			
	VV		"původní lávka se zábradlím" 0,200*19		3,800			
	VV		"žebřík" 0,025*19		0,475			
	VV		"ocelové potrubí DN 1000" 2,784*19		52,896			
	VV		Součet		1 600,788			
	D	998	Přesun hmot				14 207,62	
45	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	101,483	140,00	14 207,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				176 515,96	
	D	767	Konstrukce zámečnické				175 663,96	
46	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	94,080	34,00	3 198,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahového roštu šroubovaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590120					
	VV		v. č. D.8					
	VV		"Lávka" 2,33*21,0		48,930			
	VV		"zákryt sdruženého objektu" 2,15*21,0		45,150			
	VV		Součet		94,080			
47	M	55347026	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm	m2	4,480	4 620,00	20 697,60	
	PP		rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm					
	VV		v. č. D.6					
	VV		"Lávka" 2,33		2,330			
	VV		"zákryt sdruženého objektu" 2,15		2,150			
	VV		Součet		4,480			
48	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg (vč. dodávky spojovacího materiálu)	kg	561,200	125,00	70 150,00	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg (vč. dodávky spojovacího materiálu)					
	VV		viz technická zpráva, v. č. D.8					
	VV		"lávka" 103,18+12,30		115,480			
	VV		"zábradlí lávky" 84,67		84,670			
	VV		"drážky dluží" 76,11+148,21		224,320			
	VV		"práh dluží" 27,63		27,630			
	VV		"zamykací tyč" 7,1		7,100			
	VV		"žebříky" 54,4+1,13		55,530			
	VV		"stupadla" 25,09		25,090			
	VV		"česle" 7,45+13,93		21,380			
	VV		Součet		561,200			
49	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120	t	0,111	27 300,00	3 030,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120					
	VV		8% ztratiné					
	VV		7,7*13,4*1,08*0,001		0,111			
	VV		Součet		0,111			
50	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm	t	0,013	27 300,00	354,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm					
	VV		8% ztratiné					
	VV		0,82*15,0*1,08*0,001		0,013			
	VV		Součet		0,013			
51	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,008	28 000,00	224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm					
	VV		8% ztratiné					
	VV		3,08*2,42*1,08*0,001		0,008			
	VV		Součet		0,008			
52	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	t	0,015	28 900,00	433,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm					
	VV		8% ztratiné					
	VV		14,82*0,94*1,08*0,001		0,015			
	VV		Součet		0,015			
53	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,027	31 000,00	837,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm					
	VV		8% ztratiné					
	VV		10,2*2,46*1,08*0,001		0,027			
	VV		Součet		0,027			
54	M	14011034	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm	m	22,248	255,00	5 673,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 60,3x2,9mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8% ztratiné					
	VV		20,6*1,08		22,248			
	VV		Součet		22,248			
55	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,082	28 600,00	2 345,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65					
	VV		8% ztratiné					
	VV		10,72*7,1*1,08*0,001		0,082			
	VV		Součet		0,082			
56	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule	t	0,190	29 200,00	5 548,00	
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule					
	VV		ztratiné 8%					
	VV		(2,36+0,44)*62,8*1,08*0,001		0,190			
	VV		Součet		0,190			
57	M	13010618	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm	t	0,008	28 000,00	224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 40x40x5,0mm					
	VV		ztratiné 8%					
	VV		2,4*2,96*1,08*0,001		0,008			
	VV		Součet		0,008			
58	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t	0,059	29 000,00	1 711,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm					
	VV		ztratiné 8%					
	VV		16,0*3,4*1,08*0,001		0,059			
	VV		Součet		0,059			
59	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,001	58 500,00	58,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule					
	VV		ztratiné 8%					
	VV		0,02*47,1*1,08*0,001		0,001			
	VV		Součet		0,001			
60	K	767996803	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	225,000	115,00	25 875,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996803					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"původní lávka se zábradlím" 200,0		200,000			
	VV		"žebřík" 25,0		25,000			
	VV		Součet		225,000			
61	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,250	141 212,00	35 303,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				672,00	
62	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,400	280,00	672,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317105					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"rám poklopu, drážky česlí (2 vrstvy)" 1,2*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				180,00	
63	K	789121152	Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C	m2	1,200	150,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění C					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789121152					
	VV		viz technická zpráva					
	VV		"rám poklopu, drážky česlí" 1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	23-M		Montáže potrubí				0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				33 600,00	
64	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	96,000	350,00	33 600,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný					
	VV		viz technická zpráva - výroba kompletů drážek lávky, zábradlí, česlí, stupadel a žebříků					
	VV		2 pracovníci/6 dny					
	VV		2*6*8		96,000			
	VV		Součet		96,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Chobolické rybníky
Objekt:
SO 03 - Chobolický mokřad

KSO:
Místo: Horní Chobolice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Projektant:
I [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.07.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 03028666
CZ03028666

IČ:
DIČ: 72131284

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 335,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 335,72	21,00%	21 070,51
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121 406,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky
Objekt: SO 03 - Chobolický mokřad

Místo: Horní Chobolice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 14.07.2024
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 335,72
HSV - Práce a dodávky HSV	77 050,84
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	22 000,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	620,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	190,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	50,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	200,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 645,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 797,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	290,50
96 - Bourání konstrukcí	7 052,80
997 - Přesun sutě	5 336,32
998 - Přesun hmot	868,70
PSV - Práce a dodávky PSV	17 684,88
767 - Konstrukce zámečnické	17 684,88
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	5 600,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky
Objekt: SO 03 - Chobolický mokřad

Místo: Horní Chobolice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 14.07.2024
Projektant: XXXXXXXXXX
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100 335,72	
D HSV			Práce a dodávky HSV				77 050,84	
D 1			Zemní práce				0,00	
D 11			Zemní práce - přípravné a přidružené práce				22 000,00	
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	400,000	55,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211201					
VV			viz. D.1 technická zpráva, v. č. D.10					
VV			150,0+250,0		400,000			
VV			Součet		400,000			
D 12			Zemní práce - odkopávky a prokopávky				620,00	
2	K	122251402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251402					
VV			viz technická zpráva					
VV			2,0		2,000			
VV			Součet		2,000			
D 16			Zemní práce - přemístění výkopku				190,00	
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.11					
VV			"přísyp u vtokového objektu" 2,0		2,000			
VV			Součet		2,000			
D 17			Zemní práce - konstrukce ze zemin				50,00	
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
VV			viz. D.1 technická zpráva , v. č. D.11					
VV			"přísyp u vtokového objektu" 2,0		2,000			
VV			Součet		2,000			
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu				200,00	
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	8,000	25,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.11					
VV			"přísyp u vtokového objektu" 8,0		8,000			
VV			Součet		8,000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				38 645,02	
6	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	2,146	4 930,00	10 579,78	CS ÚRS 2024 01
PP			Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116					
VV			viz v. č. D.11					
VV			"deska dna" 2,15*1,8*0,3		1,161			
VV			"stěny" 1,31*2*0,3+0,65*1,02*0,3		0,985			
VV			Součet		2,146			
7	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	9,464	1 980,00	18 738,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.11					
VV			"deska dna" (2,15+1,8)*2*0,3		2,370			
VV			"stěny" 4*1,1+2*0,3*1,02+2*0,65*1,02+2*1,26*0,3		7,094			
VV			Součet		9,464			
8	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	9,464	930,00	8 801,52	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
9	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,015	35 000,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.11					
VV			"kotevní výztuž" 14,9*0,001					
VV			Součet					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 797,50
10	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	71,900	25,00	1 797,50	
PP			Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí					
VV			v. č. D.11 - viz tabulka "Výpis ocelových prvků"					
VV			71,9					
VV			Součet					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					290,50
11	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	0,350	830,00	290,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956124					
VV			0,5*0,7					
VV			Součet					
D 96			Bourání konstrukcí					7 052,80
12	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,640	3 620,00	2 316,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129911121					
VV			viz technická zpráva					
VV			"původní betonový požerák (20% ručně)" 3,2*0,2					
VV			Součet					
13	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	2,560	1 850,00	4 736,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/129951121					
VV			viz technická zpráva					
VV			"původní betonový požerák (80% strojně)" 3,2*0,8					
VV			Součet					
D 997			Přesun sutě					5 336,32
14	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,040	350,00	2 464,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601					
VV			"betonový požerák" 7,040					
VV			Součet					
15	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	7,040	180,00	1 267,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321511					
VV			odvoz na skládku - např. skládka Kraun s. r. o., Litoměřice (20 km)					
VV			"betonový požerák" 7,04					
VV			Součet					
16	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	133,760	12,00	1 605,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321519					
VV			odvoz na skládku - např. skládka Kraun s. r. o., Litoměřice (20 km)					
VV			"betonový požerák" 7,04*19					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot					868,70
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	6,205	140,00	868,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
D PSV			Práce a dodávky PSV					17 684,88
D 767			Konstrukce zámečnické					17 684,88
18	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	60,460	198,00	11 971,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115					
VV			viz technická zpráva, v. č. D.11					
VV			"drážky a prahy česlí" 23,43+1,13					
VV			"česle pevné" 15,0+20,13+0,77					
VV			Součet					
19	M	13010414	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm	t	0,006	29 100,00	174,60	CS ÚRS 2024 01
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8% ztratné					
	VV		2,4*2,42*1,08*0,001		0,006			
	VV		Součet		0,006			
20	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,016	27 500,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm					
	VV		8% ztratné					
	VV		3,98*3,77*1,08*0,001		0,016			
	VV		Součet		0,016			
21	M	13010178	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm	t	0,008	28 900,00	231,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm					
	VV		8% ztratné					
	VV		(1,2+6,0+0,8)*0,94*1,08*0,001		0,008			
	VV		Součet		0,008			
22	M	13010200	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm	t	0,022	28 000,00	616,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm					
	VV		8% ztratné					
	VV		16,1*1,25*1,08*0,001		0,022			
	VV		Součet		0,022			
23	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,025	28 600,00	715,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65					
	VV		8% ztratné					
	VV		3,3*7,1*1,08*0,001		0,025			
	VV		Součet		0,025			
24	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,250	14 148,00	3 537,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 600,00	
25	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	16,000	350,00	5 600,00	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný					
	VV		viz technická zpráva - výroba kompletů drážek a česlí					
	VV		1 pracovník/2 dny					
	VV		1*2*8		16,000			
	VV		Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Chobolické rybníky
Objekt:
SO 04 - VON

KSO:
Místo: Horní Chobolice

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.07.2024

IČ:
DIČ: 42196451

IČ:
DIČ: 03028666
CZ03028666

IČ:
DIČ: 72131284

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			205 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 400,00	21,00%	43 134,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			248 534,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Chobolicke rybníky
Objekt: **SO 04 - VON**

Místo: Horní Chobolice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 14.07.2024
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	205 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	205 400,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Chobolické rybníky
Objekt: SO 04 - VON

Místo: Horní Chobolice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

Datum: 14.07.2024
Projektant: [REDACTED]
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						205 400,00		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				205 400,00		
1	K	R/001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.					
	VV		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií					
	VV		míchacích center apod					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	R/002	Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí					
	VV		Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	R/003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště					
	VV		Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	R/004	Aktualizace a doplnění povodňového plánu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Aktualizace a doplnění povodňového plánu					
	VV		Aktualizace a doplnění povodňového plánu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	R/005	Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu					
	VV		předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	R/006	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (přítomnost havarijní soupravy na stavbě, sledování aktuální předpovědi ČHMÚ pro předmětnou lokalitu)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (přítomnost havarijní soupravy na stavbě, sledování aktuální předpovědi ČHMÚ pro předmětnou lokalitu)					
	VV		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (přítomnost havarijní soupravy na stavbě, sledování aktuální předpovědi ČHMÚ pro předmětnou lokalitu)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	R/007	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmílněného) stavu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmílněného) stavu					
	VV		Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmílněného) stavu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	R/008	Vyhotovení dokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vyhotovení dokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)					
	VV		Vyhotovení dokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících.					
	VV		Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	R/009	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům.					
	VV		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky,					
	VV		včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	R/010	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos)	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos)					
11	K	R/011	Zajištění geotechnického dozoru stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zajištění geotechnického dozoru stavby					
	VV		Geotechnický dozor stavby prováděný autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika nebo oprávněným geologem v rozsahu minimálních požadavků:					
	VV		2 účasti - kontrola profilu hráze v místě překopu, kontrola zeminy ze zemníku					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	R/012	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	R/013	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	R/014	Odrhové zkoušky povrchové vrstvy stávajícího betonu	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
	PP		Odrhové zkoušky povrchové vrstvy stávajícího betonu					
	VV		1x zkouška na sdruženém objektu rybníčku (SO 01)					
	VV		1x zkouška na sdruženém objektu rybníka (SO 02)					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
15	K	R/015	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání vody při provádění stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Převedení vody pomocí potrubí a čerpání vody při provádění stavby					
	VV		veškeré převedení a čerpání vody při provádění stavby, vč. zřízení a odstranění zemních jámek - viz kapitola B.8.b					
	VV		souhrnné TZ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	R/016	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou					
	VV		likvidace vykopaných pařezů:					
	VV		- D 100-300 mm - 28 ks					
	VV		- D 300-500 mm - 3 ks					
	VV		např. odvoz na kopostárnu SONO plus s. r. o., Želechovice - 25 km, vč. poplatku za převzetí odpadu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Chobolické rybníky

týdenní harmonogram prací

rok	2024																						2025														
měsíc	srpen					září				říjen					listopad				prosinec				leden					únor				březen					
týden	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
SO 01 rybníček																																					
doklady stavby																																					
vytyčení ,kácení																																					
výlov a vypuštění																																					
odvodnění																																					
zemní práce - čištění a odvozy																																					
pokládka těs.folie a geotextilie																																					
provádění kam.záhozu																																					
sanace výpusti																																					
terénní úpravy																																					
SO 02 rybník																																					
vytyčení ,kácení																																					
výlov a vypuštění																																					
odvodnění																																					
zemní práce - čištění a odvozy																																					
provádění kam.záhozu																																					
sanace výpusti																																					
terénní úpravy																																					
SO mokřad																																					
vytyčení ,kácení																																					
zemní práce - čištění a odvozy																																					
sanace výpusti																																					
terénní úpravy																																					
rezerva																																					
finanční plnění	0,00 Kč					150 000,00 Kč				405 000,00 Kč					429 140,01 Kč								425 000,00 Kč					448 846,07 Kč				135 735,72 Kč					
cena celkem za roční období	984 140,01 Kč																																				
cena stavby celkem	1 993 721,80 Kč																																				