

DÍLČÍ VÝZVA č. 0189/100240178/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Poskytovatel:

Inženýring dopravních staveb, a.s.
se sídlem: Bránická 514/140
IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu: **„Obnova VO v koordinaci, ulice Budějovická“**

... objednáme Činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace přílohy č.1

1. Specifikace projektu:

V rámci koordinace obnovy povrchů (TSK – Eurovia) v ulici Budějovická proběhne obnova VO. Obnova proběhne v rozsahu 10ks stožárů a kabelových polí. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1) této Prováděcí smlouvy. Stožáry budou použity 10m, které budou dodány ze skladu THMP

Místo provádění činností:

Lokalita: MČ Praha 4 – ulice Budějovická

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

2. Předpokládaný termín dokončení stavby:

Akce bude probíhat v koordinaci s třetími stranami. Termín zahájení prací bude určen předáním staveniště. Objednatel stanovuje nejzazší možný termín dokončení díla na 30.8.2024.

3. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

4. Cena:

Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.

Cena projektu bez DPH:	730 386,50 Kč
Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (3%)	21 911,59 Kč

5. Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

6. Fakturace:

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou dílčí výzvu, předávací protokol a fakturu na adresu uctarna@thmp.cz.

Datum vystavení objednávky Objednatelům:

.....2024

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

.....2024

Za Objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

Vedoucí oddělení výstavby a investic

Za Poskytovatele:

.....

[Redacted name]

Technický dozor

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany**
Akce: **Název akce: Obnova VO - Budějovická**
Rozsah: **Rozsah akce: Obnova 10ks stožárů vč. Kbelových polí**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LISTVeřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	219 146,00 Kč
Montáž	511 240,50 Kč
- demontáže	69 040,00 Kč
- elektromontáže	192 295,50 Kč
- zemní práce	229 005,00 Kč
- ostatní práce	20 900,00 Kč
CELKEM zhotovitel	730 386,50 Kč

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: THMP, a.s.
 Akce: ELTRASTAV, s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany
 Rozsah: Název akce: Obnova VO - Budějovická

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZARÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
5. Materiál (nezahrnutý v jiných adregovaných položkách)					
5.1. Držák pro doplňek zařízení					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.1.	Odbočná čtyřvodičová (průřezv do 25 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4	kus	10,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	130,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	404,25		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	368,50		
5.3.24.	Chránička korozeovaná dn 63	m	368,50		
5.3.26.	Chránička korozeovaná dn 110	m	130,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.2.	Beton C16/20 (nad rámec)	m ³	19,20		
				Cena za materiál celkem	219 146,00 Kč

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST

Místo: Praha
 Zadavatel: THMP, a.s.
 Účastník: ELTRASTAV, s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany
 Akce: Název akce: Obnova VO - Budějovická
 Rozsah: Rozsah akce: Obnova 10ks stožárů vč. Kbelových polí

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.2.	Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	10,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	130,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	10,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	280,00		
1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky					
				Celkem demontáže	69 040,00 Kč
2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.2.	Montáž vetknutého stožáru do 8-10 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	10,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	130,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	10,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	368,50		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojovacího, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²)	ks	2,00		
2.1.24.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	368,50		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=110mm do výkopu	m	65,00		
2.2.10.	Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky	m	65,00		
				Celkem elektromontáže	192 295,50 Kč
3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	280,50		
3.1.7.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)	m	65,00		
3.1.14.	Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)	m2	192,00		
3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky					
				Celkem zemní práce	229 005,00 Kč
4. Ostatní práce					
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	320,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,32		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	12,00		
4.9.	Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	10,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
				Celkem ostatní práce	20 900,00 Kč

Příloha č. 1/ KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTRASTAV. s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany**
Akce: **Název akce: Obnova VO - Budějovická**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 202**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství
Díl:	Materiál ze skladu THMP		
	Stožár U10	ks	10,00
	výložník J2m	ks	10,00
		ks	0,00
Celkem za materiál ze skladu THMP			