

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Stavební úpravy sociálního zázemí společenského domu Reneta, ú. Haviřov-Město, č. st. 23019 k. Číslo SO: 001 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo změny stavby: 01
--	--------------------------------------

Číslo smlouvy o dílo: 328/OÚR/24 ze dne 30.04.2024

Objednatel/investor: Statutární město Haviřov, Svornosti 86/2, 736 01 Haviřov - Město

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o., Zengrova 506/15, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Projektant/ autorský dozor: Ing. Vladimíra Pokorná, INPROS F-M s.r.o., 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek

Technický dozor objednatele/investora: Ing. Roman Koželuha, Sdružení TDS s.r.o., Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méněprací	5
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)
	1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

1. Podlahové konstrukce
 Výška původních podlah překračuje předpoklad uvedený v PD, nebude proto provedena instalace polystyrénových desek pro snížení kročejového hluku tl. 20 mm, ale dojde k rozšíření bouracích prací stávajících podlah, ke zvýšení úhrad spojených s likvidací odpadů a použití polystyrénových desek pro snížení kročejového hluku o tl. 40 mm.
 Montáž soklů dlaždic ve všech sociálních zařízeních z hygienických důvodů a neprovedení betonových stěrek v místě nových soklů.

2. Svislé konstrukce
 Bourání předstěny z důvodu narušení statiky příček při provádění sond nařízených statikem.

3. Vnitřní kanalizace, vodovod a zařizovací předměty
 Přeložka stoupacího potrubí v 1. a 2. NP a změna napojení rozvodů pro dřež ve 2. NP včetně instalace rohového ventilu z důvodu kolize se stavbou.
 Dodání 2 ks stojánkových baterií, které nebyly součástí rozpočtu SOD.

4. Sanitární doplňky
 Změna materiálu sanitárních doplňků z plastových na nerezové, z důvodu zvýšení hygienických standardů a prodloužení životnosti exponovaných prvků.

5. Hlavní a přidružené stavební práce
 Zjištění skutečného stavu - neprovedení části prací spojených s úpravami povrchů tj. omítky, štuky a samonivelační stěrky.
 Zjištění skutečného stavu - neprovedení části požárních ucpávek prostupů pro rozvody TZB.

6. VZT
 Neprovedení části tras nového větrání, z důvodu jejich již v minulosti trvalého vyřazení z provozu zadržáním prostupů.

7. Elektro
 Změna typu osoušeče na imobilních WC z důvodu uživatelské přívětivosti.
 Optimalizace měření elektrické energie - požadavek MRA na neosazení 2 ks podružných elektroměrů a 2 ks podružných elektroměrů pro měření vzduchotechniky.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena dle SOD bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně	Cena změnového listu celkem bez DPH
5 705 957,76 Kč	299 344,71 Kč	279 630,38 Kč	5,25%	4,90%	19 714,33 Kč
					Cena celkem včetně víceprací bez DPH
					5 725 672,09 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:		
Objednatel:	jméno Ing. Kateřina Mikulová	podpis
	jméno Bc. Kateřina Klingová	podpis
Technický dozor stavby:	jméno Ing. Roman Koželuha	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Vladimíra Pokorná	podpis
Zhotovitel:	jméno Ing. arch. Jan Tulinger	podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO	JKSO	
		EČO	
		Místo	Haviřov
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Haviřov		
Projektant	INPROS FM s.r.o.		
Zhotovitel	JaTu stavby s.r.o.	06669476	CZ06669476
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18. 3. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-11 218,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-6 414,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	43 775,63	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-708,30	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	-4 400,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 034,33	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		-1 320,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">19 714,33</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>19 714,33</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Gena s DPH</td> <td style="text-align: right;">19 714,33</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				19 714,33	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		Režim přenesení daňové povinnosti:					snížená	12,0	0,00			základní	21,0	19 714,33			Daň odvede zákazník.					Gena s DPH				19 714,33	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				19 714,33																																																				
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																																					
Režim přenesení daňové povinnosti:																																																								
snížená	12,0	0,00																																																						
základní	21,0	19 714,33																																																						
Daň odvede zákazník.																																																								
Gena s DPH				19 714,33																																																				
E Přípočty a odpočty																																																								
Dodá zadavatel				0,00																																																				
Klouzavá doložka				0,00																																																				
Zvýhodnění				0,00																																																				

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Havířov

Zpracoval:

Datum: 18. 3. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1.	Podlahové konstrukce	82 071,12	0,00	0,00	82 071,12	0,00	82 071,12	0,00	0,00	0,00
2.	Svislé konstrukce	6 943,12	0,00	0,00	6 943,12	0,00	6 943,12	0,00	0,00	0,00
3.	Vnitřní kanalizace, vodovod a zařizovací předměty	33 475,29	0,00	0,00	33 475,29	0,00	33 475,29	0,00	0,00	0,00
4.	Sanitární doplňky	43 584,60	0,00	0,00	43 584,60	0,00	43 584,60	0,00	0,00	0,00
5.	Hlavní a přidružené stavební práce	-116 191,60	0,00	0,00	-116 191,60	0,00	-116 191,60	0,00	0,00	0,00
6.	VZT	-17 791,00	0,00	0,00	-17 791,00	-1 320,00	-16 471,00	0,00	0,00	0,00
7.	Elektro	-12 377,20	0,00	0,00	-12 377,20	0,00	-12 377,20	0,00	0,00	0,00

celkem MNP

-279 630,38

celkem VCP

299 344,71

Celkem

19714,33

0,00

0,00

19714,33

-1320,00

21034,33

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO
 Objekt: Podlahové konstrukce

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Havířov

Zpracoval:

Datum: 30. 5. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 399,71

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 451,00

4	R	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-0,229	4 142,56	-948,65
			09, TZ"				

"1.NP" $-(0,635*(1,8))*0,1$ -0,114

"2.NP" $-(0,56*(2,06))*0,1$ -0,115

Součet -0,229

13	013	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,299	3 840,00	1 148,16
			09, TZ"				

"1.NP" $(0,635*(1,8))*0,13$ 0,149

"2.NP" $(0,56*(2,06))*0,13$ 0,150

Součet 0,299

5	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 4 m2	m3	-9,477	3 253,32	-30 831,71
			09, TZ"				

"1-2.NP_odměřeno elektronicky" -
 $0,1*(38,49+38,7+17,58)$ -9,477

Součet -9,477

14	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,320	3 010,00	37 083,20
			09, TZ"				

"1-2.NP_odměřeno elektronicky"
 $0,13*(38,49+38,7+17,58)$ 12,320

Součet 12,320

997 Přesun sutě 12 948,71

15	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	1,923	753,77	1 449,50
			6,409*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		1,923		
			Součet		1,923		

16	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	4,486	901,03	4 042,02
			6,409*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		4,486		
			Součet		4,486		

17	R	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu bez rozlišení	t	6,409	600,00	3 845,40
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

18	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	6,409	287,00	1 839,38
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

19	R	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	96,135	12,50	1 201,69
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

6,409*15 "Přepočtené koeficientem množství" 96,135

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					96,135		
20	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,409	89,05	570,72

PSV Práce a dodávky PSV

62 671,41

713 Izolace tepelné

12 940,58

9	283	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 20mm	m ²	-104,852	45,40	-4 760,28
			odečet z SOD				

-95,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -104,852
Součet -104,852

12	283	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 40mm	m ²	104,852	90,80	9 520,56
21	R	713121111A	rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva (vyrovnávací vrstva)	m ²	95,320	50,74	4 836,54
			podrovnání pískem				
			09, TZ"				

"skladba P1+P2_1-2.NP_odměřeno elektronicky" (40,7+54,62) 95,320
Součet 95,320

22	DEK	DEK.141015 3694	EPS 100 500x1000 DEK Parabit	m ³	1,573	2 012,94	3 166,35
			podrovnání v tl. cca 10-20mm				

95,32*1,1*0,015 1,573
Součet 1,573

11	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	127,631	1,39	177,41
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

771 Podlahy z dlaždic

69 108,37

25	771	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	120,690	151,00	18 224,19
			1.NP				
			m.č. 111				

0,9+2,2+1,05+0,1+0,87+3,73+0,15+1,65+1,93+7,65 20,230

			m.č. 102				
--	--	--	----------	--	--	--	--

0,8+2,33+1,8+2,33 7,260

			m.č. 110				
--	--	--	----------	--	--	--	--

1,78+0,8+1,78 4,360

			m.č. 103				
--	--	--	----------	--	--	--	--

0,4+1,2+2,195+6,13+2,7+0,8+1,2+0,5+0,7+0,2+0,5+3,3
+0,45+0,2+1,15+0,1+2,8+3,6 29,880
Mezisoučet 61,730

			2.NP				
			m.č. 207				

2,6+1,35+0,9+1,2+0,2+2,9+0,1+2,9+0,7+0,2+0,48+3,3+4,7+0,15+0,42+1,05 23,150

			m.č. 206				
--	--	--	----------	--	--	--	--

0,3+0,7+2+1,8+2,3+0,2 7,300

			m.č. 203				
--	--	--	----------	--	--	--	--

1,46+1,17+1,46+0,3 4,390

			m.č. 202				
--	--	--	----------	--	--	--	--

2,45+0,4+0,15+0,9+4,5+2,05+1,07+0,7+0,5+2,1+2,9+1,6
5+0,15+1,8+0,5+2,3 24,120

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Mezisoučet					58,960		
Součet					120,690		
27		LSS.DSAS47 24	RAKO Extra DSAS4724 sokl, povrch glazovaný, tmavě šedá 598x95x10 mm	kus	221,000	220,00	48 620,00
28	R	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	781,831	2,90	2 264,18

784 Dokončovací práce - malby a tapety

-19 377,54

23	R	78466110R	Dekorační technika - omyvatelná betonová hydroizolační stěrka interiérových stěn včetně hydrofobního laku v místnostech v do 3,80 m	m2	-11,466	1 620,00	-18 574,92
			odečet výšky soklu				

-120,69*0,095

-11,466

Součet

-11,466

24	R	78466111R	příplatek za barevnost - omyvatelná betonová hydroizolační stěrka interiérových stěn (odsouhlasení fakturace viz dílenská dokumentace)	m2	-11,466	70,00	-802,62
			odečet výšky soklu				

-120,69*0,095

-11,466

Součet

-11,466

celkem MNP

-55 918,18

celkem VCP

137 989,30

Celkem

82 071,12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO

Objekt: Svislé konstrukce

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Havířov

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 943,12

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 546,58

8	R	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,756	104,81	1 546,58
			1.NP				
			m.č. 102 předstěna				
			1,75*2,8		4,900		
			m.č. 112 předstěna				
			3,52*2,8		9,856		
			Součet		14,756		

997 Přesun sutě 5 396,54

2	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,801	753,77	603,77
			2,671*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		0,801		
			Součet		0,801		
3	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,870	901,03	1 684,93
			2,671*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		1,870		
			Součet		1,870		
4	R	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	2,671	600,00	1 602,60
5	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	2,671	287,00	766,58
6	R	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	40,065	12,50	500,81
			2,671*15 "Přepočtené koeficientem množství		40,065		
			Součet		40,065		
7	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,671	89,05	237,85

celkem MNP 0,00

celkem VCP 6 943,12

Celkem 6 943,12

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO

Objekt: Vnitřní kanalizace, vodovod a zařizovací předměty

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Havířov

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
721			Vnitřní kanalizace				5 700,46
19	R	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm	m	2,500	157,97	394,93
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			1		1,000		
			vcp m.č. 110 - změna napojení				
			1,5		1,500		
			Součet		2,500		
25	721	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	939,00	1 878,00
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			1		1,000		
			vcp m.č. 110 - změna napojení				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
20	R	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1,000	469,20	469,20
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
21	R	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	3,500	520,00	1 820,00
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			2		2,000		
			vcp m.č. 110 - změna napojení				
			1,5		1,500		
			Součet		3,500		
22	R	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,000	90,95	90,95
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
23	R	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	2,500	22,95	57,38
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			1		1,000		
			vcp m.č. 110 - změna napojení				
			1,5		1,500		
			Součet		2,500		
24	R	721990004	Zednická výpomoc - vysekání drážek, zapravení drážek	hod	3,000	330,00	990,00
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			1		1,000		
			vcp m.č. 110 - změna napojení				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2		2,000		
			Součet		3,000		

722 Vnitřní vodovod

24 356,83

27	721	722130105	Potrubí pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	4,000	741,00	2 964,00
			přeložka stoupačky V2				

4 4,000
Součet 4,000

3	R	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN 50 mm	m	21,000	109,24	2 294,04
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				

9 9,000

			přeložka stoupačky V2				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

4+4+4 12,000
Součet 21,000

14	721	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	3,000	37,90	113,70
29	721	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000	433,00	866,00
			přeložka stoupačky V2				

2 2,000
Součet 2,000

28	721	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	629,00	1 258,00
			přeložka stoupačky V2				

2 2,000
Součet 2,000

4	R	722172431R00	Potrubí plastové PP-R včetně zednických, výpomocí a uchycení, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	19,000	135,90	2 582,10
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				

3 3,000

			VCP 2.NP rozvod pro dřez				
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

12 12,000

			přeložka stoupačky V2				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

4 4,000
Součet 19,000

5	R	722172432R00	Potrubí plastové PP-R včetně zednických, výpomocí a uchycení, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	10,000	189,90	1 899,00
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				

6 6,000

			přeložka stoupačky V2				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

4 4,000
Součet 10,000

6	R	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	19,000	203,80	3 872,20
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				

3 3,000

			VCP 2.NP rozvod pro dřez				
--	--	--	--------------------------	--	--	--	--

12 12,000

			přeložka stoupačky V2				
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

4 4,000
Součet 19,000

7	R	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	10,000	222,88	2 228,80
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			6		6,000		
			přeložka stoupačky V2				
			4		4,000		
			Součet		10,000		
8	R	722181212R Z6	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	19,000	19,00	361,00
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				
			3		3,000		
			VCP 2.NProzvod pro dřez				
			12		12,000		
			přeložka stoupačky V2				
			4		4,000		
			Součet		19,000		
9	R	722181212R T8	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	10,000	21,00	210,00
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				
			6		6,000		
			přeložka stoupačky V2				
			4		4,000		
			Součet		10,000		
26	R	722181214R U1	Izolace návleková z pěnového PE tl. stěny 15 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	4,000	39,00	156,00
			přeložka stoupačky V2				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
10	R	722182001R T2	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, samolepicí spoj, samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	33,000	38,00	1 254,00
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				
			9		9,000		
			VCP 2.NProzvod pro dřez				
			12		12,000		
			přeložka stoupačky V2				
			4+4+4		12,000		
			Součet		33,000		
15	R	722202213R0 0	Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,000	204,80	409,60
			VCP 2.NProzvod pro dřez				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
11	R	722280109R0 0	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm	m	33,000	36,00	1 188,00
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				
			9		9,000		
			VCP 2.NP rozvod pro dřez				
			12		12,000		
			přeložka stoupačky V2				
			12		12,000		
			Součet		33,000		
12	R	722290234R0 0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	33,000	41,83	1 380,39
			vcp 1.NP stoupačka ve dveřích				
			9		9,000		
			VCP 2.NP rozvod pro dřez				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			12		12,000		
			přeložka stoupačky V2				
			12		12,000		
			Součet		33,000		
17	R	722990018	Zednická výpomoc - vysekání drážek, , zapravení drážek	hod	4,000	330,00	1 320,00
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
13	R	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,000	810,31	0,00

725 Zařizovací předměty

3 418,00

18	R	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	2,000	129,00	258,00
			VCP 2.N Prozvod pro dřez				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
2	721	725823121	Baterie bidetové stojánkové klasické bez výpusti	soubor	2,000	1 580,00	3 160,00
			chybí ve výkazu je pro výlevku				
			2		2,000		
			Součet		2,000		

celkem MNP

0,00

celkem VCP

33 475,29

Celkem

33 475,29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO

Objekt: Sanitární doplňky

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Havířov

Zpracoval:

Datum: 3. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 120 937,00

Nerez doplňky dle výběru investora 120 937,00

17	R	1R	D+M O-2 zápusťný dávkovač mýdla dle výběru investora	ks	12,000	774,00	9 288,00
18	R	2R	D+M O-3 dávkovač mýdla (wc imobilní) dle výběru investora	ks	2,000	2 005,00	4 010,00
19	R	3R	D+M O-4 zásobník toaletního papíru mini dle výběru investora	ks	2,000	2 075,00	4 150,00
20	R	4R	D+M O-5 zásobník toaletního papíru maxi dle výběru investora	ks	4,000	2 144,00	8 576,00
21	R	5R	D+M O-6 zásobník na skládané papírové ručníky dle výběru investora	ks	6,000	2 222,00	13 332,00
22	R	6R	D+M O-7 zásobník na mikrotenové hygienické sáčky dle výběru investora	ks	12,000	1 004,00	12 048,00
23	R	7R	D+M O-8 WC kartáč dle výběru investora	ks	17,000	1 349,00	22 933,00
24	R	8R	D+M O-9 dvojháček na oděvy dle výběru investora	ks	17,000	272,00	4 624,00
26	R	10R	D+M O-11 odpadkový koš imobilní dle výběru investora	ks	2,000	2 089,00	4 178,00
27	R	11R	D+M O-12 odpadkový koš 24l dle výběru investora	ks	4,000	3 884,00	15 536,00
28	R	12R	D+M O-13 zrcadlo sklopné imobilní dle výběru investora	ks	2,000	2 780,00	5 560,00
29	R	13R	D+M O-15 polička k umyvadlu dle výběru investora	ks	2,000	1 081,00	2 162,00
30	R	14R	D+M Z-1 svislé madlo dle výběru investora	ks	2,000	1 720,00	3 440,00
31	R	15R	D+M Z-2 sklopné madlo typu U dle výběru investora	ks	2,000	3 120,00	6 240,00
32	R	16R	D+M Z-3 pevné madlo typu U dle výběru investora	ks	2,000	2 430,00	4 860,00

M M -68 032,40

99-M Výpisy ostatních prvků a výrobků -68 032,40

4	R	795758C06	O-2 - D+M Zápusťný dávkovač mýdla, objem nádržky 350 ml, materiál mosaz, plast	ks	-12,000	526,90	-6 322,80
5	R	795758C07	O-3 - D+M Dávkovač mýdla (WC imobilní), plastový, objem 900 ml	ks	-2,000	528,00	-1 056,00
6	R	795758C08	O-4 - D+M Zásobník toaletního papíru mini (WC imobilní), plastový, 235x295x115mm	ks	-2,000	768,90	-1 537,80
7	R	795758C09	O-5 - D+M Zásobník toaletního papíru maxi, plastový, 315x375x115mm	ks	-4,000	649,00	-2 596,00
8	R	795758C10	O-6 - D+M Zásobník na skládané papírové ručníky, plastový, 275x360x125mm	ks	-6,000	803,00	-4 818,00
9	R	795758C11	O-7 - D+M Zásobník na mikrotenové hygienické sáčky, plastový, 95x32x135mm	ks	-12,000	495,00	-5 940,00
10	R	795758C12	O-8 - D+M WC kartáč s keramickou nádobkou, 80x105x360mm	ks	-17,000	1 217,70	-20 700,90
11	R	795758C13	O-9 - D+M Dvojháček na oděvy, materiál zinkoslitina	ks	-17,000	293,70	-4 992,90
13	R	795758C15	O-11 - D+M Odpadkový koš (WC imobilní), plastový, objem 5 l, prům. 195mm, výška 300mm	ks	-2,000	979,00	-1 958,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	795758C16	O-12 - D+M Odpadkový koš na papírové ručníky, plastový, objem 25 l, 550x330x230mm	ks	-4,000	1 232,00	-4 928,00
15	R	795758C17	O-13 - D+M Zrcadlo sklopné (WC imobilní), 600x400mm	ks	-2,000	5 590,00	-11 180,00
16	R	795758C28	O-15 - D+M Polička k umyvadlu (WC imobilní), plastová, rohová, 210x210mm	ks	-2,000	1 001,00	-2 002,00

PSV Práce a dodávky PSV -9 320,00

767 Konstrukce zámečnické -9 320,00

1	R	767756C01	Z-1 - D+M Svislé madlo k umyvadlu (WC - imobilní), délky 600mm, ocelová trubka prům. 32mm	ks	-2,000	1 420,00	-2 840,00
2	R	767756C02	Z-2 - D+M Sklopné madlo typu "U" k WC - imobilní, délka 800mm, ocelová trubka prům. 25mm	ks	-2,000	1 820,00	-3 640,00
3	R	767756C03	Z-3 - D+M Pevné madlo typu "U" k WC - imobilní, délka 900mm, ocelová trubka prům. 25mm	ks	-2,000	1 420,00	-2 840,00

celkem MNP -77 352,40

celkem VCP 120 937,00

Celkem 43 584,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO

Objekt: Hlavní a přidružené stavební práce

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Havířov

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<p>HSV Práce a dodávky HSV -59 029,43</p> <p>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -50 515,59</p>							
1	R	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-5,628	543,44	-3 058,48
			-5,628		-5,628		
			Součet		-5,628		
2	R	611325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	-56,280	320,22	-18 021,98
			-56,28		-56,280		
			Součet		-56,280		
3	R	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-175,303	167,91	-29 435,13
			-175,303		-175,303		
<p>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 561,96</p>							
4	R	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	-56,280	63,29	-3 561,96
			-56,28		-56,280		
<p>997 Přesun sutě -2 274,94</p>							
5	R	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	-0,338	753,77	-254,77
			-1,126*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,338		
			Součet		-0,338		
6	R	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	-0,788	901,03	-710,01
			-1,126*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		-0,788		
			Součet		-0,788		
7	R	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	-1,126	600,00	-675,60
8	R	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-1,126	287,00	-323,16
9	R	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	-16,890	12,50	-211,13
			-1,126*15 "Přepočtené koeficientem množství		-16,890		
			Součet		-16,890		
10	R	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-1,126	89,05	-100,27
<p>998 Přesun hmot -2 676,94</p>							
11	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-0,746	740,62	-552,50
			-2,485*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		-0,746		
			Součet		-0,746		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-1,740	1 220,94	-2 124,44
			-2,485*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		-1,740		
			Součet		-1,740		

PSV Práce a dodávky PSV -35 782,17

771 Podlahy z dlaždic -35 782,17

15	R	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	-95,320	375,39	-35 782,17
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

M M -21 380,00

99-M Výpisy ostatních prvků a výrobků -21 380,00

16	R	795758C37	O-24 - D+M Systémová kovová lišta podlahová rohová	bm	-8,000	1 050,00	-8 400,00
13	R	795758C43	D+M Požární ucpávky prostupů pro rozvody TZB v 1.NP - v příčkách tl. cca 100mm, s PO	ks	-5,000	1 180,00	-5 900,00
14	R	795758C44	D+M Požární ucpávky prostupů pro rozvody TZB ve 2.NP - v příčkách tl. cca 100mm, s PO	ks	-6,000	1 180,00	-7 080,00

celkem MNP -116 191,60

celkem VCP 0,00

Celkem -116 191,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO
Objekt: VZT

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Havířov

Zpracoval:

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Zařízení č.1 - Úpravy větrání sociálního zázemí

D1

-16 471,00

1	R	240001003	Potrubní ventilátor ø160mm, V=200-410m ³ /h, Pext=180-120Pa, Pi=53W/0,21A/230V, třítáčkové provedení ventilátoru se zabudovaným časovým doběhem	ks	-1,000	5 996,90	-5 996,90
2	R	240001004	Spojovací manžeta ø160mm	ks	-2,000	198,90	-397,80
3	R	240001009	Požární klapka 150x150mm, ruční s tavnou pojistkou + dva koncové spínače se signalizací polohy klapky „OTEVŘENO“ a „ZAVŘENO“, 24V (AC/DC) / 230V (AC), IP44.	ks	-1,000	3 012,10	-3 012,10
4	R	240001011	Tlumič hluku kruhový ø160mm/L=900mm	ks	-1,000	2 808,00	-2 808,00
5	R	240001012	Regulační klapka ruční ø160mm	ks	-1,000	1 159,60	-1 159,60
6	R	240001014	Zpětná klapka těsná ø160mm	ks	-1,000	435,50	-435,50
7	R	240001023	Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřítým těsněním z gumy, které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.: - ø160mm, 30% tvarovek	bm	-1,000	314,60	-314,60
9	R	240001033	Zaslepení dvou stávajících rozvodů VZT, které nejsou využívány/funkční (1.NP 630x200mm, 2.NP 900x400mm)	m2	-1,000	2 346,50	-2 346,50

OST

Ostatní

-1 320,00

8	R	OST_R04	Vstupní revize nových požárních klapek (3ks)	kus	-1,000	1 320,00	-1 320,00
---	---	---------	--	-----	--------	----------	-----------

celkem MNP

-17 791,00

celkem VCP

0,00

Celkem

-17 791,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SPOLEČENSKÉHO DOMU RENETA K.Ú. HAVÍŘOV - MĚSTO
Objekt: Elektro

Objednatel: Statutární město Havířov

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Místo: Havířov

Zpracoval:

Datum: 3. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

-12 377,20

7	R	2R	Sleva za použití méně výkonného vysoušeče rukou na WC inv.	ks	-2,000	3 988,60	-7 977,20
6	R	1R	Odečet komponentů z rozvaděčů	kpl	-1,000	4 400,00	-4 400,00
			Odečet 2 hlavních elektroměrů				
			2ks * 1600kč				
			Odečet 2 podružných 1F elektroměrů pro VZT				
			2ks * 600kč				

-1

-1,000

celkem MNP

-12 377,20

celkem VCP

0,00

Celkem

-12 377,20