

## CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

### Odstranění havarijního stavu poškozeného hlavního přívodního potrubí vodovodu v areálu objektu - MŠ Ústavní, Ústavní 16/414, Praha 8 - Bohnice

Objednatel:

Tato cenová nabídka obsahuje provedení odstranění havarijního stavu poškozeného hlavního přívodního potrubí vodovodu v areálu Mateřské školy. Cena obsahuje bourací, výkopové a zemní práce, odhalení poškozeného potrubí, opravu potrubí, pískové lože a obsyp potrubí, zpětný zásyp zeminou se zhutněním, betonáž obrubníků, doplnění kamenného zdiva záhonů, doplnění živичného povrchu, finální terénní úpravy, osetí travou, nakládka a odvoz zeminy a sutin, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
<b>Bourací, výkopové a zemní práce</b>				
bezpečnostní ohraničení výkopu - zřízení, odstranění	sb	1,00		
řezání živичného povrchu	bm	5,00		
bourání zahradních obrubníků, vč. betonového lože	bm	2,50		
rozebrání kamenného zdiva záhonu pro zpětné použití	bm	2,50		
bourání živичného povrchu do tl. 10 cm	m2	4,50		
bourání betonového podkladu do tl. 25 cm strojně	m2	4,50		
výkop zeminy a odhalení poškozeného vodovodního potrubí strojně - 50 x 90 cm	bm	40,00		
ruční dočištění výkopu	bm	40,00		
uložení výkopku do násypů nezhutněných	m3	17,10		
odhalení zaústění vodovodního potrubí do centrální vodovodní šachty	sb	1,00		
nakládka kontejnerů	ks	5,00		
odvoz a likvidace zemina/suť - kontejner 4 m3	ks	4,00		
odvoz a likvidace odpad - kontejner 4 m3	ks	1,00		
<b>Hlavní stavební práce</b>				
obetonování přírub potrubí	sb	3,00		
pískové lože a obsyp potrubí pískem	m3	4,50		
zpětný zásyp zeminou se zhutněním	m3	13,80		
podklad z kameniva tl. 10 cm pod podkladní beton, vč. hutnění	m3	0,45		
podkladní beton pod živici tl. 20 cm B 20 vč. hutnění	m3	0,90		
zahradní obrubníky do betonového lože, D+M	bm	2,50		
doplnění kamenného zdiva záhonu	bm	2,50		
začištění a zaizolování prostupu do vodovodní šachty	ks	1,00		
doplnění živичného povrchu ACO 8 tl. 7-8 cm, vč. penetračního podnatěru	m2	4,50		
finální terénní úpravy - úprava zeminy, vč. dodávky zeminy s rozprostřením, osetí travním semenem	m2	58,00		
<b>Práce ZTI</b>				
výměna poškozeného vodovodního potrubí - kontrola potrubí, nový rozvod, napojení, vč. instalačního a pomocného materiálu				
Potrubí PE vodovod	m	42,00		
Elektrovarovky kolena	ks	2,00		
Signalizační vodič	ks	42,00		
Výstražná fólie	ks	42,00		
Lemový nákrůžek	ks	1,00		
Příruba	ks	1,00		
Těsnění s nerez vložkou	ks	1,00		
Šrouby a matce	ks	1,00		

Spojka DN 50 isiflo + vložky	ks	1,00
Drobný materiál	ks	1,00
Elektrotvarovky spojky	ks	6,00
Tlaková zkouška	sb	1,00
Proplach a desinfekce potrubí	sb	1,00
Montáž potrubí	m	42,00
Doprava a režie	sb	1,00

**Ostatní náklady**

Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb	1,00
Odvoz a likvidace odpadu po stavební činnosti, vč. nakládky	ks	1,00
Průběžný a hrubý stavební úklid	sb	1,00
Doprava osob, materiálu, nářadí a mechanizace	sb	1,00
Režie a ostatní náklady	sb	1,00

**Rozdíl celkem - bez DPH**

Cena celkem včetně DPH 21 %

**250 187,75 Kč**

**302 727,18 Kč**

**Podmínky a termíny provedení:**

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce od vypracování.

**Záruka na dílo:**

Na námi provedené práce bude poskytnuta záruka 24 měsíců na materiál dle záruky poskytované výrobcem.

V Praze dne 9.5.2022

Vypracoval: