

## CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

### Havarijní oprava poškozených vnějších odtokových vpustí v zahradě Základní školy - ZŠ Libčická, Libčická 10/658, Praha 8

Objednatel:

Tato cenová nabídka obsahuje provedení havarijní opravy poškozených vnějších odtokových vpustí v zahradě Základní školy. Cena obsahuje bourací, výkopové a zemní práce, odhalení poškozených vpustí, pročištění kanalizace, kamerová zkouška, osazení nových vpustí, obetonování, zásyp, doplnění povrchu, nakládku a odvoz sutin, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
<b>Bourací, výkopové a zemní práce</b>				
bezpečnostní ohraničení výkopu - zřízení, odstranění	sb	2,00		
řezání živичného povrchu	bm	16,00		
bourání živичného povrchu do tl. 10 cm	m2	8,00		
bourání betonového podkladu do tl. 25 cm strojně	m2	8,00		
výkop jam 2 x 2 m a odhalení poškozených vpustí do hl. 2,2 m, vč. postupného rozebírání kameninového potrubí a odhalení hrdla kameninové kanalizace pro napojení	ks	2,00		
ruční dočištění výkopu	ks	2,00		
uložení výkopku do násypů nezhuťných	m3	16,80		
nakládka kontejnerů	ks	3,00		
odvoz a likvidace suť - kontejner 4 m3	ks	3,00		
<b>Hlavní stavební práce</b>				
obetonování přírub potrubí	ks	2,00		
obsyp potrubí pískem	m3	3,00		
zpětný zásyp zeminou a kamenivem se zhuťněním	m3	12,60		
obetonování vpustí a doplnění podkladního betonu	m2	8,00		
<b>ZTI</b>				
demontáž, montáž vnějších vpustí	m	2,00		
dotěsnění kanalizačních hrdel	ks	2,00		
dvorní vpust plastová	ks	2,00		
drobný pomocný materiál	sb	1,00		
<b>Ostatní náklady</b>				
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb	1,00		
Průběžný a hrubý stavební úklid	sb	1,00		
Doprava osob, materiálu, nářadí a mechanizace	sb	1,00		
Režie a ostatní náklady	sb	1,00		

**Rozdíl celkem - bez DPH**

Cena celkem včetně DPH 21 %

**130 035,00 Kč**

**157 342,35 Kč**