

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 224zak007 Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení

Zhotovitel: Ing. Miroslav Sporek
186
76325 Vysoké Pole

IČO: 10645829
DIČ: 

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	499 889,63 CZK
Základní DPH	21 %	104 976,82 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 604 866,45 CZK

V

dne

13.06.2024


Sporek Miroslav

Za zhotovitele


Za objednatele

Stavba:	224zak007	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení	List č. 2
---------	-----------	-----------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		499 889,63	0,00	499 889,63
Stavební objekt				
0001	Vlastní stavba	499 889,63	0,00	499 889,63
22400	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení- 1.pole	14 326,06	0,00	14 326,06
22400	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení- 2. a další pole	485 563,57	0,00	485 563,57

Stavba:	224zak007	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení	List č. 3
---------	-----------	-----------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	79 733,11	0,05366
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	85,74	0,00459
27	Základy	HSV	4 201,46	0,22481
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	219 427,34	47,19418
99	Staveništní přesun hmot	HSV	64 990,16	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	53 677,76	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	77 774,06	0,00000
			499 889,63	47,47724

Stavba:	224zak007	Obúrka Ludvíkov - oprava oplocení	List č.4
---------	-----------	-----------------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 0001
Vlastní stavba

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Počet položek
2240070001	Obúrka Ludvíkov - oprava oplocení- 1.pole	12
2240070001	Obúrka Ludvíkov - oprava oplocení- 2. a další pole	12
		24

Rekapitulace DPH

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00
Snížená DPH	15 %	0,00
Základ pro základní DPH:	21 %	499 889,63
Základní DPH	21 %	104 976,82

Celkem s DPH 604 866,45

Stavba:	224zak007	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení	List č.5
---------	-----------	-----------------------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Cena
1	Zemní práce	79 733,11
2	Základy a zvláštní zakládání	85,74
27	Základy	4 201,46
3	Svislé a kompletní konstrukce	219 427,34
99	Staveništní přesun hmot	64 990,16
762	Konstrukce tesařské	53 677,76
767	Konstrukce zámečnické	77 774,06
		499 889,63



Položkový soupis

Stavba:	224zak007	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení	List č. 6
Objekt:	0001	Vlastní stavba	
Soupis:	2240070001	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení- 1.pole	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Díl: 1 Zemní práce

1	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5 pro jakýkoliv objem výkopu zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: 0,5*0,5*2	m3	0,50	3 919,03	1 959,52	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	------	----------	----------	-----------

2	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	0,50	1 430,06	715,03	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	------	----------	--------	-----------

Celkem za: 1 Zemní práce 2 674,55

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

3	274361024T00	Výztuž patky základových pasů z tvárnice ztraceného bednění 4 prutů/m2, průměr 12 mm Výkaz výměr: 0,8*0,5	m2	0,40	214,36	85,74	Vlastní
---	--------------	--	----	------	--------	-------	---------

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání 85,74

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

4	311112031T00	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl.300 mm, patka Výkaz výměr: 0,5*0,8*2	m2	0,80	3 234,67	2 587,74	Vlastní
---	--------------	---	----	------	----------	----------	---------

5	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných	kus	2,00	305,14	610,28	RTS 24/ I
---	--------------	---	-----	------	--------	--------	-----------

6	338951111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných neimpregnovaných průměru 10 cm až 15 cm se zasypáním zeminou a udusáním, bez hloubení jamek	kus	2,00	503,67	1 007,34	RTS 24/ I
---	--------------	--	-----	------	--------	----------	-----------

7	348951110R00	Oplocení lesních kultur oplocení lesních kultur, výška 1,2 m, s 1 madlem a 1 paždíkem z tyčoviny, dřevěnými kůly průměru do 120 mm bez impregnace, v osově vzdálenosti 3 m a vrata v oplocení Výkaz výměr: 3,5	m	3,50	641,09	2 243,82	RTS 24/ I
---	--------------	---	---	------	--------	----------	-----------

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 449,18

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,82	1 368,87	2 487,54	RTS 24/ I
---	--------------	--	---	------	----------	----------	-----------

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 2 487,54

Díl: 762 Konstrukce tesařské

9	762961820R00	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky, z tyčoviny půlené se sloupky osově vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m	m	3,50	306,73	1 073,56	RTS 24/ I
---	--------------	--	---	------	--------	----------	-----------

Celkem za: 762 Konstrukce tesařské 1 073,56

Díl: 767 Konstrukce zámečnické


10	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	3,50	285,11	997,89	RTS 24/ I
11	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	3,50	146,83	513,91	RTS 24/ I

Položkový soupis

Stavba:	224zak007	Obúrka Ludvíkov - oprava oplocení	List č. 7
Objekt:	0001	Vlastní stavba	
Soupis:	2240070001	Obúrka Ludvíkov - oprava oplocení- 1.pole	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
12	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	15,12	2,89	43,69	RTS 24/ I

Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické 1 555,49



Položkový soupis

Stavba:	224zak007	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení	List č. 8
Objekt:	0001	Vlastní stavba	
Soupis:	2240070001	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení- 2. a další pole	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	---------	------	------------

Díl:	1	Zemní práce					
1	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5 pro jakýkoliv objem výkopu zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Výkaz výměr: 0,6*0,5*1*49	m3	14,70	3 919,03	57 609,74	RTS 24/ I
2	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	13,60	1 430,06	19 448,82	RTS 24/ I
Celkem za: 1		Zemní práce				77 058,56	

Díl:	27	Základy					
3	274361024T00	Výztuž patky základových pasů z tvárnice ztraceného bednění 4 prutů/m2, průměr 12 mm Výkaz výměr: 0,8*0,5*49	m2	19,60	214,36	4 201,46	Vlastní
Celkem za: 27		Základy				4 201,46	

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	311112031T00	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl.300 mm, patka Výkaz výměr: 0,5*0,8*49	m2	19,60	3 234,67	63 399,53	Vlastní
5	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných	kus	49,00	305,14	14 951,86	RTS 24/ I
6	338951111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných neimpregnovaných průměru 10 cm až 15 cm se zasypáním zeminou a udusáním, bez hloubení jamek	kus	49,00	503,67	24 679,83	RTS 24/ I
7	348951110R00	Oplocení lesních kultur oplocení lesních kultur, výška 1,2 m, s 1 madlem a 1 paždíkem z tyčoviny, dřevěnými kůly průměru do 120 mm bez impregnace, v osově vzdálenosti 3 m a vrata v oplocení Výkaz výměr: 49*3,5	m	171,50	641,09	109 946,94	RTS 24/ I
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				212 978,16	

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
8	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	45,66	1 368,87	62 502,62	RTS 24/ I
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				62 502,62	

Díl:	762	Konstrukce tesařské					
9	762961820R00	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky, z tyčoviny půlené se sloupky osově vzdáleností do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m Výkaz výměr: 3,5*49	m	171,50	306,73	52 604,20	RTS 24/ I
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské				52 604,20	

Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
------	-----	------------------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis

Stavba:	224zak007	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení	List č. 9
Objekt:	0001	Vlastní stavba	
Soupis:	2240070001	Obůrka Ludvíkov - oprava oplocení- 2. a další pole	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Cen.soust.
10	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m	m	171,50	285,11	48 896,37	RTS 24/ I
11	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	171,50	146,83	25 181,35	RTS 24/ I
12	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	740,78	2,89	2 140,85	RTS 24/ I
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické				76 218,57	