



Projekt: Havarijní oprava VZT na střeše KD
Adresa: KD Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8
Investor: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.
Datum: 30.11.2022

AVK STAV s.r.o.
Sokolovská 366/84
186 00 Praha 8 - Karlín
IČO:24787159 DIČ:CZ247887159

Číslo položky	Popis jednotlivých prací	Množství dle projektu	Měrná jednotka	j.c.	cena celkem
---------------	--------------------------	-----------------------	----------------	------	-------------

1					
1.1	Demontáž a montáž VZT potrubí	1,0	kpl		
1.2	Demontáž oplechování VZT - Zpětná montáž oplechování	1,0	kpl		
1.3	Spojovací materiál k zpětné montáži oplechování	1,0	kpl		
1.4	Isover Orstech 45 - 60mm / doplnění izolace pod oplechování, 1m2	8,0	m2		
1.5	Isover Orstech 45 H - 60mm - 1m2, práce	4,0	m2		
1.6	ISOVER ML-3 - 20mm - 1m2, práce	6,0	m2		
1.7	Demontáž staré kaučukové izolace	1,0	kpl		
1.8	Kaučuková izolace - Armaflex AC 54/19mm, práce - 1bm	30,0	m		
1.9	Kaučuková izolace - Armaflex AC 35/19mm, práce - 1bm	2,0	m		
1.10	Kaučuková izolace - Armaflex AC 15/13mm, práce - 1bm	22,0	m		
1.11	Kaučuková izolace - Armaflex AC 12/13mm, práce - 1bm	14,0	m		
1.12	Dartefol (povrchová úprava izolace proti UV záření), práce - 1bm	60,0	m		
1.13	Spojovací materiál	1,0	kpl		
1.14					

2	Rekapitulace nákladů				93 526 Kč
---	----------------------	--	--	--	-----------

Doprava - Přesun hmot	3 000 Kč
VRN	4 676 Kč
Celková částka bez DPH	101 202 Kč