



EISLX018T43Z

**Objednávka č.: DO202402500**

odbor: Oddělení technické správy budov

<b>ODBĚRATEL:</b> <b>Statutární město Liberec</b> <b>Náměstí Dr. E. Beneše 1</b> <b>46059 Liberec</b>			<b>DODAVATEL:</b> <b>Jiří Kerhart M E T A - therm</b> [redacted]		
IČ: 00262978			46033 Liberec		
DIČ: CZ00262978					
Objednávka ze dne: 30.07.2024			Termín: 10.08.2024		
IČ: 12045080					
Místo určení:			DIČ: CZ [redacted]		
Způsob dopravy:					
vlastní		nákladní		poštou	

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	0		75797	75 797,83 Kč

**Celková částka:** 75 797,83 Kč

ZŠ 5. květen - oprava odpadu


Na základě cenové nabídky objednáváme u Vás opravu prasklého odpadu ve zdivu (WC 1.NP) v objektu ZŠ 5. května v Liberci.

K faktuře je nutné přikládat objednávku a cenovou nabídku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje	Telefon	Fax
[redacted]	[redacted]	[redacted]
Správce rozpočtové položky		
[redacted]		
Peněžní ústav	Číslo účtu	
[redacted]	[redacted]	



podpis a razítko schvalovatele

**V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!**

# Stavební rozpočet

Název stavby: **ZŠ Liberec, ul.5.května 64/49 p.o.** Doba výstavby: \_\_\_\_\_ Objednatel: Magistrát města Liberce  
 Druh stavby: havárie kanalizace WC služební, umyvadla třída Začátek výstavby: 17.05.2024 Projektant: nám.Dr.E.Beneše 1, 460 01  
 Lokalita: 5.května 64/49, 46001 Liberec † Konec výstavby: \_\_\_\_\_ Zhotovitel: META - therm  
 JKSO: \_\_\_\_\_ Datum zpracování: 17.05.2024 Zpracoval: Jiří Kerhart  
 Liberec 33

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
		<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>10 487,97</b>	<b>17 %</b>		<b>0,7580</b>
1		340238212RT2	Zazdívká otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 30 cm	m2	3	3 495,99	10 487,97	17 %	0,2527	0,7580
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa										
		<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>9 424,98</b>	<b>15 %</b>		<b>0,1117</b>
2		721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	6	187,50	1 125,00	2 %	0,0149	0,0895
3		721140915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	1	744,99	744,99	1 %	0,0000	0,0000
4		721140913R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 70 mm	kus	1	651,00	651,00	1 %	0,0000	0,0000
5		721152218R00	Čistící kus Geberit PE,pro odpadní svislé, D 110 mm	kus	1	1 188,01	1 188,01	2 %	0,0006	0,0006
6		721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1	1 256,00	1 256,00	2 %	0,0089	0,0089
7		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1	498,00	498,00	1 %	0,0067	0,0067
8		721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm	kus	1	524,00	524,00	1 %	0,0003	0,0003
9		721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	3,5	408,00	1 428,00	2 %	0,0007	0,0025
10		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	2,5	803,99	2 009,98	3 %	0,0013	0,0033
		<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>1 687,50</b>	<b>3 %</b>		<b>0,0212</b>
11		725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1	267,50	267,50	0 %	0,0193	0,0193
12		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1	1 420,00	1 420,00	2 %	0,0018	0,0018
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramická)</b>				<b>515,73</b>	<b>1 %</b>		<b>0,0089</b>
13		781441905R00	Oprava obkladů z hutných glazovaných 300x150	kus	2	169,49	338,98	1 %	0,0040	0,0080
14		781449701R00	Přípl.za práci v omez.prostoru,obklad.hut.,polohut	m2	0,5	353,49	176,75	0 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Omezený prostor je prostor užší než 900 mm nebo nižší než 1 500 mm, nebo prostor za potrubím, je-li mezera mezi lícem potrubí a obkládanou konstrukcí menší než 500 mm										
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>6 864,00</b>	<b>11 %</b>		<b>0,0000</b>
15		900 R24	Instalátér - topenář v tarifní třídě 7	h	12	572,00	6 864,00	11 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.										
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 354,03</b>	<b>4 %</b>		<b>1,2124</b>
16		962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	2,5	196,01	490,03	1 %	0,3197	0,7992
17		969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	6	221,00	1 326,00	2 %	0,0376	0,2255
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	%	Hmotnost (t)	
									Celkem/MJ	Celková
18		967042713R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 15 cm	m2	0,5	1 076,00	538,00	1 %	0,3753	0,1877
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
		97	Průřezání otvorů a ostatní kovářské práce				11 217,90	18 %		4,1852
19		971028561R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	0,9	3 545,00	3 190,50	5 %	2,0018	1,8016
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
20		971028581R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 90 cm	m3	0,6	4 125,00	2 475,00	4 %	2,0013	1,2008
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
21		972033371R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 45 cm	kus	1	572,00	572,00	1 %	0,2020	0,2020
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
22		971052551R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	0,4	12 450,00	4 980,00	8 %	2,4018	0,9607
RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979										
		9999	Ostatní přesuny hmot				10 640,84	17 %		0,0000
23		999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	5,3786	1 520,01	8 175,53	13 %	0,0000	0,0000
24		999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	5,3786	82,80	445,35	1 %	0,0000	0,0000
25		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu nošením do 25 m	t	0,758	2 665,00	2 020,07	3 %	0,0000	0,0000
		S	Přesuny suti				9 450,20	15 %		0,0000
26		979094111R00	Nakládání nebo skládání vybouraných hmot, uložení na skládku	t	5,3786	1 757,00	9 450,20	15 %	0,0000	0,0000
RTS komentář: Uložení na skládku do 5km										

Celkové náklady:

62 642,84 Kč

**Poznámka:**

Cenová nabídka obsahuje odstranění havárie kanalizace, splaškové vody vytékaly v prostoru úklidová komora suterén a prádelna uterén ze zdi a stropu do chodby - hlavní vchod k šatnám. Jednalo se o nedopojení kanalizace, stoupačí potrubí třídy umyvadla a vadné spoje při propojování stávajícího potrubí WC ředitelna a kanceláře