

SMLOUVA O DÍLO

č.: DS202401761

uzavřená na základě zadávacího řízení pod názvem

„ZŠ a MŠ Ostašov, odloučené pracoviště Heřmánková, Liberec - sanace vlhkostních poruch spodní stavby“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: [REDAKCE] specialistou oddělení technické správy
budov
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: ANEGG s.r.o.
se sídlem: Heliova 537/5, Liberec 1, 460 01
zastoupené: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem
ve věcech technických: Bc. Tomášem Dubcem
IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 35656
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět, účel a místo plnění

- 1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
- 2) Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy, kterými dojde k odvodnění spodní stavby budovy a sanaci prostor v 1. PP a 1. NP budovy I. stupně základní školy v ulici Heřmánková v Liberci – Machníň, včetně všech činností, které jsou s tímto spojeny. Součástí předmětu plnění je i vybudování čistírny odpadních vod (ČOV).
- 3) Stavební práce budou zejména zahrnovat:
 - a. odkopání budovy
 - b. svedení dešťové vody do retencí ke zpětnému užití
 - c. hydroizolace spodní stavby a odvedení spodní vody od objektu
 - d. zazdění původních uhelných shozů do sklepa

- e. sanace omítek ve skladu topných olejů
- f. vytvoření nepropustné vany ve skladu topných olejů
- g. odvětrání sklepa
- h. sanace a injektáž vlhkého zdiva v 1.NP
- i. přeložení zpevněné plochy u vstupu do školy
- j. vybudování čistírny odpadních vod

4) Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje k následujícím úkonům:

- vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí, interiér a okolí stavby;
- zajištění všech geodetických prací (včetně geodetického plánu) souvisejících s předmětem zakázky včetně vytýčení všech IS na staveništi;
- zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování RDS a realizace díla;
- vyřízení případných pronájmů pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků;
- zajištění informovanosti občanů o způsobu obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;
- všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné komunikaci vyplývající atd.);
- případné dohody a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí (vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla;
- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí zhotovitel;
- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následně odstranění;
- zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
- staveniště – okolí stavby po dobu realizace oplotit, vyvěsit informační a zákazové označení stavby, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny;
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a všech souvisejících činnostech ve smyslu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;
- provedení všech zkoušek, revizí a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;
- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky vždy ve dvou vyhotoveních (+ 1 vyhotovení pro dotčené orgány státní správy);

- provedení celkového čistého úklidu vnitřku stavby a dotčeného okolí, likvidace zařízení staveniště je nutno provést v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch;
- uskladnění vybouraného materiálu do kontejnerů a odvést ho na řízenou skládku nebo sběru;
- zpracování a předání dvou paré v tištěné podobě a jednou elektronicky dokumenty potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení stavby do užívání;
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (§ 4, příloha č. 14).

5) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s níže uvedenými dokumenty:

- podrobný předmět plnění je popsán v projektové dokumentaci s názvem Sanace a odvodnění spodní stavby Základní školy v ulici Heřmánkova č. p. 95, Machnín vypracované společností [REDAKCE] d [REDAKCE] v projektové dokumentaci s názvem Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, Heřmánkova - řešení likvidace splaškových odpadních vod vypracovanou společností [REDAKCE]
- dalšími přílohami zadávací dokumentace, se kterými se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.
- veškeré činnosti jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

6) Vzhledem k tomu, že stavební práce budou částečně prováděny za plného provozu v objektu, ve kterém se pohybují děti, veškeré činnosti budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu, projednaného se zástupci provozovatele školy, objednatele a technického dozoru investora.

7) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je odstranění vlhkosti objektu a zajištění správného nakládání s vodami.

8) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat normy ČSN. Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

9) **Místo plnění:** Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Křižanská 80, 460 10 Liberec, budova jejího odloučeného pracoviště na adrese Heřmánkova č. p. 95, pozemky p. č. 170, 518/2, 519/2, 520/2, 523/5, 1137/1, vše v k. ú. Machnín, obec Liberec.

III. Termín plnění

1) **Zahájení díla:** do **tří (3) dnů** od protokolárního předání staveniště zhotoviteli.

2) **Dokončení a předání díla:** do **čtrnácti (14) týdnů** od protokolárního předání staveniště zhotoviteli

- 3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy o dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do tří (3) pracovních dnů od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy.
- 4) Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

IV. Staveniště, stavební deník

- 1) Objednatel po uzavření této smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv, kterým tato smlouva nabyde účinnosti, písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří pracovních dnů od písemného vyrozumění staveniště převzít.
- 2) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
- 3) Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.
- 4) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.
- 5) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ostašov, Liberec, Křižanská 80, 460 10, Liberec, která s budovou hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci.
- 6) Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, subdodavatelům, osobě vykonávající autorský nebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště.
- 7) Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se staveništěm.
- 8) Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

- 9) Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.
- 10) Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby po dokončení díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.
- 11) Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „**stavební deník**“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.
- 12) Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. subdodavatelé vést montážní deník.
- 13) Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
- 14) Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.
- 15) Výkon TDI nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená.
- 16) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrýváním objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
- 17) V souladu s novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je Zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou i svých subdodavatelů se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce.

V. Cena za dílo

- 1) Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 10. 5. 2024 podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku:

„ZŠ a MŠ Ostašov, odloučené pracoviště Heřmánková, Liberec - sanace vlhkostních poruch spodní stavby“

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	4 569 187,37 Kč
DPH 21%	959 529,35 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 528 716,72 Kč

- 2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti projektové dokumentaci po předchozím odsouhlasení objednatelem, a s tím spojené zvýšené náklady, nemají vliv na sjednanou celkovou cenu.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VI. Platební podmínky

- 1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě soupisů skutečně provedených prací. Dílčí faktury mohou být vystaveny po ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém bylo plněno ze smlouvy.

- 2) Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla **maximálně do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH**. Částku odpovídající 10 % z celkové ceny díla bez DPH („konečná faktura“) může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění následujících podmínek:
- protokolárním předání celého díla a podpisu předávacího protokolu oběma stranami;
 - odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3) Splatnost dílčích (konečné) faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení dílčích (konečné) faktur bude dílčí soupis provedených prací nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný stavebním dozorem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie tohoto podepsaného a vzájemně odsouhlaseného dílčího soupisu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání díla a konečné fakturaci bude doložena fotodokumentace na CD, zachycující průběh stavby v minimálním počtu 5 fotek za den.
- 4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název a číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez DPH, DPH, cena celkem - částka k úhradě. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 6) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně. V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídky zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat pouze v souladu s platnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatelů, a to formou písemného dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku s vyčíslením finančních vícenákladů před rozhodnutím objednatelů o jejich realizaci a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen splnit následující podmínky:
- a) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
 - b) Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.

- c) Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
- d) Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě.

VII. Podmínky provádění díla

- 1) Dílo bude provedeno dle aktuálně platných a účinných norem.
- 2) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

VIII. Smluvní pokuty

- 1) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové výše.**
- 2) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.**
- 3) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce.**
- 4) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každou vadu a započatý den v případě **prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad v záruce.**
- 5) Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení s termíny uvedenými v čl. III. odst. 1 a 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. odst. 10 smlouvy.
- 6) V případě **nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů** má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
- 7) V případě porušení čl. XV. odst. 2 této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil.**
- 8) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.**

- 9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,2 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 10) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 11) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 12) Smluvní strany jsou oprávněny požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
- 13) Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
- 14) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 15) Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání běžnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 16) Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu zajišťovaných smluvních povinností. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že pro objednatele je zásadní, aby bylo dílo zhotoveno řádně a včas, a to zejména s přihlédnutím k tomu, aby průběh prací nenarušil výuku v rámci školního roku a přípravu na ni.

IX. Odpovědnost za škody a pojištění

- 1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení staveniště. Pojištění odpovědnosti za škodu požaduje objednatel po zhotoviteli v minimální hodnotě 5.000.000,- Kč z jedné škodní události.
- 3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
- 4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

- 5) Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla.

X. Prodloužení lhůty plnění

- 1) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
 - pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
 - v důsledku vyšší moci
 - v případě nepříznivých klimatických podmínek např. při dlouhodobém dešti, kdy nemůže dojít k předání a převzetí díla nebo provedení díla, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a o tuto dobu se prodlouží termín plnění. Přerušování a opětovné započítání prací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem.
- 2) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací.

XI. Záruky

- 1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy důkladně seznámil.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku **na celé dílo v délce 60 měsíců** ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 4) **Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění těchto vad nejpozději do 5 dnů** ode dne předání a převzetí díla a **odstranění těchto vad nejpozději do 10 dnů** ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
- 5) **Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů** ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. z předávacího protokolu, dopisem,

faxem, elektronickou poštou) a **odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů** od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.

XIII. Předání a převzetí díla

- 1) Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.
- 2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned po jejich ukončení.
- 3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
- 4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“).
- 5) Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem zednické práce, pak se přímo do předávacího protokolu uvede lhůta k jejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího protokolu apod.
- 6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.
- 7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání.
- 8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.
- 9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.
- 10) Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, revize a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek.
- 11) Zhotovitel dále se dále zavazuje předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 paré v tištěné podobě a jednou elektronicky.

XIV. Právo na odstoupení od smlouvy

- 1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v čl. III odst. 1, 2 a 3 této smlouvy, **o více jak 30 dní** a v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

- 2) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XV. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v **seznamu poddodavatelů** podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 2) Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.

XVI. Doložky

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.



- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Ostatní ujednání

- 1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 6) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 15. schůzi Rady města Liberec konané dne 16. 7. 2024 usnesením č. 771/2024.

XVIII. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- 1) Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu
- 2) Harmonogram prací

V dne

Za zhotovitele:



Bc. Tomáš Dubec
jednatel společnosti

- 7 -08- 2024

V Libereci

Za ob



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0004_1
Stavba: Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95

KSO:
Místo: Liberec, Machnín

CC-CZ:
Datum: 10/05/2024

Zadavatel:
Statutární město Liberec

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Uchazeč:
ANEGG s.r.o.

IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419

Projektant:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			4,569,187.37
DPH základní snížená	Sazba daně 21.00%	Základ daně 4,569,187.37	Výše daně 959,529.35
	15.00%	0.00	0.00
	Cena s DPH v CZK		5,528,716.72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95
Objekt: 01 - Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95

KSO:
Místo: Liberec, Machnín

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.05.2024

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2,444,944.66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2,444,944.66 0.00	21.00% 15.00%	513,438.38 0.00
Cena s DPH		v CZK	2,958,383.04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95

Objekt:

01 - Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95

Místo:

Liberec, Machnín

Zadavatel:

Statutární město Liberec

Uchazeč:


ANEGG s.r.o.

Datum:

10.05.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2,444,944.66
HSV - Práce a dodávky HSV		2,028,137.72
1 - Zemní práce		684,702.84
2 - Zakládání		65,660.55
3 - Svislé a kompletní konstrukce		275,660.59
4 - Vodorovné konstrukce		95,160.15
5 - Komunikace pozemní		51,806.80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		239,152.41
8 - Trubní vedení		312,613.20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		90,293.03
997 - Přesun sutě		129,042.55
998 - Přesun hmot		84,045.60
PSV - Práce a dodávky PSV		382,308.51
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		326,127.80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		4,000.00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		1,660.00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		7,733.30
764 - Konstrukce klempířské		5,187.00
766 - Konstrukce truhlářské		44.70
767 - Konstrukce zámečnické		23,888.00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		13,667.71
M - Práce a dodávky M		34,498.43
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		34,498.43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95

Objekt:

01 - Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95

Místo: Liberec, Machnín

Datum: 10.05.2024

Zadavatel: Statutární město Liberec

Projektant:

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,444,944.66

o HSV Práce a dodávky HSV 2,028,137.72

D 1 Zemní práce 684,702.84

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	55.100	166.00	9,146.60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106071								
VV Hlavní vchod								
VV 8,3*4							33.200	
VV Zadní vchod								
VV 16+5,9							21.900	
VV Součet							55.100	

2	K	113107525	Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	55.100	241.00	13,279.10	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107525								
VV Hlavní vchod							33.200	
VV 8,3*4								
VV Zadní vchod							21.900	
VV 16+5,9								
VV Součet							55.100	

3	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10.000	75.00	750.00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111								
VV 10							10.000	

4	K	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	431.234	55.00	23,717.87	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151115								
VV drenáž kolem budovy								
VV 13,76*1,74							23.942	
VV 7,39*2,07							15.297	
VV 12*1,91							22.920	
VV 0,66*1,98							1.307	
VV 22,06*2,05							45.223	
VV 6,5*1,75							11.375	
VV 2,025*1,95							3.949	
VV 2,6*1,795							4.667	
VV 6,4*1,77							11.328	
VV 3,33*1,805							6.011	
VV 13*1,615							20.995	
VV Mezisoučet							167.014	
VV Pro dešťovou kanalizace, zasaky a retence								
VV Zasaky								
VV 8*5*2							80.000	
VV 3,5*2							7.000	
VV Retence								
VV 7*6,5*2							91.000	
VV Potrubí								
VV 17,4*1,2							20.880	
VV 2,7*1,2							3.240	
VV 7,5*1,2							9.000	
VV 6,2*1,2							7.440	
VV 9,15*1,2							10.980	
VV 7,3*1,2							8.760	
VV 9,4*1,2							11.280	
VV 12,2*1,2							14.640	
VV Součet							431.234	

5	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	321.005	366.00	117,487.83	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251104								
VV Pro dešťovou kanalizace, zasaky a retence								
VV Zasaky								
VV 6,34*8*2							101.440	
VV 4,21*3,5							14.735	
VV Retence								
VV 11,64*7*2							162.960	
VV Součet							279.135	
VV 279.135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							321.005	

6	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	371.858	366.00	136,100.03	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254								
VV Drenážní potrubí-dno								
VV 13,76*1,2*1,2							19.814	
VV 6,01*1,2*1,375							9.917	
VV 11,81*1,2*2,65							37.556	
VV 6,19*1,2*1,8							13.370	
VV 12*1,2*1,525							21.960	
VV 0,66*1,2*1,65							1.307	
VV 22,06*1,2*1,625							43.017	
VV 9,245*1,2*1,25							13.868	
VV 1,2*1,2*1,25							1.800	
VV 3,56*1,2*1,325							5.660	
VV 6,435*1,2*1,225							9.459	
VV 3,33*1,2*1,35							5.395	
VV 11,8*1,2*1,075							15.222	
VV Mezisoučet							198.345	
VV Drenážní potrubí-svahování								
VV 0,184*13,76							2.532	
VV 0,277*6,01							1.665	
VV 0,887*10,61							9.411	
VV 0,566*6,19							3.504	
VV 0,366*12							4.392	
VV 0,449*0,66							0.296	
VV 0,478*22,06							10.545	
VV 0,225*12,805							2.881	
VV 0,221*6,435							1.422	
VV 0,257*3,33							0.856	
VV 0,122*13							1.586	
VV Mezisoučet							39.090	
VV Pro dešťovou kanalizace, zasaky a retence								
VV Potrubí								
VV 17,4*1,2*1							20.880	
VV 2,7*1,2*1							3.240	
VV 7,5*1,2*1							9.000	
VV 6*1,2*1							7.200	
VV 9,1*1,2*1							10.920	
VV 7,3*1,2*1							8.760	
VV 9,4*1,2*1							11.280	
VV 12,2*1,2*1							14.640	
VV Součet							323.355	
VV 323,355*1,15 'Přepočtené koeficientem množství							371.858	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	662.739	75.00	49,705.43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102								
VV Drenážní potrubí-dno					19.814			
VV 13,76*1,2*1,2					9.917			
VV 6,01*1,2*1,375					37.556			
VV 11,81*1,2*2,65					13.370			
VV 6,19*1,2*1,8					21.960			
VV 12*1,2*1,525					1.307			
VV 0,66*1,2*1,65					43.017			
VV 22,06*1,2*1,625					13.868			
VV 9,245*1,2*1,25					1.800			
VV 1,2*1,2*1,25					5.660			
VV 3,56*1,2*1,325					9.459			
VV 6,435*1,2*1,225					5.395			
VV 3,33*1,2*1,35					15.222			
VV 11,8*1,2*1,075					198.345			
VV Mezisoučet								
VV Drenážní potrubí-svahování					2.532			
VV 0,184*13,76					1.665			
VV 0,277*6,01					9.411			
VV 0,887*10,61					3.504			
VV 0,566*6,19					4.392			
VV 0,366*12					0.296			
VV 0,449*0,66					10.545			
VV 0,478*22,06					2.881			
VV 0,225*12,805					1.422			
VV 0,221*6,435					0.856			
VV 0,257*3,33					1.586			
VV 0,122*13					39.090			
VV Mezisoučet								
VV Pro dešťovou kanalizace, zasaky a retence								
VV Zasaky								
VV 6,34*8*2					101.440			
VV 4,21*3,5					14.735			
VV Retence								
VV 11,64*7*2					162.960			
VV Potrubí								
VV 17,4*1,2*1					20.880			
VV 2,7*1,2*1					3.240			
VV 7,5*1,2*1					9.000			
VV 6*1,2*1					7.200			
VV 9,1*1,2*1					10.920			
VV 7,3*1,2*1					8.760			
VV 9,4*1,2*1					11.280			
VV 12,2*1,2*1					14.640			
VV Součet					602.490			
VV 602,49*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					662.739			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	76.600	300.00	22,980.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117								
VV 16,6*60					76.600			
9	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	662.739	75.00	49,705.43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111								
VV Drenážní potrubí-dno					19.814			
VV 13,76*1,2*1,2					9.917			
VV 6,01*1,2*1,375					37.556			
VV 11,81*1,2*2,65					13.370			
VV 6,19*1,2*1,8					21.960			
VV 12*1,2*1,525					1.307			
VV 0,66*1,2*1,65					43.017			
VV 22,06*1,2*1,625					13.868			
VV 9,245*1,2*1,25					1.800			
VV 1,2*1,2*1,25					5.660			
VV 3,56*1,2*1,325					9.459			
VV 6,435*1,2*1,225					5.395			
VV 3,33*1,2*1,35					15.222			
VV 11,8*1,2*1,075					198.345			
VV Mezisoučet								
VV Drenážní potrubí-svahování					2.532			
VV 0,184*13,76					1.665			
VV 0,277*6,01					9.411			
VV 0,887*10,61					3.504			
VV 0,566*6,19					4.392			
VV 0,366*12					0.296			
VV 0,449*0,66					10.545			
VV 0,478*22,06					2.881			
VV 0,225*12,805					1.422			
VV 0,221*6,435					0.856			
VV 0,257*3,33					1.586			
VV 0,122*13					39.090			
VV Mezisoučet								
VV Pro dešťovou kanalizace, zasaky a retence								
VV Zasaky								
VV 6,34*8*2					101.440			
VV 4,21*3,5					14.735			
VV Retence								
VV 11,64*7*2					162.960			
VV Potrubí								
VV 17,4*1,2*1					20.880			
VV 2,7*1,2*1					3.240			
VV 7,5*1,2*1					9.000			
VV 6*1,2*1					7.200			
VV 9,1*1,2*1					10.920			
VV 7,3*1,2*1					8.760			
VV 9,4*1,2*1					11.280			
VV 12,2*1,2*1					14.640			
VV Součet					602.490			
VV 602,49*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					662.739			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	76.600	89.00	6,817.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201								
VV 16,6*60					76.600			
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	140.944	350.00	49,330.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231								
VV (16,6+60)*1,6					122.560			
VV 122,56*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					140.944			
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	593.579	155.00	92,004.75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101								
VV zpětný zásyp								
VV 662,739-16,16-60					586.579			
VV Po demontovaných objektech								
VV 7					7.000			
VV Součet					593.579			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	51.962	230.00	11,951.26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101								
VV Drenážní potrubí								
VV 0,4*1,2*(33,92+7,28+9,175+0,624+1,16+6,21+12,56+9,246+1,37+3,55+7,63+3,33+12,2)					51.962			
VV Součet					51.962			
14	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	103.924	400.00	41,569.60	CS ÚRS 2023 02
VV Drenážní potrubí								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 0,4*1,2*(33,92+7,28+9,175+0,624+1,16+6,21+12,56+9,246+1,37+3,55+7,63+3,33+12,2)				51.962	
			VV Součet				51.962	
			VV 51,962*2 "Přepočtené koeficientem množství				103.924	
15	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	431.234	100.00	43,123.40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351105					
		VV	drenáž kolem budovy					
		VV	13,76*1,74				23.942	
		VV	7,39*2,07				15.297	
		VV	12*1,91				22.920	
		VV	0,66*1,98				1.307	
		VV	22,06*2,05				45.223	
		VV	6,5*1,75				11.375	
		VV	2,025*1,95				3.949	
		VV	2,6*1,795				4.667	
		VV	6,4*1,77				11.328	
		VV	3,33*1,805				6.011	
		VV	13*1,615				20.995	
		VV	Mezisoučet				167.014	
		VV	Pro dešťovou kanalizace, zasaky a retence					
		VV	Zasaky					
		VV	8*5*2				80.000	
		VV	3,5*2				7.000	
		VV	Retence					
		VV	7*6,5*2				91.000	
		VV	Potrubí					
		VV	17,4*1,2				20.880	
		VV	2,7*1,2				3.240	
		VV	7,5*1,2				9.000	
		VV	6,2*1,2				7.440	
		VV	9,15*1,2				10.980	
		VV	7,3*1,2				8.760	
		VV	9,4*1,2				11.280	
		VV	12,2*1,2				14.640	
		VV	Součet				431.234	
16	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	431.234	35.00	15,093.19	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411132					
		VV	drenáž kolem budovy					
		VV	13,76*1,74				23.942	
		VV	7,39*2,07				15.297	
		VV	12*1,91				22.920	
		VV	0,66*1,98				1.307	
		VV	22,06*2,05				45.223	
		VV	6,5*1,75				11.375	
		VV	2,025*1,95				3.949	
		VV	2,6*1,795				4.667	
		VV	6,4*1,77				11.328	
		VV	3,33*1,805				6.011	
		VV	13*1,615				20.995	
		VV	Mezisoučet				167.014	
		VV	Pro dešťovou kanalizace, zasaky a retence					
		VV	Zasaky					
		VV	8*5*2				80.000	
		VV	3,5*2				7.000	
		VV	Retence					
		VV	7*6,5*2				91.000	
		VV	Potrubí					
		VV	17,4*1,2				20.880	
		VV	2,7*1,2				3.240	
		VV	7,5*1,2				9.000	
		VV	6,2*1,2				7.440	
		VV	9,15*1,2				10.980	
		VV	7,3*1,2				8.760	
		VV	9,4*1,2				11.280	
		VV	12,2*1,2				14.640	
		VV	Součet				431.234	
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	12.937	150.00	1,940.55	CS ÚRS 2023 02
		VV	431,234*0,03 "Přepočtené koeficientem množství				12.937	
		D 2	Zakládání				65,660.55	
18	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	337.756	35.00	11,821.46	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110					
		VV	Drenážní potrubí					
		VV	3,12*(33,92+7,28+9,175+0,624+1,16+6,21+12,56+9,246+1,37+3,55+7,63+3,33+12,2)				337.756	
		VV	Součet				337.756	
19	K	212755216	Tratě bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	119.081	179.00	21,315.50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755216					
		VV	Drenážní potrubí					
		VV	33,92+7,28+9,175+0,624+1,16+6,21+12,56+9,246+1,37+3,55+7,63+3,33+12,2				108.255	
		VV	Součet				108.255	
		VV	108,255*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				119.081	
20	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	128.478	23.00	2,954.99	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111					
		VV	Ochrana novové fólie					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+9,175+7,9+33,92)*1,2				128.478	
		VV	Součet				128.478	
21	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	151.726	45.00	6,827.67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131					
		VV	Ochrana novové fólie					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4				137.046	
		VV	9,175*1,6				14.680	
		VV	Součet				151.726	
22	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	710.654	32.00	22,740.93	CS ÚRS 2023 02
		VV	337.756				337.756	
		VV	128.478				128.478	
		VV	151.726				151.726	
		VV	Součet				617.960	
		VV	617,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				710.654	
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				275,660.59	
23	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	62.500	1,380.00	86,250.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202112					
		VV	Pro injektáž R2 a R3 - plošná					
		VV	1.NP-šatna - plošná injektáž od -0,950 do +0,000					
		VV	4,35*10				43.500	
		VV	schody do šatny - plošná injektáž od -0,450 do +0,000					
		VV	3,8*5				19.000	
		VV	Součet				62.500	
24	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	40.300	2,350.00	94,705.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202115					
		VV	Pro injektáž R2 a R3 - vodorovná 2 řady					
		VV	1.NP-šatna					
		VV	4,35*2				8.700	
		VV	1.NP-chodba					
		VV	6*2				12.000	
		VV	6*2				12.000	
		VV	schody do sklepa					
		VV	3,8*2				7.600	
		VV	Součet				40.300	
25	K	338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	18.000	410.00	7,380.00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171113					
	VV		18			18.000		
26	K	340239212	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	3.255	978.00	3,183.39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212					
	VV		zazdívkva světlíků					
	VV		0,7*1,55*3			3.255		
27	K	342272215	Příčky z průrobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm	m2	0.400	643.00	257.20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272215					
	VV		0,8*0,5			0.400		
28	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	35.000	111.00	3,885.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130					
	VV		35			35.000		
	VV		Součet			35.000		
29	K	382411112R	Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou, vodu univerzální samonosná pro běžné zatížení, objemu 2700 l, vč. poklopu, vstupního filtru, čerpadla s vodní zásuvkou pro připojení hadice s obsypem a ložem ze štěrku dle s el. připojením do stávajícího rozvaděče	kus	1.000	45,000.00	45,000.00	
	VV		1			1.000		
30	K	382411113R	Zemní nádrž z polyetylenu PE na dešťovou, univerzální samonosná pro běžné zatížení, objemu 3750 l, vč. poklopu, vstupního filtru, čerpadla s vodní zásuvkou pro připojení hadice s obsypem a ložem ze štěrku dle s el. připojením do stávajícího rozvaděče	kus	1.000	35,000.00	35,000.00	
	VV		1			1.000		
							95,160.15	
D 4 Vodorovné konstrukce								
31	K	434191421	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	4.500	755.00	3,397.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434191421					
	VV		Před hlavním vchodem					
	VV		1,5*3			4.500		
	VV		Součet			4.500		
32	M	58388010	stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm rovný tryskaný	kus	5.000	4,600.00	23,000.00	CS ÚRS 2023 02
	VV		5			5.000		
33	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	16.895	4,070.00	68,762.65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131					
	VV		Pod drenážní potrubí					
	VV		1,2*0,1*(33,92+7,28+9,175+0,624+1,16+6,21+12,56+9,246+1,37+3,55+7,63+3,33+12,2)			12.991		
	VV		1,435*0,1*11,85			1.700		
	VV		Součet			14.691		
	VV		14,691*1,15 *Přepočtené koeficientem množství			16.895		
							51,806.80	
D 5 Komunikace pozemní								
34	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	55.100	155.00	8,540.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730111					
	VV		Hlavní vchod					
	VV		8,3*4			33.200		
	VV		Zadní vchod					
	VV		16+5,9			21.900		
	VV		Součet			55.100		
35	K	564771111R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	55.100	360.00	19,836.00	
	VV		Hlavní vchod					
	VV		8,3*4			33.200		
	VV		Zadní vchod					
	VV		16+5,9			21.900		
	VV		Součet			55.100		
36	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	21.900	422.00	9,241.80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110					
	VV		Zadní vchod					
	VV		16+5,9			21.900		
37	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	2.409	322.00	775.70	CS ÚRS 2023 02
	VV		Zadní vchod - doplnění dlažby 10%					
	VV		(16+5,9)*0,1			2.190		
	VV		Součet			2.190		
	VV		2,19*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			2.409		
38	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	33.200	360.00	11,952.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210					
	VV		Hlavní vchod					
	VV		8,3*4			33.200		
	VV		Součet			33.200		
39	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	3.652	400.00	1,460.80	CS ÚRS 2023 02
	VV		Hlavní vchod - doplnění dlažby 10%					
	VV		8,3*4*0,1			3.320		
	VV		Součet			3.320		
	VV		3,32*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			3.652		
							239,152.41	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
40	K	612131100R	Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně (např. Weber SAZ 851)	m2	88.704	130.00	11,531.52	
	VV		1.PP					
	VV		3,9*2,55*2+2,4*2,55*2			32.130		
	VV		4*2,55*2+2*2,55*2			30.600		
	VV		otvory					
	VV		-0,995*2,1-0,8*1,97			-3.666		
	VV		1.NP-šatna					
	VV		(2,3+2+2)*1,8			11.340		
	VV		1.NP-chodba					
	VV		(5,3+0,8)*2*1,5			18.300		
	VV		Součet			88.704		
41	K	612321141R	Omlítka vnitřních ploch nanášená ručně, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn (např. Weber.tec 934, weber. san 600 R600)	m2	88.704	400.00	35,481.60	
	VV		1.PP					
	VV		3,9*2,55*2+2,4*2,55*2			32.130		
	VV		4*2,55*2+2*2,55*2			30.600		
	VV		otvory					
	VV		-0,995*2,1-0,8*1,97			-3.666		
	VV		1.NP-šatna					
	VV		(2,3+2+2)*1,8			11.340		
	VV		1.NP-chodba					
	VV		(5,3+0,8)*2*1,5			18.300		
	VV		Součet			88.704		
42	K	612821012R	Sanacní omlítka vnitřních ploch stěn pro vlně a zasolené zdivo, prováděná ručně (např. Weber.san super SAZ 860)	m2	88.704	665.00	58,988.16	
	VV		1.PP					
	VV		3,9*2,55*2+2,4*2,55*2			32.130		
	VV		4*2,55*2+2*2,55*2			30.600		
	VV		otvory					
	VV		-0,995*2,1-0,8*1,97			-3.666		
	VV		1.NP-šatna					
	VV		(2,3+2+2)*1,8			11.340		
	VV		1.NP-chodba					
	VV		(5,3+0,8)*2*1,5			18.300		
	VV		Součet			88.704		
43	K	618631111R	Vnitřní úprava povrchu stěrkou z těsnicí cementové malty, ploch rovinných (např. Weber. tec 933 SAB 933)	m2	88.704	563.00	49,940.35	
	VV		1.PP					
	VV		3,9*2,55*2+2,4*2,55*2			32.130		
	VV		4*2,55*2+2*2,55*2			30.600		
	VV		otvory					
	VV		-0,995*2,1-0,8*1,97			-3.666		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP-šatna					
	VV		(2,3+2+2)*1,8		11.340			
	VV		1.NP-chodba					
	VV		(5,3+0,8)*2*1,5		18.300			
	VV		Součet		88.704			
44	K	622321121R	Omlítka jádrová tl. 20mm, vnějších stěn nanášena ručně (např. Weber MC 660)	m2	157.641	490.00	77,244.09	
	VV		Vnější zdvo					
	VV		(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4		137.046			
	VV		9,175*1,6		14.680			
	VV		u schodů					
	VV		9,1*0,65		5.915			
	VV		Součet		157.641			
45	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	17.758	336.00	5,966.69	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451101					
	VV		podlaha 1.PP					
	VV		3,9*2,4		9.360			
	VV		4*2		8.000			
	VV		0,4*0,995		0.398			
	VV		Součet		17.758			
D 8			Trubní vedení				312,613.20	
46	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	68.860	500.00	34,430.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		(9,5+7,4+9,15+2,2+16,5+6,2+12,15+1,1+6,35+6,13+15,38+2,7+17,47)*0,444		49.830			
	VV		(10,43+12,2)*0,444		10.048			
	VV		Součet		59.878			
	VV		59,878*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		68.860			
47	M	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	131.732	400.00	52,692.80	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		(9,5+7,4+9,15+2,2+16,5+6,2+12,15+1,1+6,35+6,13+15,38+2,7+17,47)*0,444		49.830			
	VV		(10,43+12,2)*0,444		10.048			
	VV		Součet		59.878			
	VV		59,878*2,2 *Přepočtené koeficientem množství		131.732			
48	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	134.860	169.00	22,791.34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871313121					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		9,5+7,4+9,15+2,2+16,5+6,2+12,15+1,1+6,35+6,13+15,38+2,7+17,47		112.230			
	VV		10,43+12,2		22.630			
	VV		Součet		134.860			
49	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	155.089	300.00	46,526.70	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		9,5+7,4+9,15+2,2+16,5+6,2+12,15+1,1+6,35+6,13+15,38+2,7+17,47		112.230			
	VV		10,43+12,2		22.630			
	VV		Součet		134.860			
	VV		134,86*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		155.089			
50	K	879231191	Příplatek k ceně vodovodního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	2.180	102.00	222.36	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879231191					
	VV		2,18		2.180			
51	K	894811233	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1360 do 1730 mm	kus	3.000	8,650.00	25,950.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894811233					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		3		3.000			
52	K	895971111R	Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 5 m3, vč. geotextilie, obsypu šterkodrtí a přírodního kabelu	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	
	VV		Pro drenážní potrubí					
	VV		1		1.000			
53	K	895972122R	Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v dvouřadové galerii o celkovém objemu do 10 m3, vč. geotextilie, obsypu šterkodrtí a přírodního kabelu	soubor	2.000	60,000.00	120,000.00	
	VV		Zasakovací tělesa					
	VV		2		2.000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				90,293.03	
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	15.000	208.00	3,120.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916331112					
	VV		kolem pojízdné plochy					
	VV		4,5*2		9.000			
	VV		Doplnění					
	VV		6		6.000			
	VV		Součet		15.000			
55	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	6.000	107.00	642.00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Doplnění					
	VV		6		6.000			
	VV		Součet		6.000			
56	K	935111111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo šterkopísku z betonových příkopových tvárcí šířky do 500 mm	m	8.300	141.00	1,170.30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111111					
	VV		před zpevněnou plochou					
	VV		8,3		8.300			
57	M	59227724	žlab dvourstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	9.000	70.00	630.00	CS ÚRS 2023 02
	VV		9		9.000			
58	K	936005212R	Demontáž a zpětná montáž dětské houpačky řetězové dvoumístné	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
	VV		1		1.000			
59	K	936005222R	Demontáž a zpětná montáž dětské houpačky kládové čtyřmístné	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	
	VV		1		1.000			
60	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	41.050	145.00	5,952.25	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		1.PP					
	VV		4,4*4+1*0,45		18.050			
	VV		1.NP					
	VV		7*1,75		12.250			
	VV		2,5*2,5		6.250			
	VV		3*1,5		4.500			
	VV		Součet		41.050			
61	K	953731115	Odvětrání svislé plastovými trubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 140 do 160 mm	m	1.480	890.00	1,317.20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953731115					
	VV		0,74*2		1.480			
62	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	4.500	121.00	544.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963022819					
	VV		před hlavním vchodem					
	VV		1,5*3		4.500			
63	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	16.000	379.00	6,064.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711					
	VV		16		16.000			
64	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	35.000	72.70	2,544.50	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071821					
	VV		35		35.000			
65	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	10.000	33.40	334.00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024441					
	VV		10		10.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Součet				10.000	
66	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	55.100	81.70	4,501.67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451					
		VV	Hlavní vchod				33.200	
		VV	8,3*4					
		VV	Zadní vchod				21.900	
		VV	16+5,9				55.100	
		VV	Součet					
67	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	2.000	8,030.00	16,060.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511114					
		VV	stávající studna				2.000	
		VV	2					
68	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3	1.000	4,150.00	4,150.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511116					
		VV	stávající objekt z obrub				1.000	
		VV	1					
69	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	88.704	110.00	9,757.44	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191					
		VV	1.PP					
		VV	3,9*2,55*2+2,4*2,55*2				32.130	
		VV	4*2,55*2+2*2,55*2				30.600	
		VV	otvory					
		VV	-0,995*2,1-0,8*1,97				-3.666	
		VV	1.NP-šatna					
		VV	(2,3+2+2)*1,8				11.340	
		VV	1.NP-chodba					
		VV	(5,3+0,8)*2*1,5				18.300	
		VV	Součet				88.704	
70	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	264.103	89.00	23,505.17	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311					
		VV	1.PP					
		VV	3,9*2,55*2+2,4*2,55*2				32.130	
		VV	4*2,55*2+2*2,55*2				30.600	
		VV	otvory					
		VV	-0,995*2,1-0,8*1,97				-3.666	
		VV	podlaha					
		VV	3,9*2,4				9.360	
		VV	4*2				8.000	
		VV	0,4*0,995				0.398	
		VV	1.NP-šatna					
		VV	(2,3+2+2)*1,8				11.340	
		VV	1.NP-chodba					
		VV	(5,3+0,8)*2*1,5				18.300	
		VV	Ochranná novopá fólie					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4				137.046	
		VV	9,175*1,6				14.680	
		VV	u schodů					
		VV	9,1*0,65				5.915	
		VV	Součet				264.103	
D	997		Přesun sutě				129,042.55	
71	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	73.982	900.00	66,583.80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013151					
72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	73.982	296.00	21,898.67	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
73	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	739.820	10.00	7,398.20	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
		VV	73.982*10 Přepočtené koeficientem množství				739.820	
74	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2.200	160.00	352.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601					
		VV	2,2				2.200	
		VV	Součet				2.200	
75	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4.820	1,200.00	5,784.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602					
		VV	4,82				4.820	
		VV	Součet				4.820	
76	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	25.637	490.00	12,562.13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
		VV	73.982*(41,325+2,2+4,82)				25.637	
		VV	Součet				25.637	
77	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41.325	350.00	14,463.75	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013655					
		VV	podkladní vrstvy komunikací					
		VV	41,325				41.325	
		VV	Součet				41.325	
D	998		Přesun hmot				84,045.60	
78	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	280.152	300.00	84,045.60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				382,308.51	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				326,127.80	
79	K	711132101R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti - vtláčení skelné tkaniny do hydroizolační stěrky	m2	157.641	140.00	22,069.74	
		VV	Vnější zdivo					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4				137.046	
		VV	9,175*1,6				14.680	
		VV	u schodů					
		VV	9,1*0,65				5.915	
		VV	Součet				157.641	
80	M	63127001	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou pro ETICS 162g/m2	m2	189.169	25.00	4,729.23	CS ÚRS 2023 02
		VV	Vnější zdivo					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4				137.046	
		VV	9,175*1,6				14.680	
		VV	u schodů					
		VV	9,1*0,65				5.915	
		VV	Součet				157.641	
		VV	157,641*1,2 Přepočtené koeficientem množství				189.169	
81	K	711191011	Provedení nátěru adhezivního můstku na ploše svislé S	m2	70.404	27.60	1,943.15	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191011					
		VV	1.PP					
		VV	3,9*2,55*2+2,4*2,55*2				32.130	
		VV	4*2,55*2+2*2,55*2				30.600	
		VV	otvory					
		VV	-0,995*2,1-0,8*1,97				-3.666	
		VV	1.NP-šatna					
		VV	(2,3+2+2)*1,8				11.340	
		VV	Součet				70.404	
82	M	58585113	adhezivní můstek suchá směs polymercementová pro hladké a nenásávkavé povrchy	kg	253.454	43.20	10,949.21	CS ÚRS 2023 02
		VV	1.PP					
		VV	3,9*2,55*2+2,4*2,55*2				32.130	
		VV	4*2,55*2+2*2,55*2				30.600	
		VV	otvory					
		VV	-0,995*2,1-0,8*1,97				-3.666	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1.NP-šatna					
		VV	(2,3+2+2)*1,8		11.340			
		VV	Součet		70.404			
		VV	70.404*3,6 *Přepočtené koeficientem množství		253.454			
83	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu	m2	17.758	154.00	2,734.73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191101					
		VV	podlaha 1.PP					
		VV	3,9*2,4		9.360			
		VV	4*2		8.000			
		VV	0,4*0,995		0.398			
		VV	Součet		17.758			
84	M	58581004R	Stěrka izolační flexibilní jednosložková rychle tuhnoucí (např. Weber tec suprflex D2 SAB 176)	kg	425.188	230.00	97,793.24	
		VV	3,7*3*(17,758+14,163)		354.323			
		VV	354,323*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		425.188			
85	K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu	m2	17.758	290.00	5,149.82	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191201					
		VV	podlaha 1.PP					
		VV	3,9*2,4		9.360			
		VV	4*2		8.000			
		VV	0,4*0,995		0.398			
		VV	Součet		17.758			
86	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu	m2	14.163	218.00	3,087.53	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192102					
		VV	stěny v 1.PP					
		VV	1.PP					
		VV	3,9*0,6*2+2,4*0,6*2		7.560			
		VV	4*0,6*2+2*0,6*2		7.200			
		VV	otvory					
		VV	-0,995*0,6		-0.597			
		VV	Součet		14.163			
87	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	14.163	313.00	4,433.02	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192202					
		VV	stěny v 1.PP					
		VV	1.PP					
		VV	3,9*0,6*2+2,4*0,6*2		7.560			
		VV	4*0,6*2+2*0,6*2		7.200			
		VV	otvory					
		VV	-0,995*0,6		-0.597			
		VV	Součet		14.163			
88	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu	m2	157.641	313.00	49,341.63	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711192202					
		VV	Vnější zdivo					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4		137.046			
		VV	9,175*1,6		14.680			
		VV	u schodů					
		VV	9,1*0,65		5.915			
		VV	Součet		157.641			
89	M	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	819.733	80.00	65,578.64	CS ÚRS 2023 02
		VV	2vrstvy*m2*2mm*spotřeba (kg)					
		VV	2*157,641*2*1,3		819.733			
90	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S natěrem lakem asfaltovým	m2	157.641	29.30	4,618.88	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002					
		VV	Vnější zdivo					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4		137.046			
		VV	9,175*1,6		14.680			
		VV	u schodů					
		VV	9,1*0,65		5.915			
		VV	Součet		157.641			
91	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.079	82,300.00	6,501.70	CS ÚRS 2023 02
		VV	Vnější zdivo					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4		137.046			
		VV	9,175*1,6		14.680			
		VV	u schodů					
		VV	9,1*0,65		5.915			
		VV	Součet		157.641			
		VV	157,641*0.0005 *Přepočtené koeficientem množství		0.079			
92	K	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše vodorovné V z novové fólie	m2	128.478	53.40	6,860.73	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161173					
		VV	Ochranná novová fólie					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+9,175+7,9+33,92)*1,2		128.478			
93	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti novou fólií na ploše svislé S z novové fólie	m2	157.641	66.90	10,546.18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273					
		VV	Ochranná novová fólie					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+7,9+33,92)*1,4		137.046			
		VV	9,175*1,6		14.680			
		VV	u schodů					
		VV	9,1*0,65		5.915			
		VV	Součet		157.641			
94	M	28323005	fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	343.343	21.00	7,210.20	CS ÚRS 2023 02
		VV	128,478		128.478			
		VV	157,641		157.641			
		VV	Součet		286.119			
		VV	286,119*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		343.343			
95	K	711491176	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií připevnění izolace ukončovací lištou	m	107.065	40.50	4,336.13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491176					
		VV	novová fólie					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+9,175+7,9+33,92)		107.065			
96	M	28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	117.772	70.00	8,244.04	CS ÚRS 2023 02
		VV	novová fólie					
		VV	(12,2+3,33+7,6+3,56+1,37+9,25+12,56+6,2+9,175+7,9+33,92)		107.065			
		VV	107,065*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		117.772			
97	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711201					
		D 721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				4,000.00	
98	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	7.000	500.00	3,500.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242116					
		VV	7		7.000			
99	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1.000	500.00	500.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201					
		D 727	Zdravotecnika - požární ochrana				1,660.00	
100	K	727113008	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 150	kus	1.000	1,660.00	1,660.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727113008					
		VV	Do skladu topných olejů					
		VV	1		1.000			
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud				7,733.30	
101	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	78.210	58.00	4,536.18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110301					
		VV	napájení pro retence					
		VV	2,7+16,7+8,7+15,44+1,4+12,27+21		78.210			
102	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	86.031	36.00	3,097.12	CS ÚRS 2023 02
		VV	napájení pro retence					
		VV	2,7+16,7+8,7+15,44+1,4+12,27+21		78.210			
		VV	78,21*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		86.031			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1.000	100.00	100.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741201								
D 764 Konstrukce klempířské							5,187.00	
104	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	7.000	731.00	5,117.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622 VV doplnění svodů a dopojení do gajgrů VV 7+1								
					7.000			
105	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1.000	70.00	70.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201								
D 766 Konstrukce truhlářské							44.70	
106	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1.000	34.70	34.70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914 VV 1								
					1.000			
107	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1.000	10.00	10.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201								
D 767 Konstrukce zámečnické							23,888.00	
108	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	0.500	1,500.00	750.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531111 VV před hlavním vchodem VV 1*0,5								
					0.500			
109	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	0.500	8,980.00	4,490.00	CS ÚRS 2023 02
VV před hlavním vchodem VV 1*0,5								
					0.500			
110	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	3.000	107.00	321.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767531121 VV před hlavním vchodem VV 1+1+0,5+0,5 VV Součet								
					3.000			
					3.000			
111	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	3.000	379.00	1,137.00	CS ÚRS 2023 02
VV před hlavním vchodem VV 1+1+0,5+0,5 VV Součet								
					3.000			
					3.000			
112	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	1.000	1,190.00	1,190.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767640311 VV 1								
					1.000			
113	M	55341168	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm	kus	1.000	14,000.00	14,000.00	CS ÚRS 2023 02
VV 1								
					1.000			
114	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1.000	2,000.00	2,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							13,667.71	
115	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89.145	6.12	545.57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001 VV 1.PP VV 3,9*2,55+2,4*2,55 VV 4*2,55+2*2,55 VV 1.NP-šatna VV 6,75*3 VV 6,41*3 VV 1.NP-chodba VV 6,1*3 VV Součet								
					16.065			
					15.300			
					20.250			
					19.230			
					18.300			
					89.145			
116	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89.145	18.10	1,613.52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011 VV 1.PP VV 3,9*2,55+2,4*2,55 VV 4*2,55+2*2,55 VV 1.NP-šatna VV 6,75*3 VV 6,41*3 VV 1.NP-chodba VV 6,1*3 VV Součet								
					16.065			
					15.300			
					20.250			
					19.230			
					18.300			
					89.145			
117	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89.145	19.00	1,693.76	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011 VV 1.PP VV 3,9*2,55+2,4*2,55 VV 4*2,55+2*2,55 VV 1.NP-šatna VV 6,75*3 VV 6,41*3 VV 1.NP-chodba VV 6,1*3 VV Součet								
					16.065			
					15.300			
					20.250			
					19.230			
					18.300			
					89.145			
118	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m (např. Weber MI 100A)	m2	89.145	100.00	8,914.50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101 VV 1.PP VV 3,9*2,55+2,4*2,55 VV 4*2,55+2*2,55 VV 1.NP-šatna VV 6,75*3 VV 6,41*3 VV 1.NP-chodba VV 6,1*3 VV Součet								
					16.065			
					15.300			
					20.250			
					19.230			
					18.300			
					89.145			
119	K	784211151	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky	m2	89.145	10.10	900.36	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211151 VV 1.PP VV 3,9*2,55+2,4*2,55 VV 4*2,55+2*2,55 VV 1.NP-šatna VV 6,75*3 VV 6,41*3 VV 1.NP-chodba VV 6,1*3 VV Součet								
					16.065			
					15.300			
					20.250			
					19.230			
					18.300			
					89.145			
D M Práce a dodávky M							34,498.43	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							34,498.43	
120	K	460161272	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	78.210	329.00	25,731.09	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161272 VV napájení pro retence VV 2,7+16,7+8,7+15,44+1,4+12,27+21								
					78.210			
121	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	78.210	15.00	1,173.15	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671111 VV napájení pro retence VV 2,7+16,7+8,7+15,44+1,4+12,27+21								
					78.210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	78.210	97.10	7,594.19	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431182					
VV			napájení pro retence					
VV			2,7+16,7+8,7+15,44+1,4+12,27+21					
					78.210			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95
Objekt: 02 - Splašková kanalizační přípojka

KSO:
Místo: Liberec, Machnín

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.05.2024
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1,869,242.71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1,869,242.71 0.00	21.00% 15.00%	392,540.97 0.00
Cena s DPH		v CZK	2,261,783.68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95
Objekt: 02 - Splašková kanalizační přípojka
Místo: Liberec, Machnín
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Datum: 10.05.2024
Projektant:
Zpracovatel: r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1,869,242.71
HSV - Práce a dodávky HSV	1,869,242.71
1 - Zemní práce	723,771.26
2 - Zakládání	34,658.72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	411,900.00
4 - Vodorovné konstrukce	106,592.65
5 - Komunikace pozemní	44,581.34
8 - Trubní vedení	217,666.07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168,601.60
997 - Přesun sutě	103,989.10
998 - Přesun hmot	57,481.97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95

Objekt: 02 - Splašková kanalizační přípojka

Místo: Liberec, Machnín

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Datum: 10.05.2024

Projektant: [Redacted]

Zpracovatel: [Redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1,869,242.71
D HSV Práce a dodávky HSV								1,869,242.71
D 1 Zemní práce								723,771.26
1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2.000	196.00	392.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101								
2	K	112101106	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1.000	1,640.00	1,640.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101106								
3	K	112251101	Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2.000	389.00	778.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101								
4	K	112251107	Odstranění pařezů stromů s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1.000	3,820.00	3,820.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251107								
5	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	46.000	128.00	5,888.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106171								
VV "hloubení šachet"								
VV "dlažba" 4,0*4,0					16.000			
VV Mezisoučet					16.000			
VV "hloubení rýh do 800 mm zapážených"								
VV "dlažba" 15,0*2,0					30.000			
VV Součet					46.000			
6	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů stromů plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	15.557	74.30	1,155.89	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322								
VV "hloubení šachet"								
VV "šlák" 1,8*1,8					3.240			
VV "dlažba" 1,8*1,8*0,32					1.037			
VV Mezisoučet					4.277			
VV "hloubení rýh do 800 mm zapážených"								
VV "šlák" 9,3*0,8					7.440			
VV "dlažba" 15,0*0,8*0,32					3.840			
VV Součet					15.557			
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	360.000	26.00	9,360.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201								
VV "předpoklad" 30,0*12,0					360.000			
VV Součet					360.000			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30.000	490.00	14,700.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301								
VV "předpoklad" 30,0					30.000			
VV Součet					30.000			
9	K	121151113	Sejmutí ornice stromů při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	336.600	28.30	9,525.78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113								
VV "VO" 5,0*2,0					10.000			
VV "ČOV" 30,0					30.000			
VV "ČS+UŠ" 4,0*4,0+2,0*2,0					20.000			
VV "d63+DN150" 92,2*3,0					276.600			
VV Mezisoučet					336.600			
VV Součet					336.600			
10	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené stromů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	6.100	366.00	2,232.60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101								
VV "VO" 1,0*2,05*0,4					0.820			
VV "VO rozšíření" 3,0*3,1*0,7					6.510			
VV "ornice" -(1,0*2,05*0,15+3,0*2,05*0,15)					-1.230			
VV Součet					6.100			
11	K	131251202	Hloubení zapážených jam a zářezů stromů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	32.704	466.00	15,240.06	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202								
12	K	131351202	Hloubení zapážených jam a zářezů stromů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	32.704	527.00	17,235.01	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202								
13	K	131451201	Hloubení zapážených jam a zářezů stromů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	7.268	800.00	5,814.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131451201								
14	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm stromů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0.588	366.00	215.21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101								
15	K	132254102	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm stromů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	47.052	466.00	21,926.23	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254102								
16	K	132351101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm stromů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	0.588	1,070.00	629.16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101								
17	K	132354102	Hloubení zapážených rýh šířky do 800 mm stromů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	47.052	527.00	24,796.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354102								
18	K	133254101	Hloubení zapážených šachet stromů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	6.039	660.00	3,985.74	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133254101								
19	K	133354101	Hloubení zapážených šachet stromů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	6.039	890.00	5,374.71	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133354101								
20	K	133454101	Hloubení zapážených šachet stromů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	1.342	890.00	1,194.38	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133454101								
21	K	141721251	Rízení zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu do 90 mm	m	88.500	900.00	79,650.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/141721251								
VV "protlak" 88,5					88.500			
VV Součet					88.500			
22	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	317.030	142.00	45,018.26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101								
VV "hloubení šachet"								
VV "UŠ" 4,0*(1,8*1,62)					11.664			
VV "LTP" 4,0*(1,8*1,88)					13.536			
VV "ČS" 4,0*(1,6*2,0)					12.800			
VV Mezisoučet					38.000			
VV "hloubení rýh do 800 mm zapážených"								
VV "d63" 36,5*2,0*1,35					98.550			
VV "DN150" 80,0*2,0*1,128					180.480			
VV Mezisoučet					279.030			
VV Součet					317.030			
23	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	103.896	253.00	26,285.69	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102 "ČOV" 2,0*(9,9*3,51+4,9*3,51) Součet				103.896 103.896	
24	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	317.030	83.30	26,408.60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111					
25	K	151101112	Odstranění pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	103.896	126.00	13,090.90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401					
26	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	2.000	33.00	66.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411					
27	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2.000	491.00	982.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421					
28	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2.000	101.00	202.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201501					
29	K	162201501	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 1100 do 1300 mm	kus	1.000	1,270.00	1,270.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201511					
30	K	162201511	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1.000	6,300.00	6,300.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201521					
31	K	162201521	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1.000	1,460.00	1,460.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301931					
32	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 100 do 300 mm	kus	8.000	1.68	13.44	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301936					
33	K	162301936	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmeně přes 1100 do 1300 mm	kus	8.000	41.90	335.20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301951					
34	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	8.000	2.79	22.32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301956					
35	K	162301956	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	4.000	124.00	496.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301971					
36	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4.000	4.00	16.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301976					
37	K	162301976	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	4.000	38.80	155.20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
38	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	100.980	185.00	18,681.30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103 "odvoz na mezideponii" "ornice" 50,49 "odvoz z mezideponie" "ornice" 50,49 Mezisoučet Součet			50.490 50.490 100.980 100.980		
39	K	162351123	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	119.194	185.00	22,050.89	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123 "odvoz na mezideponii" "zpětný zásyp" 59,597 "odvoz z mezideponie" "zpětný zásyp" 59,597 Mezisoučet Součet			59.597 59.597 119.194 119.194		
40	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	92.483	300.00	27,744.90	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132					
41	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	35.395	300.00	10,618.50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
42	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50.490	75.00	3,786.75	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV Součet			50.490 50.490		
43	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	59.597	75.00	4,469.78	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV Součet			59.597 59.597		
44	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	127.878	155.00	19,821.09	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV Součet			127.878 127.878		
45	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	230.180	350.00	80,563.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 "měrná hmotnost 1,8 CÚ2023" 127,878*1,8 Součet			230.180 230.180		
46	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13.000	350.00	4,550.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231 "předpoklad" 13,0 Součet			13.000 13.000		
47	K	171201-R1	Likvidace dřevní hmoty	m3	8.000	1,000.00	8,000.00	
			VV VV Součet			8.000 8.000		
48	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	110.087	100.00	11,008.70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV Součet			50.490 59.597 110.087 110.087		
49	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59.596	155.00	9,237.38	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet			0.820 6.510 -1.230 6.100 75.921 -3.245		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		72.676			
			VV "hloubení šachet"					
			VV "UŠ" 1,8*1,8*1,62		5.249			
			VV "LTP" 1,8*1,8*1,88		6.091			
			VV "ČS" 1,6*1,6*2,0		5.120			
			VV "štěrka" -(1,8*1,8*0,35)		-1.134			
			VV "zeleň" -(1,8*1,8*0,15+1,6*1,6*0,15)		-0.870			
			VV "dlažba" -(1,8*1,8*0,32)		-1.037			
			VV Mezisoučet		13.419			
			VV "hloubení rýh do 800 mm zapažených"					
			VV "d63" 36,5*0,8*1,35		39.420			
			VV "DN150" 80,0*0,8*1,128		72.192			
			VV "štěrka" -(9,3*0,8*0,35)		-2.604			
			VV "dlažba" -(15,0*0,8*0,32)		-3.840			
			VV "zeleň" -(92,2*0,8*0,15)		-11.064			
			VV Mezisoučet		94.104			
			VV "hloubení rýh do 800 mm nezapažených"					
			VV "VO" 4,9*0,3*0,8		1.176			
			VV Mezisoučet		1.176			
			VV "lože potrubí" -13,98		-13.980			
			VV "lože šachty" -6,88		-6.880			
			VV "obsyp" -39,952		-39.952			
			VV "beton VO" -2,05		-2.050			
			VV "beton C 12/15" -0,444		-0.444			
			VV "beton C 25/30" -1,176		-1.176			
			VV "beton C 30/37" -5,026		-5.026			
			VV "dlažba" -2,05		-2.050			
			VV "obetonování šachet" -6,832		-6.832			
			VV "LTP" -0,722		-0.722			
			VV "ČOV" -37,5		-37.500			
			VV "zásyp septiku" 54,54		54.540			
			VV "zához" -6,21		-6.210			
			VV "zpětný zásyp" -59,597		-59.597			
			VV Součet		59.596			
50	M	58344171	štěrkodrt frakce 0/32	t	119.192	576.00	68,654.59	CS ÚRS 2023 02
			VV "měrná hmotnost 2,0, zásyp 50%" 59,596*2,0		119.192			
			VV Součet		119.192			
51	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	59.597	155.00	9,237.54	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101					
			VV "zpětný zásyp" 59,597		59.597			
			VV Součet		59.597			
52	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	39.952	230.00	9,188.96	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
			VV "d63" 36,5*0,8*0,36		10.512			
			VV "DN150" 80,0*0,8*0,46		29.440			
			VV Součet		39.952			
53	M	583373030	štěrkopísek frakce 0/8	t	79.904	400.00	31,961.60	CS ÚRS 2023 02
			VV "měr. hmotnost 2,0" 39,952*2,0		79.904			
			VV Součet		79.904			
54	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	336.600	59.00	19,859.40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
			VV "VO" 5,0*2,0		10.000			
			VV "ČOV" 30,0		30.000			
			VV "ČS+UŠ" 4,0*4,0+2,0*2,0		20.000			
			VV "d63+DN150" 92,2*3,0		276.600			
			VV Mezisoučet		336.600			
			VV Součet		336.600			
55	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	336.600	45.00	15,147.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
			VV "VO" 5,0*2,0		10.000			
			VV "ČOV" 30,0		30.000			
			VV "ČS+UŠ" 4,0*4,0+2,0*2,0		20.000			
			VV "d63+DN150" 92,2*3,0		276.600			
			VV Mezisoučet		336.600			
			VV Součet		336.600			
56	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10.098	150.00	1,514.70	CS ÚRS 2023 02
			VV 336,6*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		10.098			
			VV Součet		10.098			
	D	2	Zakládání				34,658.72	
57	K	212751101	Trativy z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 50	m	116.500	212.00	24,698.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751101					
			VV "d63" 36,5		36.500			
			VV "DN150" 80,0		80.000			
			VV Součet		116.500			
58	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí ř. C 25/30	m3	1.176	8,470.00	9,960.72	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511					
			VV "VO" 4,9*0,3*0,8		1.176			
			VV Součet		1.176			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				411,900.00	
59	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	80.000	140.00	11,200.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901111					
			VV "DN150" 80,0		80.000			
			VV Součet		80.000			
60	K	3861311-R1	Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových, průtoku 2 l/s	kus	1.000	8,000.00	8,000.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/3861311-R1					
61	M	56241548	odlučovač tuků plastový průtok 1L/s poklop do 3,5t	kus	1.000	22,700.00	22,700.00	CS ÚRS 2023 02
62	K	3864112-R	Čistírny odpadních vod (ČOV) z polypropylenu PP komunální počet ekvivalentních obyvatel (EO) 50 - 75	kus	1.000	350,000.00	350,000.00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/3864112-R					
			P Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: dle specifikace v PD, vč. přívodů elektro					
63	K	386411-R	Čerpací šachta odpadních vod z polypropylenu pr. 0,8 m, hl. 1,89 m čerpadlo Q=1,5 l/s, h=20,0 m	kus	1.000	20,000.00	20,000.00	
			P Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: dle specifikace v PD					
	D	4	Vodorovné konstrukce				106,592.65	
64	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm	m2	2.050	741.00	1,519.05	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451313521					
			VV "vo" 1,0*2,05		2.050			
			VV Součet		2.050			
65	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	6.880	1,350.00	9,288.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111					
			VV "podklad štěrka šachta DN1000" (1,6*1,6*0,12)*1,0		0.307			
			VV "podklad štěrka šachta DN400" (0,7*0,7*0,12)*4,0		0.235			
			VV "podklad LTP" (1,5*1,5*0,15)*1,0		0.338			
			VV "podklad ČOV" 8,0*3,0*0,25		6.000			
			VV Součet		6.880			
66	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	13.980	1,180.00	16,496.40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111					
			VV "d63" 36,5*0,8*0,15		4.380			
			VV "DN150" 80,0*0,8*0,15		9.600			
			VV Součet		13.980			
67	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	3.000	891.00	2,673.00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2.000	359.00	718.00	CS ÚRS 2023 02
69	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1.000	500.00	500.00	CS ÚRS 2023 02
70	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0.444	6,000.00	2,664.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131					
		VV	"podklad bet. šachty DN1000" ((1,4*1,4*0,15)*1,0		0.294			
		VV	"podklad bet. šachty DN400" (0,5*0,5*0,15)*4,0		0.150			
		VV	Součet		0.444			
71	K	452321171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	5.026	9,000.00	45,234.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321171					
		VV	"podklad LTP" (1,5*1,5*0,15)		0.338			
		VV	"podklad ČOV" 7,5*2,5*0,25		4.688			
		VV	Mezisoučet		5.026			
		VV	Součet		5.026			
72	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	7.628	800.00	6,102.40	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101					
		VV	"podklad bet. šachty DN1000" ((1,4*0,15)*4,0)*1,0		0.840			
		VV	"podklad bet. šachty DN400" ((0,5*0,15)*4,0)*4,0		1.200			
		VV	"podklad LTP" ((1,5*0,15)*4,0)*1,0		0.900			
		VV	"podklad ČOV" 7,5*2,5*0,25		4.688			
		VV	Mezisoučet		7.628			
		VV	Součet		7.628			
73	K	452368113	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0.151	41,500.00	6,266.50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368113					
		VV	"měrná hmotnost 30,0 kg/m3" 5,026*0,03		0.151			
		VV	Součet		0.151			
74	K	452368211	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0.018	36,000.00	648.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452368211					
		VV	"měrná hmotnost 3,03 kg/m2" 5,92*0,00303		0.018			
		VV	Součet		0.018			
75	K	4625113-R1	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	6.210	1,880.00	11,674.80	
		VV	2,07*3,0		6.210			
		VV	Součet		6.210			
76	K	465511228	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na sucho, s vyklínováním spár kamenem nebo s vyplněním spár pískem, tl. 250 mm	m2	2.050	1,370.00	2,808.50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511228					
		VV	"vo" 1,0*2,05		2.050			
		VV	Součet		2.050			
D 5			Komunikace pozemní				44,581.34	
77	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	10.680	274.00	2,926.32	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564750001					
		VV	"hloubení šachet"					
		VV	"štěrk" 1,8*1,8		3.240			
		VV	Mezisoučet		3.240			
		VV	"hloubení rýh do 800 mm zapážených"		7.440			
		VV	"štěrk" 9,3*0,8		10.680			
		VV	Součet		10.680			
78	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10.680	356.00	3,802.08	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564762111					
		VV	"hloubení šachet"					
		VV	"štěrk" 1,8*1,8		3.240			
		VV	Mezisoučet		3.240			
		VV	"hloubení rýh do 800 mm zapážených"		7.440			
		VV	"štěrk" 9,3*0,8		10.680			
		VV	Součet		10.680			
79	K	564861011	Podklad ze štěrku št ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	46.000	302.00	13,892.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011					
		VV	"hloubení šachet"					
		VV	"dlažba" 4,0*4,0		16.000			
		VV	Mezisoučet		16.000			
		VV	"hloubení rýh do 800 mm zapážených"		30.000			
		VV	"dlažba" 15,0*2,0		46.000			
		VV	Součet		46.000			
80	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	46.000	456.00	20,976.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210					
		VV	"hloubení šachet"					
		VV	"dlažba" 4,0*4,0		16.000			
		VV	Mezisoučet		16.000			
		VV	"hloubení rýh do 800 mm zapážených"		30.000			
		VV	"dlažba" 15,0*2,0		46.000			
		VV	Součet		46.000			
81	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	9.270	322.00	2,984.94	CS ÚRS 2023 02
D 8			Trubní vedení				217,666.07	
82	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 6,8 mm	m	125.000	113.00	14,125.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871224201					
83	M	28613382	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm	m	126.875	160.00	20,300.00	CS ÚRS 2023 02
		VV	125*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		126.875			
		VV	Součet		126.875			
84	K	871234201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	m	10.000	130.00	1,300.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871234201					
85	M	28613383	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 75x6,8mm	m	10.150	275.00	2,791.25	CS ÚRS 2023 02
		P	Poznámka k poloze:					
		VV	Poznámka k oložce: chránička elektro					
		VV	10*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		10.150			
		VV	Součet		10.150			
86	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	80.000	680.00	54,400.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221					
87	K	877215212	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63	kus	1.000	288.00	288.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877215212					
88	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1.000	570.00	570.00	CS ÚRS 2023 02
89	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, vícek nebo hrdlových uzavěrů DN 150	kus	1.000	280.00	280.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211					
90	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	1.000	188.00	188.00	CS ÚRS 2023 02
91	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	125.000	30.50	3,812.50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122					
92	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	125.000	21.40	2,675.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111					
93	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	9.000	796.00	7,164.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892312121					
94	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2.000	8,890.00	17,780.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111					
95	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1.000	1,400.00	1,400.00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111					
96	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	1.000	2,300.00	2,300.00	CS ÚRS 2023 02
97	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	1.000	330.00	330.00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1.000	931.00	931.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211					
99	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	1.000	4,550.00	4,550.00	CS ÚRS 2023 02
100	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	4.000	1,560.00	6,240.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812003					
101	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	2.000	1,150.00	2,300.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812031					
102	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2.000	1,580.00	3,160.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812032					
103	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	4.000	91.20	364.80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812041					
104	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	4.000	4,120.00	16,480.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812062					
105	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1.000	3,750.00	3,750.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112					
106	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	1.000	2,500.00	2,500.00	CS ÚRS 2023 02
107	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	6.832	4,410.00	30,129.12	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899620141					
VV			"LTP" 0,542*1,12		0.607			
VV			"ČOV" 4,15*1,5		6.225			
VV			Mezisoučet		6.832			
VV			Součet		6.832			
108	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových	m2	4.592	3,000.00	13,776.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899640112					
VV			"LTP" 4,1*1,12		4.592			
VV			Součet		4.592			
109	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	36.500	53.60	1,956.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111					
110	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	36.500	50.00	1,825.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112					
D 9							168,601.60	
111	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	4.925	3,500.00	17,237.50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111					
112	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	8.650	3,500.00	30,275.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211					
VV			"zrušený septik"					
VV			9,0*3,0*0,25		6.750			
VV			15,2*0,5*0,25		1.900			
VV			Mezisoučet		8.650			
VV			Součet		8.650			
113	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	9.635	2,500.00	24,087.50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113					
VV			"zrušený septik" 38,54*0,25		9.635			
VV			Součet		9.635			
114	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	31.250	680.00	21,250.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151111					
115	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	46.000	81.70	3,758.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451					
116	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	137.100	69.00	9,459.90	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111					
117	K	985139111	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	137.100	20.00	2,742.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985139111					
118	K	985-R1	vyčerpání stávajícího septiku feka vozem odvoz a likvidace na čistírně odpadních vod	m3	96.750	468.00	45,279.00	
119	K	985-R3	Desinfekce stávajícího septiku	m3	96.750	150.00	14,512.50	
D 997							103,989.10	
120	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	55.770	296.00	16,507.92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
VV			"odvoz na skládku 5 km"					
VV			"ŽB" 11,82+20,76+23,124+0,066		55.770			
VV			Součet		55.770			
121	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	223.080	75.00	16,731.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
VV			"odvoz na skládku 5 km" 55,77*4,0		223.080			
VV			Součet		223.080			
122	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4.512	450.00	2,030.40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
VV			"odvoz na skládku 5 km"		4.512			
VV			"kamenivo" 4,512		4.512			
VV			Součet		4.512			
123	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18.048	12.00	216.58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559					
VV			"odvoz na skládku 5 km" 4,512*4,0		18.048			
VV			Součet		18.048			
124	K	997221625	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	55.770	1,200.00	66,924.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625					
VV			"ŽB" 55,77		55.770			
VV			Součet		55.770			
125	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4.512	350.00	1,579.20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655					
VV			"kamenivo" 4,512		4.512			
VV			Součet		4.512			
D 998							57,481.97	
126	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	50.869	1,130.00	57,481.97	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Místo: Liberec, Machnín

Zadavatel: Statutární město Liberec

Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 10.05.2024

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			255,000.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	255,000.00 0.00	21.00% 15.00%	53,550.00 0.00
Cena s DPH		v CZK	308,550.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liberec, Machnín
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Datum: 10.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	255,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	255,000.00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	7,000.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	60,000.00
VRN2 - Příprava staveniště	5,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	33,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	49,000.00
VRN5 - Finanční náklady	100,000.00
VRN9 - Ostatní náklady	1,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a odvodnění spodní stavby ZŠ Machnín v ul. Heřmánkova 95
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Liberec, Machnín
Zadavatel: Statutární město Liberec
Uchazeč: ANEGG s.r.o.

Datum: 10.05.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							255,000.00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							255,000.00	
D 0 Všeobecné konstrukce a práce							7,000.00	
1	K	pol1	Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby	kpl	1.000	7,000.00	7,000.00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							60,000.00	
2	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011002000								
3	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1.000	25,000.00	25,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000								
4	K	013244000	Realizační a dílenská dokumentace stavby	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000								
6	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000								
7	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013284000								
D VRN2 Příprava staveniště							5,000.00	
8	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/020001000								
D VRN3 Zařízení staveniště							33,000.00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	měsíc	3.000	6,000.00	18,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000								
10	K	034002000	Zabezpečení staveniště	měsíc	3.000	5,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							49,000.00	
11	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1.000	15,000.00	15,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/040001000								
12	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	2.000	7,000.00	14,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043134000								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: únosnost pláně dle TZ								
13	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1.000	20,000.00	20,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000								
D VRN5 Finanční náklady							100,000.00	
14	K	052002000	Finanční rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce) - každý uchazeč ocení částkou 100.000,-Kč	kpl	1.000	100,000.00	100,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/052002000								
D VRN9 Ostatní náklady							1,000.00	
15	K	090001000	Pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby	kpl	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/090001000								

Harmonogram - ZŠ a MŠ Ostašov - sanace a odvodnění plochy														
Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zařízení staveniště														
Zemní práce														
Zakládání														
Svislé konstrukce														
Vodorovné konstrukce														
Komunikace pozemní														
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
Trubní vedení														
Ostatní konstrukce a práce, bourání														
ZTI														
Elektroinstalace - silnoprúd														
Klempířské, truhlářské a zámečnické konstrukce														
Dokončovací práce														