

## Smlouva o dílo, na akci

### „Stavební opravy provozních objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2017“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce

č. DÚK/Pe/164/2017

č. 0022017

#### SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč**


**IČO: 000 07 536**

**DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:



(dále jen **objednatel**)

a

**LP STAVBY s.r.o.**

**Kostelní 72, 431 11 Jirkov**

**IČ: 22801863**

**DIČ: CZ22801863**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32477

Zastoupena: Bc. Radkem Procházkou, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jirkov, číslo účtu:



(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).

## I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební opravy provozních objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany v roce 2017“, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této Smlouvy je provedení stavebních oprav objektů v areálech střediska Doly a úpravny Komořany dle podmínek projektové dokumentace zpracované Ing. Oldřichem Slonkem, Fr. Škroupa 2063, 434 01 Most, v únoru 2017, pod číslem zakázky 17001 a názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl – stavební opravy“, dále v souladu s vyjádřeními správních orgánů, požadavky objednatele, nájemci objektů a provozovatele lomu.

Stavba je rozčleněna na 5 stavebních objektů (SO):

**SO 01: Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafokobek, Rozvodna 110 kV, areál Československé armády  
inv.č. H403627**

Předmětem je oprava klempířských prvků na nižší části střechy objektu transformovny 110 kV na lokalitě ČSA. Konkrétně se jedná o opravu části nad kobkami. Výška střechy je 9,6 m nad terénem, před kobkami je výška rampy 1,2 m. Střecha je plochá a spádována k římsě a její délka je cca 30 m. Na římsě je osazen podokapní žlab čtvercového rozměru cca 150x150 mm. Tento žlab je na celou délku střechy odvodněn jedním odpadem. Žlab je volně položen na římsě a nevykazuje žádný spád. Nadzvednutí žlabu není možné bez snížení průtočného profilu žlabu. Spoje žlabu též vykazují netěsnosti. Oprava žlabu se předpokládá z vysokozdvizné plošiny za dodržení všech zásad bezpečnosti práce. Při opravě bude provedena demontáž stávajícího žlabu včetně jednoho svislého odpadu o průměru 150 mm, který je napojen do geigru. Dále bude odstraněno oplechování římsy. Následně bude provedena oprava omítky čela římsy. Na horní plochu římsy budou osazeny žlabové háky a povrch římsy bude přespádován. Na vyspádovanou plochu bude položena lepenka s OSB deskou, která bude ukotvena do konstrukce římsy. Poté bude provedeno nové oplechování římsy a bude usazen nový okapový systém včetně dvou odpadů na každé straně.

**SO 02: Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně, areál Úpravny uhlí Komořany  
inv.č. H403383**

Předmětem je oprava sociálního zařízení mužů na mezipodestě mezi 5-6 patrem a oprava sociálního zařízení žen na mezipodestě mezi 4-5 patrem. V rámci oprav bude provedena výměna zařizovacích předmětů včetně příslušenství. Vyměněny budou 4 kusy záchodových kombinovaných mís a 2 kusy umyvadel. Zároveň bude provedena výměna 2 kusů dveří o rozměrech 60/197 cm a 2 kusů dveří o rozměrech 80/197 cm.

**SO 03: Oprava sprchy, areál Obránců Míru**  
**inv.č. H403843**

Předmětem je oprava místnosti se sprchou v objektu elektrodílny. Místnost se nachází v přízemí ve vzdálenosti cca 30 m od vstupních vrat. V místnosti bude provedena výměna dlažby, obkladu a dveří. Dále bude demontováno topné těleso, které se při montáži nové sprchy bude nacházet v jejích prostorách. Toto těleso bude nahrazeno novým koupelnovým žebříkem, který bude umístěn na novém místě. Dále bude provedena výměna svítidel a zařizovacích předmětů včetně baterií. Nově budou osazeny dveře a bude proveden nátěr zárubní. Vzhledem k prostoru sprch bude místnost doplněna axiálním ventilátorem v novém průrazu obvodovou stěnou. Nakonec bude provedena výmalba celé místnosti.

**SO 04: Oprava žlabů a svodů haly A, areál Čechův Dvůr**  
**inv.č. H403762**

Předmětem je oprava klempířských prvků okapového systému haly A v areálu Čechův dvůr. Na hale A bude provedena oprava vnitřního žlabu, který je umístěn mezi dvěma sedlovými střechami. Délka žlabu je 29 m o rozměru 0,18x0,15 m a v jeho třetinách jsou odtoky. Žlab je zasunut pod trapézový plech střechy a jeho celková výměna je obtížná, proto objednatel požaduje provést pouze dočasnou opravu pomocí natavení asfaltového pásu. Dále bude provedena výměna venkovního okapového systému na levé a pravé straně. Délka jedné strany okapu je 29 m a je odvodněn dvěma odpady o průměru 100mm, které jsou napojeny na litinový lapač střešních splavenin. Dále bude provedeno vyčištění vnitřních odpadů a svodů. Vyčištění venkovních svodů zajistí na své náklady nájemce.

**SO 05: Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády, areál Herkules**  
**inv.č. H403473**

Předmětem je oprava objektu Ústředního skladu. Opravy se budou týkat dvou míst, a to prostoru ve skladovací hale a vstupu do chodby s kancelářemi. V prostorách ve skladovací hale budou odstraněna stávající ocelová vrata o rozměru 515x510 cm a vzniklý otvor bude zazděn. V prostorách chodby s kancelářemi bude provedena oprava fasády do výšky 3,8 m nad terén. Jedná se o opravu kabřince, nátěr fasády a opravu oplechování římsy. Nájemcem objektu je firma Kondor – hutní materiál.

Přesná specifikace a celkový rozsah prací jsou stanoveny projektovou dokumentací a soupisy prací s výkazem výměr, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy.

**Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započítáním konzultován s pověřeným zástupcem objednatele, provozovatele lomu a jednotlivých nájemců objektů.**

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad provést pro objednatele toto dílo a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

### III. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl – stavební opravy“, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námítky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

### IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. října 2017**

### V. MÍSTO PLNĚNÍ

Číslo SO	Inventární číslo	Název objektu	Místo plnění
SO 01	H403627	Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafokobek	Ervěnice p. č. 793
SO 02	H403383	Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně	Třebošice p. č. 375
SO 03	H403843	Oprava sprchy	Třebošice p. č. 755
SO 04	H403762	Oprava žlabů a svodů haly A	Komořany p. č. 582
SO 05	H403473	Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády	Záluží u Litvínova p. č. 472

Obec: Most  
Kód obce: CZ042567027  
Katastrální území: Ervěnice, Třebošice, Komořany u Mostu, Záluží u Litvínova  
Okres: Most  
Kraj: Ústecký

### VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

**Cena celkem bez DPH 357 194, 29 Kč**

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné

*Smlouva o dílo*

*VZ „Stavební opravy provozních objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedenou v bodě 1. tohoto článku Smlouvy a zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

## **VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ**

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přijímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

**Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).**

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
  - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
  - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
  - sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
  - razítko a podpis zhotovitele,
  - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku stavby, zjišťovací protokol (předávací protokol).
7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce) uvedený v záhlaví Smlouvy. Tento kód musí být uveden současně i na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
8. Splatnost vystavených faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

*Smlouva o dílo*

*VZ „Stavební opravy provozních objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

## **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.
2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku VI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

## **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ**

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

## **X. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem.

## XI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Předmět Smlouvy musí být proveden dle projektové dokumentace, která byla vypracována v souladu s vyjádřením správních orgánů, požadavků objednatele, nájemců objektů a provozovatele lomu.
2. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude objednatelem stanoven plán organizace prací, musí být zhotovitelem dodržen.
3. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započítím konzultován s pověřeným zástupcem objednatele, provozovatelem lomu a jednotlivými nájemci objektů.
4. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem autorizovaného inženýra nebo technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vést podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
6. Práce nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
7. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
9. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
11. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
13. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

## **XII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XI. a to ve stanovené lhůtě. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.
3. Zhotovitel předá objednateli příslušné doklady o množství a způsobu likvidace komunálního odpadu a to nejpozději do doby předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání. Zhotovitel současně předá objednateli prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce.
5. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
  - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
  - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.

*Smlouva o dílo*

*VZ „Stavební opravy provozních objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
8. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

### **XIII. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hraří zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezabavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

### **XIV. ZÁRUČNÍ DOBA**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

### **XV. PODDODAVATELÉ**

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

*Smlouva o dílo*

*VZ „Stavební opravy provozních objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

## **XVI. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

*Smlouva o dílo*

*VZ „Stavební opravy provozních objektů v areálech stř. DÚK v roce 2017“, kód akce: LP - PP*


9. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.
10. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklad o uvedeném pojištění tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
11. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním způsobí.

## XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
  - Příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 2 - Pojištění odpovědnosti za škodu
  - Příloha č. 3 - Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek


V Chlumci dne 27.6. 2017



**Ing. Petr Lenc**  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)

V Jirkově dne 30.6. 2017



**Bc. Radek Procházka**  
jednatel společnosti  
LP STAVBY s.r.o.  
(zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

### **Oceněný soupis prací s výkazem výměr**

### REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** Stavební opravy

**Místo:** areál ÚU Komořany

**Datum:** 19.5.2017

**Zadavatel:**  
Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany

**IČ:**

**DIČ:**

**Uchazeč:**  
LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

**IČ:** 22801863

**DIČ:** CZ22801863

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

<b>Cena</b>	<b>357 194,29</b>
-------------	-------------------

0,00

0,00

<b>Cena</b>	v	CZK	<b>357 194,29</b>
-------------	---	-----	-------------------

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

**Stavba:** Stavební opravy

**Místo:** areál ÚU Komořany

**Datum:**

##


**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany

**Projektant:**

**Uchazeč:** LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>357 194,29</b>	
SO-01	Oprava klempířských prvků atíky nad rampou trafokobek	80 941,59	STA
SO-02	Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně	43 008,13	STA
SO-03	Oprava sprchy	71 559,98	STA
SO-04	Oprava žlabů a svodů haly A	71 641,20	STA
SO-05	Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády	90 043,39	STA

25.05.2017



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-01 - Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafokobek

KSO:   
Místo: areál Rozvodna 110kV ČSA Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany IČ:   
DIČ:   
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov IČ: 22801863  
DIČ: CZ22801863

Projektant: XXXXXXXXXX IČ:   
DIČ:   
Poznámka:

<b>Cena</b>	<b>80 941,59</b>
-------------	------------------

<b>Cena</b>	v CZK	<b>80 941,59</b>
-------------	-------	------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-01 - Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafokobek

Místo: areál Rozvodna 110kV ČSA Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant: XXXXXXXXXX  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>80 941,59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	53 340,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 727,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 612,47
99 - Přesun hmot	939,75
PSV - Práce a dodávky PSV	27 601,32
762 - Konstrukce tesařské	4 276,90
764 - Konstrukce klempířské	23 324,42

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stavební opravy  
**Objekt:** SO-01 - Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafikobek  
**Místo:** areál Rozvodna 110kV ČSA Datum: 19.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant: XXXXXXXXXX  
**Uchazeč:** LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupísu celkem</b>							<b>80 941,59</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>53 340,27</b>
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>3 727,80</b>
1	45261300-7	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně	m2	3,500	115,00	402,50
					3,5		
					3,500		
2	45261300-7	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedení v pásu	m2	8,760	352,00	3 083,52
					29,2*0,3	8,760	
					8,760		
3	45261300-7	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	8,760	27,60	241,78
					29,2*0,3	8,760	
					8,760		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>49 612,47</b>
4	45261300-7	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	56,000	815,00	45 640,00
					8*7	56,000	
					56,000		
5	45261300-7	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 %	m2	0,700	8,50	5,95
					3,5*0,2	0,700	
					0,700		
6	45261300-7	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	0,700	371,50	260,05
					3,5*0,2	0,700	
					0,700		
7	45261300-7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	7,860	352,00	2 766,72
					26,2*0,3	7,860	
					7,860		
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>939,75</b>
8	45261300-7	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,326	495,00	161,37
9	45261300-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,326	212,00	69,11
10	45261300-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,934	9,20	26,99
					0,326*9	2,934	
					2,934		
11	45261300-7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,326	1 100,00	358,60
12	45261300-7	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,578	560,00	323,68
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>27 601,32</b>
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>							<b>4 276,90</b>
13	45261300-7	762341046	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	8,760	445,00	3 898,20
					29,2*0,3	8,760	
					8,760		
14	45261300-7	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,212	983,00	208,40
					8,760*0,022*1,1	0,212	
					0,212		
15	45261300-7	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,131	1 300,00	170,30
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>23 324,42</b>
16	45261300-7	764321220	Oplechování Pz říms rš 500 mm	m	29,600	165,00	4 884,00
					29,6	29,600	
					29,600		
17	45261300-7	764321820	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš 500 mm do 30°	m	29,400	16,30	479,22
					29,4	29,400	
					29,400		

12

18	45261300-7	764351830	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 500 mm do 30°	m	29,400	25,00	735,00
			29,4		29,400		
19	45261300-7	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30°	kus	30,000	14,00	420,00
			30		30,000		
20	45261300-7	764352201	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm	m	29,400	198,00	5 821,20
			29,4		29,400		
21	45261300-7	764352215	Montáž žlab Pz podokapní - háky půlkruhové	kus	30,000	18,50	555,00
22		553445760	háček žlabový 25/30x4 mm pozlnk	kus	30,000	28,90	867,00
			30		30,000		
23	45261300-7	764359222	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 280/100 mm	kus	2,000	472,00	944,00
			2		2,000		
24	45261300-7	764394940	Pz příponka pro uchycení lemování	kus	75,000	48,40	3 630,00
			29,4/0,4		73,500		
			75		75,000		
25	45261300-7	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	19,200	230,00	4 416,00
			9,6*2		19,200		
26	45261300-7	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	9,600	21,50	206,40
			9,6		9,600		
27	45261300-7	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,260	1 410,00	366,60

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-02 - Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně  
 KSO:  
 Místo: areál ÚU Komořany Datum: 19.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany IČ:  
 Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov DIČ:  
 Projektant: [REDAKCE] IČ: 22801863  
 Poznámka: DIČ: CZ22801863

<b>Cena</b>	<b>43 008,13</b>
-------------	------------------

<b>Cena</b>	<b>v CZK</b>	<b>43 008,13</b>
-------------	--------------	------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-02 - Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně  
 Místo: areál ÚU Komořany Datum: 19.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant:  
 Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>43 008,13</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	564,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	564,19
99 - Přesun hmot	564,19
PSV - Práce a dodávky PSV	42 443,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	409,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 595,45
766 - Konstrukce truhlářské	13 407,79

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stavební opravy  
**Objekt:** SO-02 - Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně  
**Místo:** areál ÚU Komořany **Datum:** 19.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant:  
**Uchazeč:** LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>43 008,13</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>564,19</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							564,19
99 - Přesun hmot							564,19
1	45454100-5	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,305	1 410,00	430,05
2	45454100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,305	212,00	64,66
3	45454100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,745	9,20	25,25
					0,305*9	2,745	
4	45454100-5	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,305	145,00	44,23
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>42 443,94</b>
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							31,20
5	45454100-5	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,000	15,60	31,20
					0,5*4	2,000	
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod							409,50
6	45454100-5	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	51,20	307,20
					3*2	6,000	
7	45454100-5	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,000	34,10	102,30
					0,5*4+1	3,000	
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty							28 595,45
8	45454100-5	725110814	Demontáž klozetu Kombi,	soub or	4,000	115,00	460,00
					2*2	4,000	
9	45454100-5	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	4,000	4 830,00	19 320,00
					2*2	4,000	
10		725210826	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	soub or	2,000	46,50	93,00
					1+1	2,000	
11	45454100-5	725211701	Umyvátko keramické stěnové 400 mm	soub or	2,000	2 145,00	4 290,00
					1+1	2,000	
12	45454100-5	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,155	1 450,00	224,75
13	45454100-5	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soub or	4,000	118,00	472,00
14		551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2"	kus	4,000	85,00	340,00
15	45454100-5	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	2,000	51,30	102,60
					1+1	2,000	
16	45454100-5	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	145,00	290,00
17		551456070	baterie umyvadlová páková	kus	2,000	1 096,00	2 192,00
					1+1	2,000	
18	45454100-5	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	9,50	19,00
					1+1	2,000	
19	45454100-5	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	361,40	722,80
					1+1	2,000	
20	45454100-5	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,126	550,00	69,30

## 766 - Konstrukce truhlářské

13 407,79

21	45454100-5	766660001	Montáž dveřních křídel otviravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	498,00	2 988,00
			4+2		6,000		
22		611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	4,000	1 186,00	4 744,00
			2+2		4,000		
23		611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	2,000	1 274,00	2 548,00
			1+1		2,000		
24	45454100-5	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štitky	sada	6,000	135,00	810,00
			4+2		6,000		
25		549146100	klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	4,000	347,00	1 388,00
			2+2		4,000		
26		549146220	klika včetně štitku a montážního materiálu	kus	2,000	371,00	742,00
			1+1		2,000		
27	45454100-5	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	6,000	19,00	114,00
			2+4		6,000		
28	45454100-5	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,094	785,00	73,79

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** **SO-03 - Oprava sprchy**  
 KSO:  
 Místo: areál OM Datum: 19.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany IČ:  
 Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov DIČ:  
 Projektant: IČ: 22801863  
 Poznámka: DIČ: CZ22801863

<b>Cena</b>	<b>71 559,98</b>
-------------	------------------

<b>Cena</b>	<b>v CZK</b>	<b>71 559,98</b>
-------------	--------------	------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** **SO-03 - Oprava sprchy**  
 Místo: areál OM Datum: 19.05.2017  
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant:  
 Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>71 559,98</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>6 387,73</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 414,38
8 - Trubní vedení	269,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 703,95
99 - Přesun hmot	2 183,05
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>65 172,25</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 959,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 495,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 327,05
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 883,23
733 - Ústřední vytápění - potrubí	918,23
734 - Ústřední vytápění - armatury	722,65
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 225,86
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	888,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	4 575,90

751 - Vzduchotechnika	3 276,20
766 - Konstrukce truhlářské	2 478,75
771 - Podlahy z dlaždic	7 216,95
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 023,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	307,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	872,90

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-03 - Oprava sprchy  
Místo: areál OM Datum: 19.05.2017  
Zadavatel: Pativový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant: XXXXXXXXXX  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>71 559,98</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>6 387,73</b>
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>1 414,38</b>
1	45454100-5	611121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stropů	m	10,000	38,00	380,00
2	45454100-5	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	0,150	297,50	44,63
			0,15*1		0,150		
3	45454100-5	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,009	3 145,00	28,31
			0,1*0,1*0,9		0,009		
4	45454100-5	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,180	240,00	43,20
			0,1*0,9*2		0,180		
5	45454100-5	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,180	45,00	8,10
			0,18		0,180		
6	45454100-5	633811111	Broušení nerovností betonových podlah a stěn	m2	19,700	46,20	910,14
			8,2+11,5		19,700		
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>269,40</b>
7	45454100-5	899623151	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20	m3	0,060	2 690,00	161,40
			0,15*0,2*2		0,060		
8	45454100-5	899643111	Bednění pro obetonování potrubí	m2	0,400	270,00	108,00
			0,2*2		0,400		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>4 703,95</b>
9	45454100-5	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	5,000	65,00	325,00
			90/20		4,500		
			5		5,000		
10	45454100-5	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	5,000	45,00	225,00
			5		5,000		
11	45454100-5	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,200	48,00	393,60
			8,2		8,200		
12	45454100-5	971033251	Vybourání otvorů ve zděvu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	124,00	124,00
			1		1,000		
13	45454100-5	974031134	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	1,000	71,50	71,50
			1		1,000		
14	45454100-5	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,500	61,00	701,50

			11,5			11,500			
15	45454100-5	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,240	202,00		452,48	
			11,2*0,2		2,240				
16	45454100-5	985312131	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm	m2	1,040	185,00		192,40	
			5,2*0,2		1,040				
17	45454100-5	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,280	10,80		35,42	
			2,24+1,04		3,280				
<b>99 - Přesun hmot</b>									<b>2 183,05</b>
18	45454100-5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,176	431,00		506,86	
19	45454100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,176	212,00		249,31	
20	45454100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,584	9,20		97,37	
			1,176*9		10,584				
21	45454100-5	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,176	1 100,00		1 293,60	
22	45454100-5	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,045	798,00		35,91	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>									<b>65 172,25</b>
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>									<b>8 959,37</b>
23	45454100-5	711493112	Izolace proti vodě vodorovná těsnící stěrkou	m2	16,400	215,00		3 526,00	
			8,2*2		16,400				
24	45454100-5	711493122	Izolace proti vodě svislá těsnící stěrkou	m2	23,000	230,00		5 290,00	
			11,5*2		23,000				
25	45454100-5	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,177	810,00		143,37	
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>									<b>3 495,30</b>
26	45454100-5	721210818	Demontáž vpustí DN 100	kus	1,000	96,00		96,00	
			1		1,000				
27	45454100-5	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	2,000	1 410,00		2 820,00	
			1+1		2,000				
28	45454100-5	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,000	15,20		30,40	
			0,5*4		2,000				
29	45454100-5	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,020	1 100,00		22,00	
30	45454100-5	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	2,000	263,00		526,00	
			1+1		2,000				
31	45454100-5	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	450,00		0,90	
<b>722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>									<b>1 327,05</b>
32	45454100-5	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,000	198,60		595,80	
			1,5*2		3,000				
33	45454100-5	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	220,00		220,00	
34	45454100-5	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	1,000	135,00		135,00	
35	45454100-5	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	3,000	36,50		109,50	
36	45454100-5	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	45,00		180,00	
			2*2		4,000				
37	45454100-5	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závítového do DN 50	m	3,000	28,50		85,50	
			3		3,000				
38	45454100-5	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,003	415,00		1,25	
<b>725 - Zdravotechnika - zařízení předměty</b>									<b>13 883,23</b>
39	45454100-5	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	85,00		85,00	
			1		1,000				
40	45454100-5	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	2 240,00		2 240,00	

						1,000		
41	45454100-5	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOUD	1,000	1 200,00	1 200,00	
42		634651240	zrcadlo číré tl 4 mm	kus	1,000	496,70	496,70	
43		554310849	tyče se zděvy do sprch	kus	2,000	1 094,00	2 188,00	
			1+1			2,000		
44	45454100-5	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,024	1 450,00	34,80	
45	45454100-5	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	SOUD	1,000	45,00	45,00	
						1,000		
46	45454100-5	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	127,00	127,00	
						1,000		
47		551456070	baterie umyvadlová páková	kus	1,000	1 098,00	1 098,00	
						1,000		
48	45454100-5	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	1,000	95,00	95,00	
						1,000		
49	45454100-5	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	SOUD	2,000	2 981,00	5 962,00	
			1+1			2,000		
50	45454100-5	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	8,50	8,50	
						1,000		
51	45454100-5	725861101	Zápchová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	286,40	286,40	
						1,000		
52	45454100-5	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,033	510,00	16,83	
<b>733 - Ústřední vytápění - potrubí</b>								<b>918,23</b>
53	45454100-5	733111103	Potrubí ocelové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	3,000	171,00	513,00	
			1,5*2			3,000		
54	45454100-5	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	3,000	6,50	19,50	
55	45454100-5	733191914	Zastavení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	2,000	99,00	198,00	
			2			2,000		
56	45454100-5	733390104	Ochrana potrubí tepelné izolačními trubnicemi tl. 13 mm D do 38 mm	m	2,000	91,60	183,20	
			1*2			2,000		
57	45454100-5	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,005	905,00	4,53	
<b>734 - Ústřední vytápění - armatury</b>								<b>722,65</b>
58	45454100-5	734221531	Ventil závitový termostatický r G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	212,00	212,00	
59	45454100-5	734221682	Termostatická hlavice PN 10 do 110°C otopných těles	kus	1,000	308,00	308,00	
60	45454100-5	734261716	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	kus	1,000	202,00	202,00	
61	45454100-5	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	645,00	0,65	
<b>735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>								<b>4 225,86</b>
62	45454100-5	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadového délka do 1500 mm	kus	1,000	75,00	75,00	
						1,000		
63	45454100-5	735164272	Otopné těleso trubkové výška/délka 1800/600 mm	kus	1,000	4 085,00	4 085,00	
						1,000		
64	45454100-5	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	16,80	16,80	
65	45454100-5	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,080	8,00	8,64	
			0,6*1,8			1,080		
66	45454100-5	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	784,00	9,41	
67	45454100-5	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,039	795,00	31,01	
<b>747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>								<b>888,00</b>
68	45454100-5	747111113	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejně nebo vlhké	kus	1,000	888,00	888,00	
<b>748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>								<b>4 575,90</b>
69	45454100-5	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	100,00	200,00	
70		348121100	svítidlo stropní	kus	2,000	550,00	1 100,00	
71	45454100-5	748111119	Demontáž svítidlo žárovkové bytové	kus	3,000	72,00	216,00	

		2+1			3,000		
72	45454100-5	748111212	Montáž svítidla žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	103,00	103,00
73		348121120	svítidlo nástěnné - s vypínačem	kus	1,000	556,90	556,90
74	45454100-5	748992209	Měření stavu svítidel - revize elektro	kus	1,000	2 400,00	2 400,00

#### 751 - Vzduchotechnika

3 276,20

75	45454100-5	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm vč. elektroprivodu	kus	1,000	759,00	759,00
76		429141040	ventilátor axiální do potrubí, TDM 300 IP44 vč. potrubí	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
77	45454100-5	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000	154,00	154,00
78		429729440	žaluzie protidešťové	kus	1,000	902,00	902,00
79	45454100-5	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,004	2 800,00	11,20

#### 766 - Konstrukce truhlářské

2 478,75

80	45454100-5	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	485,00	485,00
81		611603210	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard, vč mřížky plastové 80-90x197 cm	kus	1,000	1 502,00	1 502,00
82	45454100-5	766664958	oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	1,000	116,50	116,50
					1	1,000	
83		549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu	kus	1,000	342,40	342,40
					1	1,000	
84	45454100-5	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000	18,60	18,60
					1	1,000	
85	45454100-5	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,019	750,00	14,25

#### 771 - Podlahy z dlaždic

7 216,95

86	45454100-5	771575131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,200	330,00	2 706,00
87		597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m <sup>2</sup>	9,020	425,10	3 834,40
	45454100-5		8,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		9,020		
88		771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,200	8,40	68,88
	45454100-5		8,2		8,200		
89		771591111	Podlahy penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	8,200	35,00	287,00
	45454100-5		8,2		8,200		
90		771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,600	31,60	240,16
	45454100-5		0,9*4*1*4		7,600		
91		998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,194	415,00	80,51

#### 781 - Dokončovací práce - obklady keramické

12 023,94

92	45454100-5	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním 11,5*1*0,15*2	m <sup>2</sup>	11,800	285,00	3 363,00
					11,800		
93		597610390	obkladačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m <sup>2</sup>	12,272	221,70	2 720,70
	45454100-5		11,8*1,04 Přepočtené koeficientem množství		12,272		
94		781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11,800	35,00	413,00
	45454100-5		11,8		11,800		
95		781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	27,300	112,00	3 057,60
	45454100-5		2,1*13		27,300		
96		781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	16,300	105,00	1 711,50
	45454100-5		4*3,2+2,05*2*1*5		16,300		
97		781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m <sup>2</sup>	11,800	35,00	413,00
	45454100-5		11,8		11,800		
98		781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,400	31,60	265,44
	45454100-5		2,1*4		8,400		
99		998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,207	385,00	79,70

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

307,92

100	45454100-5	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním (2*2+0,8)*0,25	m <sup>2</sup>	1,200	18,60	22,32
					1,200		

101	45454100-5	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email 4,8*0,25	m2	1,200	185,00	222,00	
					1,200			
102	45454100-5	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email 1,5*2	m	3,000	21,20	63,60	
					3,000			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							872,90	
103	45454100-5	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 8,2+4*1*2+2,05*1*2	m2	20,300	43,00	872,90	
					20,300			

24

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-04 - Oprava žlabů a svodů haly A

KSO:   
Místo: areál Čechův Dvůr Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany IČ:   
DIČ:   
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov IČ: 22801863   
DIČ: CZ22801863

Projektant: XXXXXXXXXX IČ:   
DIČ:   
Poznámka:

<b>Cena</b>	<b>71 641,20</b>
-------------	------------------

<b>Cena</b>	<b>v CZK</b>	<b>71 641,20</b>
-------------	--------------	------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-04 - Oprava žlabů a svodů haly A

Místo: areál Čechův Dvůr Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant: XXXXXXXXXX  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>71 641,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	36 077,21
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 077,21
99 - Přesun hmot	391,99
PSV - Práce a dodávky PSV	35 563,99
712 - Povlakové krytiny	4 585,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 928,66
764 - Konstrukce klempířské	16 435,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 614,66

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-04 - Oprava žlabů a svodů haly A

Místo: areál Čechův Dvůr Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant: XXXXXXXXXX  
 Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>71 641,20</b>	
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>36 077,21</b>	
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>36 077,21</b>	
1	45261300-7	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy 5*8	hod	40,000	840,00	33 600,00	
					40,000			
2	45261300-7	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov (0,15+0,18+0,15)*29	m2	13,920	25,50	354,96	
					13,920			
3	45261300-7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	13,920	124,30	1 730,26	
					13,92	13,920		
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>391,99</b>	
4	45261300-7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,216	420,00	90,72	
5	45261300-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,216	212,00	45,79	
6	45261300-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,944	9,20	17,88	
					0,216*9	1,944		
7	45261300-7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,216	1 100,00	237,60	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>35 563,99</b>	
<b>712 - Povlakové krytiny</b>							<b>4 585,41</b>	
8	45261300-7	712310902	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena lakem asfaltovým 0,48*29	m2	13,920	4,50	62,64	
					13,920			
9		111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg	t	0,010	39 540,00	395,40	
45261300-7			13,92*0,00075 Přepočtené koeficientem množství		0,010			
10	45261300-7	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše 0,48*29	m2	13,920	75,30	1 048,18	
					13,920			
11		628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	16,008	187,40	2 999,90	
					13,92*1,15 Přepočtené koeficientem množství	16,008		
12	45261300-7	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,101	785,00	79,29	
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>6 928,66</b>	
13	45261300-7	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 2*5	kus	10,000	255,00	2 550,00	
					10,000			
14	45261300-7	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300 30	m	30,000	135,00	4 050,00	
					30,000			
15	45261300-7	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin 4	kus	4,000	55,00	220,00	
					4,000			
16	45261300-7	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	72,440	1,50	108,66	
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>16 435,26</b>	
17	45261300-7	764352201	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm 29	m	29,000	195,00	5 655,00	
					29,000			
18	45261300-7	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	58,000	15,30	887,40	

24

			29*2			58,000		
19	45261300-7	764359222	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 280/100 mm	kus	4,000	462,00		1 848,00
			2*2		4,000			
20	45261300-7	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30°	kus	4,000	25,00		100,00
21	45261300-7	764394940	Pz příponka pro uchycení lemování	kus	60,000	48,60		2 916,00
			30*2		60,000			
22	45261300-7	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	20,000	225,00		4 500,00
			5*4		20,000			
23	45261300-7	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	20,000	16,30		326,00
			5*4		20,000			
24	45261300-7	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,147	1 380,00		202,86
783 - Dokončovací práce - nátěry								7 614,66
25	45261300-7	783201811	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrabáním	m2	13,920	18,50		257,52
			0,48*29		13,920			
26	45261300-7	783402821	Odstranění nátěrů z háků	kus	60,000	19,00		1 140,00
			30*2		60,000			
27	45261300-7	783425221	Nátěry syntetické háků barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	kus	60,000	98,00		5 880,00
			30*2		60,000			
28	45261300-7	783521000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní jednošobné a základní	m2	2,784	80,00		222,72
			0,48*29		13,920			
			13,92*0,2		2,784			
29	45261300-7	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	2,784	41,10		114,42
			2,784		2,784			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** **SO-05 - Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády**

KSO:  
Místo: areál Herkules - Záluží Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Pativový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany IČ:  
DIČ:

Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov IČ: 22801863  
DIČ: CZ22801863

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena</b>	<b>90 043,39</b>
-------------	------------------

<b>Cena</b>	<b>v CZK</b>	<b>90 043,39</b>
-------------	--------------	------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** **SO-05 - Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády**

Místo: areál Herkules - Záluží Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Pativový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany Projektant:  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>90 043,39</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>85 842,41</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 164,98
4 - Vodorovné konstrukce	3 345,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 818,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 514,14
99 - Přesun hmot	12 974,83
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 200,98</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	488,87
764 - Konstrukce klempířské	496,91
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	1 332,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 883,20

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt: SO-05 - Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády**  
 Místo: areál Herkules - Záluží Datum: 19.05.2017  
 Zadavatel: Pativový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant:  
 Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PC	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 043,39</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>85 842,41</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>37 164,98</b>
1	45213250-0	311238243	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 400 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou 5,15*5,1	m2	26,265	1 415,00	37 164,98
					26,265		
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>3 345,09</b>
2	45213250-0	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 5,15*0,4*0,25	m3	0,515	2 830,00	1 457,45
					0,515		
3	45213250-0	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 5,15*0,3*2	m2	3,090	231,00	713,79
					3,090		
4	45213250-0	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,090	45,00	139,05
5	45213250-0	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,515*0,050	t	0,026	39 800,00	1 034,80
					0,026		
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>19 818,20</b>
6	45213250-0	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách jakékoli šířky rýhy 3*0,1	m2	0,300	294,00	88,20
					0,300		
7	45213250-0	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně 5,15*5,1	m2	26,265	196,50	5 161,07
					26,265		
8	45213250-0	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně 5,15*5,1	m2	26,265	213,00	5 594,45
					26,265		
9	45213250-0	622325201	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% 25	m2	25,000	31,20	780,00
					25,000		
10	45213250-0	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení 5,15*5,1+25	m2	51,265	145,00	7 433,43
					51,265		
11	45213250-0	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 5,15*0,4*0,08	m3	0,165	3 320,00	547,80
					0,165		
12	45213250-0	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 5,15*0,08*2	m2	0,824	212,00	174,69
					0,824		
13	45213250-0	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,824	46,80	38,56
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>25 514,14</b>
14	45213250-0	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 6*1,5*2	m2	18,000	43,00	774,00
					18,000		
15	45213250-0	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 2*2+2*4	kus	12,000	126,00	1 512,00
					12,000		
16	45213250-0	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 5,15*5,1	m2	26,265	72,40	1 901,59
					26,265		
17	45213250-0	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm 3	m	3,000	61,60	184,80
					3,000		
18	45213250-0	978015321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 % 25	m2	25,000	3,60	90,00
					25,000		
19	45213250-0	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 0,15*5,5	m2	0,825	75,00	61,88
					0,825		

LX

20	45213250-0	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	1,200	648,00	777,60	
			1,2		1,200			
21	45213250-0	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,200	42,10	50,52	
22	45213250-0	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	25,000	114,00	2 850,00	
			25		25,000			
23	45213250-0	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	1,200	3 100,00	3 720,00	
24	45213250-0	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,200	75,00	90,00	
25	45213250-0	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	1,200	195,00	234,00	
26	45213250-0	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,200	10,80	12,96	
27	45213250-0	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,200	225,00	270,00	
28	45213250-0	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,200	8,30	9,96	
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>12 974,83</b>	
29	45213250-0	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,187	415,00	907,61	
30	45213250-0	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,187	212,00	463,64	
31	45213250-0	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,683	9,20	181,08	
			2,187*9		19,683			
32	45213250-0	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,187	1 100,00	2 405,70	
33	45213250-0	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,560	780,00	9 016,80	
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>4 200,98</b>	
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>488,87</b>	
34	45213250-0	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,060	7,50	15,45	
			5,15*0,4		2,060			
35		111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	46 350,00	46,35	
			2,06*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
36	45213250-0	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,060	71,20	146,67	
			5,15*0,4		2,060			
37		628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL	m2	2,369	114,60	271,49	
			2,06*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		2,369			
38	45213250-0	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,011	810,00	8,91	
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>496,91</b>	
39	45213250-0	764321220	Oplechování Pz říms rš 350 mm	m	2,700	165,00	445,50	
			2,7		2,700			
40	45213250-0	764321820	Demontáž oplechování říms	m	2,700	15,00	40,50	
			2,7		2,700			
41	45213250-0	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,008	1 364,00	10,91	
<b>781 - Dokončovací práce - obklady keramické</b>							<b>1 332,00</b>	
42	45213250-0	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	1,650	345,00	569,25	
43		595212310	pásek obkladový 24x7,1x1,6 cm žlutý, červený - 1 m2	m2	1,716	218,40	374,77	
			1,65*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		1,716			
44	45213250-0	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček za plochu do 10 m2	m2	1,650	48,00	79,20	
			0,3*5,5		1,650			
45	45213250-0	781739194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček za nerovný povrch	m2	1,650	168,50	278,03	
46	45213250-0	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,075	410,00	30,75	
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>1 883,20</b>	
47	45213250-0	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	26,265	9,40	246,89	
			5,15*5,1		26,265			
48	45213250-0	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	26,265	62,30	1 636,31	
			5,15*5,1		26,265			

25

**REKAPITULACE STAVBY****Stavba:** Stavební opravy**Místo:** areál ÚU Komořany**Datum:** 19.5.2017**Zadavatel:**

Pálivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany

IČ:

DIČ:

**Uchazeč:**

LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

IČ:

DIČ:

22801863

CZ22801863

**Projektant:**

IČ:

DIČ:

**Poznámka:****Cena****357 194,29**

0,00

0,00

**Cena****v CZK****357 194,29****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ****Stavba:** Stavební opravy**Místo:** areál ÚU Komořany**Datum:**

##

**Zadavatel:**

Pálivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany

**Projektant:****Uchazeč:**

LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena (CZK)	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>357 194,29</b>	
SO-01	Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafokobek	80 941,59	STA
SO-02	Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně	43 008,13	STA
SO-03	Oprava sprchy	71 559,98	STA
SO-04	Oprava žlabů a svodů haly A	71 641,20	STA
SO-05	Zazděnění otvoru po vratech a oprava fasády	90 043,39	STA

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryte

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-01 - Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafokobek

KSO:  
Místo: areál Rozvodna 110kV ČSA Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany IČ:  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov DIČ:  
Projektant: [REDAKCE] IČ: 22801863  
Poznámka: [REDAKCE] DIČ: CZ22801863

Cena 80 941,59

Cena v CZK 80 941,59

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-01 - Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafokobek

Místo: areál Rozvodna 110kV ČSA Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany Projektant: [REDAKCE]  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>80 941,59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	53 340,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 727,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	49 612,47
99 - Přesun hmot	939,75
PSV - Práce a dodávky PSV	27 601,32
762 - Konstrukce tesařské	4 276,90
764 - Konstrukce klempířské	23 324,42

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stavební opravy  
**Objekt:** SO-01 - Oprava klempířských prvků atiky nad rampou trafokobek  
**Místo:** areál Rozvodna 110kV ČSA **Datum:** 19.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant:  
**Uchazeč:** LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**80 941,59**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**53 340,27**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**3 727,80**

1	45261300-7	622611131	Náter akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně 3,5	m2	3,500	115,00	402,50
					3,500		
2	45261300-7	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu 29,2*0,3	m2	8,760	352,00	3 083,52
					8,760		
3	45261300-7	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu 29,2*0,3	m2	8,760	27,60	241,78
					8,760		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**49 612,47**

4	45261300-7	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy 8*7	hod	56,000	815,00	45 640,00
					56,000		
5	45261300-7	978015331	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 20 % 3,5*0,2	m2	0,700	8,50	5,95
					0,700		
6	45261300-7	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm 3,5*0,2	m2	0,700	371,50	260,05
					0,700		
7	45261300-7	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm 26,2*0,3	m2	7,860	352,00	2 766,72
					7,860		

#### 99 - Přesun hmot

**939,75**

8	45261300-7	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,326	495,00	161,37
9	45261300-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,326	212,00	69,11
10	45261300-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,326*9	t	2,934	9,20	26,99
					2,934		
11	45261300-7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,326	1 100,00	358,60
12	45261300-7	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,578	560,00	323,68

### PSV - Práce a dodávky PSV

**27 601,32**

#### 762 - Konstrukce tesařské

**4 276,90**

13	45261300-7	762341046	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných 29,2*0,3	m2	8,760	445,00	3 898,20
					8,760		
14	45261300-7	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 8,760*0,022*1,1	m3	0,212	983,00	208,40
					0,212		
15	45261300-7	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,131	1 300,00	170,30

#### 764 - Konstrukce klempířské

**23 324,42**

16	45261300-7	764321220	Oplechování Pz říms rš 500 mm 29,6	m	29,600	165,00	4 884,00
					29,600		
17	45261300-7	764321820	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem rš 500 mm do 30* 29,4	m	29,400	16,30	479,22
					29,400		

18	45261300-7	764351830	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 500 mm do 30° 29,4	m	29,400	25,00	735,00
19	45261300-7	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30° 30	kus	30,000	14,00	420,00
20	45261300-7	764352201	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm 29,4	m	29,400	198,00	5 821,20
21	45261300-7	764352215	Montáž žlab Pz podokapní - háky půlkruhové	kus	30,000	18,50	555,00
22		553445760	háček žlabový 25/30x4 mm pozlnk 30	kus	30,000	28,90	867,00
23	45261300-7	764359222	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 280/100 mm 2	kus	2,000	472,00	944,00
24	45261300-7	764394940	Pz příponka pro uchycení lemování 29,4/0,4 75	kus	75,000	48,40	3 630,00
25	45261300-7	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm 9,6*2	m	19,200	230,00	4 416,00
26	45261300-7	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm 9,6	m	9,600	21,50	206,40
27	45261300-7	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,260	1 410,00	366,60

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryte

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-02 - Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně

KSO:  
Místo: areál ÚU Komořany Datum: 19.05.2017  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany IČ:  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov DIČ: 22801863  
Projektant: [REDAKCE] DIČ: CZ22801863  
Poznámka: DIČ:

Cena 43 008,13

Cena v CZK 43 008,13

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-02 - Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně  
Místo: areál ÚU Komořany Datum: 19.05.2017  
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany Projektant:  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>43 008,13</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	564,19
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	564,19
99 - Přesun hmot	564,19
PSV - Práce a dodávky PSV	42 443,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	31,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	409,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	28 595,45
766 - Konstrukce truhlářské	13 407,79

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stavební opravy  
**Objekt:** SO-02 - Oprava WC mezi 4-5 a 5-6 patrem ve třídírně  
**Místo:** areál ÚU Komořany Datum: 19.05.2017  
**Zadavatel:** Palčivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant:  
**Uchazeč:** LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**43 008,13**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**564,19**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

**564,19**

#### 99 - Přesun hmot

**564,19**

1	45454100-5	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,305	1 410,00	430,05
2	45454100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezskládku do 1 km se složením	t	0,305	212,00	64,66
3	45454100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,745	9,20	25,25
			0,305*9		2,745		
4	45454100-5	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovně)	t	0,305	145,00	44,23

### PSV - Práce a dodávky PSV

**42 443,94**

#### 721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

**31,20**

5	45454100-5	721290111	Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	2,000	15,60	31,20
			0,5*4		2,000		

#### 722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

**409,50**

6	45454100-5	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	51,20	307,20
			3*2		6,000		
7	45454100-5	722290226	Zkouška těsností vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	3,000	34,10	102,30
			0,5*4+1		3,000		

#### 725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

**28 595,45**

8	45454100-5	725110814	Demontáž klozetu Kombi,	soub	4,000	115,00	460,00
			2+2		4,000		
9	45454100-5	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub	4,000	4 830,00	19 320,00
			2+2		4,000		
10		725210826	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	soub	2,000	46,50	93,00
			1+1		2,000		
11	45454100-5	725211701	Umyvátko keramické stěnové 400 mm	soub	2,000	2 145,00	4 290,00
			1+1		2,000		
12	45454100-5	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,155	1 450,00	224,75
13	45454100-5	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soub	4,000	118,00	472,00
14		551456330	ventil rohový mosazný T 66A 1/2"	kus	4,000	85,00	340,00
15	45454100-5	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub	2,000	51,30	102,60
			1+1		2,000		
16	45454100-5	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	145,00	290,00
17		551456070	baterie umyvadlová páková	kus	2,000	1 096,00	2 192,00
			1+1		2,000		
18	45454100-5	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	2,000	9,50	19,00
			1+1		2,000		
19	45454100-5	725861101	Zápchová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	2,000	361,40	722,80
			1+1		2,000		
20	45454100-5	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,126	550,00	69,30

## 766 - Konstrukce truhlářské

13 407,79

21	45454100-5	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně 4+2	kus	6,000	498,00	2 988,00
					6,000		
22		611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm 2+2	kus	4,000	1 186,00	4 744,00
					4,000		
23		611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm 1+1	kus	2,000	1 274,00	2 548,00
					2,000		
24	45454100-5	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky 4+2	sada	6,000	135,00	810,00
					6,000		
25		549146100	klíka včetně rozet a montážního materiálu 2+2	kus	4,000	347,00	1 388,00
					4,000		
26		549146220	klíka včetně štítku a montážního materiálu 1+1	kus	2,000	371,00	742,00
					2,000		
27	45454100-5	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 2+4	kus	6,000	19,00	114,00
					6,000		
28	45454100-5	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,094	785,00	73,79

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

&gt;&gt; skryt

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** **SO-03 - Oprava sprchy**

KSO:  
 Místo: areál OM

Datum: 19.05.2017

Zadavatel:  
 Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
 LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

IČ: 22801863  
DIČ: CZ22801863

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena</b>	<b>71 559,98</b>
-------------	------------------

<b>Cena</b>	<b>v CZK</b>	<b>71 559,98</b>
-------------	--------------	------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** **SO-03 - Oprava sprchy**

Místo: areál OM

Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany

Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>71 559,98</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>6 387,73</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 414,38
8 - Trubní vedení	269,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 703,95
99 - Přesun hmot	2 183,05
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>65 172,25</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 959,37
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 495,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 327,05
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 883,23
733 - Ústřední vytápění - potrubí	918,23
734 - Ústřední vytápění - armatury	722,65
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 225,86
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	888,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	4 575,90

751 - Vzduchotechnika	3 276,20
766 - Konstrukce truhlářské	2 478,75
771 - Podlahy z dlaždic	7 216,95
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	12 023,94
783 - Dokončovací práce - nátěry	307,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	872,90

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stavební opravy  
**Objekt:** SO-03 - Oprava sprchy  
**Místo:** areál OM **Datum:** 19.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant:  
**Uchazeč:** LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **71 559,98**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **6 387,73**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **1 414,38**

1	45454100-5	611121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stropů	m	10,000	38,00	380,00
2	45454100-5	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	0,150	297,50	44,63
			0,15*1		0,150		
3	45454100-5	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,009	3 145,00	28,31
			0,1*0,1*0,9		0,009		
4	45454100-5	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,180	240,00	43,20
			0,1*0,9*2		0,180		
5	45454100-5	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,180	45,00	8,10
			0,18		0,180		
6	45454100-5	633811111	Broušení nerovností betonových podlah a stěn	m2	19,700	46,20	910,14
			8,2*11,5		19,700		

**8 - Trubní vedení** **269,40**

7	45454100-5	899623151	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 16/20	m3	0,060	2 690,00	161,40
			0,15*0,2*2		0,060		
8	45454100-5	899643111	Bednění pro obetonování potrubí	m2	0,400	270,00	108,00
			0,2*2		0,400		

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **4 703,95**

9	45454100-5	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	5,000	65,00	325,00
			90/20		4,500		
			5		5,000		
10	45454100-5	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	5,000	45,00	225,00
			5		5,000		
11	45454100-5	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	8,200	48,00	393,60
			8,2		8,200		
12	45454100-5	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	124,00	124,00
			1		1,000		
13	45454100-5	974031134	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	1,000	71,50	71,50
			1		1,000		
14	45454100-5	978059541	Oděkání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,500	61,00	701,50

			11,5		11,500			
15	45454100-5	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm 11,2*0,2	m2	2,240	202,00		452,48
					2,240			
16	45454100-5	985312131	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm 5,2*0,2	m2	1,040	185,00		192,40
					1,040			
17	45454100-5	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě 2,24*1,04	m2	3,280	10,80		35,42
					3,280			
<b>99 - Přesun hmot</b>								<b>2 183,05</b>
18	45454100-5	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,176	431,00		506,86
19	45454100-5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,176	212,00		249,31
20	45454100-5	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,176*9	t	10,584	9,20		97,37
					10,584			
21	45454100-5	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,176	1 100,00		1 293,60
22	45454100-5	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,045	798,00		35,91
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>								<b>65 172,25</b>
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>								<b>8 959,37</b>
23	45454100-5	711493112	Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou 8,2*2	m2	16,400	215,00		3 526,00
					16,400			
24	45454100-5	711493122	Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrkou 11,5*2	m2	23,000	230,00		5 290,00
					23,000			
25	45454100-5	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,177	810,00		143,37
<b>721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>								<b>3 495,30</b>
26	45454100-5	721210818	Demontáž vpustí DN 100 1	kus	1,000	96,00		96,00
					1,000			
27	45454100-5	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 1+1	kus	2,000	1 410,00		2 820,00
					2,000			
28	45454100-5	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 0,5*4	m	2,000	15,20		30,40
					2,000			
29	45454100-5	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,020	1 100,00		22,00
30	45454100-5	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 1+1	kus	2,000	263,00		526,00
					2,000			
31	45454100-5	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,002	450,00		0,90
<b>722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>								<b>1 327,05</b>
32	45454100-5	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm 1,5*2	m	3,000	198,60		595,80
					3,000			
33	45454100-5	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soub or	1,000	220,00		220,00
34	45454100-5	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soub or	1,000	135,00		135,00
35	45454100-5	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubícemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	3,000	36,50		109,50
36	45454100-5	722190901	Úzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách 2*2	kus	4,000	45,00		180,00
					4,000			
37	45454100-5	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 3	m	3,000	28,50		85,50
					3,000			
38	45454100-5	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,003	415,00		1,25
<b>725 - Zdravotnicka - zařízení předměty</b>								<b>13 883,23</b>
39	45454100-5	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1	soub or	1,000	85,00		85,00
					1,000			
40	45454100-5	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soub or	1,000	2 240,00		2 240,00

					1,000			
41	45454100-5	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů	SOU OR	1,000	1 200,00		1 200,00
42		634651240	zrcadlo čtře tl 4 mm	kus	1,000	496,70		496,70
43		554310849	tyče se závěsy do sprch	kus	2,000	1 094,00		2 188,00
			1+1		2,000			
44	45454100-5	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do	t	0,024	1 450,00		34,80
45	45454100-5	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	SOU OR	1,000	45,00		45,00
			1		1,000			
46	45454100-5	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	127,00		127,00
			1		1,000			
47		551456070	baterie umyvadlová páková	kus	1,000	1 098,00		1 098,00
			1		1,000			
48	45454100-5	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	1,000	95,00		95,00
			1		1,000			
49	45454100-5	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	SOU OR	2,000	2 981,00		5 962,00
			1+1		2,000			
50	45454100-5	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	8,50		8,50
			1		1,000			
51	45454100-5	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	286,40		286,40
			1		1,000			
52	45454100-5	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,033	510,00		16,83
<b>733 - Ústřední vytápění - potrubí</b>								<b>918,23</b>
53	45454100-5	733111103	Potrubí ocelové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 1,5*2	m	3,000	171,00		513,00
					3,000			
54	45454100-5	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	3,000	6,50		19,50
55	45454100-5	733191914	Záslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	2,000	99,00		198,00
			2		2,000			
56	45454100-5	733390104	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubcemi tl. 13 mm D do 38 mm 1*2	m	2,000	91,60		183,20
					2,000			
57	45454100-5	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,005	905,00		4,53
<b>734 - Ústřední vytápění - armatury</b>								<b>722,65</b>
58	45454100-5	734221531	Ventil závitový termostatický r G 3/8 PN 16 do 110 °C bez hlavice ovládání	kus	1,000	212,00		212,00
59	45454100-5	734221682	Termostatická hlavice PN 10 do 110 °C otopných těles	kus	1,000	308,00		308,00
60	45454100-5	734261716	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s vypouštěním	kus	1,000	202,00		202,00
61	45454100-5	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	645,00		0,65
<b>735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>								<b>4 225,86</b>
62	45454100-5	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadového délka do 1500 mm 1	kus	1,000	75,00		75,00
					1,000			
63	45454100-5	735164272	Otopné těleso trubkové výška/délka 1800/600 mm 1	kus	1,000	4 085,00		4 085,00
					1,000			
64	45454100-5	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	16,80		16,80
65	45454100-5	735191910	Napuštění vody do otopných těles 0,6*1,8	m2	1,080	8,00		8,64
					1,080			
66	45454100-5	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	784,00		9,41
67	45454100-5	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,039	795,00		31,01
<b>747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>								<b>888,00</b>
68	45454100-5	747111113	Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	888,00		888,00
<b>748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>								<b>4 575,90</b>
69	45454100-5	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	2,000	100,00		200,00
70		348121100	svítidlo stropní	kus	2,000	550,00		1 100,00
71	45454100-5	748111119	Demontáž svítidlo žárovkové bytové	kus	3,000	72,00		216,00

			2+1			3,000		
72	45454100-5	748111212	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	103,00		103,00
73		348121120	svítidlo nástěnné - s vypínačem	kus	1,000	556,90		556,90
74	45454100-5	748992209	Měření stavu svítidel - revize elektro	kus	1,000	2 400,00		2 400,00
<b>751 - Vzduchotechnika</b>								<b>3 276,20</b>
75	45454100-5	751111012	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm vč. elektropřívodu	kus	1,000	759,00		759,00
76		429141040	ventilátor axiální do potrubí, TDM 300 IP44 vč. potrubí	kus	1,000	1 450,00		1 450,00
77	45454100-5	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	1,000	154,00		154,00
78		429729440	žaluzie protidešťové	kus	1,000	902,00		902,00
79	45454100-5	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,004	2 800,00		11,20
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>								<b>2 478,75</b>
80	45454100-5	766660001	Montáž dveřních křídel otvřivých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	485,00		485,00
81		611603210	dveře dřevěné vnitřní hladké pině 1křídlové standard, vč mřížky plastové 80-90x197 cm	kus	1,000	1 502,00		1 502,00
82	45454100-5	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky	sada	1,000	116,50		116,50
						1,000		
83		549146220	klíčka včetně štítu a montážního materiálu	kus	1,000	342,40		342,40
						1,000		
84	45454100-5	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	18,60		18,60
						1,000		
85	45454100-5	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,019	750,00		14,25
<b>771 - Podlahy z dlaždic</b>								<b>7 216,95</b>
86	45454100-5	771575131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2	m2	8,200	330,00		2 706,00
87		597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	9,020	425,10		3 834,40
	45454100-5		8,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství			9,020		
88		771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	8,200	8,40		68,88
	45454100-5		8,2			8,200		
89		771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	8,200	35,00		287,00
	45454100-5		8,2			8,200		
90		771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,600	31,60		240,16
	45454100-5		0,9*4*1*4			7,600		
91		998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,194	415,00		80,51
<b>781 - Dokončovací práce - obklady keramické</b>								<b>12 023,94</b>
92	45454100-5	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 11,5*1*0,15*2	m2	11,800	285,00		3 363,00
						11,800		
93		597610390	obkladačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	12,272	221,70		2 720,70
	45454100-5		11,8*1,04 Přepočtené koeficientem množství			12,272		
94		781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	11,800	35,00		413,00
	45454100-5		11,8			11,800		
95		781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	27,300	112,00		3 057,60
	45454100-5		2,1*13			27,300		
96		781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	16,300	105,00		1 711,50
	45454100-5		4*3,2+2,05*2*1*5			16,300		
97		781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	11,800	35,00		413,00
	45454100-5		11,8			11,800		
98		781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,400	31,60		265,44
	45454100-5		2,1*4			8,400		
99		998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,207	385,00		79,70
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>								<b>307,92</b>
100	45454100-5	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním (2*2+0,8)*0,25	m2	1,200	18,60		22,32
						1,200		

101	45454100-5	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email 4,8*0,25	m2	1,200	185,00	222,00	
					1,200			
102	45454100-5	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email 1,5*2	m	3,000	21,20	63,60	
					3,000			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							872,90	
103	45454100-5	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m 8,2+4*1*2+2,05*1*2	m2	20,300	43,00	872,90	
					20,300			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-04 - Oprava žlabů a svodů haly A

KSO:  
Místo: areál Čechův Dvůr Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany IČ:  
DIČ:

Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov IČ: 22801863  
DIČ: CZ22801863

Projektant: XXXXXXXXXX IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena** **71 641,20**

**Cena** **71 641,20**  
v CZK

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stavební opravy  
**Objekt:** SO-04 - Oprava žlabů a svodů haly A

Místo: areál Čechův Dvůr Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant: XXXXXXXXXX  
Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>71 641,20</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>36 077,21</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	36 077,21
99 - Přesun hmot	391,99
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>35 563,99</b>
712 - Povlakové krytiny	4 585,41
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 928,66
764 - Konstrukce klempířské	16 435,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 614,66

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stavební opravy  
**Objekt:** SO-04 - Oprava žlabů a svodů haly A  
**Místo:** areál Čechův Dvůr **Datum:** 19.05.2017  
**Zadavatel:** Paltvový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant: XXXXXXXXXX  
**Uchazeč:** LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PČ	Kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>71 641,20</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>36 077,21</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>36 077,21</b>
1	45261300-7	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy 5*8	hod	40,000	840,00	33 600,00
					40,000		
2	45261300-7	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov (0,15+0,18+0,15)*29	m2	13,920	25,50	354,96
					13,920		
3	45261300-7	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 13,92	m2	13,920	124,30	1 730,26
					13,920		
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>391,99</b>
4	45261300-7	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,216	420,00	90,72
5	45261300-7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,216	212,00	45,79
6	45261300-7	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,216*9	t	1,944	9,20	17,88
					1,944		
7	45261300-7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,216	1 100,00	237,60
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>35 563,99</b>
<b>712 - Povlakové krytiny</b>							<b>4 585,41</b>
8	45261300-7	712310902	Provedení údržby povlakové krytiny do 10' za studena lakem asfaltovým 0,48*29	m2	13,920	4,50	62,64
					13,920		
9	45261300-7	111631520	lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 9 kg 13,92*0,00075 *Přepočtené koeficientem množství	t	0,010	39 540,00	395,40
					0,010		
10	45261300-7	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10' pásy NAIP přitavením v plně ploše 0,48*29	m2	13,920	75,30	1 048,18
					13,920		
11	45261300-7	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral 13,92*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	m2	16,008	187,40	2 999,90
					16,008		
12	45261300-7	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,101	785,00	79,29
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>6 928,66</b>
13	45261300-7	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 2*5	kus	10,000	255,00	2 550,00
					10,000		
14	45261300-7	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300 30	m	30,000	135,00	4 050,00
					30,000		
15	45261300-7	721300942	Pročištění lapačů střešních splavenin 4	kus	4,000	55,00	220,00
					4,000		
16	45261300-7	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	72,440	1,50	108,66
<b>764 - Konstrukce klempířské</b>							<b>16 435,26</b>
17	45261300-7	764352201	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm 29	m	29,000	195,00	5 655,00
					29,000		
18	45261300-7	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30°	m	58,000	15,30	887,40

			29*2			58,000		
19	45261300-7	764359222	Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 280/100 mm	kus	4,000	462,00		1 848,00
			2*2		4,000			
20	45261300-7	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30'	kus	4,000	25,00		100,00
21	45261300-7	764394940	Pz příponka pro uchycení lemování	kus	60,000	48,60		2 916,00
			30*2		60,000			
22	45261300-7	764454202	Odpaďní trouby Pz kruhové D 100 mm	m	20,000	225,00		4 500,00
			5*4		20,000			
23	45261300-7	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm	m	20,000	16,30		326,00
			5*4		20,000			
24	45261300-7	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,147	1 380,00		202,86
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>								<b>7 614,66</b>
25	45261300-7	783201811	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrabáním	m2	13,920	18,50		257,52
			0,48*29		13,920			
26	45261300-7	783402821	Odstranění nátěrů z háků	kus	60,000	19,00		1 140,00
			30*2		60,000			
27	45261300-7	783425221	Nátěry syntetické háků barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	kus	60,000	98,00		5 880,00
			30*2		60,000			
28	45261300-7	783521000	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní jednonásobné a základní	m2	2,784	80,00		222,72
			0,48*29		13,920			
			13,92*0,2		2,784			
29	45261300-7	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	2,784	41,10		114,42
			2,784		2,784			

44

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Stavební opravy

**Objekt:** SO-05 - Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády

KSO:

Místo: areál Herkules - Záluží

Datum: 19.05.2017

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

IČ: 22801863

DIČ: CZ22801863

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena</b>	<b>90 043,39</b>
-------------	------------------

<b>Cena</b>	v CZK	<b>90 043,39</b>
-------------	-------	------------------

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Stavební opravy

**Objekt:** SO-05 - Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády

Místo: areál Herkules - Záluží

Datum: 19.05.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komořany

Uchazeč: LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>90 043,39</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>85 842,41</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 164,98
4 - Vodorovné konstrukce	3 345,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 818,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 514,14
99 - Přesun hmot	12 974,83
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 200,98</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	488,87
764 - Konstrukce klempířské	496,91
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	1 332,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 883,20

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stavební opravy  
**Objekt:** SO-05 - Zazdění otvoru po vratech a oprava fasády  
**Místo:** areál Herkules - Záluží **Datum:** 19.05.2017  
**Zadavatel:** Palivový kombinát Ústí, s.p., středisko DÚ Komoř Projektant:  
**Uchazeč:** LP STAVBY s.r.o., Kostelní 72, 431 11 Jirkov

PC	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>90 043,39</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>85 842,41</b>
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>37 164,98</b>
1	45213250-0	311238243	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 400 mm pevností P10 lepených tenkovrstvou maltou 5,15*5,1	m2	26,265	1 415,00	37 164,98
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>3 345,09</b>
2	45213250-0	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 5,15*0,4*0,25	m3	0,515	2 830,00	1 457,45
3	45213250-0	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 5,15*0,3*2	m2	3,090	231,00	713,79
4	45213250-0	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,090	45,00	139,05
5	45213250-0	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 0,515*0,050	t	0,026	39 800,00	1 034,80
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>19 818,20</b>
6	45213250-0	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 3*0,1	m2	0,300	294,00	88,20
7	45213250-0	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 5,15*5,1	m2	26,265	196,50	5 161,07
8	45213250-0	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně 5,15*5,1	m2	26,265	213,00	5 594,45
9	45213250-0	622325201	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% 25	m2	25,000	31,20	780,00
10	45213250-0	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedeny 5,15*5,1+25	m2	51,265	145,00	7 433,43
11	45213250-0	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 5,15*0,4*0,08	m3	0,165	3 320,00	547,80
12	45213250-0	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách 5,15*0,08*2	m2	0,824	212,00	174,69
13	45213250-0	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,824	46,80	38,56
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>25 514,14</b>
14	45213250-0	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 6*1,5*2	m2	18,000	43,00	774,00
15	45213250-0	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 2*2*2*4	kus	12,000	126,00	1 512,00
16	45213250-0	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 5,15*5,1	m2	26,265	72,40	1 901,59
17	45213250-0	974031132	Vysekání rýh ve zdlu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm 3	m	3,000	61,60	184,80
18	45213250-0	978015321	Ótlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 % 25	m2	25,000	3,60	90,00
19	45213250-0	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 0,15*5,5	m2	0,825	75,00	61,88

20	45213250-0	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm 1,2	m2	1,200	648,00	777,60
					1,200		
21	45213250-0	985111292	Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,200	42,10	50,52
22	45213250-0	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 25	m2	25,000	114,00	2 850,00
					25,000		
23	45213250-0	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	1,200	3 100,00	3 720,00
24	45213250-0	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,200	75,00	90,00
25	45213250-0	985312111	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	1,200	195,00	234,00
26	45213250-0	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,200	10,80	12,96
27	45213250-0	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	1,200	225,00	270,00
28	45213250-0	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,200	8,30	9,96
99 - Přesun hmot							12 974,83
29	45213250-0	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,187	415,00	907,61
30	45213250-0	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezskládku do 1 km se složením	t	2,187	212,00	463,64
31	45213250-0	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,187*9	t	19,683	9,20	181,08
					19,683		
32	45213250-0	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,187	1 100,00	2 405,70
33	45213250-0	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	11,560	780,00	9 016,80
PSV - Práce a dodávky PSV							4 200,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							488,87
34	45213250-0	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním 5,15*0,4	m2	2,060	7,50	15,45
					2,060		
35		111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 2,06*0,0003 Přepočtené koeficientem množství	t	0,001	46 350,00	46,35
					0,001		
36	45213250-0	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP 5,15*0,4	m2	2,060	71,20	146,67
					2,060		
37		628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL 2,06*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	2,369	114,60	271,49
					2,369		
38	45213250-0	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,011	810,00	8,91
764 - Konstrukce klempířské							496,91
39	45213250-0	764321220	Oplechování Pz říms rš 350 mm 2,7	m	2,700	165,00	445,50
					2,700		
40	45213250-0	764321820	Demontáž oplechování říms 2,7	m	2,700	15,00	40,50
					2,700		
41	45213250-0	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,008	1 364,00	10,91
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							1 332,00
42	45213250-0	781734111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček do 50 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem	m2	1,650	345,00	569,25
43		595212310	pásek obkladový 24x7, 1x1,6 cm žlutý, červený - 1 m2 1,65*1,04 Přepočtené koeficientem množství	m2	1,716	218,40	374,77
					1,716		
44	45213250-0	781739191	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček za plochu do 10 m2 0,3*5,5	m2	1,650	48,00	79,20
					1,650		
45	45213250-0	781739194	Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček za nerovný povrch	m2	1,650	168,50	278,03
46	45213250-0	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,075	410,00	30,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							1 883,20
47	45213250-0	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m 5,15*5,1	m2	26,265	9,40	246,89
					26,265		
48	45213250-0	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m 5,15*5,1	m2	26,265	62,30	1 636,31
					26,265		

## **Příloha č. 2**

**Pojistná smlouva č. [REDACTED]**

## **Příloha č. 3**

### **Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek**

**VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ STAVEBNÍ PRÁCE DLE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Zjišťovací protokol na poskytnuté stavební práce dle předmětu plnění**

č. X

Sledované období: **XXXXX** Příslušný rok: **XXXX** Počet příloh: **X**

Zhotovitel: IČO: **XXXXX** DIČ: **XXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXXXXXX**

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2  
403 39 CHLUMEC

Číslo smlouvy o dílo  
objednatele: **XXXXXXXXX**

Číslo smlouvy o dílo  
zhotovitele: **XXXXXXXXX**

Název akce: **XXXXXXXXX**

Kód akce: **XXXX**

Místo plnění: **XXXXXXXXXX**

Číslo zakázky: **XXX**

Celková cena za dílo bez DPH: **XXXXXX,- Kč**

**Odsouhlasené údaje**

Finanční objem v příslušném roce: <b>XXXXXXXX,- Kč</b>	Celkem od zahájení prací do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení prací	Zbývá k dokončení celého díla
Práce - dokončené					
DPH 21%					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy stavebních prací dle smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za zhotovitele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne: **XXXXX**

Za objednatele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne: **XXXXX**

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce dle předmětu plnění

---

**Celková cena za dílo  
bez DPH:**

Finanční objem  
v příslušném roce:  
**XXXXXXXX,- Kč**

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, který bude realizován v příslušném roce dle smlouvy o dílo.

Celkem od zahájení  
prací do konce  
předchozího měsíce  
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných stavebních prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.

Ve sledovaném měsíci  
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Od zahájení  
v příslušném roce  
do konce sledovaného  
měsíce

Celková finanční částka za realizované stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem  
od zahájení prací

Celkový finanční objem za realizované stavební práce od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Zbývá k dokončení  
celého díla

Rozdíl celkové částky za již realizované stavební práce a celkové částky dle smlouvy o dílo.