

Smlouva o dílo, na akci

„Stavební opravy NS I, Nátěry ocelové konstrukce NS I a Opravy prosklených stěn“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce

č. DÚK/Pe/158/2017

č. W 17-3-018

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec


IČO: 000 07 536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen:

Ve věcech technick



Bankovní spojení:

(dále jen **objednatel**)

Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu:



a

"WORLD INVEST" v.o.s.

Obecní 23, 431 11 Otvice

IČO: 148 68 938

DIČ: CZ14868938

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 251

Zastoupena:

Václavem Kordulíkem, společníkem

Ve věcech technických:



Bankovní spojení:

(dále jen **zhotovitel**)

ČSOB, pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu:



(dále společně jen **smluvní strany**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).



I. DŮVOD UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební opravy NS I, Nátěry ocelové konstrukce NS I a Opravy prosklených stěn“, kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této Smlouvy jsou:

- a) **stavební opravy nakládací stanice I (dále též „NS I“),**
- b) **nátěry ocelové konstrukce NS I,**
- c) **opravy prosklených stěn,**

dle podmínek projektové dokumentace zpracované Ing. Oldřichem Slonkem, Fr. Škroupa 2063, 434 01 Most,

pro část a) Stavební opravy NS I (stavba je rozčleněna na 5 stavebních objektů)

v březnu 2017, pod číslem zakázky 17001 a názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - Stavební opravy nakládací stanice“, dále byla vypracována v souladu s vyjádřením správních orgánů, požadavku objednatele, nájemců objektů a provozovatele lomu,

pro část b) Nátěry ocelové konstrukce NS I

v únoru 2017, pod číslem zakázky 17001 a názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - Nátěry ocelové konstrukce nakládací stanice“, dále byla vypracována v souladu s vyjádřením správních orgánů, požadavku objednatele, nájemců objektů a provozovatele lomu,

pro část c) Opravy prosklených stěn (stavba je rozčleněna na 4 stavební objekty)

v únoru 2017, pod číslem zakázky 17001 a názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - Prosklené stěny“, dále byla vypracována v souladu s vyjádřením správních orgánů, požadavku objednatele, nájemců objektů a provozovatele lomu.

Část a) Stavební opravy NS I

SO 01 Oprava krycích podlahových plechů na PD14

Projektová dokumentace řeší opravu zakrytí otvoru v podlaze na úrovni +7,2 m v NS I umístěné na p. č. st. 686, v katastrálním území Ervěnice. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci. Přísun materiálu je možný po venkovním schodišti a případně samotným otvorem, který se nachází nad kolejovou tratí stanice.

V současné době je otvor překryt konstrukcí z ocelových panelů 100 x 270 cm. Panely jsou tvořeny I profily 100 po celém obvodu panelu a plechem v horní části. Plechy i ocelová konstrukce jsou zkorodované. Celkem se jedná o 22 ks panelů umístěných na podélných ocelových profilech s kolejničkou 30/30 mm, posuv ocelových panelů je možný. Otvor se dlouhodobě nevyužívá, je možné trvalé překrytí.

SMLOUVA O DÍLO

„Stavební opravy NS I, Nátěry ocelové konstrukce NS I a Opravy prosklených stěn“, Kód akce: LP - PP

Práce obsahují demontáž panelů a nátěr stávající kolejnice. Následně se napříč otvorem navaří I profily 100 délky 2,738 m a z boku a shora se přivaří slzičkový plech. Nová ocelová konstrukce bude opatřena z venkovní i vnitřní strany nátěrem, roh překrytí plechů bude vybaven pruhy žluto/černé barvy. U konstrukce bude osazena tabulka informující o nosnosti konstrukce.

SO 02 Oprava požární plechové stěny u P32 na podlaze +15,90 m

Předmětem je oprava stávající plechové stěny z trapézového plechu na úrovni +15,90 m v NS I umístěné na p. č. st. 686, v katastrálním území Ervěnice. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci. Přisun materiálu je možný po venkovním schodišti a případně nákladním výtahem.

Jedná se o stěnu oddělující prostor +15,90 m od prostor +7,20 m, výška stěny cca 2,0 m. Celkem je stěna provedena přes 5 polí. Nutná celková výměna stěny z trapézového plechu se týká pole EF. Zde bude provedena demontáž plechu mezi podlahou +15,90 m a horní krycí lištou. V ostatních polích bude stávající plech ponechán, ve všech polích bude plech nově ukotven.

SO 03 Nátěr žebříků se suchovody - 3 ks, NS I

V objektu NS I umístěné na p. č. st. 686, v katastrálním území Ervěnice, bude po odstranění rzi proveden nátěr tří venkovních žebříků se suchovody. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci.

Jedná se o žebříkové výlezy na střechu s ochranným košem. Všechny žebříky jsou v polovině své výšky uskočené s mezipodestou. U všech žebříků vede souběžně suchovod DN 65.

První žebřík se nachází na JZ straně a je celkové výšky 28 m, druhý žebřík se nachází na JZ straně a je výšky 17 m. Třetí žebřík je na čelní SV straně a je výšky 17 m.

SO 04 Nátěr zábradlí zadního schodiště NS I

Předmětem prací je nátěr zábradlí na zadním schodišti na SZ straně objektu NS1. Objekt je umístěn na p. č. st. 686 v katastrálním území Ervěnice, přístupný je po zpevněné komunikaci.

V minulých letech byl proveden nátěr samotného schodiště bez zábradlí, nátěr se provede mezi terénem a úrovní +17,80 m.

Zábradlí je trubkové, výška 1,15 m. Sloupky jsou uchyceny k lemovacímu plechu schodiště a jsou z trubky o průměru 45 mm. Horní trubka zábradlí průměru 45 mm je ve výšce 1,15 m. Mezilehlá trubka má vnější průměr 32 mm a je v úrovni 0,7 m.

SO 05 Oprava ocelové konstrukce a zakrytí stěny na podlaží +12,30 m

Dokumentace řeší opravu zakrytí dvou rohů na podlaze +12,30 m směrem do prostoru +7,20 m v objektu NS I umístěné na p. č. st. 686, v katastrálním území Ervěnice.

Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci, přisun materiálu je možný po venkovním schodišti a případně nákladním výtahem.

Stávající konstrukce opláštění je silně zkorodovaná, částečně i chybí, trapézový plech chybí v podstatě úplně. Po vyčištění prostoru od mouru se zhotoví nová podpěrná konstrukce z ocelových profilů. Dále budou provedeny nátěry nové i částečně stávající konstrukce a bude provedeno upevnění nového krytí trapézovým plechem.

Část b) Nátěry ocelové konstrukce NS I

Předmětem prací jsou opravy nátěrů hlavních nosných sloupů v řadě C, G a H v úrovni kolejiště NS I umístěné na p. č. st. 686, v katastrálním území Ervěnice. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci.

Rozměry sloupů jsou uvedeny na výkrese včetně výšek po strop 1. NP stanice. Ve střední části se jedná o strop v úrovni +7,20 m, v krajních řadách pak o podlahu v úrovni +6,0 m.

Ze sloupů se odstraní mour a rez včetně omytí tlakovou vodou. Následně budou provedeny jejich nové nátěry. Dále budou v patě sloupů navařeny výztuže mezi pásnicemi a bude proveden beton mezi pásnicemi se sklonem od stojiny. Součástí zakázky je demontáž 9 ks ochranné ocelové konstrukce potrubí v místě sloupů a provedení konstrukce nové včetně nátěru.

Část c) Opravy prosklených stěn

SO 01 Oprava prosklení stěny R2

Předmětem je oprava prosklení stěny v 2. NP objektu rozvody R2 na lokalitě Úpravna uhlí Komořany. Objekt se nachází na p. č. st. 512 v katastrálním území Komořany u Mostu, uprostřed kolejiště a je přístupný po venkovní lávce a následně mezi kolejemi. Celková vzdálenost k patě objektu je cca 250 m s převýšením cca 10 m.

Místo opravy se nachází uvnitř objektu v úrovni 2. NP (cca 6 m nad terénem), ve vzdálenosti do 50 m od svislého schodiště.

Důvodem opravy je popraskání stávajících luxfer a jejich nutná výměna z důvodu zatékání. Bude provedena demontáž luxfer a jejich náhrada za nová plastová okna s polykarbonátovou výplní. Celkem se jedná o devět oken, která jsou umístěna ve výšce 3,5 m nad podlahou. V blízkosti oken se nachází kobky rozvodny. Práce musí být prováděny v době odpojení kobek. Pro úpravu ostění, začištění oken a montáž venkovních parapetů je možno využít úroveň nižší střechy (úroveň podlahy 2. NP).

SO 02 Oprava prosklených stěn mezistavby

Objekt se nachází v uzavřeném areálu na p. č. 375 v katastrálním území Třebušice. Přístup je možný po zpevněné komunikaci až k přední straně, kde se nachází vstup do objektu.

Bude provedena oprava prosklené stěny ve 4. patře objektu v úrovni podlahy cca +20 m. Okno je rozměru 15,85 x 2,0 m a je tvořeno tabulemi z drátoskla 75 x 200 cm - 21 ks. Parapet okna je 3,7 m nad podlahou. Přístup je možný po vnitřním schodišti s vodorovnou vzdáleností od místa vykládky do 100 m. Pod částí okna se zhruba 50 cm pod parapetem nachází výčnělek stropu a zhruba 8 m pod parapetem je střecha z trapézového plechu dopravníkového mostu. Je nutná výstavba lešení včetně dodání statického posudku.

Po demontáži krycích lišt a obvodového oplechování okna se následně se provede demontáž těsnění a nátěr stávajících ocelových prvků v místě okna. Po nátěrech budou osazeny nové polykarbonátové výplně včetně nových těsnících lišt a oplechování.

SO 03 Oprava prosklené stěny, areál OM

Předmětem je oprava prosklených stěn v objektu elektrodílny v areálu Obránců míru na p. č. 755, v katastrálním území Ervěnice. Přístup je možný po zpevněné komunikaci až k přední straně, kde se nachází vstup do objektu.

V 1 NP, v části dílny laseru, se nachází tři luxferová okna rozměru 2,1 x 2,1 m s kovovou ventilačkou, která je již obtížně otvíratelná. Projekt řeší demontáž luxferových výplní a osazení nových plastových oken. Dále je součástí oprava prosklené stěny na čelní fasádě provedené ze starých dvojskel osazených na ocelovém rastru. Rozměr prosklené stěny je 11 x 3,0 m. Zde bude provedena demontáž krycích lišt, obvodového oplechování, těsnění a nátěr stávajících ocelových prvků v místě okna. Následně budou osazeny nové polykarbonátové výplně včetně nových těsnících lišt a oplechování.

SO 04 Oprava okapů a svodů, areál OM

Předmětem je oprava stávajících dešťových okapů a odpadů elektrodílny v areálu Obránců míru na p. č. 755, v katastrálním území Ervěnice. Přístup je možný po zpevněné komunikaci až k přední straně, kde se nachází vstup do objektu.

Provede se demontáž části dešťových okapů a odpadů až po litinové kusy, které končí cca 1,0 m nad terénem. Stávající systém z pozinkovaného plechu je značně prorezlý a dochází k volným úkapům. Jedná se o výměnu okapu na části přední strany a na celé zadní straně. Stávající háky budou ponechány, zbaveny rzi a natřeny.

Nainstaluje se nový podokapní žlab z FeZn R 150 a nové odpady. Na čelní straně se nachází jeden odpad, na zadní straně jsou odpady dva. Styk odpadu a litinové trouby se přetěsní. Pod žlabem jsou vždy dvě kolena. Součástí dodávky budou úchyty odpadu, žlabová čela a kotlíky.

Přesná specifikace a celkový rozsah prací jsou stanoveny projektovou dokumentací a soupisy prací s výkazem výměr, které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad provést pro objednatele toto dílo a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.

III. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1. Projektovou dokumentaci pod názvem „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - Stavební opravy nakládací stanice“ a „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - Nátěry ocelové konstrukce nakládací stanice“ a „Oprava objektů v areálech Doly a úpravny Komořany v roce 2017, oddíl - Prosklené stěny“, obdržel zhotovitel v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě na CD jako přílohu zadávací dokumentace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou projektovou dokumentací, nemá k ní námítky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. října 2017**

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Část a) Stavební opravy NS I

Obec: Most
Kód obce: CZ042567027
Katastrální území: Most II., Ervěnice
Okres: Most
Kraj: Ústecký

Část b) Nátěry ocelové konstrukce NS I

Obec: Most
Kód obce: CZ042567027
Katastrální území: Most II., Ervěnice
Okres: Most
Kraj: Ústecký

Část c) Opravy prosklených stěn

Obec: Most
Kód obce: CZ042567027
Katastrální území: Most II., Ervěnice, Komořany u Mostu, Třebušice
Okres: Most
Kraj: Ústecký

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH

1 329 375,70 Kč

Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném soupisu prací s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem úpravu ceny uvedenou v bodě 1. tohoto článku Smlouvy a zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními zástupci obou smluvních stran.

SMLOUVA O DÍLO

„Stavební opravy NS I, Nátěry ocelové konstrukce NS I a Opravy prosklených stěn“, Kód akce: LP - PP

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přijímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatel za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatel. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou smluvních stran.
4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
 - název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
 - název, sídlo, IČO/DIČ zhotovitele,
 - označení faktury a její číslo,

- bankovní spojení zhotovitele,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
 - sazbu daně a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové povinnosti,
 - razítko a podpis zhotovitele,
 - v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a zjišťovací protokol (předávací protokol).
7. Faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce) uvedený v záhlaví Smlouvy. Tento kód musí být uveden současně i na soupisu skutečně provedených prací a na zjišťovacím (předávacím) protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.
 8. Splatnost vystavených faktur se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení objednateli, lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
 9. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.
 10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.
 11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
 12. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů apod.), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.

SMLOUVA O DÍLO

„Stavební opravy NS I, Nátěry ocelové konstrukce NS I a Opravy prosklených stěn“, Kód akce: LP - PP

2. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku IV. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny díla uvedené v článku VI. této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) mezi objednatelem a zhotovitelem dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení stavebních prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí zhotovitele o termínu předání staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní rozhodnutí, stavební povolení, interní předpisy, atd.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentací a po dohodě s objednatelem.
2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí zhotovitel podle svých potřeb.
3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště.
4. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem.

XI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Předmět Smlouvy musí být proveden dle projektové dokumentace, která byla vypracována v souladu s vyjádřením správních orgánů, požadavků objednatele, nájemců objektů a provozovatele lomu.
2. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup prací, popř. bude objednatelem stanoven plán organizace prací, musí být zhotovitelem dodržen.

3. Práce budou probíhat za plného provozu, koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započítáním konzultován s pověřeným zástupcem objednatele, provozovatelem lomu a jednotlivými nájemci objektů.
4. Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem autorizovaného inženýra nebo technika, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen vést podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, apod.
6. Práce nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.
7. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní doby zhotovitele na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
9. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
11. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
12. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě úniku ropných látek.
13. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě plnění Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

XII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a XI. a to ve stanovené lhůtě. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejpozději v den uvedený v článku IV. Smlouvy.
2. Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné pro přejímací řízení.
3. Zhotovitel předá objednateli příslušné doklady o množství a způsobu likvidace stavebního odpadu a to nejpozději do doby předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, nedohodne-li se s objednatelem na dřívější lhůtě předání. Zhotovitel současně předá objednateli prohlášení o shodě na provedené dílo a použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce.
5. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol „Protokol o ukončení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 5 dnů předem.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí,
 - b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vada nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.
7. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. bodu 2. Smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku IV. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.
8. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XIII. ZÁSADY KONTROLY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném zástupci obou smluvních stran.

XV. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.
3. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XVI. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak je neplatná.
2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle ke zhotovení díla.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla.
8. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
9. Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení svých pracovníků s interními předpisy objednatele a provozovatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.
10. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. bodu 1. Smlouvy. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklad o uvedeném pojištění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

SMLOUVA O DÍLO

„Stavební opravy NS I, Natěry ocelové konstrukce NS I a Opravy prosklených stěn“, Kód akce: LP - PP

11. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým zaviněním způsobí.

XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla v souvislosti s uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel a zhotovitel díla realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a její účinnost končí splněním závazků obou smluvních stran.


11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 - Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu


Příloha č. 3 - Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

- 0. 4. 2017




Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)



Václav Kordulík
společník

"WORLD INVEST" v.o.s.
(zhotovitel)



Příloha č. 1

Oceněné soupisy prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oddíl - Nátěry OK nakládací stanice NS 1

Místo: Datum: 02.03.2017

tel:

Palivový kombinát, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

IČ:

14868938

DIČ:

CZ14868938

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena 382 973,13

Cena v CZK 382 973,13

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oddíl - Nátěry OK nakládací stanice NS 1

Místo: Datum: 02.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát, s.p.

Projektant:

Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód Objekt, Soupis prací Cena [CZK]

Náklady stavby celkem 382 973,13

SO 01 Oprava nátěru OK NS 1 v kolejišti 382 973,13

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba Oddíl Natěry OK nakladací stanice NS 1
Objekt: **SO 01 - Oprava nátěru OK NS 1 v kolejišti**

KSO
Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 02.03.2017
Zadavatel Palivový kombinát, s.p. IČ:
Uchazeč World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice DIČ:
Projektant [redacted] IČ: 14868938
Poznámka [redacted] DIČ: CZ14868938

Cena **382 973,13**

Cena **v CZK** **382 973,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Oddíl Natěry OK nakladací stanice NS 1
Objekt: **SO 01 - Oprava nátěru OK NS 1 v kolejišti**

Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 02.03.2017
Zadavatel Palivový kombinát, s.p. Projektant: [redacted]
Uchazeč World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**382 973,13****HSV - Práce a dodávky HSV**

275 366,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 366,58

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

267 999,93

99 - Přesun hmot

8 516,06

PSV - Práce a dodávky PSV

107 606,62

767 - Konstrukce zámečnické

17 368,32

783 - Dokončovací práce - nátěry

90 238,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl: Materiál: OK nakladací stanice NS 1
Objekt: **SO 01 - Oprava nátěru OK NS 1 v kolejišti**
 Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 02.03.2017
 Zadavatel: Palivový kombinát, s.p. Projektant: XXXXXXXXXX
 Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

382 973,13

HSV - Práce a dodávky HSV

275 366,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 366,58

1	45254100-3	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 5,823*0,1	m3	0,582	3 300,00	1 920,60
2	45254100-3	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,582	148,00	86,14
3	45254100-3	631351101	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách řada C 0,72*2+0,752+1,5*3+0,92+0,9+0,52+0,936 řada G 1,08+0,752*3+1,5*3+0,9+0,52+1,112*2+0,544 řada H 0,72+0,752+1,5*3+0,92*2+0,52+0,936+0,744 Mezisoučet 32,004*0,1*1,1	m2	3,520	275,00	968,00
4	45254100-3	631351102	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	3,520	56,80	199,94
5	45254100-3	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari řada C 0,25*0,36*2+0,25*0,376+0,4*0,75*3+0,3*0,46+0,3*0,45+0,21*0,26+0,3*0,468 řada G 0,25*0,376*3+0,4*0,54+0,4*0,75*3+0,3*0,45+0,21*0,26+0,4*0,556*2+0,21+0,272 řada H 0,25*0,36+0,25*0,376+0,4*0,75*3+0,3*0,46*2+0,21*0,26+0,3*0,468+0,3*0,372 Mezisoučet 5,823*0,003*1,1	t	0,019	24 900,00	473,10
6	45254100-3	634661111	Výplň spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem řada C 1,22*2+1,252+2,3*3+1,52+1,5+0,94+1,536 řada G 1,88+1,252*3+2,3*3+1,5+0,94+1,912*2+0,964 řada H 1,22+1,252+2,3*3+1,52*2+0,94+1,536+1,344 Součet	m	52,084	71,40	3 718,80
						52,084	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

267 999,93

7	45254100-3	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	6,000	2 180,00	13 080,00
8	45254100-3	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m za první a ZKD den použití 6*10	kus	60,000	530,00	31 800,00
					60,000		
9	45254100-3	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	492,868	144,00	70 972,99
10	45254100-3	985131221	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) řada C (1+0,72)*7,05*2+(1+0,752)*7,05+(1,6+1,5)*7,05*3+(1,2+0,92)*7,05+(1,2+0,9)*7,05+(0,84+0,52)*5,85+(1,2+0,936)*5,85 řada G	m2	492,868	245,00	120 752,66
					152,371		

$(1+0,752)*5,85*2+(1,6+1,08)*7,05+(1+0,752)*7,05+(1,6+1,112)*7,05*2+(1,6+1,5)*7,05*3+(1,2+0,9)*7,05+(0,84+0,52)*5,85+(0,84+0,544)*5,85$ 186,406

řada H
 $(1+0,72)*7,05+(1+0,752)*7,05+(1,2+0,744)*7,05+(1,6+1,5)*7,05*3+(1,2+0,92)*7,05*2+(0,84+0,52)*5,85+(1,2+0,936)*5,85$ 154,091

Součet 492,868

11	45254100-3	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	162,646	115,00	18 704,29
			492,868*0,33		162,646		
12	45254100-3	985312131	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 2 mm	m2	5,823	201,00	1 170,42
			5,823		5,823		
13	45254100-3	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,823	14,30	83,27
14	45254100-3	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný	m2	5,823	485,00	2 824,16
			5,823		5,823		
15	45254100-3	985324912	Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,823	16,50	96,08

99 - Přesun hmot

8 516,06

16	45254100-3	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,603	487,00	1 267,66
17	45254100-3	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,603	227,00	590,88
18	45254100-3	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,427	9,88	231,46
			2,603*9		23,427		
19	45254100-3	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,603	1 140,00	2 967,42
20	45254100-3	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,017	861,00	3 458,64

PSV - Práce a dodávky PSV

107 606,62

767 - Konstrukce zámečnické

17 368,32

21	45254100-3	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	152,480	51,80	7 898,46
			4,53*3,4*9*1,1		152,480		
22	45254100-3	145640360	profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 40x3 mm	t	0,152	45 000,00	6 840,00
			0,15248		0,152		
23	45254100-3	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	138,618	17,90	2 481,26
			(1,3*2+0,4*2+0,305*2+0,26*2)*9		40,770		
			40,770*3,4		138,618		
24	45254100-3	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,161	923,00	148,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

90 238,30

25	45254100-3	783173520	Nátěry polyuretanové OK středních "B" dvojnásobné a 1x email	m2	492,868	160,00	78 858,88
			492,868		492,868		
26	45254100-3	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	6,523	120,00	782,76
			40,77*0,16		6,523		
27	45254100-3	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	246,434	43,00	10 596,66
			492,868*0,5		246,434		

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oddíl - Opravy prosklených stěn

Adresa: areál ÚU Komořany

Datum: 05.03.2017

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

IC

DIČ

Objednatel:

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

DIČ

DIČ

14868938

CZ14868938

Objednatel:

[REDACTED]

DIČ

DIČ

Objednatel:

Cena

308 169,31

Cena

v

CZK

308 169,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oddíl - Opravy prosklených stěn

Adresa: areál ÚU Komořany

Datum:

05.03.2017

Zadavatel:


Palivový kombinát Ústí, s.p.

Objednatel:

Objednatel:

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		308 169,31	
SO-01	Oprava prosklené stěny R2	75 679,54	STA
SO-02	Oprava prosklených stěn mezistavby	73 007,98	STA
SO-03	Oprava prosklené stěny	111 183,77	STA
SO-04	Oprava okapů a svodů	48 298,02	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oddíl - Opravy prosklených stěn
Objekt: **SO-01 - Oprava prosklené stěny R2**

KSO:
Místo: areál ÚU Komořany Datum: 05.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. IČ:
DIČ:

Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena **75 679,54**

Cena v **CZK** **75 679,54**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oddíl - Opravy prosklených stěn
Objekt: **SO-01 - Oprava prosklené stěny R2**

Místo: areál ÚU Komořany Datum: 05.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	75 679,54
HSV - Práce a dodávky HSV	14 801,97
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 443,01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	8 358,96
99 - Přesun hmot	3 913,44
PSV - Práce a dodávky PSV	60 877,57
764 - Konstrukce klempířské	5 458,54
766 - Konstrukce truhlářské	54 749,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	669,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl - Opravy prosklených stěn
Objekt: **SO-01 - Oprava prosklené stěny R2**

MÍSTO

areál ÚU Komořany

Datum

05.03.2017

Zadavatel

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant

Uchazeč

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**75 679,54****HSV - Práce a dodávky HSV****14 801,97****6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****6 443,01**

1	45213250-0	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1+2,3+1)*9	m	38,700	123,00	4 760,10
2	45213250-0	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry 2,3*9	m	20,700	81,30	1 682,91

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**8 358,96**

3	45213250-0	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 1,2*28	m2	33,600	39,50	1 327,20
4	45213250-0	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah 28*1,5*2	m2	84,000	2,13	178,92
5	45213250-0	962081141	Bourání oken ze skleněných tvárníc tl do 150 mm 2,3*1*9	m2	20,700	142,00	2 939,40

99 - Přesun hmot**3 913,44**

6	45213250-0	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,725	487,00	840,08
7	45213250-0	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m 1,725*5	t	8,625	52,40	451,95
8	45213250-0	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,725	227,00	391,58
9	45213250-0	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,725*9	t	15,525	9,88	153,39
10	45213250-0	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,725	1 140,00	1 966,50
11	45213250-0	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,072	861,00	61,99
12	45213250-0	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m 0,072*2	t	0,144	333,00	47,95

PSV - Práce a dodávky PSV**60 877,57****764 - Konstrukce klempířské****5 458,54**

13	45213250-0	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 2,3*9	m	20,700	50,00	1 035,00
14	45213250-0	764711114	Oplechování parapetu etox. povrch 13 zso 1mm 2,3*9	m	20,700	200,00	4 140,00
15	45213250-0	553499270	Koncovka parapetu plastová z PP pod omítku KPP 5 210 mm	kus	18,000	10,00	180,00
16	45213250-0	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,047	1 440,00	67,68
17	45213250-0	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,047	763,00	35,86

766 - Konstrukce truhlářské**54 749,81**

18	45213250-0	766210111	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	20,700	465,00	9 625,50
19	45213250-0	611400030	okno plastové pevné s polykarbonátovou výplní 230 x 100 cm 9	kus	9,000	3 230,00	29 070,00
20	45213250-0	766629213	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie (1+2,3+1+2,3)*2*9	m	118,800	133,00	15 800,40
21	45213250-0	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,247	626,00	154,62
22	45213250-0	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,247	402,00	99,29

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

669,22

23	45213250-0	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,675	60,70	587,27
			(1+2,3+1)*0,25*9		9,675		
24	45213250-0	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	9,675	8,47	81,95

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba Oddíl Opravy prosklených stěn

Objekt: SO-02 - Oprava prosklených stěn mezistavby

KS.O

Místo areál ÚU Komořany

Zadavatel

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Uchazeč

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Projektant

Pracovník

Datum: 05.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 14868938

DIČ: CZ14868938

IČ:

DIČ:

Cena**73 007,98****Cena****v CZK****73 007,98****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba Oddíl Opravy prosklených stěn

Objekt: SO-02 - Oprava prosklených stěn mezistavby

Místo

areál ÚU Komořany

Datum:

05.03.2017

Zadavatel

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant

Uchazeč

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**73 007,98**

HSV - Práce a dodávky HSV

30 395,22

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 395,22

99 - Přesun hmot

1 802,72

PSV - Práce a dodávky PSV

42 612,76

764 - Konstrukce klempířské

10 650,01

767 - Konstrukce zámečnické

1 778,37

783 - Dokončovací práce - nátěry

7 529,12

787 - Dokončovací práce - zasklívání

22 655,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba Oddíl Opravy prosklených stěn

Objekt: SO-02 - Oprava prosklených stěn mezistavby

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 007,98
HSV - Práce a dodávky HSV							30 395,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							30 395,22
1	45213250-0	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m 8,5*17	m ²	144,500	39,00	5 635,50
					144,500		
2	45213250-0	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 144,5*20	m ²	2 890,000	2,25	6 502,50
					2 890,000		
3	45213250-0	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	144,500	25,40	3 670,30
4	45213250-0	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ² 17*1,2	m ²	20,400	53,50	1 091,40
					20,400		
5	45213250-0	975053131	Víceřadové podchyzení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m ² 18*2	m	36,000	287,00	10 332,00
					36,000		
6	45213250-0	975058131	Příplatek k víceřadovému podchyzení stropů pro zatížení do 800 kg/m ² ZKD 1 m v podchyzení 36*3	m	108,000	12,60	1 360,80
					108,000		
99 - Přesun hmot							1 802,72
7	45213250-0	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,503	2 070,00	1 041,21
8	45213250-0	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m 0,503*5	t	2,515	52,40	131,79
					2,515		
9	45213250-0	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,503	227,00	114,18
10	45213250-0	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,503*9	t	4,527	9,88	44,73
					4,527		
11	45213250-0	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,503	936,00	470,81
PSV - Práce a dodávky PSV							42 612,76
764 - Konstrukce klempířské							10 650,01
12	45213250-0	764323820	Demontáž oplechování boční plech rš 250 mm 2*2	m	4,000	50,00	200,00
					4,000		
13	45213250-0	764331320	Lemování Al nadpraží rš 150 mm 15,85	m	15,850	300,00	4 755,00
					15,850		
14	45213250-0	764410310	Oplechování boční Al tl 0,8 mm rš 100 mm včetně rohů 2*2	m	4,000	180,00	720,00
					4,000		
15	45213250-0	764410340	Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 250 mm včetně rohů 15,85	m	15,850	210,00	3 328,50
					15,850		
16	45213250-0	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 15,85	m	15,850	53,00	840,05
					15,850		
17	45213250-0	764421830	Demontáž oplechování nadpraží rš do 200 mm 15,85	m	15,850	48,00	760,80
					15,850		
18	45213250-0	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,020	1 520,00	30,40
19	45213250-0	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	763,00	15,26
767 - Konstrukce zámečnické							1 778,37
20	45213250-0	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	11,720	72,90	854,39
21		143127200	trubka ocelová hladká D45 mm 2*2*1,1	m	4,400	160,00	704,00
					4,400		
22	45213250-0	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	11,720	17,90	209,79

			2*2,93*2		11,720			
23	45213250-0	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,007	1 070,00		7,49
24	45213250-0	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	386,00		2,70
783 - Dokončovací práce - nátěry								7 529,12
25	45213250-0	783102801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí středních "B"	m2	13,972	50,00		698,60
			0,64*2*2		2,560			
			0,36*15,85*2		11,412			
			Součet		13,972			
26	45213250-0	783121141	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	13,972	210,00		2 934,12
			13,972		13,972			
27	45213250-0	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	6,600	45,00		297,00
			0,15*2*22		6,600			
28	45213250-0	783225600	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	6,600	158,00		1 042,80
			6,6		6,600			
29	45213250-0	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	6,600	120,00		792,00
			6,6		6,600			
30	45213250-0	783425421	Nátěry syntetické trub do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	4,000	220,00		880,00
			2*2		4,000			
31	45213250-0	783903811	Odmastění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	20,572	43,00		884,60
			13,972+6,6		20,572			
787 - Dokončovací práce - zasklívání								22 655,26
32	45213250-0	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkonového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	31,700	55,50		1 759,35
			15,85*2		31,700			
33	45213250-0	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	31,700	11,10		351,87
34	45213250-0	787127224	Zasklívání stěn a příček PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přitlačnou lištou tl 10 mm	m2	31,700	644,00		20 414,80
			15,85*2		31,700			
35	45213250-0	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	0,090	745,00		67,05
36	45213250-0	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,090	347,00		31,23
37	45213250-0	998787192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,090	344,00		30,96

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	Oddíl - Opravy prosklených stěn		
Objekt:	SO-03 - Oprava prosklené stěny		
KSO:			
Místo:	areál OM	Datum:	05.03.2017
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p.	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice	IČ:	14868938
		DIČ:	CZ14868938
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena			111 183,77

Cena	v CZK	111 183,77
-------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oddíl - Opravy prosklených stěn		
Objekt:	SO-03 - Oprava prosklené stěny		
Místo:	areál OM	Datum:	05.03.2017
Zadavatel:	Palivový kombinát Ústí, s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	111 183,77
HSV - Práce a dodávky HSV	19 983,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 007,37
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 976,34
99 - Přesun hmot	4 491,32
PSV - Práce a dodávky PSV	91 200,06
764 - Konstrukce klempířské	10 010,98
766 - Konstrukce truhlářské	41 641,07
767 - Konstrukce zámečnické	561,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 687,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	392,19
787 - Dokončovací práce - zasklívání	29 906,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl - Opravy prosklených stěn
Objekt: SO-03 - Oprava prosklené stěny

Místo: areál OM Datum: 05.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:
 Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otovice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							111 183,77
HSV - Práce a dodávky HSV							19 983,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 007,37
1	45213250-0	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů 2,1*3*3	m	18,900	123,00	2 324,70
2	45213250-0	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry 2,1*3*3	m	18,900	68,50	1 294,65
3	45213250-0	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm 2,1*0,3*3	m2	1,890	174,00	328,86
4	45213250-0	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou 2,1*0,3*3	m2	1,890	31,30	59,16
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							15 976,34
5	45213250-0	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 4*12*2	m2	96,000	39,00	3 744,00
6	45213250-0	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 96*10	m2	960,000	2,25	2 160,00
7	45213250-0	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m 4*12*2	m2	96,000	25,40	2 438,40
8	45213250-0	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 2,5*1,2*2*3	m2	18,000	39,50	711,00
9	45213250-0	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm 2,1*2,1*3	m2	13,230	142,00	1 878,66
10	45213250-0	968072354	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 0,6*0,8*3	m2	1,440	384,00	552,96
99 - Přesun hmot							4 491,32
11	45213250-0	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,514	487,00	1 224,32
12	45213250-0	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,514	227,00	570,68
13	45213250-0	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,514*9	t	22,626	9,88	223,54
14	45213250-0	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,514	936,00	2 353,10
15	45213250-0	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,139	861,00	119,68
PSV - Práce a dodávky PSV							91 200,06
764 - Konstrukce klempířské							10 010,98
16	45213250-0	764323820	Demontáž oplechování boční plech rš 250 mm 2*3	m	6,000	50,00	300,00
17	45213250-0	764331320	Lemování Al nadpraží rš 170 mm 11	m	11,000	300,00	3 300,00
18	45213250-0	764331329	Lemování Al přítlačná lišta rš 50 mm 3*2	m	6,000	130,00	780,00
19	45213250-0	764410310	Oplechování boční Al tl 0,8 mm rš 130 mm včetně rohů	m	6,000	180,00	1 080,00

20	45213250-0	764410330	3*2 Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 170 mm včetně rohů	m	6,000 11,000	150,00	1 650,00
21	45213250-0	764410850	11 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	11,000 17,300	53,00	916,90
			11 2,1*3		6,300		
			Součet		17,300		
22	45213250-0	764421830	Demontáž oplechování nadpraží rš do 200 mm	m	11,000	48,00	528,00
23	45213250-0	764711114	11 Oplechování parapetu eloxovaný povrch rš 250 mm	m	11,000 6,300	200,00	1 260,00
24		553499450	2,1*3 koncovka parapetu hliníková pod omítku š 225 mm	kus	6,000	25,00	150,00
25	45213250-0	998764101	2*3 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	6,000 0,032	1 440,00	46,08

766 - Konstrukce truhlářské

26	45213250-0	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	3,000	37,60	112,80
27	45213250-0	766621212	3 Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	3,000 13,230	562,00	7 435,26
28		611309510	2,1*2,1*3 okno dvoudílnové levně a skupení zlozstu cm	kus	13,230 3,000	9 250,00	27 750,00
29	45213250-0	766629413	1+1+1 Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 35 mm	m	3,000 18,900	148,00	2 797,20
30	45213250-0	766694113	2,1*3*3 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	18,900 3,000	198,00	594,00
31		607941030	deska parapetní dřevotřísková tloušťka 0,3 x 1 m	m	6,930	358,00	2 480,94
32		607941210	2,1*3*1,1 koncovka PVC k parapetním deskám	kus	6,930 6,000	50,10	300,60
33	45213250-0	998766101	2*3 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	6,000 0,272	626,00	170,27

767 - Konstrukce zámečnické

34	45213250-0	767631800	Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením	m2	4,800	117,00	561,60
			1*1,2*4		4,800		561,60

783 - Dokončovací práce - nátěry

35	45213250-0	783102801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí středních "B"	m2	23,040	50,00	1 152,00
			0,64*12*2		15,360		
			0,64*12		7,680		
			Součet		23,040		
36	45213250-0	783121141	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	23,040	210,00	4 838,40
37	45213250-0	783201811	23,04 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	23,040 5,400	45,00	243,00
38	45213250-0	783225600	0,15*3*12 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email	m2	5,400 5,400	158,00	853,20
39	45213250-0	783226100	5,4 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	5,400 5,400	70,00	378,00
40	45213250-0	783903811	5,4 Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	5,400 28,440	43,00	1 222,92
			23,04+5,4		28,440		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

41	45213250-0	784211101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,670	60,70	344,17
42	45213250-0	784211141	2,1*3*0,3*3 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	5,670	8,47	48,02

2,1*0,3*3
1,89*3

1,890
5,670

787 - Dokončovací práce - zasklívání

43	45213250-0	787100802	Vysklívání stěn, přiček, balkonového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého 11*3*2	m2	66,000	55,50	29 906,70 3 663,00
44	45213250-0	787101822	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	66,000 33,000	11,10	366,30
45	45213250-0	787127225	Zasklívání stěn a přiček PC profilem komůrkovým do Al profilu s krycí a přítlačnou lištou tl 16 mm 11*3	m2	33,000 33,000	782,00	25 806,00
46	45213250-0	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,131	545,00	71,40

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oddíl: Opravy prosklených stěn
Objekt: **SO-04 - Oprava okapů a svodů**

KSO:
 Místo: areál OM

Datum: 05.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

IC:
 IČ:

Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

IC: 14868938
 IČ: CZ14868938

Projektant:

IC:
 IČ:

Poznámka:

Cena **48 298,02**

Cena v **CZK** **48 298,02**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oddíl: Opravy prosklených stěn
Objekt: **SO-04 - Oprava okapů a svodů**

Místo: areál OM

Datum: 05.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		48 298,02
HSV - Práce a dodávky HSV		8 619,90
1 - Zemní práce		7 981,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		638,63
99 - Přesun hmot		349,73
PSV - Práce a dodávky PSV		39 678,12
764 - Konstrukce klempířské		26 178,12
783 - Dokončovací práce - nátěry		13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy prosklených stěn
Objekt: SO-04 - Oprava okapů a svodů

Místo: areál OM Datum: 05.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:
 Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 298,02
HSV - Práce a dodávky HSV							8 619,90
1 - Zemní práce							7 981,27
1	45111000-8	111201101	Odstranění krovín a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 32*4	m2	128,000	36,00	4 608,00
2	45111000-8	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm 0,0128*6	m3	0,077	3 710,00	285,67
3	45111000-8	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 6	kus	6,000	129,00	774,00
4	45111000-8	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	22,60	135,60
5	45111000-8	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	363,00	2 178,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							638,63
6	45111000-8	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 1,5*1,2*3	m2	5,400	53,50	288,90
99 - Přesun hmot							349,73
7	45111000-8	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,180	487,00	87,66
8	45111000-8	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,180	227,00	40,86
9	45111000-8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,18*9	t	1,620	9,88	16,01
10	45111000-8	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,180	1 140,00	205,20
PSV - Práce a dodávky PSV							39 678,12
764 - Konstrukce klempířské							26 178,12
11	45261310-0	764352201	Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 250 mm 18,6*30,6	m	49,200	244,00	12 004,80
12	45261310-0	764352800	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30° 18,6*30,6	m	49,200	49,40	2 430,48
13	45261310-0	764359810	Demontáž kotlík kónický do 30° 3	kus	3,000	25,00	75,00
14	45261310-0	764454202	Odpadní trouby Pz kruhové D 100 mm 5*3	m	15,000	380,00	5 700,00
15	45261310-0	764454801	Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm 5*3	m	15,000	38,00	570,00
16	45261310-0	764456211	Montáž Pz zděře kruhové	kus	9,000	120,00	1 080,00
17		553443940	objímka svodu pro šroubovací trn 100 pozink 3*3	kus	9,000	200,00	1 800,00
18	45261310-0	764456852	Demontáž kolen výtokových kruhových průměr 75 a 100 mm	kus	3,000	60,00	180,00
19	45261310-0	764762131	Montáž kotlík	kus	3,000	90,00	270,00
20		553442510	trn 100 pozink	kus	9,000	200,00	1 800,00
21	45261310-0	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,186	1 440,00	267,84
783 - Dokončovací práce - nátěry							13 500,00
22	45261310-0	783402829	Odstranění nátěrů z háků	kus	50,000	50,00	2 500,00
23	45261310-0	783522221	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x základní, 1x email	ks	50,000	220,00	11 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakládací stanice I.

Místo: Areál ČSA-HMGD

Datum: 07.03.2017

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

IC:

14868938

DIČ:

CZ14868938

Projektant:

IC:

DIČ:

Příloha:

Cena

638 233,26

Cena

v

CZK

638 233,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakládací stanice I.

Místo: Areál ČSA-HMGD

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena [CZK]	
Náklady stavby celkem		638 233,26	638 233,26
SO-01	Oprava krycích podlahových plechů na PD P14	336 796,26	336 796,26
SO-02	Oprava požární plechové stěny u P32 na podlaze +15,90m-Minijet	48 775,04	59 017,84
SO-03	Nátěr žebříků se suchovodem 3 ks NS 1	20 843,62	25 220,82
SO-04	Nátěr zábradlí zadního schodiště NS 1	166 693,23	201 698,83
SO-05	Oprava ocelové kce a zakrytování stěny na podlaze +12,30 m	65 125,11	78 801,41

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakládací stanice I.
Objekt: **SO-01 - Oprava krycích podlahových plechů na PD P14**

KSO:
Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 07.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. IČ:
DiČ:

Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice IČ: 14868938
DiČ: CZ14868938

Projektant: IČ:
DiČ:

Poznámka:

Cena **336 796,26**

Cena v CZK 336 796,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakládací stanice I.
Objekt: **SO-01 - Oprava krycích podlahových plechů na PD P14**

Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 07.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**336 796,26**

HSV - Práce a dodávky HSV	27 541,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 099,75
8 - Trubní vedení	442,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 999,36
99 - Přesun hmot	9 031,31
PSV - Práce a dodávky PSV	309 255,15
767 - Konstrukce zámečnické	263 715,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakládací stanice I.
Objekt: **SO-01 - Oprava krycích podlahových plechů na PD P14**

Místo:

Areál ČSA-HMGD

Datum:

07.03.2017

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**336 796,26****HSV - Práce a dodávky HSV****27 541,11****6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****9 099,75**

1	45254100-3	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry 22*2+2,75*2	m	49,500	68,50	3 390,75
					49,500		
2	45254100-3	629995201	Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem	m2	33,000	173,00	5 709,00
			33		33,000		

8 - Trubní vedení**442,00**

3	45254100-3	899713111	Informační tabulky	kus	2,000	221,00	442,00
---	------------	-----------	--------------------	-----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání**17 999,36**

4	45254100-3	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu 22*2+2,75*2	m	49,500	152,00	7 524,00
					49,500		
5	45254100-3	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah 24*3,75	m2	90,000	2,13	191,70
					90,000		
6	45254100-3	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	10,890	115,00	1 252,35
			33*0,33		10,890		

99 - Přesun hmot**9 031,31**

7	45254100-3	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,562	856,00	3 049,07
8	45254100-3	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,562	227,00	808,57
9	45254100-3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,058	9,88	316,73
			3,562*9		32,058		
10	45254100-3	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,562	1 140,00	4 060,68
11	45254100-3	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,815	977,00	796,26

PSV - Práce a dodávky PSV**309 255,15****767 - Konstrukce zámečnické****263 715,15**

12	45254100-3	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	885,225	31,50	27 884,59
13		133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,974	24 000,00	23 376,00
			2,75*29*0,0111*1,1		0,974		
14	45254100-3	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	3 013,505	31,50	94 925,41
15		136407200	plech slzičkový jakost S 235 JR, 6x1500x3000 mm	t	3,314	5 200,00	17 232,80
			22*2,75*0,0498*1,1		3,314		
16	45254100-3	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	350,460	24,70	8 656,36
17		136407350	plech slzičkový jakost S 235 JR, 4x1500x3000 mm	t	0,386	3 500,00	1 351,00
			9,9*0,0354*1,1		0,386		
18	45254100-3	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	49,500	225,00	11 137,50
			22*2+2,75*2		49,500		
19	45254100-3	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	2 770,000	26,00	72 020,00
			2,7*1*22		59,400		
			55,4*50		2 770,000		
20	45254100-3	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,898	1 070,00	5 240,86
21	45254100-3	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	4,898	386,00	1 890,63

783 - Dokončovací práce - nátěry**45 540,00**

22	45254100-3	783103801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí lehkých "C" 0,75*22*2	m2	33,000	43,00	1 419,00
					33,000		
23	45254100-3	783121161	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	212,080	150,00	31 812,00
			33		33,000		
			0,48*2,75*29		38,280		
			22*2,75*2		121,000		
			22*0,2*4+2,75*0,2*4		19,800		
			Součet		212,080		
24	45254100-3	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	33,000	43,00	1 419,00
			33		33,000		
25	45254100-3	783991213	Bezpečnostní srafování ocelového povrchu zalomená plocha	m	49,500	220,00	10 890,00
			22*2+2,75*2		49,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oddíl: Stavební opravy Nakladačů stanice I.
Objekt: SO-02 - Oprava požární plechové stěny u P32 na podlaže +15,90m-Minijet

KSO:
 Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 07.03.2017
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí,s.p. IČ:
 Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice DIČ: 14868938
 Projektant: IČ: CZ14868938
 Poznámka: DIČ:

Cena bez DPH 48 775,04

DPH	ZAKLADNI	21,00%	ZP	48 775,04	10 242,76
	SNAZENA	15,00%	ZP	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 59 017,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oddíl: Stavební opravy Nakladačů stanice I.
Objekt: SO-02 - Oprava požární plechové stěny u P32 na podlaže +15,90m-Minijet

Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 07.03.2017

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí,s.p. Projektant:

Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupísu celkem	48 775,04
HSV - Práce a dodávky HSV	1 862,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 862,58
99 - Přesun hmot	986,88
PSV - Práce a dodávky PSV	46 912,46
767 - Konstrukce zámečnické	46 912,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakládací stanice I.
Objekt: **SO-02 - Oprava požární plechové stěny u P32 na podlaže +15,90m-Minijet**
 Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 07.03.2017
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí,s.p. Projektant:
 Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 775,04
HSV - Práce a dodávky HSV							1 862,58
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							1 862,58
1	45254100-3	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m 7*2	m ²	14,000	35,70	499,80
					14,000		
2	45254100-3	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 14*3	m ²	42,000	1,75	73,50
					42,000		
3	45254100-3	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m 7*2	m ²	14,000	21,60	302,40
					14,000		
99 - Přesun hmot							986,88
4	45254100-3	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,324	1 590,00	515,16
5	45254100-3	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,324	227,00	73,55
6	45254100-3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,324*9	t	2,916	9,88	28,81
					2,916		
7	45254100-3	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,324	1 140,00	369,36
PSV - Práce a dodávky PSV							46 912,46
767 - Konstrukce zámečnické							46 912,46
8	45254100-3	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných 6*3	m ²	18,000	288,00	5 184,00
					18,000		
9		154815330	profil trapézový pozinkovaný jakost 11081 6x0,8 m	t	0,188	41 000,00	7 708,00
			6*3*0,0095*1,1		0,188		
10	45254100-3	767132811	Demontáž příček šroubovaných 6*3	m ²	18,000	245,00	4 410,00
					18,000		
11	45254100-3	767133221	Montáž stěn plechových -napojení spon 12*4	kus	48,000	549,00	26 352,00
					48,000		
12	45254100-3	767141915	Oprava stěn- doplnění kotvení 24*4	kus	96,000	31,00	2 976,00
					96,000		
13	45254100-3	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,194	1 070,00	207,58
14	45254100-3	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,194	386,00	74,88

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakladací stanice 1
Objekt: **SO-03 - Nátěr žebříků se suchovodem 3 ks NS 1**

KSO:
Místo: **Areál ČSA-HMGD** Datum: **07.03.2017**

Zadavatel: **Palivový kombinát Ústí, s.p.** IČ:
DÍČ:

Uchazeč: **World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice** IČ: **14868938**
DÍČ: **CZ14868938**

Projektant: IČ:
DÍČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **20 843,62**

DPH	ZAKLADNÍ	21,00%	ZH	20 843,62	4 377,16
	SRUŽBY	15,00%	ZH	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **25 220,79**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakladací stanice 1
Objekt: **SO-03 - Nátěr žebříků se suchovodem 3 ks NS 1**

Místo: **Areál ČSA-HMGD** Datum: **07.03.2017**

Zadavatel: **Palivový kombinát Ústí, s.p.** Projektant:
Uchazeč: **World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	20 843,62
PSV - Práce a dodávky PSV	20 843,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 843,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl Stavební opravy Nakiřovací stanice 1
Objekt: **SO-03 - Nátěr žebříků se suchovodem 3 ks NS 1**
Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 07.03.2017
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Projektant:
Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 843,62
PSV - Práce a dodávky PSV							20 843,62
783 - Dokončovací práce - nátěry							20 843,62
1	45442180-2	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním 30,212+18,834+18,834	m2	67,880	45,00	3 054,60
2	45442180-2	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email žebřík č.1 14,59*0,52*2+14,46*0,52*2 žebřík č.2 9,75*0,52*2+8,36*0,52*2 žebřík č.3 9,75*0,52*2+8,36*0,52*2 Součet	m2	67,880	120,00	8 145,60
3	45442180-2	783401812	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 100 28+17+17	m	62,000	43,00	2 666,00
4	45442180-2	783425521	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email 28+17+17	m	62,000	89,00	5 518,00
5	45442180-2	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly 67,88*0,5	m2	33,940	43,00	1 459,42

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakladací stanice I
Objekt: **SO-04 - Nátěr zábradlí zadního schodiště NS 1**

KSO:
Místo: **Areál ČSA-HMGD** Datum: **07.03.2017**

Zadavatel: **Palivový kombinát Ústí,s.p.** IČ:
Uchazeč: **World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice** DIČ:
Projektant: IČ: **14868938**
Poznámka: DIČ: **CZ14868938**

Cena bez DPH **166 693,23**

DPH	zak. základní	21,00%	ze	166 693,23	35 005,58
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **201 698,81**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakladací stanice I
Objekt: **SO-04 - Nátěr zábradlí zadního schodiště NS 1**

Místo: **Areál ČSA-HMGD** Datum: **07.03.2017**

Zadavatel: **Palivový kombinát Ústí,s.p.** Projektant:
Uchazeč: **World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	166 693,23
HSV - Práce a dodávky HSV	3 202,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 184,88
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17,85
99 - Přesun hmot	17,85
PSV - Práce a dodávky PSV	163 490,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	163 490,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oddíl - Stavební opravy Nakládací stanice I
Objekt: SO-04 - Nátěr zábradlí zadního schodiště NS 1
 Místo: Areál ČSA-HMGD Datum: 07.03.2017
 Zadavatel: Palivový kombinát Ústí,s.p. Projektant:
 Uchazeč: World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							166 693,23
HSV - Práce a dodávky HSV							3 202,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							3 184,88
1	45442180-2	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou 5,7*2,5*5	m2	71,250	44,70	3 184,88
					71,250		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							17,85
99 - Přesun hmot							17,85
2	45442180-2	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,017	1 050,00	17,85
PSV - Práce a dodávky PSV							163 490,50
783 - Dokončovací práce - nátěry							163 490,50
3	45442180-2	783401811	Odstranění nátěrů z kovových trubí do DN 50 570,7	m	570,700	45,00	25 681,50
					570,700		
4	45442180-2	783425421	Nátěry syntetické trub do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email 5,69*4*11 2,5*2*4 1,32*2*6 3,2*4*5 1,5*7*11 1,5*4*4 1,5*2*5 1,5*4*11	m	570,700	220,00	125 554,00
					250,360		
					20,000		
					15,840		
					64,000		
					115,500		
					24,000		
					15,000		
					66,000		
					570,700		
5	45442180-2	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly 570*0,5	m2	285,000	43,00	12 255,00
					285,000		

Zadavatel:
Účastník:Palivový kombinát Ústí, s.p.
World Invest v.o.s., Obecní 23, Otvice

PČ	kód CPV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 125,11
HSV - Práce a dodávky HSV							4 475,12
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 475,12
1	45254100-3	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 2*1,2*2	m2	4,800	39,50	189,60
2	45254100-3	952902601	Čištění budov vysátí prachu 3,36*4+3,2*4	m2	26,240	13,40	351,62
3	45254100-3	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 26,24	m2	26,240	144,00	3 778,56
99 - Přesun hmot							155,34
4	45254100-3	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,051	1 590,00	81,09
5	45254100-3	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,051	227,00	11,58
6	45254100-3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,051*9	t	0,459	9,88	4,53
7	45254100-3	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,051	1 140,00	58,14
PSV - Práce a dodávky PSV							60 649,99
764 - Konstrukce klempířské							1 076,55
8	45254100-3	764331220	Lemování rohů Pz plech rš 120 mm 3,3*2	m	6,600	160,00	1 056,00
9	45254100-3	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,009	1 520,00	13,68
10		998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009	763,00	6,87
767 - Konstrukce zámečnické							53 028,57
11	45254100-3	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných 0,435*3,3*2+0,445*3,3*2	m2	5,808	288,00	1 672,70
12		154815330	profil trapézový pozinkovaný jakost 11081 6x0,8 m 5,808*0,0095*1,1	t	0,061	41 000,00	2 501,00
13	45254100-3	767132811	Demontáž stěn a příček šroubovaných 0,4*2,5*2	m2	2,000	245,00	490,00
14	45254100-3	767141915	oprava prusklené osvětlení kot.šroubu makrolon 1200	kus	1 200,000	31,00	37 200,00
15		309378270	šroub samovrtný - TEX D 4,8 x 38 mm	100 kus	12,000	94,10	1 129,20
16	45254100-3	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (0,435+0,445)*3,79*6*2	kg	40,022	95,50	3 822,10
17		133317100	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x4 mm 0,040022*1,1	t	0,044	28 000,00	1 232,00
18	45254100-3	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg 3,3*3,79*4	kg	50,028	51,80	2 591,45
19		133317100	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x4 mm 0,050028*1,1	t	0,055	28 000,00	1 540,00
20	45254100-3	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 2,5*2*2,97	kg	14,850	34,50	512,33
21	45254100-3	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,232	1 070,00	248,24
22	45254100-3	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,232	386,00	89,55
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 544,87

23	45254100-3	783102801	Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí středních "B" 1,8*3,3*2 0,88*1*2*2 0,64*0,8*2*2 0,64*1*2 0,1*1*2 0,4*0,435*2*2 Součet	m2	19,624 11,880 3,520 2,048 1,280 0,200 0,696 19,624	50,00	981,20
24	45254100-3	783121141	Natěry syntetické OK střední "B" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email 19,624	m2	19,624	210,00	4 121,04
25	45254100-3	783221121	Natěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email (0,435*0,445)*12*0,21 3,3*4*0,21 Součet	m2	4,990 2,218 2,772 4,990	120,00	598,80
26	45254100-3	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly 19,624	m2	19,624	43,00	843,83
					19,624		

Příloha č. 2

Pojistná smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 3

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

VZOR NA STAVEBNÍ PRÁCE

Zjišťovací protokol na provedené stavební práce

č. X

Sledované období: **XXXXXX** Příslušný rok: **2017** Počet příloh: **X**

Zhotovitel: **IČO: XXXXXX** **DIČ: XXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXXXXXX**

Objednatel: **IČO: 00007536** **DIČ: CZ00007536**

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Smlouva o dílo: **XXXXXXXXXX**

Smlouva zhotovitele: **XXXXXXXXXX**

Název stavby: **XXXXXXXXXX**

Místo stavby: **XXXXXXXXXX**

Číslo zakázky: **XXX**

Celková cena díla bez DPH: **XXX XXX,XX Kč**

Kód akce: **XXXX**

Odsouhlasené údaje

Finanční objem v příslušném roce: XXX XXX,XX Kč	Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková prostavěnost od zahájení stavby	Zbývá k dokončení celé stavby
Stavební práce - dokončené					
Celkem k úhradě					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: **XXXXXXXXXX**

Podpis:

Za objednatele: **XXXXXXXXXX**

Podpis:

Dne: **XXXXX**

Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na provedené stavební práce

Finanční objem v příslušném roce: xxxxxxxx,- Kč	Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem stavebních prací, které budou realizovány v příslušném roce dle smlouvy o dílo.
Celkem od zahájení stavby do konce předchozího měsíce příslušného roku	Jedná se o celkový finanční objem stavebních prací od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.
Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celková finanční částka k fakturaci za realizované stavební práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce.
Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé kontrolované období v kalendářním roce.
Celková prostavěnost od zahájení stavby	Celkový finanční objem za realizaci stavby od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.
Zbývá k dokončení celé stavby	Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy o dílo a celkové finanční částky za již provedené stavební práce.