

TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI

Kišinevská 670/14

100 00 Praha 10

IČ: 16914431

DIČ: CZ6407040310

Akce: Havarijní oprava rozvodu TUV, SÚV a cirkulace z kolektoru + hydrant MŠ Chabařovická, Chabařovická 2, Praha 8**Věc: Cenová nabídka - Havarijní oprava rozvodu TUV, SÚV a cirkulace z kolektoru + hydrant, MŠ Chabařovická, Chabařovická 2, Praha 8****Zadavatel:****Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.**

U Synagogy 2, Praha 8

Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celk.cena
Přípravné práce - zelená a oranžová třída:				
Demontáž, stěhování, zpětná montáž nábytku	kpl	1,000		
Ochrana stávajících konstrukcí, zakrývání folií	kpl	1,000		
Demontáž podlahových krytín	kpl	1,000		
Bourací práce - třídy:				
Bourání podlah	kpl	1,000		
Demontáž panelů - podlaha	kpl	1,000		
Sekání rýh pro nové rozvody - voda, WC, koupelna, šatna, sklad, kuchyně	kpl	1,000		
Topenářské práce:				
Demontáž původní izolace topení - podlaha	kpl	1,000		
Očištění + nátěr potrubí	kpl	1,000		
Montáž nové izolace	kpl	1,000		
Čištění topného kanálu	kpl	1,000		
Instalačerské práce:				
Demontáž potrubí - venkovní šachta	kpl	1,000		
Kolektor podlaha, stoupačka, WC a umývárna, hračkárna, kuchyně	kpl	1,000		
Napojení na venkovní rozvod	kpl	1,000		
Montáž nových rozvodů podlaha, TUV, SÚV a cirkulace	m	91,000		
Montáž sprchového koutu	ks	1,000		
Šachta napojení na rozdělovač a sběrač	kpl	1,000		
Napojování na WC, umývárnu, kuchyně	kpl	1,000		
Stoupačka do 1.p.	kpl	2,000		
Proplach	kpl	1,000		
Tlaková zkouška	kpl	1,000		
Hydrant:				
Demontáž potrubí průměr 2" - šachta	m	5,000		
Demontáž potrubí průměr 2" - kolektor a 1.p.	m	40,000		
Montáž nového potrubí	m	40,000		
Šachta napojení na řad	kpl	1,000		
Napojení do hydrantových krabic	kpl	2,000		
Tlaková zkouška	kpl	1,000		
Zednické a podlahářské práce:				
Zahazování rýh	m	59,000		
Pokládka kari sítě	kpl	1,000		
Pokládka izolační fólie	kpl	1,000		
Obkladačské práce	m2	26,000		
Betonování - podlaha + vložení panelu	m2	76,000		
Přesun betonu	m2	76,000		
Příprava podkladu, broušení	m2	190,000		
Penetrace podlahy - 2x	m2	190,000		
Nivelační stěrka vč.dilatačních spár	m2	190,000		
Lepení podlahové krytiny	m2	258,000		
Lepení podlahových soklů	m	69,000		
Výřezání kruhu vč.šablony	ks	1,000		
Materiál stavební:				
Malta MV1	kpl	1,000		
Penetrace	kpl	1,000		
Lepidlo flex	kpl	1,000		
Keramický obklad	m2	28,000		
Ytong 7	kpl	1,000		
Kari síť průměr 10	kpl	1,000		
Beton 35/45 Zapa	m3	6,000		
Dvířka Hac 50x50	ks	3,000		

Lišta	ks	4,000	
Přechodový můstek	kpl	1,000	
Nivelační stěrka ZL970	ks	130,000	
Penetrace hloubková	kpl	1,000	
Lino třída Forbo	m2	180,000	
Lišta soklová	m	25,000	
Koberec šatna	m2	16,000	
Koberec třída	m2	60,000	
Lišta přechodová nerez	ks	8,000	
Koberec kruh Foresta	m2	3,000	
Lepidlo koberce a lino	kpl	1,000	
Materiál instalatérský:			
Trubka průměr 20	m	46,000	
Trubka průměr 25	m	40,000	
Trubka průměr 30	m	20,000	
Trubka průměr 40	m	18,000	
Trubka průměr 50	m	18,000	
Kolena průměr 20	ks	50,000	
Kolena průměr 25	ks	30,000	
Kolena průměr 30	ks	30,000	
Kolena průměr 40	ks	20,000	
Kolena průměr 50	ks	15,000	
T kus průměr 20	ks	20,000	
T kus průměr 25	ks	10,000	
T kus průměr 30	ks	10,000	
T kus průměr 40	ks	10,000	
T kus průměr 50	ks	6,000	
Spojky průměr 40	ks	10,000	
Přechody průměr 50	ks	16,000	
Zástřih průměr 50	ks	20,000	
Uzávěr průměr 1 1/2	ks	3,000	
Uzávěr průměr 1"	ks	4,000	
Uzávěr průměr 3/4	ks	4,000	
Uzávěr průměr 1/2	ks	6,000	
Konzola a objímky	ks	30,000	
Spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	
Izolace voda Tubol	kpl	1,000	
Izolace topení Rockwol průměr 3"	m	68,000	
Rozdělovač lvar průměr 50	ks	1,000	
Sběrač lvar průměr 40	ks	1,000	
Baterie vodovodní	ks	3,000	
Baterie sprchová	ks	1,000	
Sprchový kout a zástěna	ks	1,000	
Umyvadlo	ks	3,000	
Rohový kohout	ks	10,000	
Materiál hydrant:			
Uzávěr šachta 2"	ks	1,000	
Trubka průměr 58	m	50,000	
Kolena průměr 58	ks	21,000	
Nátrubek průměr 58	ks	10,000	
Přechod průměr 58	ks	8,000	
Uzávěr 2" skříň	ks	2,000	
T kus průměr 58	ks	3,000	
Ostatní:			
Přesun sutě, naložení na kontejner	kpl	6,000	
Odvoz a likvidace sutí	kpl	6,000	
Přesun hmot	kpl	1,000	
Hrubý úklid	kpl	1,000	
Doprava a režie	kpl	1,000	
CENA CELKEM, bez DPH			1 289 355,00

Vypracoval: [REDACTED]

V Praze dne 15.2.2022