

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROU27
Stavba: **Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov**

KSO: 822
Místo: Šternberk
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21
Datum: 1. 5. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 500 996,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 500 996,75	1 155 209,32
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 656 206,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROU27

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 500 996,75	6 656 206,07	
ROU00501	SO 001 Přípravné a bourací práce	330 566,59	399 985,57	STA
ROU00502	SO 101 Komunikace a zpevněné plochy	1 038 773,61	1 256 916,07	STA
ROU00503	SO 301a Odvodnění pozemních komunikací	471 959,12	571 070,54	STA
ROU00504	SO 301b Úprava areálového rozvodu vody	181 194,40	219 245,22	STA
ROU00505	SO 401 Objekty osvětlení pozemních komunikací	196 868,51	238 210,90	STA
ROU00506	SO 701 Objekty pozemních staveb	2 733 022,01	3 306 956,63	STA
ROU00507	SO 801 Zeleň	252 233,21	305 202,18	STA
ROU00508	SO 901 Městský mobiliář	212 919,30	257 632,35	STA
ROU00509	Vedlejší náklady	83 460,00	100 986,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00501 - SO 001 Přípravné a bourací práce

KSO: 822

Místo: Šternberk

CC-CZ:

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

330 566,59

DPH základní
snížená

Základ daně
330 566,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
69 418,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

399 985,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00501 - SO 001 Přípravné a bourací práce**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

330 566,59

HSV - Práce a dodávky HSV

327 416,59

1 - Zemní práce

258 217,63

8 - Trubní vedení

3 070,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 104,60

997 - Přesun sutě

27 024,36

PSV - Práce a dodávky PSV

3 150,00

767 - Konstrukce zámečnické

3 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00501 - SO 001 Přípravné a bourací práce**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

330 566,59

D HSV Práce a dodávky HSV

327 416,59

D 1 Zemní práce

258 217,63

1	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění korony a kmene D do 0,4 m	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC [REDACTED]								
2	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC [REDACTED]								
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	14,500	70,00	1 015,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC [REDACTED]								
VV viz VV - okapový chodník								
VV 14,5								
14,500								
4	K	121112004	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	80,600	68,00	5 480,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC [REDACTED]								
VV " viz VV "								
VV 52,3+28,3								
80,600								
5	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	286,362	107,20	30 698,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC [REDACTED]								
VV " viz VV "								
VV " okapový chodník "								
VV 14,5*0,34								
VV " štěrková plocha "								
VV 546,1*0,37+317,5*0,25								
VV Součet								
4,930								
281,432								
286,362								
6	K	132212332	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	9,495	680,00	6 456,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC [REDACTED]								
VV " demontáž vrchní části kanal. šachty Š1, Š2 - D.1.0.3 "								
VV 2,1*3,14*0,9*0,8*2								
9,495								
7	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	143,000	237,60	33 976,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC [REDACTED]								
VV " příplatek na část výkopů prováděných ručně - 50% "								
VV 286*0,5								
143,000								
8	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	178,00	356,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC [REDACTED]								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
9	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	884,00	1 768,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
10	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	14,900	47,10	701,79	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		"vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu "		14,900			
	VV		14,9					
12	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	28,000	6,49	181,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		2*14		28,000			
13	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	28,000	14,00	392,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		2*14		28,000			
14	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	28,000	7,99	223,72	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		2*14		28,000			
15	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	286,362	190,80	54 637,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		" viz pol. odkopávky "		286,362			
	VV		286,362					
16	K	162901(R)	poplatek za skládku - zemina	t	572,724	170,00	97 363,08	
		VV	286,362*2		572,724			
17	K	162902(R)	poplatek za skládku - dřevo	t	4,000	245,00	980,00	
		VV	2*2		4,000			
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,900	164,00	2 443,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		"vnitrostaveništní doprava nakupovaného materiálu "		14,900			
	VV		14,9					
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,864	345,00	5 128,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		po vybouraných základech pitka a stojanu					
	VV		0,8*0,8*0,6*2		0,768			
	VV		0,6*0,6*0,6*2		0,432			
	VV		" dtto, po vybouraných schodištích po HTU ""					
	VV		1,66*1,7*0,25		0,706			
	VV		7,67*0,6*0,25		1,151			
	VV		1,61*1,62*0,25		0,652			
	VV		1,45*1,82*0,25		0,660			
	VV		" demontáž vrchní části kanal. šachty Š1, Š2 - D.1.0.3 "					
	VV		2,1*3,14*0,9*0,8*2		9,495			
	VV		" po vybourané vpusti - D.1.0.2 bod 8,13 "					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		14,864			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	29,800	407,20	12 134,56	CS ÚRS 2019 02
	VV		14,9*2		29,800			
	D	8	Trubní vedení				3 070,00	
21	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	495,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" D.1.0.2 - bod 11 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" dtto, bod 10 "					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	495,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" D.1.0.2 - bod 8,13 "					
	VV		1+1		2,000			
	VV		" dtto, bod 12 "					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
23	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	595,00	595,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" D1.0.2 - bod 9 "					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 104,60	
24	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	0,660	3 650,00	2 409,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" D.1.0.2 - vpust' pítka, nadzemní část "					
	VV		0,8*0,8*0,6*2-0,3*0,3*0,6*2		0,660			
25	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	2,956	3 950,00	11 676,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" demontáž vrchní části kanal. šachty Š1, Š2 - D.1.0.3 "					
	VV		0,65*0,65*3,14*0,15*2		0,398			
	VV		1,3*3,14*0,15*0,8*2		0,980			
	VV		" D.1.0.2 - bod 8,13 - vybourání vpusti "					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		" D1.0.2 - bod 9 "					
	VV		0,6*3,14*0,15*0,45		0,127			
	VV		" D.1.0.2 - bod 10 "					
	VV		0,6*3,14*0,15*0,31		0,088			
	VV		" D.1.0.2 - bod 11 "					
	VV		(0,8+1,2)*2*0,2*0,34		0,272			
	VV		" D.1.0.2 - bod 12 "					
	VV		(0,6+1)*2*0,15*0,19		0,091			
	VV		Součet		2,956			
26	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	13,524	1 850,00	25 019,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" D.1.0.2 bod 5 - vpust' pítka + stojan - základ "					
	VV		0,8*0,8*0,6*2		0,768			
	VV		0,6*0,6*0,6*2		0,432			
	VV		" dtto, bod 1 - schodiště, boční zídky + deska se stupni + základ "					
	VV		0,3*1,7*0,75*2		0,765			
	VV		1,06*1,7*0,45		0,811			
	VV		1,66*1,7*0,6		1,693			
	VV		" dtto, bod 2 - 2 stupně venk. schodiště + základ "					
	VV		7,665*0,53*0,6		2,437			
	VV		7,065*0,18*0,275		0,350			
	VV		0,47*1,36*2*0,19		0,243			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,47*1,5*0,19		0,134			
	WV		" dtto, bod 3 - schodiště, boční zídky + deska se stupni + základ "					
	WV		0,3*1,62*0,75*2		0,729			
	WV		1,01*1,62*0,45		0,736			
	WV		1,61*1,62*0,6		1,565			
	WV		" dtto, bod 4 - schodiště,boční zídka + deska se stupni + základ "					
	WV		0,3*1,82*0,75		0,410			
	WV		1,06*1,82*0,45		0,868			
	WV		1,45*1,82*0,6		1,583			
	WV		Součet		13,524			
	D	997	Přesun sutě				27 024,36	
27	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	42,964	335,00	14 392,94	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
28	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	214,820	12,80	2 749,70	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	WV		42,964 5		214,820			
29	K	997901(R)	poplatek za skládku - beton	t	42,964	230,00	9 881,72	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 150,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 150,00	
30	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	90,000	35,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	WV		" stojan pítka "					
	WV		2*35		70,000			
	WV		" mříž vpustí pítka "					
	WV		1*20		20,000			
	WV		Součet		90,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00502 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822
Místo: Šternberk
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 1. 5. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 038 773,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 038 773,61	21,00%	218 142,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 256 916,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00502 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Zhotovitel:

Datum: 1. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 038 773,61

HSV - Práce a dodávky HSV

1 038 773,61

1 - Zemní práce

42 705,80

2 - Zakládání

23 531,25

5 - Komunikace pozemní

794 728,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

147 364,04

998 - Přesun hmot

30 444,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00502 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 038 773,61

D HSV Práce a dodávky HSV

1 038 773,61

D 1 Zemní práce

42 705,80

1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	7,813	756,00	5 906,63	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " viz VV - odvodň. žebro " VV 0,5*0,5*62,5*0,5		7,813			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,813	642,00	5 015,95	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " viz VV - odvodň. žebro " VV 0,5*0,5*62,5*0,5		7,813			
3	K	162751113	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	15,625	212,00	3 312,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " viz VV - odvodň. žebro " VV 0,5*0,5*62,5		15,625			
4	K	162901(R)	poplatek za skládku - zemina	t	28,125	230,00	6 468,75	
			VV 15,625*1,8		28,125			
5	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	251,000	15,90	3 990,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV "pod trávník viz TZ " VV 251		251,000			
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	711,900	25,30	18 011,07	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " pod zpevněné plochy - skladby S1-S4 " VV 490,5+28,1+8,8+94,8+6,2+4,5 VV " pod žulovou obrubu,dvojřádek a čtyřřádek " VV 16*0,3 VV 55,6*0,2 VV 13,2*0,4 VV " pod vrstvou ŠD nad odvodňovacím žebrem v trávníku - viz řez 3-3 " VV 55*1 VV " dl. 300/300 " VV 0,8		632,900 4,800 11,120 5,280 55,000 0,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		" D.1.1.1 - u dodláždění dl. 300/300 "					
	WV		0,4*(3,5+1,5)			2,000		
	WV		Součet			711,900		
	D	2	Zakládání				23 531,25	
7	K	211531111(R)	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	15,625	1 080,00	16 875,00	
	WV		" viz VV a D.1.1.2 "					
	WV		0,5*0,5*62,5			15,625		
8	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	156,250	25,00	3 906,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" viz VV a D.1.1.2 "					
	WV		5*0,5*62,5			156,250		
9	M	69311168	geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2	m2	171,875	16,00	2 750,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		156,25*1,1			171,875		
	D	5	Komunikace pozemní				794 728,29	
10	K	564801111	Podklad ze štěrku ŠD tl 30 mm	m2	30,100	85,00	2 558,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" viz VV - žulová kostka skladba S2 - okapový chodník "					
	WV		28,1			28,100		
	WV		" D.1.1.1 - u dodláždění dl. 300/300 "					
	WV		0,4*(3,5+1,5)			2,000		
	WV		Součet			30,100		
11	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	94,800	95,00	9 006,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" viz VV - štěrková plocha S3 - štěr fr. 4/8mm "					
	WV		94,8			94,800		
12	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm	m2	191,600	125,00	23 950,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" viz VV - štěrková plocha S3 - štěr fr.0/63mm - 2x 10cm "					
	WV		94,8*2			189,600		
	WV		" D.1.1.1 - u dodláždění dl. 300/300 "					
	WV		0,4*(3,5+1,5)			2,000		
	WV		Součet			191,600		
13	K	564841112	Podklad ze štěrku ŠD tl 130 mm	m2	550,500	165,00	90 832,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" viz D.1.1.3 - skladba S1 - ŠD prům. tl.270mm = 140mm+130mm"					
	WV		490,5			490,500		
	WV		" dtto, dlažba s vyfrézovanou vodící linií "					
	WV		4,5			4,500		
	WV		" dtto, viz D.1.1.3 - skladba S4 "					
	WV		6,2			6,200		
	WV		" dtto, pod žulovou obrubou 300/200 "					
	WV		16*0,3			4,800		
	WV		" pod dvouřádkem a čtyřřádkem z kostek "					
	WV		55,6*0,2			11,120		
	WV		13,2*0,4			5,280		
	WV		" viz VV - žulová kostka skladba S2 - okapový chodník "					
	WV		28,1			28,100		
	WV		Součet			550,500		
14	K	564841113	Podklad ze štěrku ŠD tl 140 mm	m2	550,500	175,00	96 337,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" viz D.1.1.3 - skladba S1 - ŠD prům. tl.270mm = 140mm+130mm"					
	WV		490,5			490,500		
	WV		" dtto, dlažba s vyfrézovanou vodící linií "					
	WV		4,5			4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		" dtto, viz D.1.1.3 - skladba S4 "					
	VV		6,2		6,200			
	VV		" dtto, pod žulovou obrubou 300/200 "					
	VV		16*0,3		4,800			
	VV		" pod dvouřádkem a čtyřřádkem z kostek "					
	VV		55,6*0,2		11,120			
	VV		13,2*0,4		5,280			
	VV		" viz VV - žulová kostka skladba S2 - okapový chodník "					
	VV		28,1		28,100			
	VV		Součet		550,500			
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	63,800	185,00	11 803,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		" viz VV - žulová kostka skladba S2 - u nádob na odpad "					
	VV		8,8		8,800			
	VV		" pod vrstvou ŠD nad odvodňovacím žebrem v trávníku - viz řez 3-3 "					
	VV		55*1		55,000			
	VV		Součet		63,800			
16	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	6,200	265,00	1 643,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		" skladba S4 "					
	VV		6,2		6,200			
17	M	583904(R)	dlažební kostky mramor 80/80mm	m2	6,200	4 371,20	27 101,44	
18	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	36,900	650,00	23 985,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		" viz VV - žulová kostka štípaná - S2 "					
	VV		28,1+8,8		36,900			
19	M	583902(R)	žulová kostka štípaná 50/50/50mm	m2	39,390	581,25	22 895,44	
	VV		39*1,01		39,390			
20	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	0,800	345,00	276,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		" D.1.1.1 "					
	VV		0,4*1*2		0,800			
21	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní	m2	1,000	395,00	395,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	495,000	265,00	131 175,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
	VV		" viz VV - skladba S1 "					
	VV		490,5		490,500			
	VV		" dtto, dlažba s vyfrézovanou vodící linií "					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		495,000			
23	M	592900(R)	dodání dlažby betonové 400/600/80mm tryskané, přírodní	m2	125,480	940,50	118 013,94	
	VV		" 25% plochy po odečtu mramorové dlažby + ztratiné "					
	VV		(490,5-80*0,1*0,4)*0,25*1,03		125,480			
24	M	592901(R)	dodání dlažby betonové 400/600/80mm hladké, přírodní	m2	376,439	550,00	207 041,45	
	VV		" 75% plochy po odečtu mramorové dlažby + ztratiné "					
	VV		(490,5-80*0,1*0,4)*0,75*1,03		376,439			
25	M	583901(R)	dodání dlažby z tmavě šedého mramoru 100/400/80mm	m2	3,296	6 905,60	22 760,86	
	VV		" viz výkr. D.1.1.3 "					
	VV		80*0,1*0,4*1,03		3,296			
26	M	592902(R)	dodání dlažby betonové 400/600/80mm, hladké, s vyfrézovanou vodící linií	m2	4,635	1 068,75	4 953,66	
	VV		4,5*1,03		4,635			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

147 364,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	26,400	146,00	3 854,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV " D.1.1.3 - čtyřřádek "					
			VV 13,2*2		26,400			
28	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	137,600	189,00	26 006,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV " D.1.1.3 - dvojrádek "					
			VV 55,6*2		111,200			
			VV " dtto, čtyřřádek "					
			VV 13,2*2		26,400			
			VV Součet		137,600			
29	M	583903(R)	žulová kostka 10/10	m2	16,400	740,60	12 145,84	
			VV 55,6*0,2		11,120			
			VV 13,2*0,4		5,280			
			VV Součet		16,400			
30	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	434,50	6 952,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV " D.1.1.3 "					
			VV 16		16,000			
31	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 300x200mm	m	16,000	4 166,30	66 660,80	CS ÚRS 2024 01
			P					
			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 150 kg/bm					
32	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	711,900	29,00	20 645,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV " pod zpevněné plochy - skladby S1-S4 "					
			VV 490,5+28,1+8,8+94,8+6,2+4,5		632,900			
			VV " pod žulovou obrubu,dvojrádek a čtyřřádek "					
			VV 16*0,3		4,800			
			VV 55,6*0,2		11,120			
			VV 13,2*0,4		5,280			
			VV " pod vrstvou ŠD nad odvodňovacím žebrem v trávníku - viz řez 3-3 "					
			VV 55*1		55,000			
			VV " dl. 300/300 "					
			VV 0,8		0,800			
			VV " D.1.1.1 - u dodlážďení dl. 300/300 "					
			VV 0,4*(3,5+1,5)		2,000			
			VV Součet		711,900			
33	K	935114111	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	5,620	1 975,00	11 099,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV " D.1.1.3 "					
			VV 5,62		5,620			
	D	998	Přesun hmot				30 444,23	
34	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	173,967	175,00	30 444,23	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00503 - SO 301a Odvodnění pozemních komunikací

KSO: 827

Místo: Šternberk

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 1. 5. 2024

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

471 959,12

DPH základní
snížená

Základ daně

471 959,12

Sazba daně

21,00%

Výše daně

99 111,42

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

571 070,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00503 - SO 301a Odvodnění pozemních komunikací**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

471 959,12

HSV - Práce a dodávky HSV

442 352,06

1 - Zemní práce

295 274,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 593,97

4 - Vodorovné konstrukce

8 505,40

8 - Trubní vedení

113 555,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 726,12

998 - Přesun hmot

1 697,09

PSV - Práce a dodávky PSV

29 607,06

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

29 607,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00503 - SO 301a Odvodnění pozemních komunikací**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem




471 959,12

D HSV Práce a dodávky HSV

442 352,06

D 1 Zemní práce

295 274,28

1	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,300	3 950,00	1 185,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
			VV konstrukce šachet pod HTU					
			VV 0,15*4*0,5		0,300			
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	65,520	567,00	37 149,84	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
			VV 0,8*1,05*78		65,520			
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,436	906,00	3 113,02	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
			VV 2*0,57*(3,14*1,1*1,1-3,14*0,5*0,5)		3,436			
4	K	133212821	Hloubení zapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	20,808	1 495,00	31 107,96	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
			VV 1,7*1,7*1,8*4		20,808			
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	163,800	141,00	23 095,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
			VV 2*1,05*78		163,800			
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	163,800	65,00	10 647,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	48,960	112,00	5 483,52	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
			VV 4*1,7*1,8*4		48,960			
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	48,960	55,00	2 692,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
9	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	20,808	65,20	1 356,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
			VV 4*1,7*1,7*1,8		20,808			
10	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	20,808	17,00	353,74	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC 					
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	69,608	47,10	3 278,54	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Online PSC VV " vnitrostaveništní doprava nakupovaného mat. " VV (49,92+89,296)/2		69,608			
12	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	77,004	169,60	13 059,88	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " výkopy " VV 3,436+65,52+20,808 VV " odpočet zásypu v trávě " VV -0,8*0,55*(24+5) VV Součet		89,764 -12,760 77,004			
13	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	0,300	244,00	73,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " beton šachet " VV 0,3		0,300			
14	K	162901(R)	poplatek za skládku - zemina VV 77*2	t	154,000	230,00	35 420,00	
15	K	162902(R)	poplatek za skládku - beton VV 0,300*2,2	t	0,660	230,00	151,80	
16	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	69,608	164,00	11 415,71	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " vnitrostaveništní doprava nakupovaného mat. " VV (49,92+89,296)/2		69,608			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	57,408	295,00	16 935,36	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " výkopy " VV 3,436+65,52+20,808 VV " odpočet lože " VV -7,396 VV " odpočet obsypu " VV -24,96 VV Součet		89,764 -7,396 -24,960 57,408			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	24,960	495,00	12 355,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV 0,8*0,4*78		24,960			
19	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4 VV 24,96*2 "Přepočtené koeficientem množství	t	49,920	508,30	25 374,34	CS ÚRS 2024 01
20	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 VV " zásyp " VV 57,408*2 VV " odpočet zásypu v trávě " VV -0,8*0,55*(24+5)*2 VV Součet	t	89,296	683,40	61 024,89	CS ÚRS 2024 01
					114,816 -25,520 89,296			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				12 593,97	
21	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,496	6 795,00	3 370,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV " Š4, Š6 " VV 2*3,14*0,45*0,15*0,5 VV 2*3,14*0,45*0,15*0,67 VV Součet		0,212 0,284 0,496			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	8,266	695,00	5 744,87	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		WV	" Š4,Š6 "					
		WV	1,5*2*3,14*0,45*0,5		2,120			
		WV	1,5*2*3,14*0,3*0,5		1,413			
		WV	1,5*2*3,14*0,45*0,67		2,840			
		WV	1,5*2*3,14*0,3*0,67		1,893			
		WV	Součet		8,266			
23	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	8,266	205,00	1 694,53	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
24	K	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,045	39 650,00	1 784,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		WV	" Š4 "					
		WV	0,21195*90/1000		0,019			
		WV	" Š6 "					
		WV	0,2841*90/1000		0,026			
		WV	Součet		0,045			
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 505,40	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	7,396	1 150,00	8 505,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		WV	" potrubí "					
		WV	0,1*0,8*78		6,240			
		WV	" vpusti "					
		WV	1,7*1,7*0,1*4		1,156			
		WV	Součet		7,396			
	D	8	Trubní vedení				113 555,20	
26	K	422(R)	úprava napojení, obetonování na stáv. Š4	soubor	1,000	1 985,00	1 985,00	
27	K	711212241(R)	těsnění prostupů těsnicí manžetou	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	
28	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
29	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	976,00	1 952,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		WV	" Š1,Š2 "					
		WV	2		2,000			
30	M	59224120	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	59224189	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	2,000	345,60	691,20	CS ÚRS 2024 01
32	M	59224373(R)	těsnění elastomerové pro šacht. díly Š1,Š2	ks	4,000	58,50	234,00	
33	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	3 970,00	3 970,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		WV	" Š5 "					
		WV	1		1,000			
34	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
35	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
36	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t	kus	1,000	10 450,00	10 450,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		WV	" Š5 "					
		WV	1		1,000			
37	K	895931(R)	vpusti kanalizační z betonu C 12/15 v prostoru pro konve	ks	2,000	950,00	1 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
38	K	895941311(R)	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 vč. dodávky dílců pro uliční vpusti	kus	4,000	2 985,00	11 940,00	
39	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 562,50	14 250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		"Š1,Š2 "					
	VV		2		2,000			
	VV		" Š6 "					
	VV		1		1,000			
	VV		" Š5 "					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet1		4,000			
40	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	3,000	4 339,50	13 018,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Š1,Š2, Š6 - viz D.1.3.2 a D.1.3.6"					
	VV		3		3,000			
41	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	1,000	4 339,50	4 339,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Š5 - viz D.1.3.5"					
	VV		1		1,000			
42	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 470,00	7 350,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		vpustě NV1-NV4					
	VV		4		4,000			
	VV		" Š4 "					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
43	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	3 184,50	12 738,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" vpustě NV1-NV4 "					
	VV		4		4,000			
44	M	55242328	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	1,000	11 330,00	11 330,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		" Š4 - viz D.1.3.4 "					
	VV		1		1,000			
45	K	7(R)	zaslepení kanal. potrubí, zapěnování, zabetonování	ks	3,000	265,00	795,00	
	VV		" viz bod 5,8,13 D.1.0.2 "					
	VV		3		3,000			
46	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	79,000	45,00	3 555,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
47	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	79,000	8,00	632,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 726,12	
48	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	7,600	146,00	1 109,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		" vpustě NV2,NV3 "					
	VV		(0,7+0,5)*2*2		4,800			
	VV		" Š4 "					
	VV		(0,8+0,6)*2		2,800			
	VV		Součet		7,600			
49	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	189,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
	VV		" vpustě NV2,NV3 "					
	VV		(0,9+0,7)*2*2		6,400			
	VV		" Š4 "					
	VV		(1+0,8)*2		3,600			
	VV		Součet		10,000			
50	M	583903(R)	žulová kostka 10/10	m2	1,760	690,00	1 214,40	
	VV		(7,6+10)*0,1		1,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,336	4 170,00	1 401,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV	" vpustě NV2,NV3 "					
		VV	0,9*4*0,3*0,1*2		0,216			
		VV	" Š4 "					
		VV	1*4*0,3*0,1		0,120			
		VV	Součet		0,336			
52	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,500	1 750,00	875,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV	" napojení na Š4 "					
		VV	0,25*2		0,500			
53	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,600	1 160,00	4 176,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV	S1,S2,S4					
		VV	4*3*0,3		3,600			
54	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,002	30 000,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 0,62 kg/m					
			4*3*0,3*0,617*0,001		0,002			
		D 998	Přesun hmot				1 697,09	
55	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,703	195,00	1 697,09	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		D PSV	Práce a dodávky PSV				29 607,06	
		D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				29 607,06	
56	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	12,330	320,25	3 948,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
57	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	63,570	382,80	24 334,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
58	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	76,000	15,00	1 140,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						
		VV	64+12		76,000			
59	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,211	871,00	183,78	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00504 - SO 301b Úprava areálového rozvodu vody

KSO: 827

Místo: Šternberk

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 1. 5. 2024

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

181 194,40

DPH základní
snížená

Základ daně

181 194,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

38 050,82

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

219 245,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00504 - SO 301b Úprava areálového rozvodu vody**

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 1. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

181 194,40

HSV - Práce a dodávky HSV

181 194,40

1 - Zemní práce

103 451,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 753,40

4 - Vodorovné konstrukce

16 928,73

8 - Trubní vedení

40 318,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 025,00

998 - Přesun hmot

717,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00504 - SO 301b Úprava areálového rozvodu vody**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 194,40

D HSV Práce a dodávky HSV

181 194,40

D 1 Zemní práce

103 451,41

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	27,123	981,50	26 621,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	0,6*0,83*(52,7-12,2)		20,169			
		VV	0,6*0,95*12,2		6,954			
		VV	Součet		27,123			
2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	94,860	142,00	13 470,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	2*0,9*52,7		94,860			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	94,860	65,00	6 165,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,179	47,10	1 044,63	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	" vnitrostaveništní doprava nakupovaného mat. "					
		VV	(25,296+19,062)/2		22,179			
5	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	25,341	212,00	5 372,29	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	" výkopy "					
		VV	27,123		27,123			
		VV	" odpočet zásyvu v trávě "					
		VV	-0,6*0,33*9		-1,782			
		VV	Součet		25,341			
6	K	162901(R)	poplatek za skládku - zemina	t	50,682	230,00	11 656,86	
		VV	25,341*2		50,682			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	22,179	164,00	3 637,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	" vnitrostaveništní doprava nakupovaného mat. "					
		VV	(25,296+19,062)/2		22,179			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	11,313	295,00	3 337,34	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		" výkopy "					
	VV		27,123				27,123	
	VV		" odpočet lože "					
	VV		-3,162				-3,162	
	VV		" odpočet obsypu "					
	VV		-12,648				-12,648	
	VV		Součet				11,313	
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	12,648	495,00	6 260,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		0,6*0,4*52,7				12,648	
10	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	25,296	508,30	12 857,96	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,648*2 *Přepočtené koeficientem množství				25,296	
11	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	19,062	683,40	13 026,97	CS ÚRS 2024 01
	VV		" zásyp "					
	VV		11,313*2				22,626	
	VV		" odpočet zásypu v trávě "					
	VV		-0,6*0,33*9*2				-3,564	
	VV		Součet				19,062	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				14 753,40	
12	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,840	4 395,00	3 691,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		0,15*2*(1,3+1,5)				0,840	
13	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,240	595,00	7 282,80	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		1,2*1,3*2				3,120	
	VV		1,2*1*2				2,400	
	VV		1,2*1,5*2				3,600	
	VV		1,2*1,3*2				3,120	
	VV		Součet				12,240	
14	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,240	115,00	1 407,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
15	K	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,076	31 200,00	2 371,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		0,84*90/1000				0,076	
D	4		Vodorovné konstrukce				16 928,73	
16	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,318	4 985,00	1 585,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		0,2*1,5*1,3-0,2*0,6*0,6				0,318	
17	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,070	795,00	1 645,65	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		1,5*1,3-0,6*0,6				1,590	
	VV		0,2*0,6*4				0,480	
	VV		Součet				2,070	
18	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,070	235,00	486,45	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
19	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,590	295,00	469,05	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		1,5*1,3-0,6*0,6				1,590	
20	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	1,590	115,00	182,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
21	K	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,286	31 200,00	8 923,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		0,318*90/100		0,286			
22	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,162	1 150,00	3 636,30	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		0,6*0,1*52,7		3,162			
	D	8	Trubní vedení				40 318,45	
23	K	734(R)	zaslepení vodovod. potrubí ve vodoměr. šachtě	ks	2,000	695,00	1 390,00	
24	K	722236144(R)	kohout vodovodní kulový s vypouštěním DN 32	ks	2,000	395,00	790,00	
25	K	8.1(R)	výtoková armatura venkovní dle výběru investora	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	
26	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm	m	50,710	90,70	4 599,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		12,665+8,795+23,33+5,92		50,710			
27	M	28613596	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	50,710	165,00	8 367,15	CS ÚRS 2019 02
28	K	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	4,000	251,00	1 004,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
29	M	28615970	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 40mm	kus	4,000	144,00	576,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	51,000	30,50	1 555,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
31	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	51,000	21,40	1 091,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
32	K	8931-1	úprava napojení nového potrubí v šachtě	soubor	2,000	1 265,00	2 530,00	
33	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
34	M	55241020	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	55,000	45,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	55,000	8,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
37	K	711212241(R)	těsnění prostupů těsnící manžetou	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 025,00	
38	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	0,500	1 750,00	875,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		0,25*2		0,500			
39	K	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	3,000	1 360,00	4 080,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		vodoměr. šachta "					
	VV		4*5*0,15		3,000			
40	M	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,002	35 000,00	70,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m					
	VV		1,8*2*0,617*0,001		0,002			
	D	998	Přesun hmot				717,41	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,679	195,00	717,41	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00505 - SO 401 Objekty osvětlení pozemních komunikací

KSO: 828
Místo: Šternberk
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 1. 5. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 868,51

DPH základní
snížená

Základ daně
196 868,51
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 342,39
0,00

Cena s DPH

v CZK

238 210,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00505 - SO 401 Objekty osvětlení pozemních komunikací

Místo:

Šternberk

Datum:

1. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

196 868,51

M21 - Elektromontáže

147 723,51

M46 - Zemní práce při montážích

46 145,00

VN - Vedlejší náklady

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00505 - SO 401 Objekty osvětlení pozemních komunikací**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 868,51

D	M21	Elektromontáže					147 723,51	
1	K	180456170400R	Montážní plošina na autopod. MP13-1 (A 30)	Sh	4,000	2 140,64	8 562,56	
2	K	210101133R00	Montáž koncovky eprosinové pro klasické kabely se stíněním nebo pancéřem, 1 kV, , , do průřezu 4x95 mm2 (3x120 mm2)	kus	4,000	1 466,90	5 867,60	
3	K	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	2,000	756,74	1 513,48	
4	K	210204002R00	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	2,000	2 186,92	4 373,84	
5	K	210204121R00	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové patice litinové, pro sadové stožáry,	kus	2,000	990,48	1 980,96	
6	K	210204202R00	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 2 okruhy	kus	2,000	938,41	1 876,82	
7	K	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2,	m	65,000	104,14	6 769,10	
8	K	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	10,000	54,15	541,50	
9	K	210810013R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, volně uloženého	m	65,000	62,48	4 061,20	
10	K	31672185.AR	stožár ocelový osvětlovací; stupňovitý s přírubou-jedenkrát odstupňovaný; výška = 5,0 m; horní pr. 60 mm; spodní pr. 114 mm; Tn 0,34 kN	kus	2,000	22 212,46	44 424,92	
11	K	31678610.AR	rozvodnice stožárová	kus	2,000	546,73	1 093,46	
12	K	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.	m	10,000	17,81	178,10	
13	K	34111076R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.t	m	65,000	147,15	9 564,75	
14	K	35436462.AR	koncovka kabelová kompletní, pro 3 a 4 žilové kabely; bez pancíře, bez kabel.ok; izolace plastová; jmen.nap. do 1 kV; průřez jádra 70-150 mm2	kus	4,000	615,46	2 461,84	
15	K	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	65,000	58,92	3 829,80	
16	K	R_3043248T	Svítidlo veřejného osvětlení	ks	2,000	25 311,79	50 623,58	

D	M46	Zemní práce při montážích					46 145,00	
17	K	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně	m3	1,000	1 160,00	1 160,00	
18	K	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	1,000	6 950,00	6 950,00	
19	K	460100001R00	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy	kus	2,000	2 980,00	5 960,00	
20	K	460200253R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	50,000	245,00	12 250,00	
21	K	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	50,000	140,00	7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	50,000	6,50	325,00	
23	K	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	50,000	175,00	8 750,00	
24	K	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	50,000	75,00	3 750,00	
D VN Vedlejší náklady							3 000,00	
25	K	220890202R00	Revize	Soubor	10,000	300,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00506 - SO 701 Objekty pozemních staveb

KSO: 815
Místo: Šternberk
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 1. 5. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 733 022,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 733 022,01	21,00%	573 934,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 306 956,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00506 - SO 701 Objekty pozemních staveb**


Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 733 022,01

HSV - Práce a dodávky HSV	1 607 397,19
1 - Zemní práce	54 632,00
2 - Zakládání	120 484,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	68 178,60
301 - Atypická betonová stěna - 2 ks - D.1.8.6 a 7	1 274 100,00
4 - Vodorovné konstrukce	44 565,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 425,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 977,86
998 - Přesun hmot	16 032,63
PSV - Práce a dodávky PSV	1 125 624,82
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 995,43
767 - Konstrukce zámečnické	1 015 968,24
772 - Podlahy z kamene	95 776,15
783 - Dokončovací práce - nátěry	885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00506 - SO 701 Objekty pozemních staveb**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 733 022,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 607 397,19

D 1 Zemní práce 54 632,00

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,483	981,50	3 418,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	" D.1.8.5 "					
		VV	77,4*0,3*0,15		3,483			
2	K	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	14,320	762,00	10 911,84	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	" D.1.8.1 - sch do adm. části "					
		VV	2*4,5*1,2		10,800			
		VV	" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
		VV	0,4*1*(1,95+1,225*2)*2		3,520			
		VV	Součet		14,320			
3	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	23,600	458,25	10 814,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	" založení atypických prefabrikovaných stěn z UHPC betonu - složené ze segmentů "					
		VV	" D.1.8.6 a 7 "					
		VV	0,8*1*(14+15,5)		23,600			
4	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,840	625,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
		VV	0,8*0,8*1*3*2		3,840			
5	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	37,290	212,00	7 905,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	[REDACTED]					
		VV	" D.1.8.1 - sch do adm. části "					
		VV	10,8-7,953		2,847			
		VV	" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
		VV	0,4*1*(1,95+1,225*2)*2		3,520			
		VV	" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
		VV	0,8*0,8*1*3*2		3,840			
		VV	" D.1.8.5 "					
		VV	77,4*0,3*0,15		3,483			
		VV	" D.1.8.6 a 7 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		" založení atypických prefabrikovaných stěn z UHPC betonu - složené ze segmentů "					
	WV		0,8*1*(14+15,5)			23,600		
	WV		Součet			37,290		
6	K	162901(R)	poplatek za skládku - zemina	t	74,580	230,00	17 153,40	
	WV		37,29*2			74,580		
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,953	255,00	2 028,02	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.1 - sch do adm. části "					
	WV		2*4,5*1,2-2,515-0,2*0,2*(3,08+1,07)*2			7,953		
	D	2	Zakládání				120 484,82	
8	K	213311113(R)	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm	m3	11,800	1 050,00	12 390,00	
	WV		" D.1.8.6 a 7 "					
	WV		" založení atypických prefabrikovaných stěn z UHPC betonu - složené ze segmentů "					
	WV		0,8*0,5*(14+15,5)			11,800		
9	K	274901(R)	základový pas z rychletuhnoucího betonu	m3	9,440	4 950,00	46 728,00	
	WV		" D.1.8.6 a 7 "					
	WV		" založení atypických prefabrikovaných stěn z UHPC betonu - složené ze segmentů "					
	WV		0,8*0,4*(14+15,5)			9,440		
10	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	6,035	3 744,00	22 595,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.1 - sch do adm. části "					
	WV		0,4*0,79*(1,57+2,41)*2			2,515		
	WV		" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
	WV		0,4*1*(1,95+1,225*2)*2			3,520		
	WV		Součet			6,035		
11	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	40,977	441,10	18 074,95	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.1 - sch do adm. části "					
	WV		2*0,79*(1,57+2,41)*2			12,577		
	WV		" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
	WV		2*0,2*(1,95+1,225*2)*2			3,520		
	WV		" D.1.8.6 a 7 "					
	WV		" založení atypických prefabrikovaných stěn z UHPC betonu - složené ze segmentů "					
	WV		(0,8+14+0,8+15,5)*2*0,4			24,880		
	WV		Součet			40,977		
12	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	41,000	85,25	3 495,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
13	K	274353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pleťiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
	WV		2			2,000		
14	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,840	3 744,00	14 376,96	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
	WV		0,8*0,8*1*3*2			3,840		
15	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	3,840	500,50	1 921,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
	WV		4*0,8*0,2*3*2			3,840		
16	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	3,840	91,85	352,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					68 178,60
17	K	301(R)	D+M prefabrikované stěny z pohledového betonu min PB3	m3	1,764	38 650,00	68 178,60	
	VV		" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
	VV		0,15*1,4*(1+2,2+1)*2		1,764			
D 301			Atypická betonová stěna - 2 ks - D.1.8.6 a 7					1 274 100,00
18	K	3011(R)	příprava návrhu a výr. dokumentace - příprava zákl. motivu - pevná cena, nesoutěží se	hod	22,000	900,00	19 800,00	
19	K	3012(R)	příprava návrhu a výr. dokumentace - zpřesnění návrhu jednotlivých segmentů v M 1:20 - pevná cena, nesoutěží se	hod	32,000	900,00	28 800,00	
20	K	3013(R)	příprava návrhu a výr. dokumentace - zpřesnění návrhu jednotlivých segmentů v M 1:1 - pevná cena, nesoutěží se	hod	28,000	900,00	25 200,00	
21	K	3014(R)	příprava návrhu a výr. dokumentace - příprava výrobní dokumentace - pevná cena, nesoutěží se	hod	35,000	900,00	31 500,00	
22	K	3015(R)	realizace forem pro odlévání - výroba forem pro odlévání (29 unikátních forem dle příložené dokumentace) - pevná cena, nesoutěží se	kpl	1,000	437 600,00	437 600,00	
23	K	3016(R)	realizace forem pro odlévání - atypické kamenivo pro strukturování - pevná cena, nesoutěží se	hod	1,000	24 200,00	24 200,00	
24	K	3017(R)	odlévání betonu - odlévání 29ti atypických desek (UHPC beton) - pevná cena, nesoutěží se	kpl	1,000	509 000,00	509 000,00	
25	K	3018(R)	odlévání betonu - povrchové hydrofobní uzavření betonu - pevná cena, nesoutěží se	hod	29,000	700,00	20 300,00	
26	K	3019(R)	doprava a instalace vč. autorského dozoru - doprava vč. přepravních konstrukcí (2x TIR Slaný-Sternberk) - pevná cena, nesoutěží se - pevná cena, nesoutěží se	kpl	1,000	60 800,00	60 800,00	
27	K	3020(R)	doprava a instalace vč. AD - instal. včetně uplatněné mechanizace (4 dny) a práce 3 pracovníků (96 hod) vč. dř. konstrukce pro osazení - pevná cena, nesoutěží se	kpl	1,000	89 900,00	89 900,00	
28	K	3021(R)	autorský dozor - pevná cena, nesoutěží se	hod	30,000	900,00	27 000,00	
D 4			Vodorovné konstrukce					44 565,84
29	K	401(R)	D+M žb. prefabrikovaného schodiště z pohledového betonu min PB3	m3	2,979	14 960,00	44 565,84	
	VV		" D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
	VV		"stěny "					
	VV		0,2*0,86*(1,43+1,07+1,43)		0,676			
	VV		0,2*(0,86+0,2)*2*2*(3,08-1,43)		1,399			
	VV		0,2*0,2*1,07		0,043			
	VV		"deska"					
	VV		0,15*1,5*1,43		0,322			
	VV		0,2*1,5*1,795		0,539			
	VV		Součet		2,979			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					10 425,44
30	K	622331141	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	5,000	479,70	2 398,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
	VV		5		5,000			
31	K	622331191	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	10,000	114,00	1 140,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
	VV		5*2		10,000			
32	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	0,033	5 020,00	165,66	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
	VV		" dobetonování prahu "					
	VV		0,2*0,15*1,10		0,033			
33	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	23,600	284,80	6 721,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	WV		" D.1.8.6 a 7 "					
	WV		" založení atypických prefabrikovaných stěn z UHPC betonu - složené ze segmentů "					
	WV		0,8*(14+15,5)		23,600			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 977,86	
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,644	3 336,00	15 492,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.5 "					
	WV		77,4*0,3*0,2		4,644			
35	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	23,600	42,30	998,28	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.6 a 7 "					
	WV		" založení atypických prefabrikovaných stěn z UHPC betonu - složené ze segmentů "					
	WV		0,8*(14+15,5)		23,600			
36	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 10 do 20 mm	m2	6,400	188,00	1 203,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
	WV		3,2*2		6,400			
37	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm	m	0,900	1 360,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
	WV		6*0,15		0,900			
38	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,002	30 000,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				16 032,63	
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	40,283	398,00	16 032,63	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 125 624,82	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 995,43	
40	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	30,304	12,20	369,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
	WV		0,4*(1,57+2,41)*2		3,184			
	WV		" D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
	WV		0,4*(1,95+1,225*2)*2		3,520			
	WV		" D.1.8.6 a 7 "					
	WV		" založení atypických prefabrikovaných stěn z UHPC betonu - složené ze segmentů "					
	WV		0,8*(14+15,5)		23,600			
	WV		Součet		30,304			
41	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	1,746	26,70	46,62	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
	WV		(1,37+3,08+1,37)*0,3		1,746			
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	68 000,00	748,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		30,3+1,8		32,100			
	WV		32,1*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,011			
43	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	30,300	127,00	3 848,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	WV		" viz penetrační nátěr "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 30,3		30,300			
44	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S	m2	1,800	146,00	262,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV " viz penetrační nátěr "					
			VV 1,8		1,800			
45	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	38,520	135,00	5 200,20	CS ÚRS 2024 01
			VV (30,3+1,8)*1,2		38,520			
46	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1 500,000	1,68	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			D 767	Konstrukce zámečnické			1 015 968,24	
47	K	76701(R)	D+M ocel. atypického zábradlí v.1,2m - pevná cena, nesoutěží se	kpl	1,000	193 786,00	193 786,00	
			VV " D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
			VV 1		1,000			
48	K	76702(R)	D+M madla z trubky prům 42,4mm tl. 2mm, délky 1,98cm, kotveno do stěny chem. kotvami, povrch. úprava satinovaný nerez	ks	1,000	5 170,00	5 170,00	
			VV " D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
			VV 1		1,000			
49	K	76703(R)	D+M ocelové atypické stěny - výrobek X/2 - pevná cena, nesoutěží se	ks	2,000	259 812,00	519 624,00	
			VV " D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
			VV 2		2,000			
50	K	76704(R)	D+M konstrukce z nerezového plechu pro uložení konve vč. mříže - viz D1.8.03	ks	2,000	72 624,00	145 248,00	
			VV " D.1.8.3 - prostor pro uložení komunálního odpadu "					
			VV 2		2,000			
51	K	76705(R)	D+M vývěsní tabule 1340/950mm vč. kotvení	ks	2,000	6 890,00	13 780,00	
			VV " D.1.8.4 "					
			VV 2		2,000			
52	K	76706(R)	D+M obruby z AL plechu tl. 8mm výšky 250mm, vč. kotevnic pracen a provedení dilatací, povrch. úprava satinování	m	77,400	1 787,60	138 360,24	
			VV " D.1.8.5 "					
			VV 77,4		77,400			
			D 772	Podlahy z kamene			95 776,15	
53	M	583901(R)	dodání pemrlované žuly tl. 30mm	m2	10,933	6 950,00	75 984,35	
			VV " D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
			VV (7,5+2,439)*1,1		10,933			
54	K	772231312	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlymi nebo kosoúhlymi, tl. 30 mm	m	7,500	985,00	7 387,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV " D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
			VV 1,5*5		7,500			
55	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm	m2	2,439	2 895,00	7 060,91	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/772521240					
			VV " D.1.8.1 - sch do adm. částí "					
			VV 1,43*1,55+0,2*1,11		2,439			
56	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	6,469	826,00	5 343,39	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					
			D 783	Dokončovací práce - nátěry			885,00	
57	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 silikátový	m2	5,000	177,00	885,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00507 - SO 801 Zeleň

KSO: 823

Místo: Šternberk

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 1. 5. 2024

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

252 233,21

DPH základní
snížená

Základ daně

252 233,21

Sazba daně

21,00%

Výše daně

52 968,97

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

305 202,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00507 - SO 801 Zeleň**

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 1. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

252 233,21

HSV - Práce a dodávky HSV

252 233,21

1 - Zemní práce

248 723,61

998 - Přesun hmot

3 509,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: ROU00507 - SO 801 Zeleň

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

252 233,21

D HSV Práce a dodávky HSV

252 233,21

D 1 Zemní práce

248 723,61

1	K	111104211(R)	pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x	m2	444,000	8,56	3 800,64	
	VV		222*2		444,000			
2	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	253,000	53,50	13 535,50	CS ÚRS 2019 02
3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	151,800	342,40	51 976,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		253*0,3*2		151,800			
4	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	253,000	37,45	9 474,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC							
	VV		" u ploch z kamenných valounů tl. 200cm "					
	VV		253		253,000			
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	222,000	53,50	11 877,00	CS ÚRS 2019 02
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,660	224,70	1 496,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		222*0,03		6,660			
7	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	13,000	374,50	4 868,50	CS ÚRS 2019 02
8	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	253,000	10,70	2 707,10	CS ÚRS 2019 02
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	222,000	3,21	712,62	CS ÚRS 2019 02
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	222,000	2,14	475,08	CS ÚRS 2019 02
11	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	13,000	535,00	6 955,00	CS ÚRS 2019 02
12	M	02601(R)	Prunus semula (okrasná třešeň) vícekmenná vel. 350-400cm	ks	13,000	8 560,00	111 280,00	
13	M	02602(R)	hnojivé tablety 15ks/strom	ks	195,000	3,21	625,95	
	VV		13*15		195,000			
14	M	02603(R)	půdní kondicioner 0,5kg/strom	kg	6,500	321,00	2 086,50	
15	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	13,000	160,50	2 086,50	CS ÚRS 2019 02
16	M	60591253(R)	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m vč. dř. spojů a pružných úvazků	kus	39,000	149,80	5 842,20	
17	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	13,000	5,35	69,55	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	184853511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	253,000	3,21	812,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
19	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	31,000	42,80	1 326,80	CS ÚRS 2019 02
20	M	58337403	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32	t	5,580	1 583,60	8 836,49	CS ÚRS 2024 01
VV					31*0,1*1,8	5,580		
21	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,631	16,05	106,43	CS ÚRS 2019 02
22	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	0,067	1 070,00	71,69	CS ÚRS 2024 01
VV					0,653*0,103 "Přepočtené koeficientem množství	0,067		
23	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	1,040	107,00	111,28	CS ÚRS 2019 02
VV					" 80/strom "			
VV					13*0,08	1,040		
24	K	19001(R)	položení plastového obrubníku	m	39,000	10,70	417,30	
25	M	19002(R)	dodání plastového obrubníku - L profil vč. kotevních prvků	m	39,000	160,50	6 259,50	
26	K	19003(R)	D+M mulčovací netkané textilie hnědé barvy	m2	34,100	26,75	912,18	
VV					31*1,1	34,100		
D 998 Přesun hmot							3 509,60	
27	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	8,200	428,00	3 509,60	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00508 - SO 901 Městský mobiliář

KSO: 815
Místo: Šternberk
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 1. 5. 2024
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

212 919,30

DPH základní
snížená

Základ daně
212 919,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
44 713,05
0,00

Cena s DPH

v CZK

257 632,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00508 - SO 901 Městský mobiliář**


Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

212 919,30

HSV - HSV

212 919,30

700 - Mobiliář

212 919,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00508 - SO 901 Městský mobiliář**

Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 919,30

D HSV HSV

212 919,30

D 700 Mobiliář

212 919,30

1	K	701(R)	D+M parkové lavičky - oc. konstrukce , sedák a opěrka z oc. nebo nerezové kulatiny vč. zákl. konstrukce	ks	6,000	13 649,99	81 899,94	
	W		" D.1.9.2.1 "					
	W		6		6,000			
2	K	702(R)	D+M stojanu na jízdní kola - zink. oc. konstrukce, kotvení pod dlažbou s nástřikem práškovým vypalovacím lakem, vč. základové konstrukce	ks	10,000	8 806,10	88 061,00	
	W		" D.1.9.2.1 "					
	W		10		10,000			
3	K	703(R)	D+M odpadkového koše se stříškou, oc. tělo opláštěno drážkovaným oc. nebo nerez plechem, popelník s nerezovým zhášedlem cigaret, vč. základové konstrukce	ks	2,000	21 479,18	42 958,36	
	W		" D.1.9.2.1 "					
	W		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt:

ROU00509 - Vedlejší náklady

KSO: 827

Místo: Šternberk

CC-CZ:

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel:

Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

83 460,00

DPH základní
snížená

Základ daně
83 460,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 526,60
0,00

Cena s DPH

v CZK

100 986,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00509 - Vedlejší náklady**

Místo: Šternberk

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum: 1. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

83 460,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

83 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Šternberk- úprava prostoru před správní budovou - hřbitov

Objekt: **ROU00509 - Vedlejší náklady**


Místo: Šternberk

Datum: 1. 5. 2024

Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk

Projektant: 

Zhotovitel:

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

83 460,00

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		Vedlejší rozpočtové náklady				83 460,00	
1	K 1	zařízení staveniště	kpl	1,000	34 960,00	34 960,00	
2	K 2	provoz investora (stavba prováděna po částech)	kpl	1,000	17 600,00	17 600,00	
3	K 3	vytýčení sítí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
4	K 4	dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST