

Požadavek zhotovitele na změnu č. 03

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku : *13.9.2023*

Název části stavby dotčené změnou : ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
(včetně čísla SO) zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Neuvažováno – nepředpokládána vícepráce

Nové řešení

03.01 Oplechování atik

03.02 Severní štít

03.03 Spojovací krček tělocvičny

Zdůvodnění změny:

01, Navržené TiZn oplechování atik nelze kotvit mechanicky do podkladu atiky, připevní se na zatahovací krajové podkladní lišty proto se na atiky připevní OSB desky.

02, Severní štítová atika byla spojena i s lemováním atikové zdi které je upevněné pod keramickou krytinou střechy. Ta se částečně demontuje provede se samostatné lemování zdi a krytina se položí zpět.

03, Na spojovacím krčku tělocvičny se v důsledku zateplení musí prodloužit oplechování střechy a namontovat nový žlab.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Není.

Ne.

Navýšení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 03 představovalo částku **94.597,93 Kč bez DPH.**

Požadavek zhotovitele na změnu č. 03

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum: 20.9.2023


Podpis:



Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

Datum: 07. 11. 2023

Podpis:



Ocenění ke změně č. 03

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne :*13.9.2023*..... se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 03

V Karlových Varech dne: *20.9.2023*

Projektant:



Objednatel:



TDI



Zhotovitel:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město K.Vary

Zhotovitel:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:
KV-ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 15.09.2023

IČ:
DIČ:


IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				94 597,93
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21,00%	94 597,93	19 865,57	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH v CZK				114 463,50

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Místo:

Datum:

15.09.2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		94 597,93	114 463,50	
ZL03	ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40	94 597,93	114 463,50	STA
03.01	VP OPLECHOVÁNÍ ATIK	65 609,79	79 387,85	Soupis
03.02	SEVERNÍ ŠTÍT	22 189,40	26 849,17	Soupis
03.03	SPOJOVACÍ KRČEK TĚLOCVIČNY	6 798,74	8 226,48	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL03 - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Soupis:

03.01 - VP OPLECHOVÁNÍ ATIK

Místo:

Datum: 15.09.2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 609,79

D PSV

Práce a dodávky PSV

65 609,79

D 762

Konstrukce tesařské

36 276,62

1	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	38,443	892,00	34 291,16	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361311

P

Poznámka k položce:

všechny atiky ZŠ

VV

21,5*0,625*severní štít

13,436

VV

20,8*0,75*jižní štít

15,600

VV

9,9*0,95*jižní štít

9,40

VV

Součet

38,443

2	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	342,912	5,79	1 985,46	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762203

D 764

Konstrukce klempířské

15 716,07

3	K	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 200 mm	m	104,400	136,00	14 198,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PP

Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402

VV

(21,5+20,8+9,9)*2

104,400

4	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,569	2 667,25	1 517,67	Cena ze zákl. rozpočtu
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	------------------------

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765

Krytina skládaná

13 617,10

5	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	38,443	45,40	1 745,31	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191013

6	M	DRK.02202639	DELTA TRELA (1,5mx30m)	m2	42,287	262,43	11 097,38	CS ÚRS 2023 02
---	---	--------------	------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

DELTA TRELA (1,5mx30m)

VV

38,443*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

42,287

7	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	128,427	6,03	774,41	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765203

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL03 - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Soupis:

03.02 - SEVERNÍ ŠTÍT

Místo:

Datum: 15.09.2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 189,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 189,40

D 764

Konstrukce klempířské

13 405,47

1	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	21,500	97,30	2 091,95	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	-------------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP

Online PSC

Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871

2	K	764341314	Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	21,500	521,00	11 201,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP

Online PSC

Lemování zdi z titanizinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341314

3	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,042	2 667,25	112,02	
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	--

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765

Krytina skládaná

8 783,93

4	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	12,900	172,00	2 218,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111803
21,5°*0,6

5	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	12,900	25,20	325,08	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Online PSC

Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon přes 30°
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111813

6	K	765111013	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 9 do 10 ks/m2	m2	12,900	286,00	3 689,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž krytiny keramické drážkové na sucho, počet kusů přes 9 do 10 ks/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111013

7	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	12,900	159,00	2 051,10	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111503

8	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	82,844	6,03	499,55	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PP

Online PSC

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní : azbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765203

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL03 - ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Soupis:

03.03 - SPOJOVACÍ KRČEK TĚLOCVIČNÝ

Místo:

Datum: 15.09.2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 798,74

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 798,74

D 764

Konstrukce klempířské

6 798,74

1	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	3,000	291,00	873,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001911

2	K	764242336	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	3,000	814,00	2 442,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Oplechování střešních prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střešy rovné rš 500 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242336

P

Poznámka k položce:
pro nastavení střešy pro žlábek

3	K	764341313	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	1,000	421,00	421,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Lemování zdí z titaninkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 250 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341313

Poznámka k položce:
2*odhánka

P

4	K	764541313	Žlab podokapní hranatý z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	3,000	818,00	2 454,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 250 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541313

5	K	771591325	Odvodnění střešy krčku, montáž chříče	kus	1,000	38,40	38,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-------	-------	----------------

PP

Odvodnění střešy krčku, montáž chříče

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591325

P

Poznámka k položce:
spojovací krček tělocvičný

6	M	590544R1	chříč pro svod z TiZn do D 110mm	kus	1,000	525,00	525,00	
---	---	----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP

chříč pro svod z TiZn do D 110mm

7	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017	2 667,25	45,34	
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	--

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Požadavek zhotovitele na změnu č. 04

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku : 4.10.2023

Název části stavby dotčené změnou : ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
(včetně čísla SO) zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Neuvažováno – nepředpokládána vícepráce

Nové řešení

- 04.01 Injektované kotvení izolantu pod keramický obklad
- 04.02 Mechanické kotvení izolantu pod obklad

Zdůvodnění změny:

04.01. - Na základě výběru keramického pásu KLINKER bylo navrženo GP injektované kotvení kotvami Spiral Ansys SA. Cena těchto kotev je však vyšší než původně navržené mechanické kotvení šroubovacími hmoždinkami.

04.02. – odpočet mechanického kotvení které se nebude provádět.

Z toho důvodu zhotovitel vyčíslil cenový rozdíl mezi injektovaným kotvením a mechanickým kotvením dle cenové soustavy URS na **+ 63 705,36 Kč bez DPH.**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín a kvalitu díla.

Navýšení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 04 představovalo částku **63.705,36 Kč bez DPH.**

Požadavek zhotovitele na změnu č. 04

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) Navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) Změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) Měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobní, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) Projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) K předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 11. 10. 2023

Podpis:

Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

07. 11. 2023

Datum:

Podpis:

Obecní město
KARLOVY VARY
(68)

Ocenění ke změně č. 04


Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne : 4. 10. 2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 04

V Karlových Varech dne: 11. 10. 2023


Projektant:



Objednatel:



TDI



Zhotovitel:



DIČ: CZ26395886

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
 Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	06.10.2023
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město K.Vary		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	263 95 886
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.		DIČ:	CZ26395886
Projektant:		IČ:	
KV-ENGINEERING s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			63 705,36
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	63 705,36	13 378,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			77 083,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Místo:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		63 705,36	77 083,49	
ZL04	INJEKTOVANÉ KOTVENÍ VÝCHODNÍ STRANA	63 705,36	77 083,49	STA
ZL04.1	VP INJEKTOVANÉ KOTVENÍ IZOLANTU	164 886,83	199 513,06	Soupis
ZL04.2	MP MECHANICKÉ KOTVENÍ IZOLANTU	-101 181,47	-122 429,58	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. - Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL04 - INJEKTOVANÉ KOTVENÍ VÝCHODNÍ STRANA

Soupis:

ZL04.1 - VP INJEKTOVANÉ KOTVENÍ IZOLANTU

Místo:

Datum: 06.10.2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 886,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

157 986,83

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

157 492,25

1	K	622211035	Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením polystyrenových desek tl přes 120 do 160 mm	m2	94,072	1 120,00	105 360,64	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z polystyrenových desek na jakýkoliv podklad, tloušťky desek přes 120 do 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211035 131,28-(9,21*4,04) "východní pohled obkládaná část fasády 6 kotev/m2 94,072								
2	K	622221135	Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl přes 120 do 160 mm	m2	34,103	1 310,00	44 674,94	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV VV VV Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na jakýkoliv podklad, tloušťky desek přes 120 do 160 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622221135 20,36*0,9 "východní pohled D.1.3 nad středními okny 6 kotev/m2 20,36*0,775 " východní pohled D.1.3 nad horními okny 6 kotev/m2 Součet 18,324 15,779 34,103								
3	K	622251235	Montáž každé další injektované kotvy kontaktního zateplení z desek z minerální vlny přes 6 ks/m2	kus	68,000	30,40	2 067,20	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC VV Montáž kontaktního zateplení lepením a injektovaným kotvením montáž každé další kotvy přes 6 ks/m2 pro zateplení z desek z minerální vlny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251235 34*2 68,000								
4	M	54879786	kotva spirální injektovaná pro TI z minerální vlny s kolmou orientací vláken dl 230mm	kus	68,000	60,60	4 120,80	CS ÚRS 2023 02
PP kotva spirální injektovaná pro TI z minerální vlny s kolmou orientací vláken dl 230mm								
5	M	WBR.SAF3	Expanzní výplňová hmota SAF3	kus	3,400	373,14	1 268,68	CS ÚRS 2023 02
PP VV Expanzní výplňová hmota SAF3 68/20 3,400								
D 998 Přesun hmot							494,58	
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,245	397,25	494,58	Cena ze základního VV
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 900,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							6 900,00	
7	K	042903000	Ostatní posudky statické posouzení počtu kotev na m2	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00	Cena výrobce kotev
PP Ostatní posudky statické posouzení počtu kotev na m2								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt: ZL04 - INJEKTOVANÉ KOTVENÍ VÝCHODNÍ STRANA

Soupis: ZL04.2 - MP MECHANICKÉ KOTVENÍ IZOLANTU

Místo:

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-101 181,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

-101 181,47

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-100 674,98

1	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	94,072	-591,48	-55 641,71	základní VV
---	---	-----------	--	----	--------	---------	------------	-------------

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV

131,28-(9,21*4,04) "východní pohled obkládaná část fasády

94,072

VV

Součet

94,072

2	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	34,103	-653,83	-22 297,56	základní VV
---	---	-----------	---	----	--------	---------	------------	-------------

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV

20,36*0,9 "východní pohled D.1.3 nad středními okny

18,324

VV

20,36*0,775 "východní pohled D.1.3 nad horními okny

15,779

VV

Součet

34,103

3	K	622251231	Montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 zápuštné kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn	kus	826,753	-10,10	-8 350,21	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením montáž každé další kotvy přes 8 ks/m2 vnějších stěn zápuštné kotvení

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622251231

P

Poznámka k položce:
JEDINÁ SE O POSÍLENÍ KOTVENÍ V PLOŠE, KDE JE SOUČASNĚ VKZS + KERAMICKÝ OBKLAD !!!

VV

viz výkr. D.1.3 - VÝCHODNÍ POHLED

VV

pro plochu fasády ozn. v Legendě jako č.4

VV

6*((20,36+0,85)*(8,61+0,6)-12*(1,48*2,2)-4*(2,1*2,2))

826,753

4	M	59051212	hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x175mm	kus	826,753	-17,40	-14 385,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	----------	---	-----	---------	--------	------------	----------------

PP

hmoždinka ETA univerzální šroubovací fasádní s kovovým trnem pro montáž Tl 8x60x175mm

D 998

Přesun hmot

-506,49

5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní v :dálčnost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,275	-397,25	-506,49	základní VV
---	---	-----------	--	---	-------	---------	---------	-------------

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

Požadavek zhotovitele na změnu č. 05

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku : 18.10.2023

Název části stavby dotčené změnou : ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
(včetně čísla SO) zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Neuvažováno – nepředpokládána vícepráce

Nové řešení

05.01 – Vyrovnání ploch fasády východní strana

05.02 – Vyrovnání ploch fasády jižní strana

05.03 – Nadspotřeba lepicí hmoty

Zdůvodnění změny:

01, Zhotovitel provedl vyrovnání omítkou plochu stěny východní fasády pod fenolickou pěnu pro lepší rovinnost podkladu pod pěnou jelikož se tato fenolická pěna nedá brousit do rovinnosti

02, Zhotovitel provede vyrovnání omítkou plochu stěny jižní fasády pod fenolickou pěnu pro lepší rovinnost podkladu pod pěnou jelikož se tato fenolická pěna nedá brousit do rovinnosti

03, Odpočet nadspotřeby lepicí hmoty na obě strany fasády.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Není.

Ne.

Navýšení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 05 představovalo částku **96.439,50 Kč bez DPH.**

Požadavek zhotovitele na změnu č. 05

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum: 25.10.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

07. 11. 2023

Datum:

Podpis:

státní město
KARLOVY VARY

Ocenění ke změně č. 05

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne : 18.10.2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 05

V Karlových Varech dne: 25.10.2023


Projektant:



Objednatel:



TDI:



Zhotovitel:



S.r.o.
6

DIČ: CZ26395886

①

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

Zadavatel:
Statutární město K.Vary

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

Projektant:
KV-ENGINEERING s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			96 439,50
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	96 439,50	20 252,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			116 691,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Místo:

Datum:

23.10.2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

96 439,50

116 691,80

ZL05	VYROVNÁNÍ PLOCH FASÁD	96 439,50	116 691,80	STA
05.1	VP VYROVNÁNÍ PLOCH FASÁDY VÝCHODNÍ STRANA	74 391,88	90 014,17	Soupis
05.2	VP VYROVNÁNÍ PLOCH FASÁDY JIŽNÍ STRANA	65 173,38	78 859,79	Soupis
05.3	MP NADSPOTŘEBA LEPICÍ HMOTY	-43 125,76	-52 182,17	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. - Zateplení budov č.e.40
 Objekt: ZL05 - VYROVNÁNÍ PLOCHY FASÁDY VÝCHODNÍ STRANA
 Soupis:

05.1 - VP VYROVNÁ PLOCH FASÁDY VÝCHODNÍ STRANA

Místo:
 Zadavatel: Statutární město K.Vary
 Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 23.10.2023
 Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 74 391,88

D HSV Práce a dodávky HSV 74 391,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 71 818,49

D 6.1 Pod EPS 140 71 818,49

1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	138,480	84,40	11 687,71	CS ÚRS 2023 01 cena ze ZL
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	---------------------------

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
 viz výkr. D.1.3 - POHLED VÝCHODNÍ VČETNĚ PODLOUBÍ (STĚNY)
 vv "pod nezateplovací keramický obklad" 13,8 13,800
 vv "pod MW a FP" 44,36+29,8+79,32+28,63 182,110
 vv Mezisoučet 195,910
 vv "pod XPS" 7,2 7,200
 vv "pod EPS" 131,28 131,280
 vv Mezisoučet 138,480
 vv Součet 334,390

2	K	622321111	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn	m2	138,480	280,86	38 893,49	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321111
 P Poznámka k položce:
 VIZ ZEJMÉNA KONTROLNÍ MĚŘENÍ KRIVOSTI FASÁDY !!!
 viz výkr. D.1.3 - POHLED VÝCHODNÍ VČETNĚ PODLOUBÍ (STĚNY)
 vv "pod XPS" 7,2 7,200
 vv "pod EPS" 131,28 131,280
 vv Součet 138,480

3	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	276,960	76,68	21 237,29	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191
 vv viz předchozí výpočty
 vv "pro 2 x započatých 5 mm" 138,48*2 276,960

D 998 Přesun hmot 2 573,39

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná úpravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	6,478	397,25	2 573,39	Cena z VV
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná úpravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. - Zateplení budov ...e.40
 Objekt: ZL05 - VYROVNÁNÍ PLOCHY FASÁDY VÝCHODNÍ STRANA
 Soupis: 05.2 - VP VYROVNÁNÍ PLOCH FASÁDY JIŽNÍ STRANA

Místo:
 Zadavatel: Statutární město K.Vary
 Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 23.10.2023
 Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 173,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 173,38	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62 918,99	
D	6.1		Pod EPS 140				62 918,99	
1	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	121,320	84,40	10 239,41	CS ÚRS 2023 01 cena ze ZL
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omlitaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn								
2	K	622321111	Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn	m2	121,320	280,86	34 073,94	CS ÚRS 2023 01
PP Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatížená stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321111								
P Poznámka k položce: VIZ ZEJMENA KONTROLNÍ MĚŘENÍ KRIVOSTI FASÁDY !!!								
VV viz výkr. D.1.2 - POHLED JIŽNÍ (STĚNY)								
VV "pod MW a FP" 35,52+50,59+70,34						156,450		
VV Mezisoučet						156,450		
VV "pod EPS" 121,32						121,320		
VV Mezisoučet						121,320		
VV Součet						277,770		
3	K	622321191	Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 15 mm stěn	m2	242,640	76,68	18 605,64	CS ÚRS 2023 01
PP Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omlítky přes 15 mm stěn								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622321191								
VV viz předchozí výpočty								
VV "pro 2 x započatých 5 mm" 121,32*2						242,640		
D	998		Přesun hmot				2 254,39	
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,675	397,25	2 254,39	
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40
 Objekt: ZL05 - VYROVNÁNÍ PLOCHY FASÁDY VÝCHODNÍ STRANA
 Soupis: 05.3 - MP NADSPOTŘEBA LEPÍČÍ HMOTY

Místo:
 Zadavatel: Statutární město K.Vary
 Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 23.10.2023
 Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-43 125,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-43 125,76	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-43 125,76	
D	6.2		Pod EPS, XPS				-43 125,76	
1	K	62-R01		kg	498,528	-28,81	-14 362,59	Cena ze ZL02
	PP		Příplatek za zpracování lepicí cementové směsi včetně vnitrostaveništního přesunu					
	P		Poznámka k položce: východní strana					
2	M	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	498,528	-17,30	-8 624,53	Cena ze ZL02
	PP		směs suchá lepicí a stěrková cementová					
	P		Poznámka k položce: VYROVNÁNÍ FASÁDY POD EPS (XPS) (vyrovnání bude provedeno lepením T1 do "vyšší" vrstvy lepidla, čímž vznikne nadspotřeba min. 3,6 kg/m2. Vyšší pracnost z důvodu zpracování této nadspotřební lepicí směsi je zohledněna v HZS - 0,253 Nh/m2)					
	VV		viz výkr. D.1.3 - POHLED VÝCHODNÍ VČETNĚ PODLOUBÍ (STĚNY)					
	VV		struktura výpočtu : výměra x kg (nadspotřeba)		498,528			
	VV		"pod EPS, XPS" (131,28+7,2)*3,6					
3	K	62-R01.1		kg	436,752	-28,81	-12 582,83	
	PP		Příplatek za zpracování lepicí cementové směsi včetně vnitrostaveništního přesunu					
	P		Poznámka k položce: jižní strana					
4	M	58562011.1	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	436,752	-17,30	-7 555,81	CS ÚRS 2023 01
	PP		směs suchá lepicí a stěrková cementová					
	P		Poznámka k položce: VYROVNÁNÍ FASÁDY POD EPS (XPS) (vyrovnání bude provedeno lepením T1 do "vyšší" vrstvy lepidla, čímž vznikne nadspotřeba min. 3,6 kg/m2. Vyšší pracnost z důvodu zpracování této nadspotřební lepicí směsi je zohledněna v HZS - 0,253 Nh/m2)					
	VV		viz výkr. D.1.2 - POHLED JIŽNÍ VČETNĚ PODLOUBÍ (STĚNY)					
	VV		struktura výpočtu : výměra x kg (nadspotřeba)		436,752			
	VV		"pod EPS, XPS" 121,32*3,6					

Požadavek zhotovitele na změnu č. 06

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku : 18.10.23

Název části stavby dotčené změnou : ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
(včetně čísla SO) zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Neuvažováno – nepředpokládána vícepráce

Nové řešení

06.01 – Bednění atikových zdí severní a západní štítu

06.02 – Oplechování horních zdí západního štítu budovy a tělocvičny

06.03 – Odpočet oplechování

Zdůvodnění změny:

01, Po demontáži atikového původního oplechování severního a západního štítu zjištěno že podkladní zdivo vykazuje nesoudržnost, proto se provede zabetonování horní hrany zdiva do bednění, zdivo se ještě sesekalo na menší tloušťku.

02, Základní rozpočet opomněl oplechování západního hřebene střechy a navazujícího komína tělocvičny a po demontáži přístřešku na popelnice zjištěno schodově odskakované zdivo tělocvičny. To se oplechuje TiZn celoplošným lepením. Na spojovacím krčku tělocvičny se oplechuje schod stěny sousedící s tělocvičnou aby nezatékalo do zdiva a mohlo by prosakovat do stěny spojovacího krčku. Na západním štítu budovy školy se provede rozebrání taškové krytiny, demontuje se oplechování štítového zdiva a pak se provede nové které se spojí s novým plechováním atikové zdi.

03, Odpočet ze základního rozpočtu demontáž a montáž oplechování závětrnou lištou západní štít školy. Tato položka tam neměla vůbec být mělo tam být plechování horních ploch zdí

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín a kvalitu díla.

Navýšení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 06 představovalo částku **32.657,40 Kč bez DPH.**

Požadavek zhotovitele na změnu č. 06

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum: 25.10.2023

Podpis:



Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

Datum:

10. 11. 2023

Statutární město
KARLOVY VARY
(68)

Podpis:



Ocenění ke změně č. 06

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne : *18. 10. 23* se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 06

V Karlových Varech dne:

Projektant:



Objednatel:



TDI:



Zhotovitel:



Číslo
136
a
s

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
 Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23.10.2023
Zadavatel:	IČ:
Statutární město K.Vary	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 263 95 886
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.	DIČ: CZ26395886
Projektant:	IČ:
KV-ENGINEERING s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			32 657,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	32 657,40	6 858,05
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			39 515,45

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Místo:

Datum:

23.10.2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		32 657,40	39 515,45	
ZL06	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE	32 657,40	39 515,45	STA
06.01	VP BEDNĚNÍ ATIK SEVERNÍ ŠTÍT + ZÁPADNÍ ŠTÍT	11 910,18	14 411,32	Soupis
06.02	VP OPLECHOVÁNÍ TĚLOCVIČNY+ ZÁPADNÍ ŠTÍT	26 583,99	32 166,63	Soupis
06.03	MP OPLECHOVÁNÍ ATIK	-5 836,77	-7 062,49	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. - Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL06 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Soupis:

06.01 - VP BEDNĚNÍ ATIK SEVERNÍ ŠTÍT + ZÁPADNÍ ŠTÍT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 910,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 910,18	21,00%	2 501,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 411,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. - Zateplení budov č.e.40
 Objekt: ZL06 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
 Soupis:

06.01 - VP BEDNĚNÍ ATIK SEVERNÍ ŠTÍT + ZÁPADNÍ ŠTÍT

Místo: Datum: 23.10.2023
 Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
 Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 910,18

D HSV Práce a dodávky HSV 8 502,18

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 257,91

1	K	315351121	Zřízení oboustranného bednění půdních nebo štítových nadzákladových zdí	m2	7,560	550,55	4 162,16	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/315351121
 P Poznámka k položce:
 severní štít
 VV (5,5*0,14)*2"západní štít 1,540
 VV (21,5*0,14)*2"severní štít 6,020
 VV Součet 7,560

2	K	315351122	Odstranění oboustranného bednění půdních nebo štítových nadzákladových zdí	m2	7,560	144,94	1 095,75	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/315351122

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 752,87

3	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,486	5 664,35	2 752,87	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311116
 VV 5,5*0,3*0,06"západní štít 0,099
 VV 21,5*0,3*0,06"severní štít 0,387
 VV Součet 0,486

D 998 Přesun hmot 491,40

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,237	397,25	491,40	Cena ze zákl. rozpočtu
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	------------------------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 408,00

5	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník, otlučení zvětralých částí atiky severního, jižního a západního štítu.	hod	8,000	426,00	3 408,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník, otlučení zvětralých částí atiky severního, jižního a západního štítu.
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301
 P Poznámka k položce:
 severní štít 3 hod.
 jižní štít 3 hod.
 západní štít 2 hod.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL06 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Soupis:

06.02 - VP OPLECHOVÁNÍ TĚLOCVIČNY+ ZÁPADNÍ ŠTÍT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23.10.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 583,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 583,99	21,00%	5 582,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 166,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. - Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL06 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Soupis:

06.02 - VP OPLECHOVÁNÍ TĚLOCVIČNY+ ZÁPADNÍ ŠTÍT

Místo:

Datum: 23.10.2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 583,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

26 583,99

D 762

Konstrukce tesařské

3 745,34

1	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	3,969	892,00	3 540,35	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

P

VV

VV

VV

Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm
Poznámka k položce:
všechny atiky ZŠ
0,625*5,5*atika západního štítu 3,438
0,3125*1,7*západní hřeben tělocvična 0,531
Součet 3,969

2	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	35,404	5,79	204,99	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PP

Online PSC

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procer ní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výš ky přes 12 do 24 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762203

D 764

Konstrukce klempířské

20 591,60

3	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	5,500	234,00	1 287,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841

4	K	764011402	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 200 mm	m	14,400	136,00	1 958,40	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764011402
5,5*2*západní atika dvorní část 11,000
1,7*2*západní hřeben tělocvičný 3,400
Součet 14,400

5	K	764245307	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	5,500	1 700,00	9 350,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 670 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245307
5,5 *západní atika 5,500

6	K	764245306	Oplechování horních ploch a nadezdívek be z rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 500 mm	m	3,000	1 480,00	4 440,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 500 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245306
3*oplechování stěnových výstupků severní strana tělocvičný 3,000

7	K	764248324	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	3,200	699,00	2 236,80	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

VV

VV

VV

Oplechování římsy a ozdobných prvků z titaninkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248324
0,7*komín tělocvičný západní strana 0,700
2,5*spojovací krček tělocvičný 2,500
Součet 3,200

8	K	764245346	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn lesklého plechu rš přes 400 mm	kus	3,000	342,00	1 026,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Online PSC

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245346

9	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,110	2 667,25	293,40	
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	--

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 765

Krytina skládaná

2 247,05

10	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	3,300	172,00	567,60	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP

Online PSC

VV

Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111803
5,5*0,6*západní štít dvorní část 3,300

11	K	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	3,300	25,20	83,16	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon přes 30°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111813					
12	K	765111013	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 9 do 10 ks/m2	m2	3,300	286,00	943,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 9 do 10 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111013					
13	K	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	3,300	159,00	524,70	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 30 do 40°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111503					
14	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	21,193	6,03	127,79	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765203					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov ř.e.40
Objekt:
ZL06 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Soupis:
06.03 - MP OPLECHOVÁNÍ ATIK

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město K.Vary

Zhotovitel:
STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:
KV-ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.10.2023

IČ:
DIČ:

IČ: 263 95 886
DIČ: CZ26395886

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-5 836,77
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 836,77	21,00%	-1 225,72
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-7 062,49

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40
Objekt: ZL06 - KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Soupis: 06.03 - MP OPLECHOVÁNÍ ATIK

Místo:
Zadavatel: Statutární město K.Vary
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 23.10.2023
Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -5 836,77

D PSV Práce a dodávky PSV -5 836,77

D 764 Konstrukce klempířské -5 836,77

1	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti	m	5,500	-59,02	-324,61	
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětné lišty do suti					
	VV		5,5 "dvorní část		5,500			
2	K	764242406	Oplechování střešních prvků z titan-zinkového předzvětráného plechu štítu závětnou lištou rš 500 mm	m	5,500	-1 002,21	-5 512,16	
	PP		Oplechování střešních prvků z titan-zinkového předzvětráného plechu štítu závětnou lištou rš 500 mm					
	VV		5,5 "dvorní část		5,500			

Požadavek zhotovitele na změnu č. 07

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku :

Název části stavby dotčené změnou :
(včetně čísla SO)

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Neuvažováno – nepředpokládaná vícepráce
Nové řešení
07.01 – Obklady ostění
07.02 – Odpočet plochy obkladů
Zdůvodnění změny:
01, VV uvažoval jen s plošným lepením obkladů na stěnu obklady KLINKER mají provedení i rohovky. Ostění okolo oken je na provedení montáže obkladu náročnější (neustálé doměřování a řezání na šířku ostění).
02, Méněpráce obsahují odpočet plochy ostění, která byla započítána do plošného obkladu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Žádné
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Bez vlivu na termín a kvalitu díla.
Navýšení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 07 představovalo částku <u>20.379,39 Kč bez DPH.</u>

Požadavek zhotovitele na změnu č. 07

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

Datum:

Podpis:

15. 2. 2024

A black rectangular redaction box covering the signature and date of the client.

Ocenění ke změně č. 07

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne : 4. 10. 2013 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 07

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel

Projektant:

Objednatel:

Tl

Požadavek zhotovitele na změnu č. 08

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :

Datum vydání požadavku : 7.11.2023

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou :
(včetně čísla SO)

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Neuvažováno – nepředpokládána vícepráce

Nové řešení

08.01 – Oplechování rohů parapetů východní strana

02.02 – Oplechování ozdobných oblých prvků

08.03 – Oplechování parapetů mansard dvorní a východní strana

Zdůvodnění změny:

01, VV uvažoval jen s oplechováním parapetů mezi ostěním oken, toto předsazené ozubení v rozích oken se také musí oplechovat. Oplechuje se celoplošným lepením a spojí se pertlovaným spojem s nově osazeným parapetem okna.

02, Na základě požadavku TDI a projektanta se oplechují ozdobné oblé prvky východní strany fasády pod spodní řadou oken 1 NP. Jde hlavně o lepený spoj styku prvku s nově zateplovanou fasádou. Tento spoj se oplechuje TiZn plechem celoplošným lepením na oblém prvku a kotvený do izolantu stěny.

03, Původní oplechování Pz parapetů mansardových nástaveb střechy vykazovalo zkorodování a některé i protispád k oknům. Bylo rozhodnuto o provedení nového oplechování parapetů v TiZn oplechování.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín a kvalitu díla.

Navýšení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 08 představovalo částku **75.344,92 Kč bez DPH.**

Požadavek zhotovitele na změnu č. 08

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum: 14. 11. 2023


Podpis:



Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

Datum: 04. 12. 2023

Podpis:



statutární město
KARLOVY VARY
(68)

Ocenění ke změně č. 08

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne : 7. 11. 2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 08

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
 Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Statutární město K.Vary
 Zhotovitel:
 STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.
 Projektant:
 KV-ENGINEERING s.r.o.

CC-CZ:
 Datum: 07.11.2023
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 263 95 886
 DIČ: CZ26395886
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				75 344,92
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	75 344,92	15 822,43	
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH v CZK				91 167,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Místo:

Datum:

07.11.2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

75 344,92 **91 167,35**

ZL08	VP OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ	75 344,92	91 167,35	STA
08.01	OPLECHOVÁNÍ ROHŮ PARAPETŮ VÝCHODNÍ STRANA	25 324,01	30 642,05	Soupis
08.02	OPLECHOVÁNÍ OZDOBNÝCH OBLÝCH PRVKŮ	27 536,34	33 318,97	Soupis
08.03	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ MANSARD DVORNÍ A VÝCHODNÍ STRANA	22 484,57	27 206,33	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL08 - VP OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ

Soupis:

08.01 - OPLECHOVÁNÍ ROHŮ PARAPETŮ VÝCHODNÍ STRANA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 324,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 324,01	21,00%	5 318,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 642,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40
Objekt: ZL08 - VP OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ
Soupis:

08.01 - OPLECHOVÁNÍ ROHŮ PARAPETŮ VÝCHODNÍ STRANA

Místo:
Zadavatel: Statutární město K.Vary
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 07.11.2023
Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 324,01

D PSV Práce a dodávky PSV

25 324,01

D 764 Konstrukce klempířské

25 324,01

1	K	764248424	Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené do rš 330 mm.	m	8,000	777,00	6 216,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené do rš 330 mm.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248424
VV (16*2)*0,25

8,000

2	K	764248445	Příplatek k cenám římsy rovné z TiŽn předzvětralého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	52,000	151,00	7 852,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám římsy rovné z TiŽn předzvětralého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248445

VV 20°venkovní roh
VV 20°vnitřní kout
VV 12°vnitřní kout
VV Součet

20,000
20,000
12,000
52,000

3	K	764R1	Napojení říms na stávající oplechování parapetů, falcovaným spojem.	kus	32,000	350,00	11 200,00	
---	---	-------	---	-----	--------	--------	-----------	--

PP Napojení říms na stávající oplechování parapetů, falcovaným spojem.

VV 16*2

32,000

4	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,021	2 667,25	56,01	Cena z VV
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL08 - VP OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ

Soupis:

08.02 - OPLECHOVÁNÍ OZDOBNÝCH OBLÝCH PRVKŮ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.11.2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 536,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 536,34	21,00%	5 782,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 318,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40
Objekt: ZL08 - VP OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ
Soupis: 08.02 - OPLECHOVÁNÍ OZDOBNÝCH OBLÝCH PRVKŮ

Místo:
Zadavatel: Statutární město K.Vary
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 07.11.2023
Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 536,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 987,18

D 777 Podlahy lité 1 987,18

1	K	777991911	Rezáni spár v omítce stěny pro zapuštění oplechování izolantu.	m	25,250	78,70	1 987,18	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Rezáni spár v omítce stěny pro zapuštění oplechování izolantu.
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777991911

D PSV Práce a dodávky PSV 25 549,16

D 764 Konstrukce klempířské 24 210,91

2	K	764R1	Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětrálního plechu střešní dilatace do rš 330 mm	ks	8,000	362,00	2 896,00	
---	---	-------	--	----	-------	--------	----------	--

PP Oplechování střešních prvků z titaninkového předzvětrálního plechu střešní dilatace do rš 330 mm
P Poznámka k položce:
8 ks dilatace po 3 m.

3	K	764248424	Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového předzvětrálního plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené do rš 330 mm	m	25,500	777,00	19 813,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového předzvětrálního plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené do rš 330 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248424

P Poznámka k položce:
Oplechování obýlých ozdobných prvků východní strane

4	K	764342462	Příplatek za kotvení lemování zdi z TiZn předzvětrálního plechu do zatepleného podkladu	m	25,250	50,80	1 282,70	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Lemování zdi z titaninkového předzvětrálního plechu spodní a formováním do tvaru krytiny Příplatek k cenám za kotvení do zatepleného podkladu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764342462

5	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,082	2 667,25	218,71	Cena z VV
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	-----------

PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 338,25

6	K	781495115	Dokončující práce ostatní práce spárování silikonem mezi plechem a omítkou.	m	25,250	53,00	1 338,25	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Dokončující práce ostatní práce spárování silikonem mezi plechem a omítkou.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL08 - VP OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ

Soupis:

08.03 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ MANSARD DVORNÍ A VÝCHODNÍ STRANA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

07.11.2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 484,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 484,57	21,00%	4 721,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 206,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40
Objekt: ZL08 - VP OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ
Soupis:

08.03 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ MANSARD DVORNÍ A VÝCHODNÍ STRANA

Místo:
Zadavatel: Statutární město K.Vary
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 07.11.2023
Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 484,57

D PSV Práce a dodávky PSV

22 484,57

D 764 Konstrukce klempířské

22 484,57

1	K	764246444	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů do rš 330 mm	m	21,200	886,00	18 783,20	CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů do rš 330 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444								
VV 1,9*3+0,7*7+1,1 "dvorní část					11,700			
VV 1,9*5 "východní strana					9,500			
VV Součet					21,200			
2	K	764246465	Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn předzvětralého plechu rš do 400 mm	kus	32,000	111,00	3 552,00	CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246465								
VV 16*2					32,000			
3	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,056	2 667,25	149,37	Cena z VV
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								

Požadavek zhotovitele na změnu č. 09

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku : **7. 11. 2023**

Název části stavby dotčené změnou :
(včetně čísla SO)

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Neuvažováno – nepředpokládaná vícepráce
Nové řešení
01 – Sokl a betonový práh severní strana tělocvičny
Zdůvodnění změny:
01, Betonový práh před severní stěnou tělocvičny je v polovině své délky rozpadlý. Odbourá se tato rozpadlá část dobetonuje se do původního rozměru a ještě se nabetonuje spádovým betonem. Beton bude vyztužen KARI sítí. Sokl stěny tělocvičny se obloží extrudovaným polystyrenem s povrchovou úpravou marmolitovou omítkou z důvodu nižší nasákavosti odstříkující vodou. Horní hrana extrudovaného polystyrenu se oplechuje a zakotví do stěny tělocvičny aby voda nemohla proniknou mezi polystyren a stěnu.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Žádné
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Bez vlivu na termín a kvalitu díla. Navýšení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 09 představovalo částku 29.124,03 Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 09

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum: 15.11.2023

Podpis:



Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

Datum: 29.11.2023

Podpis:



Statutární město
KARLOVY VARY
(68)

Ocenění ke změně č. 09

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne : 7.11.2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 09

V Karlových Varech dne: 15.11.2023

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
 Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

KSO:		CC-CZ:	
Misto:		Datum:	07.11.2023
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město K.Vary	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	263 95 886
	STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.	DIČ:	CZ26395886
Projektant:		IČ:	
	KV-ENGINEERING s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			29 124,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	29 124,03	6 116,05
	snižená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			35 240,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.8.40

Místo: Datum: 07.11.2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 124,03	35 240,08	
ZL09	SOKL A BETONOVY PRAH SEVERNI STRANA TĚLOCVIČNY	29 124,03	35 240,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Objekt:

ZL09 - SOKL A BETONOVÝ PRÁH SEVERNÍ STRANA TĚLOCVIČNY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

263 95 886

DIČ:

CZ26395886

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

29 124,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 124,03	21,00%	6 116,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

35 240,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40
Objekt:

ZL09 - SOKL A BETONOVÝ PRAH SEVERNÍ STRANA TĚLOCVIČNY

Místo:
Zadavatel: Statutární město K.Vary
Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

Datum: 07.11.2023
Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **29 124,03**

D HSV Práce a dodávky HSV 20 337,69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 990,98

1	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	2,975	229,03	681,36	
	PP		Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		8,5*0,3+8,5*0,05		2,975			
	VV		Součet		2,975			
2	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	2,550	47,08	120,05	
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	VV		8,5*0,3		2,550			
3	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	2,550	819,00	2 088,45	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčného betonu, z tváric keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211011					
	VV		8,5*0,3		2,550			
4	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	2,678	203,00	543,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm					
	VV		2,55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,678			
5	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	2,550	651,51	1 661,35	
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	VV		2,55 *tělocvična severní strana		2,550			
	VV		Součet		2,550			
6	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,230	5 660,00	1 301,80	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311116					
	VV		4,8*0,6*0,08		0,230			
7	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,714	5 230,00	3 734,22	CS ÚRS 2023 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311136					
	VV		8,5*0,6*0,14		0,714			
8	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	0,374	321,00	120,05	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013					
9	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,374	97,50	36,47	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319175					
10	K	631319197	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2	m3	0,374	88,50	33,10	CS ÚRS 2023 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319197					
	VV		4,8*0,6		2,880			
	VV		Mezisoučet		2,880			
	VV		2,88*0,13		0,374			
11	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,000	468,00	1 404,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101					
	VV		(5*0,2)+(8,5*0,2)+(0,6*0,5)		3,000			
12	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,000	102,00	306,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstanění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102					
13	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,025	54 300,00	1 357,50	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž mazanin 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631361821					
	VV		(0,2*20)*0,00617*trny pro uchycení KARI síť		0,025			
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	40 200,00	603,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
VV			0,0044*(2,88+(4,8*0,1))*sít 100/100/6mm		0,015			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 257,80	
15	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm, pro zalepení tmů k uchycení KARI sítě.	kus	20,000	68,50	1 370,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm, pro zalepení tmů k uchycení KARI sítě.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953961113					
16	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,230	3 860,00	887,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042231					
VV			4,8*0,6*0,08		0,230			
D	997		Přesun sutě				2 490,23	
17	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,823	681,00	560,46	
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,823	259,55	213,61	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,575	12,21	251,22	
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			0,823*25 "celkem 25km		20,575			
20	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,823	1 780,00	1 464,94	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013609					
D	998		Přesun hmot				929,73	
21	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,506	371,00	929,73	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárů nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002					
D	777		Podlahy lité				668,95	
22	K	777991911	řezání spár v omítce stěny pro zapuštění oplechování izolantu.	m	8,500	78,70	668,95	CS ÚRS 2022 02
PP			řezání spár v omítce stěny pro zapuštění oplechování izolantu.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777991911					
VV			8,5		8,500			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 786,34	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 101,66	
23	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,400	12,40	42,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001					
24	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	83 100,00	83,10	CS ÚRS 2023 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			3,4*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,001			
25	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1,275	129,00	164,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559					
VV			8,5*0,15		1,275			
26	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,125	148,00	314,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559					
VV			8,5*0,25		2,125			
27	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	3,740	133,00	497,42	CS ÚRS 2023 02
PP			pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm					
VV			3,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3,740			
D	764		Konstrukce klempířské				7 234,18	
28	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m	kus	1,000	269,00	269,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001901					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	764248424	Oplechování fims a ozdobných prvků z titanizinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené do rš 330 mm.	m	8,500	777,00	6 604,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování fims a ozdobných prvků z titanizinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené do rš 330 mm.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248424					
30	K	764248445	Příplatek k cenám fimsy rovné z TiZn předzvětralého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	2,000	151,00	302,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Oplechování fims a ozdobných prvků z titanizinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné fimsy do rš 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764248445					
31	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,022	2 667,25	58,68	
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D 781			Dokončovací práce - obklady					450,50
32	K	781495115	Dokončující práce ostatní práce spárování silikonem mezi plechem a omítkou.	m	8,500	53,00	450,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Dokončující práce ostatní práce spárování silikonem mezi plechem a omítkou.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115					

Požadavek zhotovitele na změnu č. 10

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku :

Název části stavby dotčené změnou :
(včetně čísla SO)

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Uvažováno – předpokládaná práce
Nové řešení 01 – méněpráce
Zdůvodnění změny: Zábor veřejného prostranství východní strany nebude účtován
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Žádné
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Bez vlivu na termín a kvalitu díla. Snížení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 10 představovalo částku <u>367.740,00 Kč bez DPH.</u>

Požadavek zhotovitele na změnu č. 10

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

Datum:

Podpis:

15. 2. 2024

A black rectangular redaction box covering the signature and date of the client.

Ocenění ke změně č. 10

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne : *7.11.2023* se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 10

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel

Projektant:

Objednatel:

TD

Požadavek zhotovitele na změnu č. 11

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele :

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku :

Název části stavby dotčené změnou :
(včetně čísla SO)

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
zateplení budovy, objekt 01

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Neuvažováno – nepředpokládaná vícepráce

Nové řešení

01 – Úpravy okapového chodníčku dvorní část

Zdůvodnění změny:

01, Při odkopávání zeminy okapových chodníků v dvorní části zjištěno že stávající okapové chodníky jsou z prostého betonu do tl. 120 mm. Provedlo se jejich odřezání a šířku XPS izolantu který se zasunul do této vzniklé mezery.

02, V dvorní části se nacházelo 5 litinových lapačů střešních splavenin, které bylo nutné kvůli zateplení stěn vyměnit za plastové a přesunout je dále od stěny soklu. Nové lapače se spolu s částí nové plastové kanalizace napojené na stávající litinové potrubí obetonovaly.

03, Odpočty obsahují méněpráce za neodkopanou a neodvezenou zeminu se skládkovným.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádné

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Bez vlivu na termín a kvalitu díla.

Navýšení ceny díla by v případě ZMĚNY č. 11 představovalo částku **16.613,82 Kč bez DPH.**

Požadavek zhotovitele na změnu č. 11

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum:




Podpis:

Vyjádření objednatele : S navrženou změnou stavby souhlasíme.

Datum:

25. 7. 2016



Podpis:

Ocenění ke změně č. 11

Projekt : „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne : *7. 11. 2023* se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 11

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel: