

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/25

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3108
Stavba: Chrudim město ON - oprava

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 029 089,37
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	846 108,77
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 875 198,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3108

Stavba:

Chrudim město ON - oprava

Místo:

Datum:

02.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		4 029 089,37
1.	Stavební část	3 440 917,18
2.	Elektroinstalace - s...	176 449,25
3.	Informační systém	61 080,00
VRN	Vedlejší a ostatní ...	350 642,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chrudim město ON - oprava
Objekt:
1. - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 440 917,18		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	3 440 917,18	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chrudim město ON - oprava
Objekt: 1. - Stavební část

Místo: Datum: 02.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 440 917,18

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
5B - Komunikace - bourání	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712B - Povlakové krytiny - bourání	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
762B - Konstrukce tesařské - bourání	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
763.A2 - Konstrukce suché výstavby (A2) - montované z dílců a panelů	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
764B - Konstrukce klempířské - bourání	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
765B - Krytina skládaná - bourání	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
767B - Konstrukce zámečnické - bourání	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
776B - Podlahy povlakové - bourání	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chrudim město ON - oprava
Objekt: 1. - Stavební část

Místo: Datum: 02.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 440 917,18

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,095		0,00
2	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	6,798		0,00
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,040		0,00
4	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,612		0,00
5	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	62,624		0,00
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,545		0,00
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	235,450		0,00
8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	42,381		0,00
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	62,624		0,00
10	M	58981108	recyklát směsný frakce 0/32	t	118,986		0,00
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	191,609		0,00
12	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000		0,00
13	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,524		0,00
14	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,438		0,00

D 2 Zakládání 0,00

15	K	212755213	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm	m	77,300		0,00
16	K	2127552152x	Kompletní montáž + dodávka dvojodbočky pro spojování drenážních trubek plastových DN 80/80 mm	kus	50,000		0,00
17	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	0,270		0,00
18	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,932		0,00
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,450		0,00
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,450		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	279113132	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	10,823		0,00
22	K	279321311	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,408		0,00
23	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,081		0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00
24	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,000		0,00
25	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,689		0,00
26	K	310271065	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4	m2	5,544		0,00
27	K	310271075	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnic přes P2 do P4	m2	2,160		0,00
28	K	311231115	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	3,107		0,00
29	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	5,740		0,00
30	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	5,000		0,00
31	K	317168055	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm	kus	5,000		0,00
32	K	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	4,000		0,00
33	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	1,500		0,00
34	K	319202112	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	2,050		0,00
35	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm	m	23,505		0,00
36	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	18,080		0,00
37	M	59229007	<i>palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní</i>	kus	113,000		0,00
38	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,571		0,00
39	K	341321410	Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30	m3	3,319		0,00
40	K	341351111	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	37,850		0,00
41	K	341351112	Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	37,850		0,00
42	K	341361821	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,101		0,00
43	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,138		0,00
44	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	20,318		0,00
45	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	6,450		0,00
46	K	34817-01X	Kompletní montáž + dodávka oplocení dl. 1,7m z plotového panelu 3D výšky 1,53m drát 4mm antracit. Plotový dílec bude délkově upraven a kotven do okolních zdí pomocí vyrobených přichytek z pozinkovaného a poplastovaného plechu.	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
47	K	4172382131x	Obezdvíka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 120 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	28,820		0,00
48	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	2,052		0,00
49	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	6,718		0,00
50	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	6,718		0,00
51	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,137		0,00
D 5 Komunikace pozemní							0,00
52	K	564750101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	60,142		0,00
53	K	564831011	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	35,199		0,00
54	K	564851011	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	87,254		0,00
55	K	564861011	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	26,376		0,00
56	K	564920413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	35,199		0,00
57	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	26,376		0,00
58	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	26,376		0,00
59	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	26,376		0,00
60	K	573231109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	m2	26,376		0,00
61	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	26,376		0,00
62	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro ploch	m2	79,322		0,00
63	M	592450301x	<i>dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm přírodní, bez fazety (bez sražené hrany)</i>	m2	78,406		0,00
64	M	592460881x	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm červená (s reliéfními výstupky) - vodivcí linie</i>	m2	3,296		0,00
D 5B Komunikace - bourání							0,00
65	K	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dl	m2	36,750		0,00
66	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	36,750		0,00
67	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	80,764		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	80,764		0,00
69	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	26,830		0,00
70	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	80,230		0,00
71	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	80,230		0,00
72	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 524,370		0,00
73	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,371		0,00
74	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,768		0,00
75	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	53,091		0,00

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
76	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	56,272		0,00
77	K	612131151	Sanační postřík vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn	m2	18,563		0,00
78	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	14,561		0,00
79	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	56,272		0,00
80	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	112,544		0,00
81	K	612325131	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn	m2	18,563		0,00
82	K	612325191	Omítka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	37,126		0,00
83	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková dvouvrstvá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000		0,00
84	K	612328131	Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	18,563		0,00
85	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	6,525		0,00
86	K	621142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu podhledů	m2	6,525		0,00
87	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	6,525		0,00
88	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	6,525		0,00
89	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	95,811		0,00
90	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	111,265		0,00
91	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	86,375		0,00
92	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	94,663		0,00
93	K	622211032	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	24,860		0,00
94	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm	m2	26,103		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	26,103		0,00
96	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	60,190		0,00
97	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	46,379		0,00
98	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	13,209		0,00
99	M	59051512	profil napojovací parapetní PVC s okapnicí a výztužnou tkaninou	m	3,612		0,00
100	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	95,811		0,00
101	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášena ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	191,622		0,00
102	K	622325103	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	32,836		0,00
103	K	6225310122x	Vnější tenkovrstvá designová probarvená silikonová omítka pro vytváření imitace kamenného zdiva (obkladu) na fasádě vč. systémové penetrace a šablon. Omítka se nanáší na vyztužený podklad upravený podkladním nátěrem. V prvním kroku se na dokonale suchý podk	m2	6,010		0,00
104	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	94,663		0,00
105	K	6231510311x	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový na rámečky z EPS okolo otvorů	m2	6,696		0,00
106	K	6235310021x	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,0 mm na rámečky z EPS okolo otvorů	m2	6,696		0,00
107	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	11,705		0,00
108	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	116,904		0,00
109	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	3,000		0,00
110	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	9,825		0,00
111	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	2,004		0,00
112	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	16,771		0,00
113	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	10,452		0,00
114	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	10,452		0,00
115	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,030		0,00
116	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,484		0,00
117	K	634112115	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	24,020		0,00
118	K	635111242	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32	m3	5,023		0,00
119	K	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 mm	m2	9,200		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
120	K	899102112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	M	55341467	<i>poklop šachtový AL zadlažďovací s výztuží s těsněním zatížením A15 v 75mm rám 920x920mm vstup 800x800mm</i>	<i>kus</i>	3,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce							0,00
122	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,400		0,00
123	M	59217026	<i>obrubník silniční betonový 500x150x250mm</i>	<i>m</i>	17,220		0,00
124	K	916231292	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru do 2.5 m	m	7,854		0,00
125	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	42,874		0,00
126	M	59217044	<i>obrubník parkový betonový 1000x80x250mm přírodní</i>	<i>m</i>	45,018		0,00
127	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	9,200		0,00
128	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	26,830		0,00
129	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	47,268		0,00
130	K	953941411	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím železných ventilací s neoddělenou žaluzií, plochy do 0,10 m2	kus	8,000		0,00
131	M	56245613	<i>mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm</i>	<i>kus</i>	2,000		0,00
132	M	562456131x	<i>mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 100x100mm</i>	<i>kus</i>	2,000		0,00
133	M	56245611	<i>mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x150mm</i>	<i>kus</i>	2,000		0,00
134	M	562456111x	<i>mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x100mm</i>	<i>kus</i>	2,000		0,00
135	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasícího přístroje	kus	2,000		0,00
136	M	449321141x	<i>přístroj hasící ruční práškový PG 6 s hasící schopností 21A vč. kovového držáku pro upevnění na zeď,kontroly, revizního štítku a revizní zprávy.</i>	<i>kus</i>	2,000		0,00
137	K	95394-92x	Kompletní montáž + dodávka vybavení objektu bezpečnostními tabulkami a označení únikových cest. V objektu budou osazeny výstražné a bezpečnostní tabulky pro označení uzávěrů a vypínačů, hasicích přístrojů, únikových východů a směrů úniku. Provedení dle P.D	soub	1,000		0,00
138	K	95399-01x	Kompletní montáž + dodávka větrací mřížky š. 100mm (větrací pás) proti hmyzu pro zakrytí provětrávacích mezer střešního pláště	m	10,700		0,00
139	K	95399-02x	Kompletní montáž + dodávka plastová větrací mřížka proti hmyzu prům 100mm osazená v palubkovém obkladu přesahů střech. Součástí položky je i vyřezání otvoru v palubkovém obkladu.	kus	12,000		0,00
140	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m	75,000		0,00
141	K	985442112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně vyvrtání příklepovými vrtáky a zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 6 mm	m	30,000		0,00
142	K	99999-101x	Kompletní provedení odpojení stávajících rozvodů topné vody v hlavním objektu + demontáž veškerých stávajících rozvodů a radiátorů v upravované části obejku . Součástí položky je i staveništní přemístění, odvoz a likvidace veškerých vybouraných hmot (ulož	soub	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	99999-102x	Kompletní provedení odpojení stávajícího vodovodu a kanalizace. Bude zachována pouze část kanalizace pro napojení nové kanalizace pro odvod kondenzátu od VZT + demontáž veškerých stávajících rozvodů kanalizace a vodovodu vč. zařízení přemětů (WC, umyv	soub	1,000		0,00
D 94 Lešení a stavební výtahy							0,00
144	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	84,930		0,00
145	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	64,515		0,00
D 96 Bourání konstrukcí							0,00
146	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,016		0,00
147	K	962031013	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných, tl. přes 100 do 150 mm	m2	11,818		0,00
148	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm	m2	2,762		0,00
149	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	11,745		0,00
150	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	1,375		0,00
151	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	23,593		0,00
152	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,783		0,00
153	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových, na maltu cementovou	m3	1,418		0,00
154	K	962032681	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání pilířů průměru do 0,36m2	m3	0,783		0,00
155	K	962032691	Bourání zdiva nadzákladového Příplatek cenám za zvýšenou pracnost bourání zdiva nadstřešního	m3	1,418		0,00
156	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,424		0,00
157	K	963031432	Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	22,347		0,00
158	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,079		0,00
159	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,067		0,00
160	K	965043421	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2	m3	0,150		0,00
161	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,139		0,00
162	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	5,067		0,00
163	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	9,368		0,00
164	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	6,061		0,00
165	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,255		0,00
166	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	2,088		0,00
167	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	10,438		0,00
168	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	6,485		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	16,215		0,00
170	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000		0,00
171	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000		0,00
172	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,709		0,00
173	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000		0,00
174	K	971042461	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000		0,00
175	K	972054241	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	7,000		0,00
176	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	9,450		0,00
177	K	973031824	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	5,600		0,00
178	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	5,000		0,00
179	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	17,080		0,00
180	K	976072321	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000		0,00
181	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	50,670		0,00
182	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	77,238		0,00
183	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitostí 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	32,836		0,00
184	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	5,513		0,00
185	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,180		0,00
186	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	131,738		0,00
187	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	131,738		0,00
188	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	131,738		0,00
189	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2 503,022		0,00
190	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	6,616		0,00
191	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	0,640		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
192	K	997013635	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01	t	7,294		0,00
193	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	116,995		0,00
194	K	997006014	Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu z vlnitých tabulí	t	0,640		0,00
D 99 Přesun hmot							0,00
195	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	258,925		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
196	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	65,081		0,00
197	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	30,535		0,00
198	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,030		0,00
199	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	65,081		0,00
200	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	30,535		0,00
201	M	69311089	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2</i>	m2	111,485		0,00
202	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	65,081		0,00
203	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	30,535		0,00
204	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm</i>	m2	111,485		0,00
205	K	711211136	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů ztraceného bednění zalitých betonem po výšce segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	9,235		0,00
206	K	7112111361x	Izolace provětrávaná dutinová prováděná na svislo (!) proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšce segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 150 do 170 mm	m2	9,620		0,00
207	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,269		0,00
D 712B Povlakové krytiny - bourání							0,00
208	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé	m2	90,180		0,00
D 713 Izolace tepelné							0,00
209	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	94,536		0,00
210	M	63152133	<i>pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm</i>	m2	49,631		0,00
211	M	63152138	<i>pás tepelné izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm</i>	m2	49,631		0,00
212	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	47,268		0,00
213	M	28329029	<i>fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2</i>	m2	54,358		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,446		0,00
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00
215	K	721174065	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 160	m	8,500		0,00
216	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,011		0,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
217	K	762341026	Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm	m2	121,980		0,00
218	K	762341660	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek	m2	37,983		0,00
219	M	61191173	<i>palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B</i>	m2	45,580		0,00
220	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	102,500		0,00
221	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m</i>	m3	0,270		0,00
222	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,967		0,00
223	K	762421026	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	33,858		0,00
224	K	762429001	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového	m	159,949		0,00
225	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m</i>	m3	0,301		0,00
226	M	61223262	<i>hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový</i>	m3	0,243		0,00
227	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	0,495		0,00
228	K	762511266	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednoverných šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	2,500		0,00
229	K	76252-91x	Kompletní montáž + dodávka provizorního chodníku pro cestující z prken na trámcih 150x150mm s nájezdni rampou, rozměry cca 14,0x1,5m. Součástí položky je i následná demontáž po ukončení stavebních prací !	soub	1,000		0,00
230	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,127		0,00
D 762B			Konstrukce tesařské - bourání				0,00
231	K	762211811	Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 1,00 m	m	3,000		0,00
232	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	108,000		0,00
233	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	8,350		0,00
234	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	16,700		0,00
235	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	90,180		0,00
236	K	762342813	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	41,750		0,00
237	K	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	60,613		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
238	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	60,804		0,00
239	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	50,670		0,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							0,00
240	K	763131541	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, EI 45	m2	25,890		0,00
241	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	25,890		0,00
242	K	7633312061x	Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskou cementovláknitou tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,525		0,00
243	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,846		0,00
D 763.A2 Konstrukce suché výstavby (A2) - montované z dílců a panelů							0,00
244	K	76373-001	Kompletní montáž + dodávka nosné konstrukce střech ze střešních vazníků vč. montážního a spojovacího materiálu, montážní dokumentace, dopravy na stavbu a staveništního přesunu hmot.	soub	1,000		0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
245	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	58,850		0,00
246	M	28329223	<i>fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu</i>	m2	67,678		0,00
247	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	32,700		0,00
248	K	764111641	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	58,850		0,00
249	K	764111671	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	1,998		0,00
250	K	764111691	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2	58,850		0,00
251	K	7642116-K03	Kompletní montáž + dodávka "K03" oplechování odvětrávaného hřebene z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou. Provedení dle tabulky prvků, r.š. 1000 + 2x 200 + 2x 250 mm.	m	5,350		0,00
252	K	764212633	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	22,000		0,00
253	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 200 mm	m	10,700		0,00
254	K	764212664	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 330 mm	m	10,700		0,00
255	K	7642134561x	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	21,400		0,00
256	K	7642136521x	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou - zamykatelný střešní výlez rozměru 500 x 500 mm pro střechy s krytinou skládanou nebo plechovou. Výlez bude sloužit pro kontrolu mezistřešního prostoru ze střechy.	kus	1,000		0,00
257	K	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	3,710		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
258	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	0,920		0,00
259	K	764316623	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm	kus	1,000		0,00
260	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	10,700		0,00
261	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	2,000		0,00
262	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	9,000		0,00
263	K	76499-01x	Kompletní provedení úprav (doplnění) stávajících klempířských konstrukcí hlavní budovy ON v místě bourání stáv. střech (úprava střechy přístřešku a žlabu + úprava svodu po odbourání stávajícího přístřešku (107). Uvažovaná cena cca 40.000,-kč. Přesné prove	soub	1,000		0,00
264	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,915		0,00

D		764B	Konstrukce klempířské - bourání				0,00
265	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	10,800		0,00
266	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	16,700		0,00
267	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,530		0,00
268	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	10,800		0,00
269	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	1,160		0,00
270	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	1,000		0,00
271	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	25,050		0,00
272	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	9,600		0,00

D		765	Krytina skládaná				0,00
273	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	58,315		0,00
274	M	28329031	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska</i>	m2	64,147		0,00
275	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	76,300		0,00
276	M	28329314	<i>páska těsnící oboustranně lepící pěnová pod kontralatě š 50mm</i>	m	83,930		0,00
277	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m	t	0,017		0,00

D		765B	Krytina skládaná - bourání				0,00
278	K	765131857	Demontáž azbestocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti	m2	41,750		0,00

D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
279	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	1,187		0,00
280	M	611-T02	<i>"T02" - okno plastové 920x1290mm, pevné. Provedení dle tabulky výrobků.</i>	kus	1,000		0,00
281	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	17,500		0,00
282	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětleníku	kus	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
283	M	611-T01	"T01" - dveře plastové 900x1970mm, pro velikost stavebního otvoru 1100x2170mm. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00
284	M	611-T03	"T03" - dveře plastové bezpečnostní 900x1970mm, pro velikost stavebního otvoru 1100x2170mm. Provedení dle tabulky výrobků.	kus	1,000		0,00
285	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,163		0,00

D		767	Konstrukce zámečnické				0,00
286	K	76766-01x	Kompletní montáž + dodávka ocelové otevíravé mříže 1200x2100mm na vnější straně otvoru pro dveře "T03". Uvažovaná hmotnost 30,0kg. Provedení dle tabulky výrobků vč. kotevních prvků a povrchové úpravy (šedý nátěr)	kus	1,000		0,00
287	K	76799-91x	Kompletní provedení opravy stávajícího zakrytí odvětracího okna z 1.PP (pohled V), rozměr cca 700x500mm vč. jeho očištění a nových nátěrů	kus	1,000		0,00
288	K	76799-92	Kompletní montáž + dodávka nového ocelového sloupu z TR 100/8mm, dl. cca 3300mm pro podchycení stávajícího ocelového průvlaku přístřešku u hlavního objektu. Provedení dle P.D. vč. patních plechů (P10-250x250mm), kotevních prvků a povrchové úpravy (pozinko)	kus	1,000		0,00
289	K	76799-Z01	Kompletní montáž + dodávka "Z01" - zábradlí rampy + madla pro invalidi (na zábradlí a na zdi). Celková hmotnost ocelových konstrukcí 650,0 kg. Provedení dle tabulky výrobků vč. madel, kotevních prvků a povrchové úpravy (pozinkování + nátěry).	kus	1,000		0,00
290	K	76799-Z02	Kompletní montáž + dodávka "Z02" - zakrytí kanálů v podlaze. Celková hmotnost ocelových konstrukcí 218,0 kg. Provedení dle tabulky výrobků vč. povrchové úpravy (nátěry).	kus	1,000		0,00
291	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,973		0,00

D		767B	Konstrukce zámečnické - bourání				0,00
292	K	76767-91x	Kompletní provedení demontáže stávajících ocelových konstrukcí přístřešku (1.07) - střešní vazníky z jaklů (cca 70bm) , plotové dílce a vstupní mříž (cca 16,0m2). Součástí položky je staveništní přemístění vybourání vybouraných hmot.	kus	1,000		0,00

D		776	Podlahy povlakové				0,00
293	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	23,490		0,00
294	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	23,490		0,00
295	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	23,490		0,00
296	K	7762212211x	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců antistatických	m2	23,490		0,00
297	M	284102451x	krytina podlahová homogenní antistatická, pružná tl 1,7mm 608x608mm	m2	25,839		0,00
298	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	93,960		0,00
299	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	18,600		0,00
300	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	19,530		0,00
301	K	776991221	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým	m2	23,490		0,00
302	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,184		0,00

D		776B	Podlahy povlakové - bourání				0,00
303	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	50,670		0,00
304	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	55,737		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
305	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	0,276		0,00
306	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	0,276		0,00
307	K	7816741131x	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 250 do 300 mm	m	0,920		0,00
308	M	597611241x	<i>dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná(uvažovaná cenová relace cca 500,- Kč/m2)</i>	m2	0,317		0,00
309	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,008		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
310	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	68,369		0,00
311	K	783201403	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	128,117		0,00
312	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	68,369		0,00
313	K	783223021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný akrylátový	m2	128,117		0,00
314	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	32,838		0,00
315	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	32,838		0,00
316	K	783826675	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)	m2	8,262		0,00
317	K	783827425	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	32,838		0,00
318	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	13,150		0,00
319	K	783932171	Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou	m2	11,505		0,00
320	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	13,150		0,00
321	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	13,150		0,00
322	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	11,505		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
323	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,390		0,00
324	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	25,890		0,00
325	M	58124844	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	28,479		0,00
326	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,390		0,00
327	K	784321031	Malby silikátové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	105,390		0,00
328	K	784681025	Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) s převážujícím délkovým rozměrem hladkých, výšky (šířky) lepené plochy přes 120 do 200 mm	m	35,244		0,00
329	M	28375930	<i>deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm</i>	m2	5,815		0,00
D M			Práce a dodávky M				0,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00
330	K	460771111	Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 4-cestných	m	7,600		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
331	M	286005	multikanál 4-otvorový - plastový kabelovod 265x265mm dl. 1100mm - základní díl	kus	7,000		0,00
332	M	2860051	těsnění pro multikanál 4-otvorový	kus	5,000		0,00
333	M	2860072	pružná ocelová spona	kus	20,000		0,00
334	K	460771112	Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 6-cestných	m	5,200		0,00
335	M	286006	multikanál 6-otvorový - plastový kabelovod 265x372mm dl. 1100mm - základní díl	kus	5,000		0,00
336	M	2860061	těsnění pro multikanál 6-otvorový	kus	4,000		0,00
337	M	2860072	pružná ocelová spona	kus	16,000		0,00
338	K	460771113	Osazení kabelových multikanálů plastových včetně osazení, utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 9-cestných	m	7,200		0,00
339	M	286007	multikanál 9-otvorový - plastový kabelovod 385x385mm dl. 1100mm - základní díl	kus	7,000		0,00
340	M	2860071	těsnění pro multikanál 9-otvorový	kus	6,000		0,00
341	M	2860072	pružná ocelová spona	kus	24,000		0,00
342	K	46077-91X	Kompletní montáž + dodávka multikanálů pro Správu elektrotechniky a energetiky.	soub	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chrudim město ON - oprava
Objekt:
2. - Elektroinstalace - s...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			176 449,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	176 449,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Chrudim město ON - oprava		
Objekt:	2. - Elektroinstalace - s...		
Místo:		Datum:	02.08.2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	176 449,25
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnopr	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chrudim město ON - oprava
Objekt: 2. - Elektroinstalace - s...

Místo: Datum: 02.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 176 449,25

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnopr				0,00
1	K	741-01	Elektroinstalace - silnopr - dle samostatného rozpočtu	soub	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chrudim město ON - oprava
Objekt:
3. - Informační systém

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 080,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 080,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chrudim město ON - oprava
Objekt: **3. - Informační systém**

Místo: Datum: 02.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		61 080,00
M - Práce a dodávky M		0,00
INFS - Informační systém		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Chrudim město ON - oprava
Objekt: 3. - Informační systém

Místo: Datum: 02.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 61 080,00

D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	INFS	Informační systém					0,00
1	K	INFS-IS01	Kompletní montáž + dodávka "IS1" - informační piktogramy - samolepka na prosklené stěně - 3x piktogram o velikosti 160x160mm. Provedení dle P.D.	kus	1,000		0,00
2	K	INFS-IS02	Kompletní montáž + dodávka "IS2" - informační piktogramy - samolepka na prosklené stěně - 3x piktogram o velikosti 160x160mm. Provedení dle P.D.	kus	1,000		0,00
3	K	INFS-IS03	Kompletní montáž + dodávka "IS3" - informační tabule s piktogramem železniční stanice - zastávka a názvem stanice "Chrudim město", celková velikost tabule cca 600x3500mm. Tabule bude uchycena na novou fasádu ze strany od města. Provedení dle P.D vč. stave	kus	1,000		0,00
4	K	INFS-IS04	Kompletní montáž + dodávka "IS4" - informační tabule s piktogramem železniční stanice - zastávka a názvem stanice "Chrudim město", celková velikost tabule cca 600x3500mm. Tabule bude uchycena na novou fasádu nad vstupními dveřmi do čekárny. Provedení dle	kus	1,000		0,00
5	K	INFS-IS05	Kompletní montáž + dodávka "IS5" - informační tabule s názvem stanice "Chrudim město", celková velikost tabule cca 600x3000mm. Tabule bude uchycena na novou fasádu ve štítě budovy . Provedení dle P.D vč. staveništního přesunu hmot, lešení nebo zvedací plo	kus	2,000		0,00
6	K	INFS-IS06	Kompletní montáž + dodávka "IS6" - informační tabule se směry odjezdů. Tabule bude umístěna na fasádě. Provedení dle P.D , staveništního přesunu hmot, lešení nebo zvedací plošiny.	kus	1,000		0,00
7	K	INFS-IS08	Kompletní montáž + dodávka "IS8" - informační piktogramy - orientační tabule na nosné ocelové konstrukci kotvené do zdiva na hmoždinky - 3x piktogram o velikosti 160x160mm. Provedení dle P.D.	kus	2,000		0,00
8	K	INFS-IS09	Kompletní montáž + dodávka "IS9" - informační piktogramy - samolepka na dveřích - 3x piktogram o velikosti 160x160mm. Provedení dle P.D.	kus	2,000		0,00
9	K	INFS-IS10	Kompletní montáž + dodávka "IS10" - informační piktogramy - orientační tabule na nosné ocelové konstrukci kotvené do zdiva na hmoždinky - 3x piktogram o velikosti 160x160mm. Provedení dle P.D.	kus	1,000		0,00
10	K	INFS-IS11	Kompletní montáž + dodávka "IS11" - informační piktogramy - orientační tabule na nosné ocelové konstrukci kotvené do zdiva na hmoždinky - 3x piktogram o velikosti 160x160mm. Provedení dle P.D.	kus	1,000		0,00
11	K	INFS-IS12	Kompletní montáž + dodávka "IS12" - informační piktogramy - orientační tabule na nosné ocelové konstrukci kotvené do zdiva na hmoždinky - 5x piktogram o velikosti 160x160mm. Provedení dle P.D.	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chrudim město ON - oprava
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní ...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 02.08.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			350 642,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	350 642,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chrudim město ON - oprava
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 02.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		350 642,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Chrudim město ON - oprava
Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo: Datum: 02.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 350 642,94

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00	
1	K	VRN1-01	Geodetické vytyčení a vyhledání všech dotčených podzemních zařízení od jednotlivých správců sítí s vyznačením polohy zařízení přímo na staveništi k tomu oprávněnou osobou před zahájením zemních prací.	soub	1,000		0,00
2	K	VRN1-03	Geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby k tomu oprávněnou osobou.	soub	1,000		0,00
3	K	VRN1-04	Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000		0,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00	
4	K	VRN4-01	Kompletační a koordinační činnost	soub	1,000		0,00
D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE			0,00	
5	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	37 134,464		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
6	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	37 134,464		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4842436

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c679d8fa-67b0-48d9-97ae-86e1e4cf0db4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.08.2024 10:57:02



180181ab-cc65-4482-861c-d7e5740e8452