

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.01.2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

### Objednatel

**Název:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**IČO:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** 328751/0100, Komerční banka, a.s.  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních:** [REDAKCE] referent odboru strategického rozvoje a investic města Žďár nad Sázavou  
**Telefonní spojení na kontaktní osobu:** tel.: [REDAKCE] mob.: [REDAKCE]  
**E-mailové spojení na kontaktní osobu:** [REDAKCE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitel

**Název:** STAREDO s.r.o.  
**Sídlo:** Maršovská 710, 592 31 Nové Město na Moravě  
**IČO:** 28270495  
**DIČ:** CZ28270495  
**Bankovní spojení:** 43-1583790247/0100, Komerční banka, a.s.  
**Zápis v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57672  
**Zastoupený:** Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti  
**Kontaktní osoba:** Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti  
**Telefonní spojení:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce knihovny Matěje Josefa Sychry**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
  - 1.1. vícepráce, méněpráce předmětu Díla, jakož další práce související s realizací Veřejné zakázky dle příslušných změnových listů č. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1,
  - 1.2. změna celkové ceny Díla.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž bližší odůvodnění změn je shrnuto ve změnových listech (dále jen „ZL“), které jsou součástí přílohy č. 1.
  - 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 01** (souhrn stavebních změn a dispozičních řešení) **méněpráce** v hodnotě **167.786,33 Kč bez DPH** a současně **vícepráce** v hodnotě **532.462,47 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 01, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
  - 2.2. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 02** (výplně otvorů, zdravotní technika) **méněpráce** v hodnotě **363.100,- Kč bez DPH** a současně **vícepráce** v hodnotě **163.100,- Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 02, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
  - 2.3. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 03** (zrušení nadstřešní části výtahové šachty) **méněpráce** v hodnotě **61.999,27 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 03, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
  - 2.4. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 04** (vnitřní schodiště – úprava podkladu na schodišti) **náklady na reprofilaci stávajících schodišťových stupňů** v hodnotě **55.977,09 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 04, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
  - 2.5. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 06** (komunikace) **vícepráce** v hodnotě **123.791,15 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 06, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
  - 2.6. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 07** (elektroinstalace) **méněpráce** v hodnotě **125.500,- Kč bez DPH** a současně **realizace svítidel** v hodnotě **194.480,- Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 07, který je součástí



- přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
- 2.7. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 08** (vzduchotechnika) **vícepráce** v hodnotě **12.556,50 Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 08, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
  - 2.8. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 09** (zdravotechnika D+M nových hydrantů) **provedení prací souvisejících s hydranty** v hodnotě **260.170,- Kč bez DPH**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídané změny). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 09, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
  - 2.9. Smluvními stranami byly identifikovány u **ZL č. 10** (slaboproudy – EZS, servrovna, kanceláře 1.NP a 2.NP) **vícepráce EZS** v hodnotě **107.829,- Kč bez DPH** a současně **provedení prací na slaboproudých rozvodech servrovny, 1. NP kanceláře a 2. NP doplnění** v hodnotě **372.470,- Kč**, u nichž se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší odůvodnění a specifikace je součástí ZL č. 10, který je součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a změnového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.
3. Odst. 53 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:
- Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a dodatku č. 1 ke Smlouvě a činí 11.765.450,61 Kč bez DPH. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), a to ve znění změnového rozpočtu, jež je součástí dodatku č. 1.*
4. Položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno v Změnovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/ uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

#### Doložka


Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 2238/2023/SRI/RM, přijatým na schůzi č. 35 konané dne 6.11.2023.

#### Přílohy

1. příloha č. 1 – ZL č. 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10
2. příloha č. 2 – Změnový rozpočet

Ve Žďáru nad Sázavou dne.....

V Novém Městě na Moravě dne .....



Datum: 2024.08.08  
14:33:07 +02'00'

Objednatel  
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta



Datum: 2024.08.08  
09:11:52 +02'00'

Zhotovitel  
Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Stavba:	<b>555 ZR</b>	<b>Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové</b>
Objednatel:	<b>Město Žďár nad Sázavou</b> <b>Žižkova 1</b> <b>59101 Žďár nad Sázavou 1</b>	<b>IČO: 00295841</b> <b>DIČ: CZ00295841</b>
Projektant:		<b>IČO:</b> <b>DIČ:</b>
Zhotovitel:	<b>STAREDO s.r.o.</b> <b>Maršovská 710</b> <b>59231 Nové Město na Moravě</b>	<b>IČO: 28270495</b> <b>DIČ:</b>

<b>ZL č.01</b>	<b>Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení</b>	<b>0,00</b>	<b>364 676,14</b>	<b>76 581,99</b>	<b>441 258,13</b>
1	Měněpráce	0,00	-167 786,33	-35 235,13	-203 021,46
2	Vícepráce	0,00	532 462,47	111 817,12	644 279,59
<b>ZL č.02</b>	<b>Výplně otvorů , zdravotnicka</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>-242 000,00</b>
1	Měněpráce	0,00	-363 100,00	-76 251,00	-439 351,00
2	Vícepráce	0,00	163 100,00	34 251,00	197 351,00
<b>ZL č.03</b>	<b>Zrušení nadstřešní části výtahové šachty</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 999,27</b>	<b>-13 019,85</b>	<b>-75 019,12</b>
1	Měněpráce	0,00	-61 999,27	-13 019,85	-75 019,12
<b>ZL č.04</b>	<b>Vnitřní schodiště - úprava podkladu na schodišti</b>	<b>0,00</b>	<b>55 977,09</b>	<b>11 755,19</b>	<b>67 732,28</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	55 977,09	11 755,19	67 732,28
<b>ZL č.06</b>	<b>Komunikace</b>	<b>0,00</b>	<b>123 791,15</b>	<b>25 996,14</b>	<b>149 787,29</b>
2	Vícepráce	0,00	123 791,15	25 996,14	149 787,29
<b>ZL č.07</b>	<b>Flektrinstalace</b>	<b>0,00</b>	<b>68 980,00</b>	<b>14 485,80</b>	<b>83 465,80</b>
1	Měněpráce NN - knihovna	0,00	-83 600,00	-17 556,00	-101 156,00
5	Měněpráce NN - sociálky a chodby	0,00	-41 900,00	-8 799,00	-50 699,00
7	Svítilna vstup a vstupní hala - 3F do lišty	0,00	194 480,00	40 840,80	235 320,80
<b>ZL č.08</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>0,00</b>	<b>12 556,50</b>	<b>2 636,87</b>	<b>15 193,37</b>
1	Vícepráce	0,00	12 556,50	2 636,87	15 193,37
<b>ZL č.09</b>	<b>Zdravotnicka D+M nových hydrantů</b>	<b>0,00</b>	<b>260 170,00</b>	<b>54 635,70</b>	<b>314 805,70</b>
2	Rozpočet	0,00	260 170,00	54 635,70	314 805,70
<b>ZL č.10</b>	<b>Slaboproudy - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP</b>	<b>0,00</b>	<b>480 299,00</b>	<b>100 862,79</b>	<b>581 161,79</b>
1	Vícepráce EZS	0,00	107 829,00	22 644,09	130 473,09
2	Slaboproudé rozvody - servrovna , 1.NP kanceláře a 2.NP doplnění	0,00	372 470,00	78 218,70	450 688,70
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>1 104 450,61</b>	<b>231 934,63</b>	<b>1 336 386,24</b>



## Popis a zdůvodnění změnových listů

ZL č.01	<b>Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení</b>
	<p>Při zahájení bouracích prací souvisejících s realizací nové výtahové šachty došlo ke zjištění, že skutečná osová vzdálenost nosných sloupů skeletu je menší o 10 cm oproti projektu. Tuto skutečnost nebylo možné před zahájením stavby předvídat ani při vynaložení veškeré náležité péče, neboť sloupy byly součástí stěny, byly zazděny.</p> <p>Toto zjištění vzniklo až po zaměření skutečného stavu po vybourání zdiva, jimiž byly sloupy obezděny. Skutečné zaměření nebylo možné provést před zahájením stavby z důvodu zamezeného přístupu ke konstrukčním prvkům, které byly zabudovány ve stávajícím zdivu a prostory se užívaly jako sociální zázemí.</p> <p>Aby bylo vyhověno stávajícím platným normám a vyhláškám, zejména 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby v návaznosti na ČSN 73 4108, v kontextu skutečně zjištěných rozměrů (o 10 cm menších) je nutné zvětšit půdorysné rozměry sociálního zázemí. Z tohoto důvodu došlo k půdorysnému zvětšení prostoru sociálního zázemí.</p> <p>Navrženým řešením dojde ke zvýšení uživatelského komfortu sociálního zázemí a je v souladu s výše uvedenými normami, které by bez úprav nebyly dodrženy.</p> <p>Zadavatel jednal s náležitou péčí, nicméně objektivní okolnosti, které nemohl předvídat, neboť původní PD z r. 1981 tyto podrobnosti neuváděla, vedly k nutnosti provést uvedené změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.</p>
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ

ZL č.02	<b>Výplně otvorů , zdravotní technika</b>
	<p>Při zahájení realizace stavby, bylo zjištěno, že stávající dveře na dětském oddělení jsou vyhovující pro budoucí užívání prostoru a mohou být ponechány. Dále byla zjištěna nesrovnalost v rozpočtové části, kde do bazbariérové kabiny bylo navrženo velké umyvadlo, toto je nově nahrazeno položkou umyvátkem, které je menší a do prostoru vyhovující. Nově byly z důvodu estečnosti daného prostoru vyměněny protipožární dveře v 1. NP, které navazují na stávající objekt č.p. 253.</p>
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL č.03	<b>Zrušení nadstřešní části výtahové šachty</b>
	<p>Projektová dokumentace navrhovala výtahovou šachtu, která měla být vyzděna nad střešní pláště. To znamenalo rozebrání stávajícího střešního pláště, vybourání otvoru ve stropní konstrukci pro vyzděání výtahové šachty nad úroveň střechy o 1,034 m. Šachta měla být zastropena PZ deskami, provedena hydroizolace, zateplena a krytina je navržena z folie z měkčeného PVC.</p> <p>Zhotovitel předložil technické řešení výtahové hlavy, při kterém by bylo možné vyhnout se prostupu střešní konstrukcí vč. střešního pláště za dodržení normových technických požadavků na výtah. Tímto řešením dojde k zamezení možných statických poruch stropní konstrukce a případnému zatékání srážkových vod do zateplené střechy a do budovy. Zrušení nadstřešní části výtahové šachty nemá vliv na kvalitu díla.</p>
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

ZL č.04	<b>Vnitřní schodiště - úprava podkladu na schodišti</b>
	<p>Po odstranění stávající podlahové krytiny na schodišti bylo zjištěno, že stávající rovinatost schodišťových stupňů neodpovídá požadavku pro realizaci finální krytiny. Z tohoto důvodu musí dojít k reprofilaci stávajících schodišťových stupňů vysprávkovou hmotou.</p> <p>Zadavatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předpokládat stav schodišťových stupňů, neboť stávající schodiště bylo nepřetržitě až do vyklizení stavby a předání staveniště zhotoviteli užíváno.</p>
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ

ZL č.06	<b>Komunikace</b>
	<p>Při realizaci venkovních vstupních prosor do knihovny došlo k doplnění mobiliáře a odvodňovacího žlabu, aby byly odváděny srážkové vody z nového povrchu přístupných ploch do knihovny.</p>

Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

<b>ZL č.07</b>	<b>Elektroinstalace</b>
	Před zahájením montáže světel, byl proveden nový kontrolní výpočet osvětlení jednotlivých prostor. Nový výpočet osvětlení prokázal a umožnil provést redukci počtu světel při zachování a dodržení normových požadavků pro osvětlení prostoru. V rámci rekonstruovaných prostor došlo k doplnění světel i do vstupní haly knihovny, tak aby bylo dosaženo ucelenosti estetiky daného rekonstruovaného prostoru.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

<b>ZL č.08</b>	<b>Vzduchotechnika</b>
	Při realizaci bylo zjištěno, že není zajištěno přísávání vzduchu do odvětrávaných prostor na sociálním zázemí. Z tohoto důvodu jsou do dveří doplněny mřížky, aby byla zajištěna funkčnost vzduchotechniky.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

<b>ZL č.09</b>	<b>Zdravotechnika D+M nových hydrantů</b>
	V průběhu stavebních prací byly zjištěny špatné rozvody k hydrantům. Vzhledem ke stáří potrubí, které bylo zanesené vodním kamenem ke stávajícím hydrantům v 1. PP, 1. a 2. NP dochází k výměna potrubí vč. hydrantů tak, aby bylo vyhověno ČSN 73 0873 a zásadám pro zásobování požární vodou v objektu. Z tohoto důvodu bylo nutné rozvody provést a upravit tak, aby nedocházelo k mísení pitné vody s vodou v potrubí k hydrantům, kde voda stála a mohlo tak dojít ke kontaminaci pitné vody v rozvodech pitné vody k budově. Zároveň bylo nutné z důvodu nového napojení vyměnit stávající hydranty. Zadavatel nemohl při vynaložení náležitě péče předpokládat daný závadný stav rozvodů vody k hydrantům, neboť tyto byly zabudovány v konstrukci stěn.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 6 ZZVZ

<b>ZL č.10</b>	<b>Slaboproudy - EZS , servovna , kanceláře 1.NP a 2.NP</b>
	V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu elektronické zabezpečení stávajících prostor, které je místy nefunkční. Proto bylo z důvodu rekonstrukce stávajících prostor přistoupeno k jeho modernizaci, aby nebyly činy dodatečné zásahy do nově budovaných prostor. Proto dojde k doplnění slaboproudé kabeláže a nové ústředny vč. kabeláže pro zabezpečovací systém.
Zdůvodnění:	Jedná se o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zařazení změny dle ZZVZ	§ 222 odst. 4 ZZVZ

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>555 ZR</b>	<b>Rekonstrukce knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty</b>
Objednatel:	<b>Město Žďár nad Sázavou</b> <b>Žižkova 1</b> <b>59101 Žďár nad Sázavou 1</b>	<b>IČO: 00295841</b> <b>DIČ: CZ00295841</b>
Zhotovitel:	<b>STAREDO s.r.o.</b> <b>Maršovská 710</b> <b>59231 Nové Město na Moravě</b>	<b>IČO: 28270495</b> <b>DIČ:</b>


Vypracoval: **Ostatek**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 004 572,20
PSV	91 878,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	8 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 104 450,61</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 104 450,61 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>231 934,63 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **1 336 385,24 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



**Ing. Zdeněk Kutra**  
Za zhotovitele



Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL č.01</b>	<b>Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení</b>	<b>0,00</b>	<b>364 676,14</b>	<b>76 581,99</b>	<b>441 258,13</b>	<b>33</b>
1	Méněpráce	0,00	-167 786,33	-35 235,13	-203 021,46	-15
2	Vícepráce	0,00	532 462,47	111 817,12	644 279,59	48
<b>ZL č.02</b>	<b>Výplně otvorů , zdravotnicka</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>-242 000,00</b>	<b>-18</b>
1	Méněpráce	0,00	-363 100,00	-76 251,00	-439 351,00	-33
2	Vícepráce	0,00	163 100,00	34 251,00	197 351,00	15
<b>ZL č.03</b>	<b>Zrušení nadstřešní části výtahové šachty</b>	<b>0,00</b>	<b>-61 999,27</b>	<b>-13 019,85</b>	<b>-75 019,12</b>	<b>-6</b>
1	Méněpráce	0,00	-61 999,27	-13 019,85	-75 019,12	-6
<b>ZL č.04</b>	<b>Vnitřní schodiště - úprava podkladu na schodišti</b>	<b>0,00</b>	<b>55 977,09</b>	<b>11 755,19</b>	<b>67 732,28</b>	<b>5</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	55 977,09	11 755,19	67 732,28	5
<b>ZL č.06</b>	<b>Komunikace</b>	<b>0,00</b>	<b>123 791,15</b>	<b>25 996,14</b>	<b>149 787,29</b>	<b>11</b>
2	Vícepráce	0,00	123 791,15	25 996,14	149 787,29	11
<b>ZL č.07</b>	<b>Elektroinstalace</b>	<b>0,00</b>	<b>68 980,00</b>	<b>14 485,80</b>	<b>83 465,80</b>	<b>6</b>
1	Méněpráce NN - knihovna	0,00	-83 600,00	-17 556,00	-101 156,00	-8
5	Méněpráce NN - sociálky a chodby	0,00	-41 900,00	-8 799,00	-50 699,00	-4
7	Svítlidla vstup a vstupní hala - 3F do lišty	0,00	194 480,00	40 840,80	235 320,80	18
<b>ZL č.08</b>	<b>Vzduchotechnika</b>	<b>0,00</b>	<b>12 556,50</b>	<b>2 636,87</b>	<b>15 193,37</b>	<b>1</b>
1	Vícepráce	0,00	12 556,50	2 636,87	15 193,37	1
<b>ZL č.09</b>	<b>Zdravotnicka D+M nových hydrantů</b>	<b>0,00</b>	<b>260 170,00</b>	<b>54 635,70</b>	<b>314 805,70</b>	<b>24</b>
2	Rozpočet	0,00	260 170,00	54 635,70	314 805,70	24
<b>ZL č.10</b>	<b>Slaboproudy - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP</b>	<b>0,00</b>	<b>480 299,00</b>	<b>100 862,79</b>	<b>581 161,79</b>	<b>43</b>
1	Vícepráce EZS	0,00	107 829,00	22 644,09	130 473,09	10
2	Slaboproudé rozvody - servrovna , 1.NP kanceláře a 2.NP doplnění	0,00	372 470,00	78 218,70	450 688,70	34
Celkem za stavbu		0,00	1 104 450,61	231 934,63	1 336 385,24	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Zemní práce	HSV			5 571,75	0,5

002	Zakládání, zpevňování hornin	HSV			15 175,00	1,4
003	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			137 173,19	12,4
004	Vodorovné konstrukce	HSV			-7 000,00	-0,6
006	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			153 424,69	13,9
009	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			146 547,90	13,3
04	Svítlidla	HSV			63 980,00	5,8
099	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			8 755,67	0,8
10	1.NP- kanceláře _ slaboproud	HSV			59 891,00	5,4
12	SERVROVNA - sklep - slaboproud	HSV			114 630,00	10,4
9	Doplnění 2.NP - slaboproud	HSV			170 449,00	15,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			645,00	0,1
99	Vedlejší náklady	HSV			27 500,00	2,5
F0861	Slaboproudé rozvody - zabezpečovací systém JABLTRON	HSV			107 829,00	9,8
712	Povlakové krytiny	PSV			-6 916,77	-0,6
713	Izolace tepelné	PSV			-3 812,21	-0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			183 670,00	16,6
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-3 709,06	-0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-176 968,50	-16,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-12 266,52	-1,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			56 900,94	5,2
776	Podlahy povlakové	PSV			-27 355,77	-2,5

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			33 132,00	3,0
781	Obklady	PSV			65 990,43	6,0
783	Nátěry	PSV			-28 283,20	-2,6
784	Malby	PSV			19 138,12	1,7
784	Malby a tapety	PSV			-7 641,05	-0,7
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	0,7
Cena celkem					1 104 450,61	100,0



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 003</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-52 244,90</b>
1	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	-47,70100	800,00	-38 160,80
Odečet původního množství :						
1PP; :-				-45,83000		
((1,55+1,35+2,075+2,1+2,075+2,075+1,225+1+1+1+1,05+1,225+0,5+1)*3,05-0,7*1,97*8-0,9*1,97)						
1NP; :-				-51,44000		
((1,75+1,4+1,3+2,075+1,925*2+0,375+0,5+1,225+1+2+1,225+0,9+2+0,9+0,5)*3,05-0,7*1,97*8-0,8*1,97)						
2NP; :-				-46,37000		
((1,7+1,3+2,075+1,925+0,375+0,4+1,225+2+0,9+1,225+2+1+0,2+1,925+0,1+1,05)*3,05-0,7*1,97*8-1,97*0,9)						
<b>Mezisoučet</b>				<b>-143,64000</b>		
Nové množství :						
1PP; :-				45,83000		
(1,55+1,35+2,075+2,1+2,075+2,075+1,225+1+1+1+1,05+1,225+0,5+1)*3,05-0,7*1,97*8-0,9*1,97						
1NP; : (1,7+1,45+1,7+0,5+1,1+1,775+0,1)*3,05-0,8*1,97-0,7*1,97*3				19,68000		
2NP; : (1,5+1,7+0,5+1,775+1,1+0,1)*3,05-0,9*1,97-2*0,7*1,97				15,83000		
1NP polopříčka; : 5,6*1				5,60000		
1NP u auditoria; : 3*3				9,00000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-12 266,52</b>
2	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	-84,00000	100,00	-8 400,00
Montáž U profilu u nábytkové stěny :						
5,6*7,5*2 :						
-84				-84,00000		
3	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	-0,08820	38 600,00	-3 404,52
U profil pro nábytkovou příčku; 5,6*2*7,5*0,001 :						
5 :						
-0,0882				-0,09000		
4	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,09240	5 000,00	-462,00
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-30 869,97</b>
5	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	-74,18000	40,00	-2 967,20
Původní množství :						
Odstranění původní stěrky :						
1NP; 461,32+48,36 :						
2NP; 461,5+35,92+11,54 :						
1PP Schodiště; 35,8 :						
1NP-Broušení podlahy v chodbě a zádveřích po odstranění dlažby; 93,07 :						
2NP pod PVC v chodbě; 5,5*3,6 :						
-1167,31				-1 167,31000		
Nové množství :						
Odstranění původní stěrky :						
1NP; 450,15+48,36 :						
2NP; 450,51+35,92+11,54 :						
1PP Schodiště; 35,8 :						

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP-Broušení podlahy v chodbě a zádveřích po odstranění dlažby; 93,07-13,1-17,27-21,65 : 2NP pod PVC v chodbě; 5,5*3,6 : 1093,13		1 093,13000		
<b>Díl: 099</b>		<b>Přesun hmot a manipulace se sutí</b>				<b>-3 249,76</b>
6	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-4,33301	750,00	-3 249,76
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-28 090,00</b>
7	X1441	Nátěr radiátorů-očistění, odmaštění a nový nátěr 16+16+21 : -53	kus	-53,00000	450,00	-23 850,00
				-53,00000		
8	X1442	Ochrana stěny a podlahy překrytí fólií při provádění nátěru 53 : -53	kus	-53,00000	80,00	-4 240,00
				-53,00000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby a tapety</b>				<b>-7 641,05</b>
9	784111007	Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m Původní množství : (3+1,5)*3*6+3*1,5*3,28+3,28*5,5+6*3*1,5+4,5*1,65/2+1,6 5*4,5+3*6+3,28*3*2+3,28*(1,68+3) : -204,9679 Nové množství : 3,28*6,2*2+3*3,28 : 50,512	m2	-154,45590	5,00	-772,28
				-204,97000		
				50,51000		
10	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m Původní množství : 1PP Schodiště; 4,2*2*3+4,2*4,2+3,28*1,65+6*1,65 : 1NP chodba1.08; (1,175+7,038+2,573+5,302+3,169+1,65+0,97+0,8*2+1+4,974*2+1,2*2+3,45)*3+78,1 : 1NP oddělení pro dospělé; 5,6*1,775*2+1,85*3*2+1,75*2*2,3+6,4*3*2+(18,375+6,175+6,175+0,3+9,3+18+6+12+1,8+4+6,6+6,5+7*2*0,4*11+0,4*4*5)*3 : 1NP Multimediální učebna; (8*2+6,175*2)*3 : 2NP Schodiště; 4*5+(4+1)*3 : 2NP Dětské oddělení; (5,9+6,4+6,075+6,175+0,3+9,3+6,075+6,4+5,9+6,075+12+2+4+6,8+6,5+0,4*4*6+6,4*2+0,4*2*8)*3+6*3*2 : 2NP Dětské auditorium; (6*2+6,175*2)*3 : 2NP Sklad; 1,8*2*3+6,175*2*3+11,54 : -1336,172 Nové množství : 1PP Schodiště; 4,2*2*3+4,2*4,2+3,28*1,65+6*1,65 : 1NP oddělení pro dospělé; 5,6*1,775*2+1,85*3*2+1,75*2*2,3+6,4*3*2+(18,375+6,175+6,175+0,3+9,3+18+6+12+1,8+4+6,6+6,5+7*2*0,4*11+0,4*4*5)*3 : 1NP Multimediální učebna; (8*2+6,175*2)*3 : 2NP Dětské oddělení; (5,9+6,4+6,075+6,175+0,3+9,3+6,075+6,4+5,9+6,075+12+2+4+6,8+6,5+0,4*4*6+6,4*2+0,4*2*8)*3+6*3*2 : 2NP Dětské auditorium; (6*2+6,175*2)*3 :	m2	-233,92500	5,00	-1 169,63
				-1 336,17000		



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP Sklad; 1,8\*2\*3+6,175\*2\*3+11,54 :  
1102,247

1 102,25000

<b>Díl: 003</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>		<b>-52 244,90</b>
-----------------	--------------------------------------	--	-------------------

11	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	-0,05000	100,00	-5,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-------

Odečet původního množství :

1PP; : -(3,05\*10)

-30,50000

1NP; : -(3,05\*11+1,3\*2)

-36,15000

2NP; : -(3,05\*10)

-30,50000

Nové množství :

1PP; : 3,05\*10

30,50000

1NP; : 3,05\*10+1,3\*2

33,10000

2NP; : 3,05\*10+3

33,50000

12	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	-19,75000	70,00	-1 382,50
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

Původní množství :

Ukotvení ke stropu :

1PP; : -

-16,48000

(0,15+1,5+0,15+1,35+0,1+2,075+0,1+1,05+2,075+2+1,75+0,5+1,5+2,175)

1NP; : -(1,7+1,9+1,3+2+0,1+1,05+4+4+1+1,225+0,5)

-18,77000

2NP; : -(1,7+1,9+1,3+2+0,1+1,05+4+4+1+1,225+0,5)

-18,77000

Mezisoučet

-54,02000

Nové množství :

Ukotvení ke stropu :

1PP; :

16,48000

0,15+1,5+0,15+1,35+0,1+2,075+0,1+1,05+2,075+2+1,75+0,5+1,5+2,175

1NP; : 1,7+1,45+1,7+0,5+1,1+1,775

8,22000

2NP; : 1,5+1,7+0,5+1,1+1,775+3

9,57000

13	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	-7,61040	750,00	-5 707,80
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Nábytková příčka v 1.NP; : -5,6\*(1,204+0,155)

-7,61000

14	311272331X	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl	m2	-2,32960	3 000,00	-6 988,80
----	------------	--	----	----------	----------	-----------

Nábytková příčka 1.NP; : -5,6\*0,416

-2,33000

<b>Díl: 006</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>		<b>-13 909,13</b>
-----------------	---	--	-------------------

15	612315403	Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	-28,59000	200,00	-5 718,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Původní množství :

1PP oprava omítek na původních stěnách; : -

-34,95000

((1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)\*3-1,5\*1,5\*2)

1NP oprava omítek na původních stěnách; : -

-28,20000

((1,3+1,925+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)\*3-1,5\*1,5\*2)

2NP oprava omítek na původních stěnách; : -

-33,45000

((1,75+1,3+1,925+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)\*3-1,5\*1,5\*2)

Oprava po bouraném výtahu; : -(3,05\*3\*0,5)

-4,58000

Mezisoučet

-101,17000



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Nové množství :				
		1PP oprava omítek na původních stěnách; :		37,77000		
		(1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*3-1,4*0,6*2				
		1NP oprava omítek na původních stěnách; :		15,12000		
		(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*3-2,1*1,4*2				
		2NP oprava omítek na původních stěnách; :		15,12000		
		(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*3-2,1*1,4*2				
		Oprava po bouraném výtahu; : 3,05*3*0,5		4,58000		
16	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně 1PP; : -(4,5+0,69)	m2	-5,19000	300,00	-1 557,00
				-5,19000		
17	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-23,03960	50,00	-1 151,98
		Původní množství :				
		Nátěr ztraceného bednění šachty :				
		(1,85+0,6+2,1+2,2)*3*3-1,14*2,12*3 :				
		Na původní omítky :				
		1PP;				
		2,5*(1+1,225+0,1+0,9+0,1+0,9+4+1+0,1+2,075+0,1+1,35+0,15+1,55)-1,5*1,5*2 :				
		1NP; 2,5*(1+1+1,225+1+2+2+1,05+2+1,4+1,9)-1,5*1,5*2 :				
		2NP; 2,5*(2+1,225+1+4+1,05+0,1+2+1,3+2)-1,5*1,5*2 :				
		-149,4996		-149,50000		
		Nové množství :				
		Nátěr ztraceného bednění šachty :				
		58,45 :				
		Na původní omítky :				
		1PP oprava omítek na původních stěnách;				
		(1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)*3-1,4*0,6*2 :				
		1NP oprava omítek na původních stěnách;				
		(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*3-2,1*1,4*2 :				
		2NP oprava omítek na původních stěnách;				
		(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)*3-2,1*1,4*2 :				
		126,46		126,46000		
18	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	-27,15575	200,00	-5 431,15
		Původní množství :				
		Oprava omítky po bourání příček v soc zázemí :				
		(2+0,1+1,75+0,3)*(0,15+1,5+0,15+1,35+0,1+2,075+0,1+1,05)*3 :				
		-80,61375		-80,61000		
		Nové množství :				
		Oprava omítky po bourání příček v soc zázemí :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55 :				
		1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73-13,596 :				
		2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73-13,596 :				
		53,458		53,46000		
19	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	-0,34000	150,00	-51,00
		Původní množství :				
		Oprava kolem bouraných dveří auditoria :				
		3+3+3 :				

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-9		-9,00000		
		Nové množství :				
		Oprava kolem bouraných dveří auditoria :				
		3 :				
		Kolem dveří 09/L; 1,78*2+2,1 :				
		8,66		8,66000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-13 410,00</b>
20	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,00000	850,00	-850,00
		-1		-1,00000		
21	X1414	Dveře vnitřní 900x1970, plné, HPL, laminátové, včetně kování, požadavek na EI30 DP3+C Podrobný popis dle. PD :	kus	-1,00000	12 500,00	-12 500,00
		1 :				
		-1		-1,00000		
22	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,02000	3 000,00	-60,00
		-0,565		-0,56000		
		0,545		0,55000		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-30 869,97</b>
23	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-22,16000	250,00	-5 540,00
		Původní množství :				
		1NP; 461,32+48,36 :				
		2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2 :				
		Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 :				
		Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 :				
		Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 :				
		1PP místnost1.07; 55,29 :				
		-1157,79		-1 157,79000		
		Nové množství :				
		1NP; 450,15+48,36 :				
		2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2 :				
		Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 :				
		Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 :				
		Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 :				
		1PP místnost1.07; 55,29 :				
		1135,63		1 135,63000		
24	X146	Podlahová nášlapná vrstva-PVC homogenní, tl. 2mm	m2	-22,60320	700,00	-15 822,24
		Původní množství :				
		Podrobná specifikace podlahy dle PD :				
		1NP; 461,32+48,36 :				
		2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2 :				
		Podesta a chodby 1PP; 40,86-3,28*3+3,28*1,5 :				
		Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 :				
		Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 :				
		Schodišťové stupně a podstupnice; 4,95*3+66*0,3*1,5 :				
		2 :				
		-1159,9542		-1 159,95000		
		Nové množství :				

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Podrobná specifikace podlahy dle PD : 1NP; 450,15+48,36 : 2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86-3,28*3+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : Schodišťové stupně a podstupnice; 4,95*3+66*0,3*1,5 : 2 : 1137,351		1	1 137,35000	
25	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-22,16000	25,00	-554,00
		Původní množství : 1NP; 461,32+48,36 : 2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : 1PP místnost1.07; 55,29 : -1157,79		-1	1 157,79000	
		Nové množství : 1NP; 450,15+48,36 : 2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : 1PP místnost1.07; 55,29 : 1135,63		1	1 135,63000	
26	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	-22,16000	220,00	-4 875,20
		Původní množství : 1NP; 461,32+48,36 : 2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : 1PP místnost1.07; 55,29 : -1157,79		-1	1 157,79000	
		Nové množství : 1NP; 450,15+48,36 : 2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2 : Podesta a chodby 1PP; 40,86+3,28*1,5 : Podesta a chodby 1NP; 14,37-3,28*3 : Podesta a chodby; 2NP; 39,19-3,28*3 : 1PP místnost1.07; 55,29 : 1135,63		1	1 135,63000	
27	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-22,16000	40,00	-886,40
		Původní množství : Penetrace pod stěrku : 1NP; 461,32+48,36+93,07 :				



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP; 461,5+35,92+11,54+4,2+3,6\*5,5 :

1PP chodba; 4,4\*4,4+4,5 :

-1159,57

-1 159,57000

Nové množství :

Penetrace pod stěrku :

1NP; 450,15+48,36+93,07 :

2NP; 450,51+35,92+11,54+4,2+3,6\*5,5 :

1PP chodba; 4,4\*4,4+4,5 :

1137,41

1 137,41000

28	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,22493	1 000,00	-224,93
		-11,81037				-11,81000
		11,5854417				11,59000

<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady</b>					<b>-6 105,00</b>
-----------------	----------------	--	--	--	--	------------------

29	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	-30,52500	200,00	-6 105,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Původní množství :

Vyrovnaní podkladu po demontáži původních obkladů na nebouraných stěnách; 74,1 :

-74,1

-74,10000

Nové množství :

1PP oprava omítek na původních stěnách;

(1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)\*2,1-1,4\*0,6\*2 :

1NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)\*2,1-2,1\*1,4\*2 :

2NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,45+1,7+1,8+1,55+0,5)\*2,1-2,1\*1,4\*2 :

43,575

43,58000

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby a tapety</b>					<b>-7 641,05</b>
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

30	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3.80 m	m2	-126,64750	45,00	-5 699,14
----	-----------	---	----	------------	-------	-----------

Původní množství :

1PP Stěna od schodiště; 2,175\*3+2,4\*3 :

1PP Úklid; (2,075\*2+1,55\*2)\*0,7 :

1PP WC Muži;

(2,075\*2+1,35\*2)\*0,7+(0,9\*2+2,075\*2)\*0,7+(2,075\*2+1,225\*2)\*0,7+(1,75\*2+1,05\*2)\*0,7 :

1PP WC Ženy;

(2+0,9+1+1,225+1+2,2)\*0,7+(0,9\*2+1,225\*2)\*0,7+(2\*2+0,9\*2)\*0,7 :

1PP Chodba; (2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2)\*3+4,5 :

1PP Strojovna; (0,9\*2+0,8\*2)\*3+0,69 :

1PP Šachta od skladu a sklad;

(1,6+1,85)\*3+4,225\*3+7\*3+3,6\*3+22,96 :

1NP WC bezbariérové; (1,6\*2+1,75\*2)\*0,7 :

1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště;

(2,175+2,4+1,85+1,6)\*3 :

1NP WC muži;

(2,075\*2+1,3\*2)\*0,7+(1,925\*2+0,9\*2)\*0,7+(1,925\*2+1,225\*2)\*0,7+(1,75\*2+1,05\*2)\*0,7 :

1NP WC ženy;

(2\*2+2,225\*2)\*0,7+(0,9\*2+1,225\*2)\*0,7+(0,9\*2+2\*2)\*0,7 :

1NP Úklid; (0,9\*2+1\*2)\*0,7 :

1NP Chodba; (1,3+0,9+0,25+2+1,85+0,15+1,2)\*3+4,2 :

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; (2,175+2,4+1,85+1,6)*3 :				
		2NP Přebalovací pult; (2,075+1,75)*0,7+(2,075+1,75)*3 :				
		2NP WC muži; (2,075*2+1,3*2)*0,7+(1,925*2+0,9*2)*0,7+(1,925*2+1,225*2)*0,7+(1,05*2+1,75*2)*0,7 :				
		2NP WC ženy; (2*2+2,225*2)*0,7+(0,9*2+2*2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7 :				
		2NP Úklid; (1*2+0,9*2)*0,7 :				
		2NP Chodba; (3,15*2+1,3)*3+4,2 :				
		1PP Schodiště; 4,2*2*3+4,2*4,2+3,28*1,65+6*1,65 :				
		1NP chodba1.08; (1,175+7,038+2,573+5,302+3,169+1,65+0,97+0,8*2+1+4,974*2+1,2*2+3,45)*3+78,1 :				
		1NP oddělení pro dospělé; 461,32+5,6*1,775*2+1,85*3*2+1,75*2*2,3+6,4*3*2+(18,375+6,175+6,175+0,3+9,3+18+6+12+1,8+4+6,6+6,5+7+2*0,4*11+0,4*4*5)*3 :				
		1NP Multimediální učebna; 48,36+(8*2+6,175*2)*3 :				
		2NP Schodiště; 4*5+(4+1)*3 :				
		2NP Dětské oddělení; 461,5+(5,9+6,4+6,075+6,175+0,3+9,3+6,075+6,4+5,9+6,075+12+2+4+6,8+6,5+0,4*4*6+6,4*2+0,4*2*8)*3+6*3*2 :				
		2NP Dětské auditorium; 35,92+(6*2+6,175*2)*3 :				
		2NP Sklad; 1,8*2*3+6,175*2*3+11,54 :				
		-2694,642				-2 694,64000
		Nové množství :				
		1PP Schodiště; 4,2*2*3+4,2*4,2+3,28*1,65+6*1,65 :				
		1PP Stěna od schodiště; 2,175*3+2,4*3 :				
		1PP Úklid; (2,075*2+1,55*2)*0,4 :				
		1PP WC Muži; (2,075*2+1,35*2)*0,4+(0,9*2+2,075*2)*0,4+(2,075*2+1,225*2)*0,4+(1,75*2+1,05*2)*0,4 :				
		1PP WC Ženy; (2+0,9+1+1,225+1+2,2)*0,4+(0,9*2+1,225*2)*0,4+(2*2+0,9*2)*0,4 :				
		1PP Chodba; (2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2+0,6+0,6)*3+5,1 :				
		1PP Šachta od skladu; (1,6+1,85)*3 :				
		1NP WC bezbariérové; (1,6*2+1,7*2)*0,4 :				
		1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; (2,175+2,4)*3 :				
		1NP WC muži; (1,2*2+2,25*2+1+1,775*2+0,95*2+2*2+1,55*2+1,875*2+1,15*2+1*2)*0,4+1,875*2,55+2*0,95 :				
		1NP WC ženy; (2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*0,5 :				
		1NP Úklid; (1,25*2+1,15*2)*0,4+1,44 :				
		1NP Chodba; (1,5+1,2*2+0,15*2+1,7*2)*3+4,73 :				
		2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; (2,175+2,4)*3 :				
		2NP Přebalovací pult; (2,025+1,75)*0,4+(2,075+1,75)*3 :				
		2NP WC muži; (2,25*2+1,2*2+1,775*2+1*2+1,55*2+1,15*2+1,875*2+1*2+2*2+0,95*2)*0,4+2*0,95+1,875*2,55 :				

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP WC ženy; (2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*02NP WC ženy; (2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*0,5 : 2NP Úklid; (1,25*2+1,15*2)*0,4+1,44 : 2NP Chodba; (1,875*2+0,15*2+1,2*2+1,5)*3+4,73 : 1NP chodba1.08; (1,175+7,038+2,573+5,302+3,169+1,65+0,97+0,8*2+1+4,974*2+1,2*2+3,45)*3+78,1 : 1NP oddělení pro dospělé; 450,15+5,6*1,775*2+1,85*3*2+1,75*2*2,3+6,4*3*2+(18,375+6,175+6,175+0,3+9,3+18+6+12+1,8+4+6,6+6,5+7+2*0,4*11+0,4*4*5)*3 : 1NP Multimediální učebna; 48,36+(8*2+6,175*2)*3 : 2NP Schodiště; 4*5+(4+1)*3 : 2NP Dětské oddělení; 450,51+(5,9+6,4+6,075+6,175+0,3+9,3+6,075+6,4+5,9+6,075+12+2+4+6,8+6,5+0,4*4*6+6,4*2+0,4*2*8)*3+6*3*2 :  2NP Dětské auditorium; 35,92+(6*2+6,175*2)*3 : 2NP Sklad; 1,8*2*3+6,175*2*3+11,54 : 2567,9945				2 567,99000



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 003</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>131 457,00</b>
1	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	127,10700	1 000,00	127 107,00

Původní množství :

1PP; 2,075\*3,05+0,5\*3,05+1,8\*3,05 :

1NP; 2,075\*3,05+0,4\*3,05+1,8\*3,05 :

2NP; 2,075\*3,05+0,4\*3,05+1,9\*3,05 :

-39,72625

-39,72625

Nové množství :

1PP; 2,075\*3,05+0,5\*3,05+1,8\*3,05 :

1NP;

(1,5+1,5+2,075+2,3+2,3+0,5+1,7+0,15+1,025+1,25+1,15+1,5+1,2,25+2+0,5+1,775+0,15+1,2+1,85)\*3,05-0,7\*1,97\*5

.

2NP;

(1,75+0,15+1,6+2,025+2,025+1,125+1,15+1,025+0,15+1,7+0,3+1,5+1,25+1,15+0,3+1+2,25+2+0,5+0,15+1,775+0,1

5+1,2+0,25+1,6)\*3,05-0,7\*1,97\*7

166,83325

166,83325

2	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	43,50000	100,00	4 350,00
---	-----------	---	---	----------	--------	----------

Původní množství :

Ukotvení ke stropu :

1PP; 1,6+2,075+0,5 :

1NP; 2,075+1,6+0,5 :

2NP; 2,025+0,5 :

-10,875

-10,88000

Nové množství :

Ukotvení ke stropu :

1PP; 1,6+2,075+0,5 :

1NP;

1,5+1,5+2,075+1,7+2,075+1,1+1,5+1,5+1,3+2,25+2+0,5+

0,15+1,775+0,15+1,2+0,25+1,6 :

2NP;

1,75+2,025\*2+1,45+2+1,7+1,2+1,25+1,5+1,3+2,25+2+1,6

+0,25+1,2+0,15+1,775+0,15+0,5 :

54,375

54,38000

<b>Díl: 006</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>149 050,92</b>
-----------------	--	---	--	--	--	-------------------

3	611325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stropích	kus	2,00000	2 250,00	4 500,00
---	-----------	---	-----	---------	----------	----------

Po rušeném výtahu; 2 :

2

2,00000

4	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	172,92562	50,00	8 646,28
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

5	611325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	27,31250	350,00	9 559,38
---	-----------	--	----	----------	--------	----------

Původní množství :

1PP; 4,5+0,69 :

-5,19

-5,19000

Nové množství :

1PP; 5,31 :

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP; $4,73+1,44+0,95*2+1,8*1,025+1,1*1,55+0,775*2,55$ :				
		2NP; $4,73+0,95*2+1,025*1,8+1,1*1,55+2,55*0,775+1,44$ :				
		32,5025		32,50250		
6	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	4,95000	80,00	396,00
		původní množství :				
		Šachta :				
		$(1,85+0,6+2,1+2,2)*3*3-1,14*2,12*3$ :				
		-53,4996		-53,50000		
		Nové množství :				
		Šachta :				
		$(1,85+1,4+2,4+0,7+2,25)*3+(2+2,4+2,25)*3*2-1,14*2,12*3$ :				
		:				
		58,4496		58,45000		
7	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	316,25100	260,00	82 225,26
		Původní množství :				
		1PP Úklid; $(2,075*2+1,5)*3-0,7*1,97+2,175*3$ :				
		1PP WC muži; $(1,35+2,075*2)*3-0,7*1,97*2+(2,075*3+1,225*2+0,9*2)*3-4*1,97*0,7+(1,05+1,75+0,7)*3-0,7*1,97$ :				
		1PP WC ženy; $(2+2+2,075*2)*3-0,7*1,97*3+(0,9*2+1,225)*3-0,7*1,97+(2+0,9)*3-0,7*1,97$ :				
		1PP Chodba; $(1,3+1,55+0,15+1,35+1,35+1,7)*3-0,7*1,97*4$ :				
		1PP Strojovna; $(0,9+0,7)*3-1,97*0,9$ :				
		1NP Bezbariérové WC; $(1,75*2+1,6*2)*3-0,8*1,97+2,075*3$ :				
		1NP WC muži; $(2,075*2+1,3)*3-0,7*1,97*2+(0,9*2+1,925)*3-0,7*1,97+(1,925*2+1,225*2)*3-3*0,7*1,97+(1,05*2+1,75)*3-0,7*1,97$ :				
		1NP WC ženy; $(2+1,05)*3-1,97*0,7+(0,9*2+1,225)*3-0,7*1,97+(2+1+1,225+1+1,225+0,1+0,9)*3-3*1,97*0,7$ :				
		1NP Úklid; $(1+1+0,9)*3-0,7*1,97$ :				
		1NP Chodba; $(1,05+1+0,3+1,75+0,15+1,2)*3-4*0,7*1,97$ :				
		2NP Přebalovací pult; $(1,75+2,075*2)*3-0,9*1,97$ :				
		2NP WC muži; $(2,075*2+1,3)*3-0,7*1,97*2+(1,925*3+0,9*2+1,225*2+0,9+0,3+1,75)*3-0,7*5$ :				
		2NP WC ženy; $(2*2+2)*3-0,7*1,97*3+(0,9*2+1,225)*3-0,7*1,97+2*3+0,9*3-0,7*1,97$ :				
		2NP Úklid; $(0,9+1+1)*3-0,7*1,97$ :				
		2NP Chodba; $(1,3+2,9)*3-3*0,7*1,97$ :				
		Stěna od schodiště mezi přebalovacím pultem; $2,175*3-0,9*1,97$ :				
		Nábytková příčka 1.NP; $1,775*5,6*2$ :				
		-391,055		-391,05500		
		Nové množství :				
		1PP Úklid; $(2,075*2+1,5)*3-0,7*1,97+2,175*3$ :				
		1PP WC muži; $(1,35+2,075*2)*3-0,7*1,97*2+(2,075*3+1,225*2+0,9*2)*3-4*1,97*0,7+(1,05+1,75+0,7)*3-0,7*1,97$ :				

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1PP WC ženy;  $(2+2+2,075*2)*3-$   
 $0,7*1,97*3+(0,9*2+1,225)*3-0,7*1,97+(2+0,9)*3-0,7*1,97 :$   
 1PP Chodba;  $(1,3+1,55+0,15+1,35+1,35+1,7)*3-$   
 $0,7*1,97*4 :$   
 1PP Strojovna;  $(0,9+0,7)*3-1,97*0,9 :$   
 1NP Bezbariérové WC;  $(1,75*2+1,6*2)*3-$   
 $0,8*1,97+2,075*3 :$   
 1NP WC muži;  $(2,25+1,2*2)*3-$   
 $0,7*1,97*2+(1*2+1,775*2)*3-$   
 $0,7*1,97+(1,775+1+1,875+1,1+1,15*2+1,4)*3-$   
 $3*0,7*1,97+(0,95*2+2)*3-0,7*1,97 :$   
 1NP WC ženy;  $(2,075*2+1,45)*3-$   
 $0,7*1,97*2+(1,15*2+1,7*2)*3-0,7*1,97*3+(1,7+1,025*2)*3-$   
 $0,7*1,97+(1,8+1,025*2)*3-0,7*1,97 :$   
 1NP Úklid;  $(1,15*2+1,25*2)*3-0,7*1,97 :$   
 1NP Chodba a stěna u výpůjčky;  $(1,5+1+1,2+1,85+0,15)*3-$   
 $4*0,7*1,97+(1,6+0,25+1,2+0,15+0,15+1,775+0,15+0,5)*3 :$

2NP Přebalovací pult;  $(1,75+2,025*2)*3-0,9*1,97 :$   
 2NP WC muži;  $(2,25+1,2*2)*3-$   
 $0,7*1,97*2+(1*2+1,775*2)*3-$   
 $0,7*1,97+(1,775+1,1+1,775+1,1+1,4+1,15+1,15)*3-$   
 $3*1,97*0,7+(0,95*2+2)*3-0,7*1,97 :$   
 2NP WC ženy;  $(2,025*2+1,45)*3-$   
 $0,7*1,97+(1,15*2+1,7*2)*3-3*1,97*0,7+(1,025*2+1,7)*3-$   
 $0,7*1,97+(1,025*2+1,8)*3-0,7*1,97 :$   
 2NP Úklid;  $(1,15*2+1,25*2)*3-0,7*1,97 :$   
 2NP Chodba a stěna u výpůjčky;  
 $(1+1,5+1,2+0,15+1,75+0,1)*3-$   
 $0,7*3*1,97+(0,5+0,15+1,775+0,15+1,2+0,25+1,6)*3 :$   
 Stěna od schodiště mezi přebalovacím pultem;  $2,175*3-$   
 $0,9*1,97 :$   
 Polopříčka 1.NP;  $5,6*2*1 :$   
 Oprava stěny v chodbě 1NP a na schodišti;  
 $(1,65+7,038+2,573+5,302+3,169+6,1*2+3,45+3,849+6*2)*$   
 $3+(3,6+2,4+2,6+1,5+4+6)*3-1,4*2,1*2-1,5*2 :$   
 2NP stěna u auditoria;  $3*3*2 :$   
 707,306

707,30600

8	601022191	Penetrační nátěr stropů PCI Multigrund PGU	m2	27,31250	74,60	2 037,51
9	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	172,92562	180,00	31 126,61

Původní množství :

1PP Stěna od schodiště;  $2,175*3+2,4*3 :$   
 1PP Úklid;  $(2,075*2+1,55*2)*1,2-0,17*0,7 :$   
 1PP WC Muži;  $(2,075*2+1,35*2)*1,2-$   
 $0,7*2*0,17+(0,9*2+2,075*2)*1,2-$   
 $0,7*0,17+(2,075*2+1,225*2)*1,2-$   
 $2*0,7*0,17+(1,75*2+1,05*2)*1,2-1,5*0,5+0,2*1,5*2 :$   
 1PP WC Ženy;  $(2+0,9+1+1,225+1+2,2)*1,2-$   
 $0,17*0,7*3+(0,9*2+1,225*2)*1,2-0,17*0,7+(2*2+0,9*2)*1,2-$   
 $0,7*0,17-0,5*1,5+0,2*3*1,5 :$   
 1PP Chodba;  $(2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2)*3-1,14*2,12-$   
 $0,7*1,97*3-0,9*1,97 :$   
 1PP Strojovna;  $(0,9*2+0,8*2)*3-0,9*1,97 :$   
 1PP Šachta od skladu;  $(1,6+1,85)*3 :$   
 1NP WC bezbariérové;  $(1,6*2+1,75*2)*1,2-0,8*0,17 :$



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; (2,175+2,4+1,85+1,6)*3 : 1NP WC muži; (2,075*2+1,3*2)*1,2- 0,17*0,7*2+(1,925*2+0,9*2)*1,2- 0,7*0,17+(1,925*2+1,225*2)*1,2- 0,17*2*0,7+(1,175*2+1,05*2)*1,2-1,5*0,5+1,5*3*0,2 : 1NP WC ženy; (2*2+2,225*2)*1,2- 0,7*0,17*3+(0,9*2+1,225*2)*1,2-0,7*0,17+(0,9*2+2*2)*1,2- 0,5*1,5+1,5*3*0,2 : 1NP Úklid; (0,9*2+1*2)*1,2-0,7*0,17 : 1NP Chodba; (1,3+0,9+0,25+2+1,85+0,15+1,2)*3- 1,14*2,12-0,8*1,97-0,7*1,97*3 : 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; (2,175+2,4+1,85+1,6)*3 : 2NP Přebalovací pult; (2,075+1,75)*1,2+(2,075+1,75)*3- 0,9*1,97 : 2NP WC muži; (2,075*2+1,3*2)*1,2- 0,7*0,17*2+(1,925*2+0,9*2)*1,2- 0,7*0,17+(1,925*2+1,225*2)*1,2- 0,7*0,17*2+(1,05*2+1,75*2)*1,2-0,5*1,5+0,2*1,5*3- 0,7*0,17 : 2NP WC ženy; (2*2+2,225*2)*1,2- 0,7*0,17*3+(0,9*2+2*2)*1,2-0,7*0,17- 1,5*0,5+0,2*3*1,5+(0,9*2+1,225*2)*1,2-0,7*0,17 : 2NP Úklid; (1*2+0,9*2)*1,2-0,7*0,17 : 2NP Chodba; (3,15*2+1,3)*3-0,7*1,97*3-1,14*2,12 : Oprava po bouraném výtahu; 3*0,5*3,05 : Nábytková příčka 1.NP; 5,6*2*1,775 : -341,9556			-341,95560	
		Nové množství : 1PP Stěna od schodiště; 2,175*3+2,4*3 : 1PP Úklid; (2,075*2+1,55*2)*0,875 : 1PP WC Muži; (2,075*2+1,35*2)*0,875+(0,9*2+2,075*2)*0,875+(2,075*2+ 1,225*2)*0,875+(1,75*2+1,05*2)*0,875+0,2*1,4*2 : 1PP WC Ženy; (2+0,9+1+1,225+1+2,2)*0,875+(0,9*2+1,225*2)*0,875+(2* 2+0,9*2)*0,875+0,2*3*1,4 : 1PP Chodba; (2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2)*3-1,14*2,12- 0,7*1,97*3-0,9*1,97 : 1PP Strojovna; (0,9*2+0,8*2)*3-0,9*1,97 : 1PP Šachta od skladu; (1,6+1,85)*3 : 1NP WC bezbariérové; (1,6*2+1,7*2)*0,875 : 1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; (2,175+2,4)*3 : 1NP WC muži; (2,25*2+1,2*2+1*2+1,775*2+1,15*2+1,4*2+1,875*2+1*2+2* *2+0,95*2)*0,875 : 1NP WC ženy; (2,075*2+1,45*2+1,15*2+1,7*2+1,025*2+1,7*2+1,025*2+1, 8*2)*0,875 : 1NP Úklid; (1,15*2+1,25*2)*0,875 : 1NP Chodba a stěna; (1,5+1,25+0,15+1,7+0,1+0,4)*3- 1,14*2,12-0,7*1,97*4+3*6,075 : 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; (2,175+2,4)*3 : 2NP Přebalovací pult; (1,75+2,025)*0,875+2,975*(1,75+2,025)-1,97*0,8 :				

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2NP WC muži;  
 $(2,25 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 1,2 + 1,775 \cdot 2 + 1,775 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2 + 2 \cdot 2) \cdot 0,875$  :  
 2NP WC ženy;  
 $(2,025 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 + 1,025 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2 + 1,025 \cdot 2) \cdot 0,875$  :  
 2NP Úklid;  $(1,15 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2) \cdot 0,875$  :  
 2NP Chodba;  $(1,5 + 0,1 + 1,75 + 0,15 + 1,2 + 1) \cdot 3 \cdot 3 \cdot 1,97 \cdot 0,7 - 1,14 \cdot 2 \cdot 12$  :  
 Oprava po bouraném výtahu;  $3 \cdot 0,5 \cdot 3,05$  :  
 Příčka u vstupu do knihovny 1.NP;  $5,6 \cdot 2 \cdot 1$  :  
 Příčka u auditoria;  $3 \cdot 3 \cdot 2$  :  
 Oprava stěny v chodbě 1NP a na schodišti;  
 $(1,65 + 7,038 + 2,573 + 5,302 + 3,169 + 6,1 \cdot 2 + 3,45 + 3,849 + 6 \cdot 2) \cdot 3 + (3,6 + 2,4 + 2,6 + 1,5 + 4 + 6) \cdot 3 - 1,4 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 - 1,5 \cdot 2$  :  
 514,881225

514,88123

10	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí	m2	12,37000	500,00	6 185,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

Původní množství :  
 1PP;  $3,18 + 9,65 + 6,55 + 4,5$  :  
 1NP;  $3,59 + 9,21 + 6,55 + 0,9 + 4,2$  :  
 2NP;  $3,59 + 9,21 + 6,55 + 0,9 + 4,2$  :  
 -72,78

-72,78000

Nové množství :  
 1PP;  $3,18 + 9,65 + 6,55 + 4,5$  :  
 1NP;  $2,72 + 12,13 + 9,32 + 1,44 + 4,73$  :  
 2NP;  $3,4 + 12,13 + 9,23 + 1,44 + 4,73$  :  
 85,15

85,15000

11	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	30,99500	25,00	774,88
----	-----------	--	---	----------	-------	--------

Původní množství :  
 1PP;  $2,075 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2 - 0,7 + 1,35 \cdot 2 + 2,075 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 2,075 \cdot 4 - 2 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 1,225 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 1,05 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2 - 0,7 + 2 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 - 0,7 + 1,225 \cdot 2 - 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 2,075 \cdot 2 - 0,7 + 1 + 0,9 - 0,7 + 1,5 + 3 + 1,5 - 0 \cdot 7 \cdot 3$  :  
 1NP;  $1,6 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 - 0,8 + 2,075 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2 - 0,7 - 0,7 + 4 \cdot 1,925 - 2 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 1,225 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2 - 0,7 + 2 \cdot 2 - 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 1,225 \cdot 2 - 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 1 - 0,7 + 1,925 \cdot 2 - 0,7 + 2 - 0 \cdot 7 + 1 + 0 \cdot 9 + 0 \cdot 9 - 0 \cdot 7 + 1 \cdot 5 + 3 + 1 \cdot 5 - 0 \cdot 7 \cdot 3$  :  
 2NP;  $1,75 + 2,025 + 1,3 \cdot 2 + 2,025 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 1,925 \cdot 4 - 0,7 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 + 1,225 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 1,05 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2 - 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 2 \cdot 2 - 0,7 + 1,225 \cdot 2 - 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 1,925 \cdot 2 - 0,7 + 2 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 - 0 \cdot 7 + 1 \cdot 5 + 3 + 1 \cdot 5 - 0 \cdot 7 \cdot 3$  :  
 -134,525

-134,53000

Nové množství :  
 1PP;  $2,075 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2 - 0,7 + 1,35 \cdot 2 + 2,075 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 2,075 \cdot 4 - 2 \cdot 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 1,225 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2 + 1,05 \cdot 2 + 1,75 \cdot 2 - 0,7 + 2 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 - 0,7 + 1,225 \cdot 2 - 0,7 + 0,9 \cdot 2 + 2,075 \cdot 2 - 0,7 + 1 + 0,9 - 0,7 + 1,5 + 3 + 1,5 - 0 \cdot 7 \cdot 3$  :  
 1NP;  $1,6 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2 - 0,7 + 2,075 \cdot 2 + 1,45 \cdot 2 - 2 \cdot 0,7 + 1,7 \cdot 4 + 1,025 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2 - 4 \cdot 0,7 + 1,025 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2 - 0,7 + 1,875 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1,55 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2 - 2 \cdot 0,7 + 2 \cdot 2 + 0,95 \cdot 2 - 0,7 + 1 \cdot 2 + 1,775 \cdot 2 - 0,7 + 2,25 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 - 0,7 + 1,15 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2 - 0 \cdot 7 + 1 \cdot 5 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot 2 - 4 \cdot 0 \cdot 7 - 1 \cdot 14$  :



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2NP; 1,75*2+2,025*2-0,9+2,025*2+1,45*2-2*0,7+1,7*4+1,15*2+1,025*2-4*0,7+1,025*2+1,8*2-0,7+1,15*2+1,25*2-0,7+1,875*2+1*2+1,55*2+1,15*2-0,7*2+0,95*2+2*2-0,7+1*2+1,775*2-0,7+2,25*2+1,2*2-0,7+1,5*2+3,1*2-1,14-3*0,7 165,52		165,52000		
12	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,00000	800,00	800,00
		1		1,00000		
13	X148	Ocelová zárubeň pro dveře bezfalcová, včetně povrchové úprav	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
		1		1,00000		
<b>Díl: 009</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>67 021,40</b>
14	962031136	Bourání příček z tvármic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	36,60000	100,00	3 660,00
		Původní množství : 1PP; (2,4+1,8+0,2+2,325+0,875*4+0,775*4+1,625*5+1,35+1,2+1,3+1,3)*3,05-9*0,8*2 : 1NP; (5,5+1,625*2+1+2,4+1,65+0,15+2,05+0,3+1,6+0,8+0,1+1,15*3+0,85+0,9+0,2+0,2+0,8+0,9+1,2+1)*3,05-0,8*2*7 : 2NP; (5,5+2,25+1+1+1,25+1,725+1,13+2*1,3+1,13*2+0,885*8+2,1+1,275)*3,05-0,8*2*9+0,75*2*3,05+1,5*3,05-2*0,7 : -224,1635		-224,16350		
		Nové množství : 1PP; (2,4+1,8+0,2+2,325+0,875*4+0,775*4+1,625*5+1,35+1,2+1,3+1,3)*3,05-9*0,8*2 : 1NP; (5,5+1,625*2+1+2,4+1,65+0,15+2,05+0,3+1,6+0,8+0,1+1,15*3+0,85+0,9+0,2+0,2+0,8+0,9+1,2+1+6)*3,05-0,8*2*7 : 2NP; (5,5+2,25+1+1+1,25+1,725+1,13+2*1,3+1,13*2+0,885*8+2,1+1,275+6)*3,05-0,8*2*9+0,75*2*3,05+1,5*3,05-2*0,7 : 260,7635		260,76350		
15	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,73800	300,00	1 121,40
		Původní množství : Dveře u schodiště; 1,6*2*2 :  -6,4		-6,40000		
		Nové množství : Dveře u schodiště; 1,6*2*2 : Pro nové dveře 09/L; 1,78*2,1 : 10,138		10,13800		
16	X1458	Demontáž stávajících radiátorů a napojení včetně likvidace	kus	53,00000	480,00	25 440,00
		53 : 53		53,00000		
17	X1460	D+M střešního výlezu se stahovacím poklopem do otvoru 600 x 900 mm s kovovými stahovacími schody	kus	1,00000	34 000,00	34 000,00
		1 : 1		1,00000		
18	X1461	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1 :				
		1		1,00000		
<b>Díl: 099</b>		<b>Přesun hmot a manipulace se sutí</b>				<b>9 504,49</b>
19	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	5,09472	300,00	1 528,42
		-86,34662168		-86,35000		
		91,44133676		91,44000		
20	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5,09434	100,00	509,43
		-86,347		-86,35000		
		91,44133676		91,44000		
21	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,09472	200,00	1 018,94
		-86,34662168		-86,35000		
		91,44133676		91,44000		
22	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,28200	5,00	76,41
		-259,041		-259,04000		
		3Km; 3*91,441 :				
		274,323		274,32000		
23	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,09472	400,00	2 037,89
		-86,34662168		-86,35000		
		91,44133676		91,44000		
24	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	5,77787	750,00	4 333,40
		-91,7650935907556		-91,77000		
		97,5429605999347		97,54000		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>2 666,97</b>
25	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,37000	50,00	618,50
		Původní množství :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 :				
		1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 :				
		2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 :				
		-72,78		-72,78000		
		Nové množství :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 :				
		1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 :				
		2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 :				
		85,15		85,15000		
26	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	12,37000	15,00	185,55
		Původní množství :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 :				
		1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 :				
		2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 :				
		-72,78		-72,78000		
		Nové množství :				
		1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 :				
		1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 :				
		2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 :				

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		85,15		85,15000		
27	28323055	fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 15 : -83,697 Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 : 15 : 97,9225	m2	14,22550	60,00	853,53
				-83,70000		
				97,92000		
28	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2 : -74,2356 Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 : 2 : 86,853	m2	12,61740	80,00	1 009,39
				-74,24000		
				86,85000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>23 885,00</b>
29	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně 2	kus	2,00000	850,00	1 700,00
				2,00000		
30	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 2	kus	2,00000	35,00	70,00
				2,00000		
31	X1426	D+M průsvitné fólie na okno Původní množství : 1NP; 2*1,5*2 : -6 Nové množství : 1NP; 3*1,4*2,1 : 8,82	m2	2,82000	750,00	2 115,00
				-6,00000		
				8,82000		
32	X149	Dveře vnitřní 700x1970, plné, HPL, laminátové, včetně kování 2	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
				2,00000		
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>56 900,94</b>
33	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Původní množství :	m2	52,36000	50,00	2 618,00

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : Odečet na izolační stěrce; -56,29 : -7,79				-7,79000
		Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44 : Odečet na izolační stěrce; -67,79 : 1NP pod stěrku v chodbě; 13,10+21,65+17,27 : 60,15				60,15000
34	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	11,50000	50,00	575,00
		Původní množství : Na izolační stěrku; 56,29 : -56,29				-56,29000
		Nové množství : Na izolační stěrku; 67,79 : 67,79				67,79000
35	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	52,02000	618,00	32 148,36
		1NP v chodbě; 13,10+21,65+17,27 : 52,02				52,02000
36	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,31000	600,00	6 786,00
		Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : -59,88				-59,88000
		Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44 : 71,19				71,19000
37	771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 0.5 do 2 ks/m2	m2	0,90000	750,00	675,00
		Původní množství : Chodba a zádveř1.06,1.07,1.08 : 93,07 : -93,07				-93,07000
		Nové množství : Chodba a zádveř1.06,1.07,1.08 : 93,97 : 93,97				93,97000
38	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,50000	500,00	5 750,00
		Původní množství : 1PP úklid; 3,18 :				



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1PP WC muži; 9,65 :				
		1PP WC ženy; 6,55 :				
		1NP WC bezbariérové; 3,59 :				
		1NP WC muži; 9,21 :				
		1NP WC ženy; 6,55 :				
		1NP úklid; 0,9 :				
		2NP WC muži; 9,21 :				
		2NP WC ženy; 6,55 :				
		2NP úklid; 0,9 :				
		-56,29				-56,29000
		Nové množství :				
		1PP úklid; 3,18 :				
		1PP WC muži; 9,65 :				
		1PP WC ženy; 6,55 :				
		1NP WC bezbariérové; 2,72 :				
		1NP WC muži; 12,13 :				
		1NP WC ženy; 9,32 :				
		1NP úklid; 1,44 :				
		2NP WC muži; 12,13 :				
		2NP WC ženy; 9,23 :				
		2NP úklid; 1,44 :				
		67,79				67,79000
39	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	9,00000	60,00	540,00
		Původní množství :				
		1PP; 32 :				
		1NP; 36 :				
		2NP; 35 :				
		-103				-103,00000
		Nové množství :				
		1PP; 32 :				
		1NP; 42 :				
		2NP; 38 :				
		112				112,00000
40	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	4,00000	209,00	836,00
		4 :				
		4				4,00000
41	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	17,62500	120,00	2 115,00
		Původní množství :				
		1PP; 2,075*2+1,5*2-0,7+1,35*2+2,075*2-0,7*2+2,075*4-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7*2+0,9*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+2,075*2-0,7+1+0,9-0,7 : 1NP; 1,6*2+1,7*2-0,8+2,075*2+1,3*2-0,7-0,7+4*1,925-2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+0,9*2+1,75*2-0,7*2-0,7+0,9*2+1,225*2-0,7+0,9*2+1+1-0,7+1,925*2-0,7+2-0,7+1+1+0,9+0,9-0,7 : 2NP; 1,75+2,025+1,3*2+2,025*2-0,7*2+1,925*4-0,7*2+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7+0,9*2+2*2-0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+1,925*2-0,7+2*2-0,7*2+1*2+0,9*2-0,7 : -122,825				-122,83000

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Nové množství : 1PP; 2,075*2+1,5*2-0,7+1,35*2+2,075*2-0,7*2+2,075*4- 2*0,7+0,9*2+1,225*2-0,7*2+1,05*2+1,75*2-0,7+2*2+0,9*2- 0,7+1,225*2-0,7+0,9*2+2,075*2-0,7+1+0,9-0,7 : 1NP; 1,6*2+1,7*2-0,7+2,075*2+1,45*2-0,7+1,7*2+1,025*2- 0,7+1,7*2+1,15*2-3*0,7+1,025*2+1,8*2- 0,7+2,875*2+1,4*2+1,15*2-2*0,7+0,95*2+2*2- 0,7+1*2+1,775*2-0,7+2,25*2+1,2*2-0,7+1,15*2+1,25*2-0,7 . 2NP; 2,025*2+1,45*2-0,7+1,7*2+1,025*2- 0,7+1,15*2+1,7*2-3*0,7+1,025*2+1,8*2- 0,7+1,875*2+1*2+2,55*2-2*0,7+0,95*2+2*2- 0 7+1*2+1 775*2-0 7+2 25*2+1 2*2-0 7 140,45		140,45000		
42	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m -5,43520232 6,66240582	t	1,22720	1 000,00	1 227,20
				-5,44000		
				6,66000		
43	X142	Keramická dlažba, pro koupelny a WC vel. 300/300 Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9 : 5 : -62,874 Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44 : 2NP; 3,4+12,13+0,23+1,44 : 5 : 74,7495	m2	11,87550	250,00	2 968,88
				-62,87000		
				74,75000		
44	X1446	Dlažba keramická formátovaná 600/1200/9 rektifikovaná Původní množství : 93,07 : 5 : -97,7235 nové množství : 93,97 : 5 : 98,6685	m2	0,94500	700,00	661,50
				-97,72350		
				98,66850		
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>742,20</b>
45	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah Původní množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : 2NP; 3,59+9,21+6,55+0,9+4,2 : -72,78 Nové množství : 1PP; 3,18+9,65+6,55+4,5 : 1NP; 2,72+12,13+9,32+1,44+4,73 : 2NP; 3,4+12,13+9,23+1,44+4,73 :	m2	12,37000	60,00	742,20
				-72,78000		

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		85,15		85,15000		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady</b>				<b>72 095,43</b>
46	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	74,68000	40,00	2 987,20
		Původní množství :				
		225,055-10,8 :				
		-214,255		-214,25000		
		Nové množství :				
		300,275-11,34 :				
		288,935		288,94000		
47	781121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu	m2	0,54000	50,00	27,00
		Původní množství :				
		10,8 :				
		-10,8		-10,80000		
		Nové množství :				
		11,34 :				
		11,34		11,34000		
48	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,54000	500,00	270,00
		Původní množství :				
		1PP Sprchové kouty; 0,9*3*2*2 :				
		-10,8		-10,80000		
		Nové množství :				
		1PP Sprchové kouty; 0,9*3*2,1*2 :				
		11,34		11,34000		
49	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	0,80000	50,00	40,00
		Původní množství :				
		Na přízdívce zavěšeného WC :				
		1PP; 2*0,9 :				
		1NP; 4*0,9 :				
		2NP; 4*0,9 :				
		-9		-9,00000		
		nové množství :				
		Na přízdívce zavěšeného WC :				
		1PP; 2*0,9 :				
		1NP; 0,95+1,025+1,025+1 :				
		2NP; 0,95+1,025+1,025+1 :				
		9,8		9,80000		
50	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	75,21950	550,00	41 370,73
		Původní množství :				
		Obsahuje spárování a spárování silikonem v koutech mezi stěnami a styku stěn a podlahy :				
		1PP Úklid; (1,55*2+2,075*2)*1,8-0,7*1,8 :				
		1PP WC muži;				
		(2,075*2+1,35*2+0,9*2+1,225*2+2,075*4+1,05*2+1,75*2)*				
		1,8-1,5*0,8-0,7*1,8*7+0,2*(2,075*2+0,9*2) :				
		1PP WC ženy;				
		(4*2+0,9*2+0,1*2+1,225*4+0,9*2+0,9*2)*1,8-0,7*1,8*5-				
		0,5*1,5+0,2*2*2+0,2*0,9*3 :				
		1NP WC bezbariérové; (1,75*2+1,6*2)*1,8-0,8*1,8 :				



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP WC muži; (2,075*2+1,3*2)*1,8- 1,8*0,7*2+(1,925*4+0,9*2+1,225*2)*1,8- 4*0,7*1,8+(1,75*2+1,05*2)*1,8-1,5*0,5-0,7*1,8 : 1NP WC ženy; (2+0,9+1+1,325+1+1,325+0,9)*1,8- 3*1,8*0,7+(0,9*2+1,225*2)*1,8-0,7*1,8+(0,9*2+2*2)*1,8- 0,5*1,5-0,7*1,8 : 1NP Úklid; (1*2+0,9*2)*1,8-0,7*1,8 : 2NP Přebalovací pult; 2,075*1,8+1,75*1,8 : 2NP WC muži; (2,075*2+1,3*2+1,925*4+0,9*2+1,225*2+1,05*2+1,75*2)*1 ,8-0,7*1,8*7-0,5*1,5 : 2NP WC ženy; (2+2+2,225+2,225+0,9+0,9+1,225*2+0,9+0,9+2+2)*1,8- 5*1,8*0,7-1,5*0,5 : 2NP Úklid; (0,9*2+1*2)*1,8-0,7*1,8 : -225,055				-225,06000
		Nové množství : Obsahuje spárování a spárování silikonem v koutech mezi stěnami a styku stěn a podlahy : 1PP Úklid; (1,55*2+2,075*2)*2,1-0,7*1,97 : 1PP WC muži; (2,075*2+1,35*2+2,075*2+1,225*2+2,075*2+0,9*2+1,05*2 +1,75*2)*2,1-0,7*1,97*7-1,4*0,6 : 1PP WC ženy; (2*2+2,225*2+0,9*2+1,225*2+0,9*2+2*2)*2,1-0,6*1,4- 0,7*1,97*5 : 1NP WC bezbariérové; (1,7*2+1,6*2)*2,1-0,8*1,97 : 1NP WC muži; (2,25*2+1,2*2+1,775*2+1,1*2+1,25*2+0,15*2+1,15*2+1*2 +1,775*2+0,95*2+2*2)*2,1-1,4*1*2-0,7*1,97*7 : 1NP WC ženy; (2,075*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*2 ,1-1,4*1-0,7*1,97*7 : 1NP Úklid; (1,15*2+1,25*2)*2,1-0,7*1,97 : 2NP Přebalovací pult; 2,075*2,1+1,75*2,1 : 2NP WC muži; (2,25*2+1,2*2+1,775*2+1*2+1,15*2+1,4*2+1,1*2+1,775*2 +2*2+0,95*2)*2,1-1,4*1*2-0,7*1,97*7 : 2NP WC ženy; (2,025*2+1,45*2+1,7*2+1,025*2+1,7*2+1,15*2+1,025*2+1 ,8*2)*2,1-1*1,4-0,7*1,97*7 : 2NP Úklid; (1,15*2+1,25*2)*2,1-0,7*1,97 : 300,2745		300,27000		
51	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	2,10000	20,00	42,00
		Původní množství : 1PP; 1,8*3 : 1NP; 1,8*2 : 2NP; 1,8*2 : -12,6				-12,60000
		Nové množství : 1PP; 2,1*3 : 1NP; 2,1*2 : 2NP; 2,1*2 : 14,7		14,70000		
52	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	87,70000	20,00	1 754,00

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Původní množství :

1PP; 2,075\*2+1,5\*2-0,7+1,35\*2+2,075\*2-0,7\*2+2,075\*4-2\*0,7+0,9\*2+1,225\*2-0,7\*2+1,05\*2+1,75\*2-0,7+2\*2+0,9\*2-0,7+1,225\*2-0,7+0,9\*2+2,075\*2-0,7+1+0,9-0,7 :  
 1NP; 1,6\*2+1,7\*2-0,8+2,075\*2+1,3\*2-0,7-0,7+4\*1,925-2\*0,7+0,9\*2+1,225\*2-0,7\*2+0,9\*2+1,75\*2-0,7+2\*2-0,7+0,9\*2+1,225\*2-0,7+0,9\*2+1+1-0,7+1,925\*2-0,7+2-0,7+1+1+0,9+0,9-0,7 :  
 2NP; 1,75+2,025+1,3\*2+2,025\*2-0,7\*2+1,925\*4-0,7\*2+0,9\*2+1,225\*2-0,7\*2+1,05\*2+1,75\*2-0,7+0,9\*2+2\*2-0,7+1,225\*2-0,7+0,9\*2+1,925\*2-0,7+2\*2-0,7\*2+1\*2+0,9\*2-0,7 :

Kolem zárubní dveří 1PP; 1,8\*26 :

Kolem zárubní dveří 1NP; 1,8\*26 :

Kolem zárubní dveří 2NP; 1,8\*24 :

-259,625

-259,63000

Nové množství :

1PP;

2,075\*2+1,5\*2+2,075\*2+1,35\*2+2,075\*2+0,9\*2+1,225\*2+2,075\*2+1,05\*2+1,75\*2+2\*2+0,9\*2+1,225\*2+0,9\*2+1\*2+1\*2+0,9\*2+1,3\*2\*2 :

1NP;

1,6\*2+1,7\*2+2,075\*2+1,45\*2+1,7\*2+1,025\*2+1,15\*2+1,025\*2+1,8\*2+1,15\*2+1,25\*2+1,1\*2+0,775+1,775+1+0,95\*2+2\*2+1\*2+1,775\*2+2,25\*2+1,2\*2-1,4\*3 :

2NP;

1,75+2,025+2,025\*2+1,45\*2+1,7\*4+1,025\*2+1,15\*2+1,025\*2+1,8\*2+1,1\*2+0,775\*2+1\*2+1,4\*2+1,15\*2+2\*2+0,95\*2+1\*2+1,775\*2+2,25\*2+1,2\*2-1,4\*3 :

Kolem zárubní dveří 1PP; 2,1\*26 :

Kolem zárubní dveří 1NP; 2,1\*32 :

Kolem zárubní dveří 2NP; 2,1\*32 :

347,325

347,32000

53	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,31952	1 000,00	2 319,52
----	-----------	--	---	---------	----------	----------

-7,70336525

-7,70000

10,02288375

10,02000

54	X141	Obklad keramický pro koupelny a wc	m2	77,47660	300,00	23 242,98
----	------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Původní množství :

225,055 :

3 :

-231,80665

-231,81000

Nové množství :

300,275 :

3 :

309,28325

309,28000

55	X1438	Profil rohový, ukončovací, nerezový	m	0,84000	50,00	42,00
----	-------	-------------------------------------	---	---------	-------	-------

Původní množství :

Na hranu přízdívky zavěšeného WC :

1PP; 2\*0,9 :

1NP; 4\*0,9 :

2NP; 4\*0,9 :

5 :

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-9,45		-9,45000		
		Nové množství :				
		Na hranu přizdívky zavěšeného WC :				
		1PP; 2*0,9 :				
		1NP; 1+1,025+1,025+0,95 :				
		2NP; 1+1,025+1,025+0,95 :				
		5 :				
		10,29		10,29000		

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>			<b>19 138,12</b>
-----------------	--------------	--	--	------------------

56	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	222,88800	50,00	11 144,40
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Původní množství :

Původní malba na stávajících nebouraných stěnách :

1PP oprava omítek na původních stěnách;

(1,55+1,35+2,075+0,5+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)\*1 :

1NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,3+1,925+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)\*1 :

2NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,75+1,3+1,925+1,75+2+0,9+1,225+0,9+0,9)\*1 :

-36,7

-36,70000

Nové množství :

Původní malba na stávajících nebouraných stěnách :

1PP oprava omítek na původních stěnách;

(3,2+3,075+2,425+1,9+1,5)\*1 :

1NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,625+1,5+3+4,3)\*1+3\*1,5 :

2NP oprava omítek na původních stěnách;

(1,3+1,8+2+1,275+2,075+2,25)\*1+3\*1,5 :

Oprava stěny v chodbě 1NP a 2NP;

(0,97+1,65+7,038+2,573+5,302+3,169+6,1\*2+3,45+3,849)

\*3+3,6\*3 :

Oškrábání stropu v soc zázemí; 85,96 :

259,588

259,59000

57	784121007	Oškrábání malby na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	97,68000	40,90	3 995,11
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

6,5\*2\*6+3,28\*6 :

97,68

97,68000

58	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	129,17050	15,00	1 937,56
----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Původní množství :

1PP Stěna od schodiště; 2,175\*3+2,4\*3 :

1PP Úklid; (2,075\*2+1,55\*2)\*0,7 :

1PP WC Muži;

(2,075\*2+1,35\*2)\*0,7+(0,9\*2+2,075\*2)\*0,7+(2,075\*2+1,22

5\*2)\*0,7+(1,75\*2+1,05\*2)\*0,7 :

1PP WC Ženy;

(2+0,9+1+1,225+1+2,2)\*0,7+(0,9\*2+1,225\*2)\*0,7+(2\*2+0,

9\*2)\*0,7 :

1PP Chodba; (2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2)\*3+4,5 :

1PP Strojovna; (0,9\*2+0,8\*2)\*3+0,69 :

1PP Šachta od skladu; (1,6+1,85)\*3 :

1NP WC bezbariérové; (1,6\*2+1,75\*2)\*0,7 :

1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště;

(2,175+2,4+1,85+1,6)\*3 :



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP WC muži; $(2,075*2+1,3*2)*0,7+(1,925*2+0,9*2)*0,7+(1,925*2+1,225*2)*0,7+(1,75*2+1,05*2)*0,7$ : 1NP WC ženy; $(2*2+2,225*2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7+(0,9*2+2*2)*0,7$ : 1NP Úklid; $(0,9*2+1*2)*0,7$ : 1NP Chodba; $(1,3+0,9+0,25+2+1,85+0,15+1,2)*3+4,2$ : 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; $(2,175+2,4+1,85+1,6)*3$ : 2NP Přebalovací pult; $(2,075+1,75)*0,7+(2,075+1,75)*3$ : 2NP WC muži; $(2,075*2+1,3*2)*0,7+(1,925*2+0,9*2)*0,7+(1,925*2+1,225*2)*0,7+(1,05*2+1,75*2)*0,7$ : 2NP WC ženy; $(2*2+2,225*2)*0,7+(0,9*2+2*2)*0,7+(0,9*2+1,225*2)*0,7$ : 2NP Úklid; $(1*2+0,9*2)*0,7$ : 2NP Chodba; $(3,15*2+1,3)*3+4,2$ : Oprava po vybouraném výtahu; $3,05*0,5*3$ : Příčka pro skříň 1NP; $5,6*2*1,775$ : -308,39				-308,39000
		Nové množství : 1PP Stěna od schodiště; $2,175*3+2,4*3$ : 1PP Úklid; $(2,075*2+1,55*2)*0,4$ : 1PP WC Muži; $(2,075*2+1,35*2)*0,4+(0,9*2+2,075*2)*0,4+(2,075*2+1,225*2)*0,4+(1,75*2+1,05*2)*0,4$ : 1PP WC Ženy; $(2+0,9+1+1,225+1+2,2)*0,4+(0,9*2+1,225*2)*0,4+(2*2+0,9*2)*0,4$ : 1PP Chodba; $(2+0,2+0,9+1,3+0,9+0,25+2+0,6+0,6)*3+5,1$ : 1PP Šachta od skladu; $(1,6+1,85)*3$ : 1NP WC bezbariérové; $(1,6*2+1,7*2)*0,4$ : 1NP Šachta a stěna od chodby od schodiště; $(2,175+2,4)*3$ : 1NP WC muži; $(1,2*2+2,25*2+1+1+1,775*2+0,95*2+2*2+1,55*2+1,875*2+1,15*2+1*2)*0,4+1,875*1,55+1,15*0,75+2*0,95+0,95*2*0,5+2*0,5$ : 1NP WC ženy; $(2,075*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,025*2+1,8*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*0,5$ : 1NP Úklid; $(1,25*2+1,15*2)*0,4+1,44$ : 1NP Chodba; $(1,5+1,2*2+0,15*2+1,7*2)*3+4,73$ : 2NP Stěna od schodiště a vnější stěna šachty; $(2,175+2,4)*3$ : 2NP Přebalovací pult; $(2,025+1,75)*0,4+(2,075+1,75)*3$ : 2NP WC muži; $(2,25*2+1,2*2+1,775*2+1*2+1,55*2+1,15*2+1,875*2+1*2+2*2+0,95*2)*0,4+2*0,95+1,875*1,5+0,775*1,15+2*2*0,5+0,95*2*0,5$ : 2NP WC ženy; $(2,025*2+1,45*2+1,7*4+1,025*2+1,15*2+1,8*2+1,025*2)*0,4+1,8*1,025+1,8*0,5*2+1,025*2*0,5$ : 2NP Úklid; $(1,25*2+1,15*2)*0,4+1,44$ : 2NP Chodba; $(1,875*2+0,15*2+1,2*2+1,5)*3+4,73$ :				

### Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.01	Souhrn stavebních změn a dispozičních řešení
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Oprava po vybouraném výtahu; 3,05*0,5*3 : Příčka 1NP a 2NP ze strany knihovny; (0,5+1,775+0,15+1,2+0,25+1,6)*3*2 : Příčka u auditoria; 3*3*2 : Oprava stěny v chodbě 1NP a 2NP; (0,97+1,65+7,038+2,573+5,302+3,169+6,1*2+3,15+3,819) *3+3,6*3 : 437,5605				437,56050
59	784181107	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m 6,5*2*6+3,28*6 : 97,68	m2	97,68000	21,10	2 061,05
				97,68000		

### Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.02	Výplně otvorů , zdravotnicka
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-3 100,00</b>
1	725003 VD	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé, baterie, zápachová uz pod omítku	kus	1,00000	-3 100,00	-3 100,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>-360 000,00</b>
2	X1449	D+M Dveří s rámovou zárubní, prosklené, bezpečnostní sklo, hliníkové, s nadevětlíkem a bočními díly, madlem, průchozí rozměr 2100x1000, celkový 2975x3000mm	kus	1,00000	-360 000,00	-360 000,00



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.02	Výplně otvorů , zdravotnicka
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>3 100,00</b>
1	725 R1	Umývatko keramické	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>160 000,00</b>
2	X1459	D+M Dveří s rámovou zárubní, prosklené, bezpečnostní sklo, hliníkové, 2025x1630, EI30 DP1 + C	kus	1,00000	160 000,00	160 000,00

Podrobnější popis dle výpisu dveří .

Dveře 09/L :

1 :

1

1,00000

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 003</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-18 538,91</b>
1	311113143	Nosná zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 Odečet původního množství : Výtahová šachta stěna tl. 250mm; :- (2,2*(3,55+3,05+3,05+0,84))  Nové množství : Výtahová šachta stěna tl. 250mm; : 2,2*(3,55+3,05+3,05)	m2	-1,84800	1 500,00	-2 772,00
					-23,08000	
					21,23000	
2	311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 Odečet původního množství : Výtahová šachta stěna tl. 400mm; :- (2,4*(3,55+3,05+3,05+0,84))  Nové množství : Výtahová šachta stěna tl. 400mm; : 2,4*(3,55+3,05+3,05)	m2	-2,01600	2 300,00	-4 636,80
					-25,18000	
					23,16000	
3	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 Původní množství : (23,078+25,176+24,085)*16*0,888*0,001 : -1,028 5,0 % : - 0,051 Mezisoučet Nové množství : Výkaz výměr: (21,23+23,16+22,321)*16*0,888*0,001 : Ztratné: 5,0 % : 0,9952213824	t	-0,08378	45 000,00	-3 770,10
					-1,03000	
					-0,05000	
					-1,08000	
					1,00000	
4	311113142	Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 Původní množství : Výtahová šachta stěna tl. 200mm : - ((1,6+0,5)*(3,55+3,05+3,05+0,84))+1,14*0,93*3-0,25*1,5*3)  Nové množství : Výtahová šachta stěna tl. 200mm : (1,6+0,5)*(3,55+3,05+3,05)+1,14*0,93*3-0,25*1,5*3	m2	-1,76400	1 300,00	-2 293,20
					-24,08000	
					22,32000	
5	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm Původní množství : Oc výměna u výtahové šachty; 2,25*3*48,5*0,001 : -0,327 Mezisoučet Nové množství : Oc výměna u výtahové šachty; 2,25*2*48,5*0,001 : 0,21825	t	-0,10875	11 000,00	-1 196,25
					-0,33000	
					-0,33000	
					0,22000	
6	X1420	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez L 200 Původní množství : Oc výměna u výtahové šachty; 2,25*3*48,5*0,001 : - 0,327 5,0 % : -0,016	t	-0,11384	34 000,00	-3 870,56
					-0,33000	
					-0,02000	

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Mezisoučet

-0,34000

Nové množství :

Oc výměna u výtahové šachty; 2,25\*2\*48,5\*0,001 :

5 :

0,2291625

0,23000

<b>Díl: 004</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>-7 000,00</b>
-----------------	-----------------------------	------------------

7	411121243	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm	kus	-5,00000	300,00	-1 500,00
---	-----------	---	-----	----------	--------	-----------

-5

-5,00000

8	X1418	Stropní PZD Deska 290/90 V5 Dl. 2100mm	kus	-5,00000	1 100,00	-5 500,00
---	-------	--	-----	----------	----------	-----------

-5

-5,00000

<b>Díl: 006</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>	<b>-12 390,30</b>
-----------------	---	-------------------

9	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do	m2	-7,56000	700,00	-5 292,00
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

-(2,3\*2\*0,84+2,2\*2\*0,84)

-7,56000

10	28375984	deska EPS 100 fasádní $\rho=0,037$ tl 150mm	m2	-7,93800	350,00	-2 778,30
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

-(2,3\*2\*0,84+2,2\*2\*0,84)

-7,56000

-((2,3\*2\*0,84+2,2\*2\*0,84))\*0,05

-0,38000

11	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	-9,60000	400,00	-3 840,00
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Omítka výtahové šachty; : -(1\*2,3\*2+2,5\*2\*1)

-9,60000

12	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	-9,60000	50,00	-480,00
----	-----------	--	----	----------	-------	---------

Omítka výtahové šachty; : -(1\*2,3\*2+2,5\*2\*1)

-9,60000

<b>Díl: 009</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>-3 712,50</b>
-----------------	--	------------------

13	963012520	Bourání stropů z 7R desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	-1,23750	3 000,00	-3 712,50
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

Původní množství :

Vybourání otvorů pro výtahovou šachtu; 2,25\*2,2\*3\*0,25 :

-3,7125

-3,71000

Nové množství :

Vybourání otvorů pro výtahovou šachtu; 2,25\*2,2\*2\*0,25 :

2,475

2,48000

<b>Díl: 712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>	<b>-6 916,77</b>
-----------------	--------------------------	------------------

14	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	-6,37500	350,00	-2 231,25
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Střecha výtahové šachty; 2,55\*2,5 :

-6,375

-6,38000

15	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES roumem určená k lepení tl 1,5mm (účinná tloušťka)	m2	-10,34550	350,00	-3 620,93
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

Střecha výtahové šachty; 2,55\*2,5 :

Izolace k napojení šachty k původní střeše;

(2,55\*2+2,5\*2)\*0,3 :

10 :

-10,3455

-10,35000

16	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	-6,37500	65,00	-414,38
----	-----------	---	----	----------	-------	---------

Otvor pro novou šachtu; 2,5\*2,55 :

-8,375

-8,38000

17	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tl přes 50 do 100 mm	m2	-6,37500	50,00	-318,75
----	-----------	--	----	----------	-------	---------



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Otvor pro novou šachtu; 2,5*2,55 :				
		-6,375				-6,38000
18	712363007	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pojištění spoje fólie PVC nalepením pruhu fólie lepidlem	m	-9,60000	30,00	-288,00
		Provedení napojení izolace k výtahové šachtě; 2*2,3+2*2,5 :				
		-9,6				-9,60000
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>-193,20</b>
19	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	-0,69000	100,00	-69,00
		Původní množství :				
		Nátěr na podlahu šachty a strojovny 1.05b; 3,24+0,69 :				
		-3,93				-3,93000
		Nové množství :				
		Nátěr na podlahu šachty; 3,24 :				
		3,24				3,24000
20	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	-0,69000	180,00	-124,20
		Původní množství :				
		3,93 :				
		-3,93				-3,93000
		Nové množství :				
		Nátěr na podlahu šachty; 3,24 :				
		3,24				3,24000
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>-6 916,77</b>
21	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,02173	2 000,00	-43,46
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-6 479,18</b>
22	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	-5,75000	200,00	-1 150,00
		2,3*2,5 :				
		-5,75				-5,75000
<b>Díl: 099</b>		<b>Přesun hmot a manipulace se sutí</b>				<b>-3 059,35</b>
23	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-4,07913	750,00	-3 059,35
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>-6 479,18</b>
24	28376101	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS GREY 100 spádový	m3	-0,75469	4 250,00	-3 207,43
		5,75*0,125 :				
		Ztratné 5% :				
		-0,7546875				-0,75000
25	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-5,75000	150,00	-862,50
		2,5*2,3 :				
		-5,75				-5,75000
26	28372308	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0.037 tl 80mm	m2	-6,03750	180,00	-1 086,75
		2,5*2,3 :				
		5 :				
		-6,0375				-6,04000
27	713140843	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	-5,75000	30,00	-172,50
		Otvor ve střeše pro novou šachtu; 2,5*2,3 :				
		-5,75				-5,75000

### Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.03	Zrušení nadstřešní části výtahové šachty
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-3 709,06</b>
28	764212633	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm 1/K-Oplechování hrany střechy výtahové šachty; 7,25 : -7,25	m	-7,25000	380,00	-2 755,00
				-7,25000		
29	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm 2/K-okap šachty; 2,55 : -2,55	m	-2,55000	350,00	-892,50
				-2,55000		
30	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,02052	3 000,00	-61,56

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.04	Vnitřní schodiště - úprava podkladu na schodišti
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 006</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>7 084,80</b>
1	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 betonáž podest : 3,28*1,8*0,08*3	m3	1,41696	5 000,00	7 084,80
				1,41696		
<b>Díl: 009</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>4 428,00</b>
2	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 podesty - ubourání a výškové srovnání : 3,28*1,8*0,1*3	m3	1,77120	2 500,00	4 428,00
				1,77120		
<b>Díl: 099</b>		<b>Přesun hmot a manipulace se suti</b>				<b>5 560,29</b>
3	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,18600	300,00	955,80
4	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,18600	100,00	318,60
5	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,18600	200,00	637,20
6	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,55800	5,00	47,79
7	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,18600	400,00	1 274,40
8	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,10200	750,00	2 326,50
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 772,00</b>
9	776R1	Tmelení schodů kaskáda	m	66,00000	42,00	2 772,00
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>33 132,00</b>
10	777R1	Oprava schodů podstupeň	m	99,00000	120,00	11 880,00
11	777R2	Dodávka správkové hmoty TH RS 88	kg	110,00000	63,00	6 930,00
12	777R3	Uzavření schodiště před stěrkou	m	99,00000	72,00	7 128,00
13	777R4	Tmelení schodvé hrany	m	99,00000	66,00	6 534,00
14	777R5	Dodávka správkové hmoty AST, schod.hrana	kg	10,00000	66,00	660,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>3 000,00</b>
15	ON1	Vedlejší náklady	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00



## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.06	Komunikace
R:	2	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 001 Zemní práce</b>						<b>5 571,75</b>
1	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup> ručně patka pod koš : 0,5*0,5*1 patky pod kola : 2,6*0,5*2*1	m3	2,85000	1 500,00	4 275,00
						0,25000
						2,60000
2	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,85000	200,00	570,00
3	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 2,85*1,7	t	4,84500	150,00	726,75
						4,84500
<b>Díl: 002 Zakládání, zpevňování hornin</b>						<b>15 175,00</b>
4	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,85000	3 500,00	9 975,00
5	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	8,00000	550,00	4 400,00
6	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	8,00000	100,00	800,00
<b>Díl: 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>23 588,40</b>
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 6,5*3,3*1,2*0,004	t	0,10296	40 000,00	4 118,40
						0,10296
8	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 beton pod vnějším schodištěm : 6,5*3,3*0,12 základový práh : 3,3*0,4*0,5*2	m3	3,89400	5 000,00	19 470,00
						2,57400
						1,32000
<b>Díl: 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>78 811,00</b>
9	009R2	D+M odpadkového koše nmcite	ks	1,00000	24 750,00	24 750,00
10	009R3	D+M stojanu na kola	ks	4,00000	7 940,00	31 760,00
11	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého předěl mezi novým a původním chodníkem : 5,7+4,4	m	10,10000	500,00	5 050,00
						10,10000
12	935932211	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli 5,7+3,9-7,26	m	2,34000	1 200,00	2 808,00
						2,34000
13	58380007	obrubník kamenný žulový řezaný přímý 1000x150x250mm 10,1*1,1	m	11,11000	1 300,00	14 443,00
						11,11000
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>645,00</b>
14	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, s krytem dlažďený	t	3,22500	200,00	645,00

### Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.07	Elektroinstalace
R:	1	Měněpráce NN - knihovna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 04</b>		<b>Svídla</b>				<b>-83 600,00</b>
1	C2	Přisazené hliníkové svítidlo s krytem. LED	ks	-12,00000	3 000,00	-36 000,00
2	E1	Zavěšené LED svítidlo včetně příslušenství	ks	-7,00000	3 000,00	-21 000,00
3	LED	LED pásek v krytu, délka 80 cm, zabudováno do čtecích lavic, včetně napájecího zdroje	ks	-38,00000	700,00	-26 600,00

### Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.07	Elektroinstalace
R:	5	Měněpráce NN - sociálky a chodby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 04</b>		<b>Svídla</b>				<b>-41 900,00</b>
1	A1	Svídlo LED downlight, 13W	ks	-11,00000	900,00	-9 900,00
2	A2	Svídlo LED downlight, 20W	ks	-18,00000	1 200,00	-21 600,00
3	B1	Stropní LED svíidlo, 40W	ks	-8,00000	1 300,00	-10 400,00



### Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.07	Elektroinstalace
R:	7	Svítlidla vstup a vstupní hala - 3F do lišty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 04</b>		<b>Svítlidla</b>				<b>189 480,00</b>
1	R1	3F lišta vestavná . AL, bílá -23 bm	soubor	1,00000	63 600,00	63 600,00
2	R2	Montáž lišty	soubor	1,00000	27 500,00	27 500,00
3	R3	F lišta - LED svítidlo, chodby 16W-YOYO	ks	10,00000	3 350,00	33 500,00
4	R4	3F lišta- LED reflektor 20W	ks	16,00000	3 680,00	58 880,00
5	C1	Přisazené hliníkové svítidlo s krytem. LED	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 000,00</b>
6	ON R1	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

### Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.08	Vzduchotechnika
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>12 556,50</b>
1	766R	D+M mřížka čtyřhranná 400/200 , hliník , osazení do dveřních křidel	kus	11,00000	1 141,50	12 556,50

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.09	Zdravotechnika D+M nových hydrantů
R:	2	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 003</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>76 500,00</b>
1	311272331X	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 ořeš 450 do 600 ko/m3 na tenkovrstvou maltu tl 400 mm obezdívka hydrantů : 3*8,5	m2	25,50000	3 000,00	76 500,00
				25,50000		
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>183 670,00</b>
2	722130236	Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343, DN 50	m	85,00000	1 200,00	102 000,00
		výměna části potrubí pro hydrant : 85		85,00000		
3	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	85,00000	60,00	5 100,00
4	722290821	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,18500	2 000,00	370,00
5	722R1	D+M hydrantu včetně vystrojení	soubor	3,00000	25 400,00	76 200,00
		demontáž původního hydrantu :				
		dodávka a montáž nového hydrantu , revizní zpráva :				
		nápojení na stávající rozvod - turbní vedení a fitinky : 3		3,00000		



### Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.10	Slaboproudy - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP
R:	1	Vícepráce EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: F0861</b>		<b>Slaboproudé rozvody - zabezpečovací systém JABLTRON</b>				<b>107 829,00</b>
1	F0861-1	Ustředna kompletní dodávka	kpl	1,00000	26 098,00	26 098,00
2	F0861-2	Klávesnice	ks	3,00000	4 277,00	12 831,00
3	F0861-3	Detektor pohybu	ks	22,00000	1 095,00	24 090,00
4	F0861-4	Datový kabel pro EZS	m	990,00000	19,00	18 810,00
5	F0861-5	Naprogramování a předání zařízení	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00
6	F0861-6	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00

## Položkový rozpočet

S:	555 ZR	Rekonstrukce Knihovny Matěje Josefa Sychry změnové rozpočty
O:	ZL č.10	Slaboproudy - EZS , servrovna , kanceláře 1.NP a 2.NP
R:	2	Slaboproudé rozvody - servrovna , 1.NP kanceláře a 2.NP doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 10</b>		<b>1.NP- kanceláře _ slaboproud</b>				<b>59 891,00</b>
1	222310011	Optická vana	kpl	1,00000	2 101,00	2 101,00
2	Pol_51	Skříň rozvaděče 9U , nástěnná	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
3	Pol_52	Optický kabel s chráničkou	m	30,00000	89,00	2 670,00
4	Pol_54	Pigtail s konektorem	kpl	1,00000	14 750,00	14 750,00
5	Pol_55	Patch panel cat 6	kpl	1,00000	844,00	844,00
6	Pol_56	Patch kabel 1m šedý	kpl	1,00000	1 940,00	1 940,00
7	Pol_57	Keystone FTP cat6	kus	124,00000	69,00	8 556,00
8	Pol_58	Switch managment, 24 x RJ bez Poe	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00
9	Pol_59	Zásuvková lista	kpl	1,00000	980,00	980,00
10	Pol_60	Datový kabel FTP - cat. 6e	m	150,00000	35,00	5 250,00
11	Pol_61	Pomocný materiál	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00
12	0	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 12</b>		<b>SERVROVNA - sklep - slaboproud</b>				<b>114 630,00</b>
13	222310011	Optická vana	kpl	1,00000	2 101,00	2 101,00
14	Pol_10	Patch kabel 1m šedý	kpl	1,00000	1 940,00	1 940,00
15	Pol_11	Keystone FTP cat6	kus	125,00000	69,00	8 625,00
16	Pol_12	Záznamové zařízení pro 32 IP kamer. 8 TB HDD	kpl	1,00000	36 250,00	36 250,00
17	Pol_13	Switch managment, 24 x Poe, 400W	kus	1,00000	30 620,00	30 620,00
18	Pol_14	Zásuvková lista	kus	1,00000	950,00	950,00
19	Pol_15	Pomocný materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
20	Pol_6	Racková skříň nástěnná 32U 600*800	kpl	1,00000	19 800,00	19 800,00
21	Pol_8	Pigtail s konektorem	kpl	1,00000	10 500,00	10 500,00
22	Pol_9	Patch panel cat 6	kpl	1,00000	844,00	844,00
23	0	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Doplnění 2.NP - slaboproud</b>				<b>170 449,00</b>
24	222310011	Optická vana	kpl	1,00000	2 101,00	2 101,00
25	Pol_24	Optický kabel s chráničkou	m	40,00000	89,00	3 560,00
26	Pol_26	Pigtail s konektorem	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
27	Pol_27	Patchkabel 1m šedý	kpl	1,00000	1 940,00	1 940,00
28	Pol_28	Keystone FTP cat 6	kus	77,00000	69,00	5 313,00
29	Pol_29	Switch managment , 24x Poe , 400W	kpl	1,00000	31 125,00	31 125,00
30	Pol_30	Kamera 5MP provedení dome	kpl	14,00000	8 065,00	112 910,00
31	0	Drobný materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>27 500,00</b>
32	Pol_33	Stavební připomoci	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
33	Pol_35	Koordinace se stavbou	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
34	Pol_36	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00