

|   |                        |                       |                       |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>  |                        | Změna č: 1            |                       |
|   |                        | Datum změny: 5.8.2024 |                       |
| <b>Název veř. zakázky:</b> Opravy LC polesí Černíny r. 2024   |                        |                       |                       |
| <b>Zhotovitel:</b>  |                        |                       |                       |
| TANNACO, a.s.   |                        |                       |                       |
| IČO: 616 77 272   |                        |                       |                       |
| DIČ: CZ61677272   |                        |                       |                       |
| sídlo: Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady   |                        |                       |                       |
| <b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p.   |                        |                       |                       |
| IČO: 421 96 451   |                        |                       |                       |
| DIČ: CZ42196451   |                        |                       |                       |
| Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68   |                        |                       |                       |
| <b>Název akce (majetku):</b>  | <b>Charakter akce:</b> | <b>Číslo objektů:</b> | <b>Stavební díly:</b> |
|   | oprava                 |                       |                       |
| <b>Popis změny:</b>   |                        |                       |                       |
| <b>LC Zelená alej</b>   |                        |                       |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navýšení počtu trhaní pařezů z odvodňovacích příkopů</li> <li>- Přesun navrhovaného příčného trubního propustku DN 400 původně uvažovaného v km 1,900 vč. kamenných čel do km 1,350 vč. kamenných čel (nemá vliv na cenu, pouze změna umístění v rámci stavby)</li> <li>- Navýšení počtu bm čištění nově objevených TP (sjezd na sousední LC Domková)</li> <li>- Navýšení bm čištění odvodňovacích příkopů s ohledem na zlepšení odtoku vody do okolního terénu</li> <li>- Zpevnění sjezdu v km 1,665 vlevo štěrkodrtí</li> <li>- Celoplošný posyp lesní cesty lomovou výsivkou</li> </ul>   |                        |                       |                       |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>  |                        |                       |                       |
| <b>LC Zelená alej:</b>  |                        |                       |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navýšení počtu trhaných pařezů o 20 ks na celkových 25 ks. Pařezy byly zarostlé travou v odvodňovacích příkopech a překážely v odtoku vody.</li> <li>• Při pročišťování odvodňovacích příkopů byly nalezeny 2 nové TP na sjezdu na sousední LC Domková v km cca 1,900, oba DN 400 délky 12 m a 5 m. Tyto budou v rámci víceprací pročištěny.</li> <li>• Z výše uvedeného důvodu není nutné nově uvažovaným příčným TP v km 1,900 převádět vodu z levostranného příkopu na pravou stranu, trubní propustek tak bude v totožných parametrech realizován v bezodtokém místě v km 1,350 a to včetně kamenných čel.</li> <li>• Navýšení bm čištění odvodňovacích příkopů s ohledem na zlepšení odtoku vody dále od tělesa lesní cesty do okolního terénu. Navýšení o: TP v km 0,110 o 20 bm, v km cca 0,400 o 10 bm, v</li> </ul> |                        |                       |                       |

km cca 1,200 o 30bm, v km 1,350 (u nově přesunutého TP) o 32 bm, u TP v km 1,466 o 50 bm a u TP v km 1,942 o 10 bm

- Sjezd v km 1,665 vlevo bude rovněž oproti PD zpevněn 10 cm ŠD v rozměrech 6x4x3 m
- S ohledem na nižší podíl jemné frakce v pokládané konstrukční vrstvě ŠD 0/32 mm bude v rámci výceprací celá plocha LC v šíři 3,5 m podrcena lomovou výsivkou se zavibrováním v množství 15-20 kg/m<sup>2</sup>. Dojde tak k celkovému scelení povrchu a zlepšení životnosti cesty.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

Podpis:

|  |                                       |                                 |                         |  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Dopady                                     | do projektové dokumentace - DSPS - NE |                                 |                         |  |
|  | do časového plánu (Ano/Ne):           | Ano                             | Termín dokončení do:    | Dle SOD termín do 15.7.2024; pozdější předání staveniště - dne 12.6.2024; dle čl. II odst. 4 automatické prodloužení termínu do 12.8.2024. <b>S ohledem a vícepráce prodloužujeme termín do 31.8.2024.</b> |
|  | do ceny:                              | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) |                         | Bilance:   |
|  |                                       | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | 139 092,80 Kč           |  |
|  | Konečná celková cena akce po změně    |                                 |                         | 2 533 578,68 Kč bez DPH  |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně |                                       |                                 | 2 533 578,68 Kč bez DPH |  |
| Zástupce zhotovitele - jméno:              |                                       | Datum:                          | Pod                     |  |
|  |                                       | 5.8.2024                        |                         |  |
| Zástupce objednatele - jméno:              |                                       | Datum:                          | Pod                     |  |
|  |                                       | 5.8.2024                        |                         |  |
| Přílohy:<br>- položkový výkaz výměr - 1x   |                                       |                                 |                         |  |
| Poznámka:                                  |                                       |                                 |                         |  |