

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: LS Svitavy - venkovní opravy

KSO: _____
Místo: _____

Zadavatel: LČR, s.p., LS Svitavy

Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, Dolní Libchavy

Projektant: _____

Zpracovatel: _____

Poznámka: _____

CC-CZ: _____
Datum: 15.07.2024

IČ: _____
DIČ: _____

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

IČ: _____
DIČ: _____

IČ: _____
DIČ: _____

Cena bez DPH			59 261,37
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 59 261,37	Výše daně 12 444,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			71 706,26

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: LS Svitavy - venkovní opravy

Místo: Datum: 15.07.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 261,37	71 706,26
720-014	venkovní úpravy	59 261,37	71 706,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LS Svitavy - venkovní opravy

Objekt:

720-014 - venkovní úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.07.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP s.r.o., Dolní Libchavy 258, Dolní Libchavy

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 261,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 261,37	21,00%	12 444,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 706,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LS Svitavy - venkovní opravy

Objekt:

720-014 - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 15.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

59 261,37

HSV - Práce a dodávky HSV

47 561,37

5 - Komunikace pozemní

43 399,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 774,06

998 - Přesun hmot

4 161,92

PSV - Práce a dodávky PSV

11 700,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LS Svitavy - venkovní opravy

Objekt:

720-014 - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 15.07.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 261,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 561,37

D 5

Komunikace pozemní

43 399,45

25	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	16,070	255,00	4 097,85
	W		1,8*1,15		2,070		
	W		(5*0,7)*2		7,000		
	W		5*1		5,000		
	W		4*0,5		2,000		
	W		Součet		16,070		
26	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	17,677	17,30	305,81
	W		1,8*1,15		2,070		
	W		(5*0,7)*2		7,000		
	W		5*1		5,000		
	W		4*0,5		2,000		
	W		Součet		16,070		
	W		16,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,677		
27	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,677	457,00	8 078,39
	W		1,8*1,15		2,070		
	W		(5*0,7)*2		7,000		
	W		5*1		5,000		
	W		4*0,5		2,000		
	W		Součet		16,070		
	W		16,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,677		
28	K	577186111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,677	607,00	10 729,94
	W		1,8*1,15		2,070		
	W		(5*0,7)*2		7,000		
	W		5*1		5,000		
	W		4*0,5		2,000		
	W		Součet		16,070		
	W		16,07*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,677		
29	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	28,050	338,00	9 480,90
	W		2*1,5+22,5		25,500		
	W		Součet		25,500		
	W		25,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		28,050		
19	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	25,500	115,00	2 932,50
	W		2*1,5+22,5		25,500		
	W		Součet		25,500		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 774,06
21	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	10,871	57,60	626,17
	W		3,35*2,95		9,883		
	W		Součet		9,883		
	W		9,883*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,871		
22	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,871	413,00	4 489,72
	W		3,35*2,95		9,883		
	W		Součet		9,883		
	W		9,883*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,871		
23	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,871	237,00	2 576,43
	W		3,35*2,95		9,883		
	W		Součet		9,883		
	W		9,883*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,871		
7	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	3,350	24,40	81,74
	D	998	Přesun hmot				4 161,92
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	6,503	640,00	4 161,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				11 700,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				11 700,00
13	K	783-002	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí - zábradlí	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00
15	K	783-003	Základní dvojnásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00