

CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

Havarijní oprava vstupní brány na zahradu z ulice Kubova - MŠ Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8 Karlín

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8**

Tato cenová nabídka obsahuje provedení havarijní opravy poškozené vstupní brány na zahradu z ulice Kubova. Cena obsahuje demontáž obou křídel vstupní brány, bourání poškozeného levého sloupu, výkop základových patek, armování, bednění, betonáž sloupu a patek, povrchová úprava sloupu s následným nátěrem, oprava kotvících prvků levé a pravé části/křídel brány, zpětná montáž obou křídel brány na ocelový profil a dopasování, pomocné lešení, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid, odvoz odpadu a sutin.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
Zabezpečení a příprava pracoviště				
zabezpečení zahrady v průběhu provádění prací pomocí plotových polí - zřízení, odstranění	sb	1,00		
Zámečnické práce				
demontáž svěřených kovových křídel brány a uložení pro zpětné použití	sb	1,00		
demontáž a odstranění prorezlých nosných ocelových profilů s panty	sb	1,00		
demontáž kovového plotového pole a uložení pro zpětné použití	sb	1,00		
zpětná montáž křídel brány a dopasování, vč. navaření 6 ks nových nosných pantů	sb	1,00		
dobývka a montáž 2 ks ocelových nosných profilů U.č.100 dl. 4 m, vč. kotvení do zdiva a kotvícího materiálu	sb	2,00		
zpětná montáž kovového plotové pole, vč. spojovacího materiálu	sb	1,00		
povrchová úprava ocelových konstrukcí lokálně - doplnění nátěru a nátěr ocelových nosných profilů	sb	1,00		
manipulace	sb	1,00		
Hlavní stavební práce				
Levá část				
bourání sloupu 48 x 50 x 275 cm (skladba zdivo/kámen), vč. zachování krycích tašek pro zpětné použití	ks	1,00		
výkop základové patky 50 x 50 x 100 cm ručně - skladba smíšená, kamenivo, zemina, navážka	ks	1,00		
podklad z kameniva fr. 16/32, vč. hutnění	ks	1,00		
armování sloupu				
ocel betonářská pr. 18 mm	bm	24,00		
síť Kari 10/10/10	ks	1,00		
ohýbání betonářské výztuže	sb	1,00		
pomocný spoj. materiál - vázací drát, chemická kotva	sb	1,00		
práce - vč. propojení s vedlejší podezdívkou pomocí trnů	sb	1,00		
bednění sloupu - zřízení, odstranění	sb	1,00		
betonáž sloupu a základu				
dobývka betonu B 25/30	m3	1,00		

betonáž vč. vibrování	sb	1,00
dozdívka horního úkosu, vč. pokládky krycích tašek	sb	1,00
povrchová úprava sloupu - tenkovrstvá stěrka, fasádní nátěr dle původního odstínu	sb	1,00
doplnění žulové dlažby kolem základové patky	sb	1,00
Pravá část		
výkop základové patky 50 x 50 x 100 cm ručně - skladba smíšená, kamenivo, zemina, navážka	ks	1,00
podklad z kameniva fr. 16/32, vč. hutnění	ks	1,00
ocel betonářská pr. 18 mm	bm	3,00
betonáž základové patky		
dodávka betonu B 25/30	m3	0,25
betonáž vč. vibrování	sb	1,00
zednická oprava omítky kolem nosného profilu - jádrová a štuková omítka, fasádní nátěr	sb	1,00
doplnění žulové dlažby kolem základové patky	sb	1,00
nakládka vybouraných hmot na kontejner	ks	1,00
odvoz a likvidace - kontejner zemina, kamenivo, suť 3m3	ks	1,00

Ostatní náklady

Pomocné lešení - montáž, demontáž, přesun	sb	1,00
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb	1,00
Odvoz a likvidace odpadu a sutin po stavební činnosti - odpad smíšený, vč. nakládky	ks	1,00
Průběžný a závěrečný hrubý stavební úklid	sb	1,00
Doprava osob, materiálu a nářadí	sb	1,00
Režie a ostatní náklady	sb	1,00

Cena celkem - bez DPH

Cena celkem včetně DPH 21 %

170 680,10 Kč

206 522,92 Kč

Podmínky a termíny provedení:

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce od vypracování.

Záruka na dílo:

Na námi provedené práce bude poskytnuta záruka 24 měsíců na materiál dle záruky poskytované výrobcem.

V Praze dne 6.9.2020

Vypracoval: